Te nemen maatregelen ontsluiting Circulair Energielandschap Uithofsweg

gemeente Staphorst

Verbreden rijbaan tot een breedte van minimaal 6.00 m




Verbreden rijbaan met gras-betonstenen tot minimaal 6.00 m excl. bochtverbreding



Takkenrillen plaatsen i.v.m. lichtinval

Krappe overhaakse bocht zonder doorzicht



Grasbetonstenen omdraaien i.v.m. geluidsoverlast, zodat de ribbels naar beneden liggen

Bosplantsoen snoeien om het zicht te verbeteren

Kruispunt veiliger inrichten met een voorrangssituatie, rood asfalt en een plateau. De provincie Overijssel beoordeelt de voorrangssituatie nog

Bebording plaatsen t.b.v. inrijverbod vrachtauto's

Grasbetonstenen omdraaien i.v.m. geluidsoverlast, zodat de ribbels naar beneden liggen

Bosplantsoen snoeien om het zicht te verbeteren

Bebording plaatsen t.b.v. inrijverbod vrachtauto's na uitrit Cornelissen + vooraankondiging bij Schansweg

Bosplantsoen snoeien om het zicht te verbeteren

Bulten houtsnippers verwijderen

Bestaande drempel verwijderen

Verbreden rijbaan met gras-betonstenen tot minimaal 6.00 m excl. bochtverbreding

Krappe bocht met beperkt zicht



Kapotte muur uitrit tijdens onderhoud waar nodig herstellen

Krappe bocht met beperkt zicht



Algemene wens:
Maaifrequentie bermen verhogen

ontwerp en verkeer

Project: Circulair Energielandschap Uithofsweg	Opdrachtgever: Gemeente Staphorst	Formaat: A0	Versie: 06	Contactpersoon: [redacted]	
Onderdeel: Verkenning maatregelen ontsluiting	Projectnummer: STH 23 254 01	Schaal: 1:1000	Status: Definitief	Datum: 19 december 2023	