



## Memo

*Datum:*  
**5 februari 2013**

*Onderwerp:* Advies brandweer Veluweweg 90

*Ter attentie van:* Vincent Bouma (LEF)

*Afzender:* Mariska de Lange (BRW)

Vincent,

Hierbij het advies van de brandweer voor het realiseren van 3 woningen aan de Veluweweg 90 in Kootwijkerbroek

### **Bereikbaarheid**

De bereikbaarheid is voldoende. Er zijn geen aanvullende voorwaarden.

### **Bluswatervoorziening**

De dichtstbijzijnde primaire bluswatervoorziening bevindt zich op een afstand van  $\pm$  50 meter vanaf de drie gesitueerde woonvlakken. Dit mag eigenlijk niet meer dan 40 meter zijn, mag voor deze drie woning acceptabel. Ook is er in de nabije omgeving (binnen 320 meter) geen secundaire bluswatervoorziening aanwezig. Het huidige niveau van aanwezige bluswatervoorziening is een geaccepteerd niveau. Voor de te realiseren woningen eist de brandweer geen nadere bluswatervoorzieningen. Daarbij is er ook nog het gegeven dat bij de ontwikkeling van de 50 woningen aan de Kerkweg een secundaire bluswatervoorziening is vereist, deze kan ook voor deze drie woningen gebruikt worden.

### **Dekkingsplan**

Er worden eisen gesteld aan de opkomsttijden voor brandweervoertuigen. Deze zijn afhankelijk van de bestemming. Voor gebouwen waarin geslapen wordt en verminderd zelfredzame mensen verblijven worden strengere eisen gesteld dan gebouwen waar dit niet zo is. De opkomsttijden zijn gesteld in de Wet veiligheidsregio's (1 oktober 2010) met het daarbij behorende Besluit veiligheidsregio's. In het Besluit zijn de tijdnormen voor de opkomsttijden vastgelegd. Voor het adres Veluweweg 90 is de opkomstnorm 8 minuten.

De Veluweweg 90 is zo gelegen dat de werkelijke opkomsttijd 5 minuten bedraagt. De norm wordt hier niet overschreden.

### **Externe Veiligheid**

Er zijn geen risico-objecten in de omgeving aanwezig die de realisatie van de woningen negatief zouden kunnen beïnvloeden. Voor externe veiligheid zijn er daarom vanuit de brandweer geen nadere voorwaarden die gesteld worden.