

Opdrachtgever: Van de Pol Holding B.V.

Project: Inrichting Houtbeek

Versie: d.d. 17-01-2019 Projectnummer: 18255

Grondbalans

OMSCHRIJVING	Oppervlakte (m2)	Hoogte/diepte/lengte (m)	Volume (m³/m)	Ontgraven	Verwerken
Ontgraven heischraalgrasland (0-20cm -mv)	1855 m2	0,20 m		371 m3	
Ontgraven heischraalgrasland (20-40cm -mv)	1855 m2	0,20 m		371 m3	
Ontgraven cunet zandpad	385 m2	0,20 m		77 m3	
Aanbrengen zand zandpad met onderste ontgravingslaag heischraalgrasland		194,00 m	0,5 m3/m		97 m3
Ophogen te beplanten locatie met ontgraven grond van heischraalgrasland en zandpad	4002 m2	0,20 m			800 m3

Totaal te ontgraven

819 m3

Totaal te verwerken

897 m3

Verschil

-78 m3