

Kostenraming Inrichting Houtbeek

Object: Inrichtingsplan Houtbeek
 Contactpersoon: Jan Dirk van de Pol
 Projectnummer: 18255
 Datum: 17 januari 2019

ONDERDEEL	EENHEID	PERCENTAGE	AANTAL	€/EENHEID	€ TOTAAL
Vorbereidingswerkzaamheden	EUR			€	
Maatregelen t.b.v. bereikbaarheid	EUR		1	€	
Uitzetten plantgebied boscompensatie en wandelpad	EUR		1	€	
Verwijderen hekwerk (gaas + draad, palen h.o.h. 2m)	m1		765	€	
Verwijderen klaphek en poorten (diverse materialen)	st		4	€	
Grondwerk	EUR			€	
Frezen voorafgaand aan aanplant en ontgraven toplaag	are		59	€	
Ontgraven grond toplaag t.b.v. heischraalgrasland, diep ca. 20cm -mv	m3		371	€	
Ontgraven grond onderlaag t.b.v. heischraalgrasland, diep ca. 20-40cm -mv (zanderig materiaal)	m3		371	€	
Ontgraven grond t.b.v. cunet wandelpad, afmeting 194x2m, diep 20cm	m3		78	€	
Vervoeren grond t.b.v. verwerking binnen plangebied, afstand ca. 260m	m3		820	€	
Verwerken vrijgekomen grond in ophoging, tot 19,34m NAP, oppervlak ca. 2940m2	m3		723	€	
Verwerken vrijgekomen zand in wandelpad, tot 19,34m NAP, incl. profileren, afmeting 194x2m	m3		97	€	
Plantwerk	EUR			€	
Leveren bosplantsoen:lijsterbes, mei-/sleedoorn, braam	st		800	€	
Aanplanten bosplantsoen	st		800	€	
SUBTOTAAL A	EUR			€	
Onvoorzien uitvoering	EUR	10%		€	
SUBTOTAAL B	EUR			€	
Uitvoeringskosten en AKWR	EUR	12%		€	
SUBTOTAAL C	EUR			€	
VAT kosten	EUR			€	
SUBTOTAAL D	EUR			€	
BTW	EUR	21%		€	
TOTAAL (incl. BTW)	EUR			€	

Aannames t.b.v. opstellen kostenraming:

- er is gerekend met vaste kuubs van ontgraven
- hoeveelheden grondwerk conform grondbalans
- om verdichting te voorkomen werkroute in rijplaten
- alle bedragen zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld
- storkosten bij eenheidsprijs inbegrepen
- onder VAT kosten wordt oa verstaan: opstellen bestek, organiseren aanbesteding, uitvoeringsbegeleiding