Oostwijk 5
5406 XT Uden

Postbus 511
5400 AM Uden

0413 33 68 00
info@dlvadvies.nl

**www.dlvadvies.nl**

# VOORTOETS WNB

Mts. Stevens
Markeloseweg 30
7245 TP LAREN (GLD)

T. Jansen
Medewerker ROM
06 26 54 43 84

**Datum**
14-09-2021

# INHOUD


**1 GEGEVENS INRICHTING ..... 3**

1.1 Omschrijving project ..... 3
1.2 Vergunningen historie ..... 3
1.3 Referentie situatie ..... 3
1.4 Aangevraagde situatie ..... 3

**2 DIERTABELLEN ..... 2**

2.1 Diertabel 1991 ..... 2
2.2 Diertabel 1995 ..... 3
2.3 Diertabel 2006 ..... 4
2.4 Diertabel 2016 ..... 5
2.5 Diertabel aanvraag ..... 6

**3 VERGUNNINGEN ..... 7**

3.1 Hinderwetvergunning 1991 ..... 7
3.2 Melding 1995 ..... 8
3.3 Vergunning Wet milieubeheer 2006 ..... 9
3.4 Melding Activiteitenbesluit 2016 ..... 10

**4 TEKENINGEN ..... 11**

4.1 Tekening vergund 1991 ..... 11
4.2 Tekening vergund 1995 ..... 12
4.3 Tekening vergund 2006 ..... 13
4.4 Tekening aanvraag ..... 14

**5 AERIUS BEREKENINGEN ..... 15**

5.1 AERIUS uitgangspunten ..... 15
5.2 AERIUS resultaat ..... 17

**6 BEOORDELING OVERIGE EFFECTEN ..... 18**

# 1 GEGEVENS INRICHTING

## 1.1 OMSCHRIJVING PROJECT

Maatschap Stevens betreft een veehouderij aan de Markeloseweg 30a te Laren. Het bedrijf beschikt niet over een vergunning Wet natuurbescherming (voorheen: Natuurbeschermingswetvergunning). In de gewenste situatie wordt het bedrijf uitgebreid middels een nieuwe stro opslag, kas, werktuigenberging en strostal. Middels voorliggende rapport wordt aangetoond dat de ontwikkeling in het kader van de Wet natuurbescherming vergunningsvrij is.

## 1.2 VERGUNNINGEN HISTORIE

De vergunning vigerend op de aanwijsdatum van de betreffende gebieden (10-6-1994) is de Hinder-wetvergunning van 13 maart 1991.

Uit de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 13 november 2013 is echter gebleken, dat de vergunde situatie met de laagste ammoniakemissie in de periode vanaf de aanwijsdatum als referentiedatum geldt.

Voor onderhavige inrichting, zijn de volgende vergunning verleend:

| Datum vergunning verlening | Ammoniakemissie | (Geheel) in werking getreden? |
|---|---|---|
| 13 maart 1991 | 954,60 kg NH3 | Ja |
| 20 juli 1995 | 1.086,50 kg NH3 | Ja |
| 7 november 2006 | 318,00 kg NH3 | Ja |
| 13 december 2016 | 317,70 kg NH3 | Ja |

Uit bovenstaande tabel, blijkt dat er na de aanwijsdata van de gebieden wel een lagere vergunning is verleend. Een afschrift van alle vergunningen is bijgevoegd.

## 1.3 REFERENTIE SITUATIE

De melding van 13 december 2016 geldt als referentiesituatie voor de aanvraag. Inzake de referentiesituatie wordt daarom uitgegaan van 40 zoogkoeien A2.100, 30 vrouwelijk jongvee A3.100 en 3 fokstieren en overig rundvee A7.100 en 1 volwassen pony K3.100. Dit betreft een ammoniakemissie van 317,70 kg NH3.

## 1.4 AANGEVRAAGDE SITUATIE

In de aangevraagde situatie worden op het bedrijf 40 zoogkoeien A2.100, 15 vrouwelijk jongvee A3.100, 15 vleesstieren A6.100, 5 schapen B1.100, 4 geiten C1.100, 10 kippen E2.100 en 1 volwassen pony K3.100 aangevraagd. De aangevraagde situatie heeft een ammoniakemissie van 326,85 kg NH3.

De aanvraag heeft enkel betrekking op stikstofeffecten, overige effecten en aspecten en beschermde soorten en houtopstanden zijn niet van toepassing.

# 2 DIERTABELLEN

## 2.1 DIERTABEL 1991

**Initiatiefnemer** Maatschap Stevens, Markeloseweg 30a, 7245 TP Laren
**Locatie** Markeloseweg 30a, 7245 TP Laren
**Adviseur** Sjoerd Holkenborg, Teammanager DLV Advies, 0613-711612

* De vermelde codes en normen zijn genomen uit de Regeling ammoniak en veehouderij, gewijzigd 21 november 2020
** De vermelde normen zijn genomen uit de Regeling geurhinder en veehouderij, gewijzigd 20 juli 2018
*** De vermelde normen komen uit de door ministerie van I&M gepubliceerde lijst Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij, laatst gewijzigd 15 maart 2018

## Vigerende vergunning:

## 13-3-1991

| | | | | | | | | | maximale emissie drempelwaarde (kg/jaar) 954,60 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | **Bedrijfstotaal** | | 994,60 | | 1251,4 | | 15580 | |
| **Kolom A, B of C** | **nr stal** | **emissie punt** | **RAV code** | **GL nr** | **omschrijving GL** | **diercategorie** | **# dierplaatsen** | **# dieren** | **kg NH3 / dier / jaar** | **totaal kg NH3 / jaar** | **Oue / dier** | **totaal Oue** | **g fijnstof / dier / jaar** | **totaal fijnstof (gr/jaar)** |
| A | | | A 1.100 | | overige huisvestingssystemen | Melkkoeien | | 50 | 13 | 650 | | | 148 | 7400 |
| A | | | A 3.100 | | overige huisvestingssystemen | Jongvee | | 35 | 4,4 | 154 | | | 38 | 1330 |
| A | | | A 6.100 | | overige huisvestingssystemen | vleesvee 8 - 24 mnd | | 35 | 5,3 | 185,5 | 35,6 | 1246 | 170 | 5950 |
| A | | | E 1.100 | | overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting | opfokhennen / hanen van legrassen < 18 wkn | | 30 | 0,17 | 5,1 | 0,18 | 5,4 | 30 | 900 |

## 2.2 DIERTABEL 1995

**Initiatiefnemer** Maatschap Stevens, Markeloseweg 30a, 7245 TP Laren
**Locatie** Markeloseweg 30a, 7245 TP Laren
**Adviseur** Sjoerd Holkenborg, Teammanager DLV Advies, 0613-711612

* De vermelde codes en normen zijn genomen uit de Regeling ammoniak en veehouderij, gewijzigd 21 november 2020
** De vermelde normen zijn genomen uit de Regeling geurhinder en veehouderij, gewijzigd 20 juli 2018
*** De vermelde normen komen uit de door ministerie van I&M gepubliceerde lijst Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij, laatst gewijzigd 15 maart 2018

## Vigerende vergunning:

## 20-6-1995

| | | | | | | | | | maximale emissie drempelwaarde (kg/jaar) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 1038,50 | | | | | |
| | | | | | | | **Bedrijfstotaal** | | 1086,50 | | 788,6 | | 15116 |
| **Kolom A, B of C** | **nr stal** | **emissie punt** | **RAV code** | **GL nr** | **omschrijving GL** | **diercategorie** | **# dierplaatsen** | **# dieren** | **kg NH3 / dier / jaar** | **totaal kg NH3 / jaar** | **Oue / dier** | **totaal Oue** | **g fijnstof / dier / jaar** | **totaal fijnstof (gr/jaar)** |
| A | | | A 1.100 | | overige huisvestingssystemen | Melkkoeien | | 60 | 13 | 780 | | | 148 | 8880 |
| A | | | A 3.100 | | overige huisvestingssystemen | Jongvee | | 42 | 4,4 | 184,8 | | | 38 | 1596 |
| A | | | A 6.100 | | overige huisvestingssystemen | vleesvee 8 - 24 mnd | | 22 | 5,3 | 116,6 | 35,6 | 783,2 | 170 | 3740 |
| A | | | E 1.100 | | overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting | opfokhennen / hanen van legrassen < 18 wkn | | 30 | 0,17 | 5,1 | 0,18 | 5,4 | 30 | 900 |

## 2.3 DIERTABEL 2006

**Initiatiefn** Maatschap Stevens, Markeloseweg 30a, 7245 TP Laren
**Locatie** Markeloseweg 30a, 7245 TP Laren
**Adviseur** Sjoerd Holkenborg, Teammanager DLV Advies, 0613-711612

* De vermelde codes en normen zijn genomen uit de Regeling ammoniak en veehouderij, gewijzigd 01 juli 2020
** De vermelde normen zijn genomen uit de Regeling geurhinder en veehouderij, gewijzigd 20 juli 2018
*** De vermelde normen komen uit de door ministerie van I&M gepubliceerde lijst Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij, laatst gewijzigd 15 maart 2018

# Vigerende vergunning:

## 7-11-2006

| | | | | | | maximale emissie drempelwaarde (kg/jaar) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 318,00 | | |
| | | | | | **Bedrijfstotaal** | 318,00 | | 6240 |
| **Kolom A, B of C** | **RAV code** | **omschrijving GL** | **diercategorie** | **# dieren** | **kg NH3 / dier / jaar** | **totaal kg NH3 / jaar** | **g fijnstof / dier / jaar** | **totaal fijnstof (gr/jaar)** |
| A | A 3.100 | overige huisvestingssystemen | Jongvee | 30 | 4,4 | 132 | 38 | 1140 |
| A | A 7.100 | overige huisvestingssystemen | fokstieren en overig rundvee | 30 | 6,2 | 186 | 170 | 5100 |

## 2.4 DIERTABEL 2016

**Initiatiefnemer** Maatschap Stevens, Markeloseweg 30a, 7245 TP Laren
**Locatie** Markeloseweg 30a, 7245 TP Laren
**Adviseur** Sjoerd Holkenborg, Teammanager DLV Advies, 0613-711612

* De vermelde codes en normen zijn genomen uit de Regeling ammoniak en veehouderij, gewijzigd 21 november 2020
** De vermelde normen zijn genomen uit de Regeling geurhinder en veehouderij, gewijzigd 20 juli 2018
*** De vermelde normen komen uit de door ministerie van I&M gepubliceerde lijst Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij, laatst gewijzigd 15 maart 2018

## Vigerende vergunning:

## 13-12-2016

| | | | | | | | | | maximale emissie drempelwaarde (kg/jaar) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 317,70 | | | | |
| | | | | | | | | **Bedrijfstotaal** | | 317,70 | | 0 | | 5090 |
| **Kolom A, B of C** | **nr stal** | **emissie punt** | **RAV code** | **GL nr** | **omschrijving GL** | **diercategorie** | **# dierplaatsen** | **# dieren** | **kg NH3 / dier / jaar** | **totaal kg NH3 / jaar** | **Oue / dier** | **totaal Oue** | **g fijnstof / dier / jaar** | **totaal fijnstof (gr/jaar)** |
| A | 10 | | A 2.100 | | overige huisvestingssystemen | Zoogkoeien | | 40 | 4,1 | 164 | | | 86 | 3440 |
| A | 10 | | A 3.100 | | overige huisvestingssystemen | Jongvee | | 30 | 4,4 | 132 | | | 38 | 1140 |
| A | 10 | | A 7.100 | | overige huisvestingssystemen | fokstieren en overig rundvee | | 3 | 6,2 | 18,6 | | | 170 | 510 |
| A | 10 | | K 3.100 | | volwassen pony's (3 jaar en ouder) | paarden | | 1 | 3,1 | 3,1 | | | | |

## 2.5 DIERTABEL AANVRAAG

**Initiatiefnen** Maatschap Stevens, Markeloseweg 30a, 7245 TP Laren
**Locatie** Markeloseweg 30a, 7245 TP Laren
**Adviseur** Sjoerd Holkenborg, Teammanager DLV Advies, 0613-711612

* De vermelde codes en normen zijn genomen uit de Regeling ammoniak en veehouderij, gewijzigd 21 november 2020
** De vermelde normen zijn genomen uit de Regeling geurhinder en veehouderij, gewijzigd 20 juli 2018
*** De vermelde normen komen uit de door ministerie van I&M gepubliceerde lijst Emissiefactoren fijn stof voor veehouderij, laatst gewijzigd 15 maart 2018

## Aangevraagde vergunning:

| | | | | | maximale emissie drempelwaarde (kg/jaar) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 324,38 | | |
| | | | | **Bedrijfstotaal** | | 326,85 | | 7476 |
| **Kolom A, B of C** | **RAV code** | **omschrijving GL** | **diercategorie** | **# dieren** | **kg NH3 / dier / jaar** | **totaal kg NH3 / jaar** | **g fijnstof / dier / jaar** | **totaal fijnstof (gr/jaar)** |
| A | A 2.100 | overige huisvestingssystemen | Zoogkoeien | 40 | 4,1 | 164 | 86 | 3440 |
| C | A 3.100 | overige huisvestingssystemen | Jongvee | 15 | 4,4 | 66 | 38 | 570 |
| C | A 6.100 | overige huisvestingssystemen | vleesvee 8 - 24 mnd | 15 | 5,3 | 79,5 | 170 | 2550 |
| C | B 1.100 | overige huisvestingssystemen | schapen | 5 | 0,7 | 3,5 | | |
| C | C 1.100 | overige huisvestingssystemen | Geiten > 1 jaar | 4 | 1,9 | 7,6 | 19 | 76 |
| C | E 2.100 | overige huisvestingssystemen niet-batterijhuisvesting | legkippen | 10 | 0,315 | 3,15 | 84 | 840 |
| C | K 3.100 | volwassen pony's (3 jaar en ouder) | paarden | 1 | 3,1 | 3,1 | | |

# 3 VERGUNNINGEN

## 3.1 HINDERWETVERGUNNING 1991

## HINDERWET vergunning (art. 30 Wet ABM)

| gemeente | datum beschikking | kenmerk |
|---|---|---|
| Lochem | 13 maart 1991 | 90.139 |

Xxxx Fam. Nieuwenhuis-Struik
Markeloseweg 30a
7245 TP LAREN

| naam verzoeker | | | |
|---|---|---|---|
| Fam. Nieuwenhuis-Struik | | | |
| straat en huisnummer | gemeente/postcode | | |
| Xxxxx Xxxx Markeloseweg 30a | 7245 TP Laren | | |
| betreft verzoek om vergunning tot | | datum verzoek | |
| een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een rundveebedrijf met meststieren met opslag van mest en olie | | 27-10-1990 | |
| adres van de inrichting | kadastraal gemeente | sectie | nummer(s) |
| Markeloseweg 30a | Laren-Verwolde | M | 366 |

Wij hebben besloten aan verzoeker de bij bovenaangehaald verzoek gevraagde vergunning *te verlenen* overeenkomstig de aangehechte bescheiden

- [x] onder de aangehechte ~~gewaarmerkte~~ xxxxxxxxx voorschriften.
- [ ] onder de volgende voorschriften.
- [ ] voor de duur van
- [ ] in afwijking van de wettelijke termijn van drie jaar, waarbinnen de inrichting voltooid en in werking moet zijn gebracht, wordt deze termijn gesteld op

**De vergunning geldt zowel voor de verzoeker als voor zijn rechtverkrijgenden (art. 14 Hinderwet).**

**Wanneer ingeval van uitbreiding of wijziging van de inrichting een nieuwe, de gehele inrichting omvattende, hinderwetvergunning is verleend, komen alle voorafgaande vergunningen, de inrichting betreffende, te vervallen, zodra de nieuwe vergunning onherroepelijk is geworden (art. 6a Hinderwet).**

**De inrichting dient op straffe van verval van de verleende vergunning binnen 3 jaar na het onherroepelijk worden daarvan te zijn voltooid en in werking te zijn gebracht, tenzij in de beschikking een langere termijn is gesteld. (art. 27, lid 1/2, Hinderwet).**

| voor nadere inlichtingen | telefoonnummer | toestelnummer |
|---|---|---|
| bureau Milieubeheer | 05730-56631 | 286 |

BEROEP. Gedurende een maand vanaf de dag van terinzagelegging van deze beschikking kunt u daartegen bij een aan de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State gericht beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij deze Afdeling, postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Het beroepschrift in beroep komen.

© samsom 32414 III

motivering van de beschikking

~~Revisiexx~~
Revisievergunning (art. 6a)

Het betreft een agrarisch bedrijf, waarvoor reeds eerder vergunning is verleend. De wijzigingen maken een revisievergunning gewenst. De inrichting ligt op meer dan 500 m van een voor verzuring gevoelig gebied.

Door aan de beschikking voorschriften te verbinden, kan gevaar, schade en hinder worden ~~vmerm~~ voorkomen of voldoende worden ~~m~~ beperkt.

Een exemplaar van deze beschikking toegezonden aan:
(art. 31, lid 1, Wet ABM)

- ☐ aanvrager
- ☐ districtshoofd arbeidsinspectie
- ☐ inspectie milieuhygiëne
- ☐

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders van Lochem
d.d. 15-3-91 nr. 90.130
De secretaris,

# VOORSCHRIFTEN

## VOOR VEEHOUDERIJEN, KRACHTENS DE HINDERWET

1. Dunne mest, gier, spoel- en of schrobwater moeten uit de stal worden afgevoerd naar de hiertoe bestemde vloeistofdichte opslagruimte (kelder of silo). Indien deze opslagruimte niet onder de stal ligt, dan moet het transport naar de opslagruimte geschieden door middel van een gesloten riool. De opslagruimte mag niet zijn voorzien van een overstort. De opslagruimte moet door middel van goed sluitende deksels of luiken gesloten worden gehouden, behoudens tijdens het ledigen.

2. Bij het verwijderen van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd door vallend, spattend of verwaaiend produkt. Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tankwagens, die in een zindelijke staat moeten zijn. Vaste mest moet worden getransporteerd in daarvoor geschikte transportmiddelen, die op correcte wijze moeten zijn beladen.

3. Het terrein van de inrichting mag niet worden bevloeid of op andere wijze met een laag mest of gier worden bedekt. De bepaling is niet van toepassing op het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.

4. Mest en gier mogen niet worden bewaard in een greppel, een gegraven put of een ander open bassin.

5. Ramen en deuren van de stallen moeten, voor zover zij geen functie hebben voor de luchtverversing van de stal, gesloten worden gehouden.

6. Wanneer in de stallen dan wel op of nabij het erf ongedierte (zoals ratten, muizen of vliegen) wordt waargenomen, dan dienen doelmatige bestrijdingsmaatregelen te worden getroffen.

7. Het voer moet worden bewaard in uitsluitend voor dit doel gebezigde bewaarplaatsen, die rat- en muiswerend moeten zijn uitgevoerd.

8. Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van voedersilo's moet worden voorkomen door het via ontluchting ontwijkende stof op doeltreffende wijze op te vangen.

9. Kadavers mogen niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Zij dienen, in afwachting van afvoer uit de inrichting, te worden geborgen in deugelijke waterdichte verpakking of in een goed gesloten, speciaal daartoe bestemde ruimte.

10. Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden gedroogd of verbrand. Het is verboden afvalstoffen te storten, te begraven, te verbranden of op enigerlei wijze op of in de bodem te brengen; de voorkomende categorieën van afvalstoffen moeten volgens de daarvoor geldende regels op milieuhygiënisch verantwoorde wijze worden afgevoerd.

11. De electrische installatie mag geen storing veroorzaken in radio- en of televisie-ontvangst.

12. De inrichting moet in een schone en ordelijke toestand verkeren en de staat van onderhoud van opstallen en installaties moet goed zijn.

13. Eventuele vaste mest dient zo veel mogelijk dagelijks te worden verzameld en overgebracht te worden naar een daartoe bestemde bewaarplaats.

14. Deze bewaarplaats moet een waterdichte mestplaat zijn, die is voorzien van een ringgoot of een opstaande rand van ten minste 5 cm. Het uittredende vocht moet worden afgevoerd naar een gierkelder.

15. De gezamenlijke inhoud van de gierkelders moet zodanig zijn, dat de geproduceerde hoeveelheid dunne mest, gier, schrob- en of spoelwater van 10 weken geborgen kan worden.

16. a. Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting vast opgestelde toestellen en installaties, mag op enig punt 50 m van de inrichting niet meer bedragen dan:
-55 dB(A) tussen 06.00 en 19.00 uur;
-50 dB(A) tussen 19.00 en 22.00 uur;
-45 dB(A) tussen 22.00 en 06.00 uur.

b. Incidentele verhogingen van geluidsniveaus als gevolg van in de inrichting aanwezige vast opgestelde toestellen en installaties mogen op enig punt 50 m van de inrichting, gemeten in de meterstand "fast", niet groter zijn dan 10 dB(A) boven de onder a. genoemde getalswaarde van het equivalente geluidsniveau en mogen als piekwaarde niet meer bedragen dan:

-70 dB(A) tussen 06.00 en 19.00 uur;

-65 dB(A) tussen 19.00 en 22.00 uur;

-60 dB(A) tussen 22.00 en 06.00 uur.

De metingen en de beoordelingen van de onder a. en b. genoemde geluidsniveaus moeten worden uitgevoerd conform de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai", rapport IL-HR-13-01 (uitgave 1981).

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders van Lochem
d.d. 15-3-91 nr. 90.139
De secretaris,

# VOORSCHRIFTEN
# BOVENGRONDSE OPSLAG BRANDBARE VLOEISTOFFEN

1. a. In de tank mag slechts petroleum worden opgeslagen (waarvan het vlampunt, bepaald volgens de methode Abel-Pensky, bij 760 mm kwikdruk niet lager dan 21 graden Celcius ligt).

   b. In de tank mag slechts gasolie worden opgeslagen, waarvan het vlampunt, bepaald volgens de methode van Pensky-Martens, bij 760 mm kwikdruk boven 55 graden Celcius ligt.

2. De stijfheid en de sterkte van de tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen, terwijl de dichtheid onder alle omstandigheden moet zijn gewaarborgd.

3. In elke aansluiting op de tank beneden het hoogste vloeistof-niveau moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een stalen afsluiter zijn geplaatst.
   Deze moet zodanig zijn uitgevoerd, dat duidelijk te zien is of de afsluiter geopend dan wel gesloten is.

4. Het uitwendige van de tank en de leidingen moet deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd.

5. De tank mag slechts voor 95% worden gevuld.

6. De ondersteunende constructie van de tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan.

7. De tank moet worden geplaatst in een vloeistofdichte bak waarvan de inhoud ten minste even groot is als de maximale inhoud van de tank.

8. De tank moet zodanig onder een afdak zijn geplaatst, dat hemelwater niet in de vloeistofdichte bak kan komen.

9. De afstand van de tank tot de randen van de bak moet zodanig zijn dat bij kantelen van de tank deze binnen de bak blijft.

10. De gehele installatie, bestaande uit tank, appendages en leidingen, moet vloeistofdicht zijn.

11. Het vullen en aftappen van de tank moet met zodanige voorzorgen worden uitgevoerd, dat lekken en morsen wordt voorkomen. Onmiddelijk na het vullen moet de vulleiding met een goed sluitende dop of een afsluiter worden afgesloten.

12. De afstand tussen het reservoir en erfscheidingen moet ten minste 3 m bedragen.

# G E M E E N T E  L O C H E M

Nauwkeurige beschrijving - in vijfvoud overleggen bij de aanvraag om vergunning

Behoort bij besluit van burgemeester en wethouders van Lochem
d.d. 15-3-91 nr. 90.139
De secretaris,

AGRARISCHE BEDRIJVEN

---

behorende bij het verzoek om vergunning ingevolge de Hinderwet
van T.a. Nieuwenhuis/Struik ..... (datum)
ingediend door T.a. Nieuwenhuis/Struik .....
wonende te Laren (Gld) .....
aan het adres Markeloseweg 70A ..... postcode 7245 TP
telefoon ...05731-1401 .....

---

adres van de inrichting Markeloseweg 70A .....
kadastraal bekend gemeente Laren/Vreeland ... sectie N. nummer(s) 581

1. Vestigingsdatum .....± 1920.....
   (alleen in te vullen voor bestaande bedrijven)

2. De opslag van kuilvoer:
   O de afstand tussen de kuilvoeropslag van gras en de dichtstbijzijnde woning van derden of gevoelige objecten bedraagt 150 m
   O de afstand tussen de kuilvoeropslag van snijmais en de dichtstbijzijnde woning van derden of gevoelig object bedraagt 150 m

3. Afstanden mestopslagen:
   O de afstand tussen de opslagplaats van vaste mest en de dichtstbijzijnde woning* bedraagt circa 225 m
   O de afstand tussen de opslagplaats van vloeibare mest en de dichtstbijzijnde woning* bedraagt circa 225 m
   O de afstand tussen de opslagplaats van gier en de dichtstbijzijnde woning* bedraagt circa 225 m

4. De afstand tussen de stallen van de inrichting waarvoor vergunning wordt aangevraagd en de dichtstbijzijnde woning* bedraagt 225 m

5. Mestopslag totale inhoud
O drijfmestkelders: inh. 682 m³
O vaste mestplaats: inh. 10 m³ open/afgedekt opp. ... m²
O silo : inh. ... m³ open/afgedekt opp. ... m²

6. Afvoer mest
De vaste mest wordt afgevoerd naar weiland.
De vloeibare mest wordt afgevoerd naar weiland + maisland

De vaste mest wordt ....1.X.. maal per jaar uit de opslagplaats afgevoerd
De vloeibare mest wordt 4.a.5. maal per jaar uit de opslagplaats afgevoerd

| 7. Aard van de omgeving | afstand |
|---|---|
| O bebouwde kom | ...-... m |
| O ziekenhuis, sanatorium, internaat, etc. | ...-... m |
| O bungalowpark, camping, etc. | ...-... m |
| O meerdere burgerwoningen in lintbebouwing | ...-... m |
| O meerdere verspreid liggende burgerwoningen | ...-... m |
| O zwembad, speeltuin (dagrecreatie) | ...-... m |
| O een enkele burgerwoning in het buitengebied | ...-... m |
| O agrarische bedrijfswoning | 225 m |
| O verzuring gevoelig bosgebied | ...-... m |
| O verzuring gevoelig gebied, niet zijnde een bos | ...-... m |

* de eigen woning buiten beschouwing laten

| diersoort | a | b | c |
|---|---|---|---|
| **Rundvee** | | | |
| a. melk- en kalfkoeien (evenals zoogkoeien) | 50 → [illegible] | 46 | 55 |
| b. vrouwelijk jongvee tot circa 2 jaren | 35 → [illegible] | 40 | 35 |
| c. vleeskalveren (witvlees) van circa 0-6 maanden | | | |
| d. vleesstieren (evenals overige vleesvee) van 0 tot circa 2 jaren | 35 → [illegible] | | 35 |
| **Varkens** | | | |
| e. fokzeugen | | | |
| f. opfokzeugen van 25 kg tot 7 maanden | | | |
| g. opfokzeugen van circa 7 maanden tot de eerste dekking | | | |
| h. opfokberen van circa 25 kg tot circa 7 maanden | | | |
| i. dekberen, circa 7 maanden en ouder | | | |
| j. opfokzeug op specifieke opfokbedrijven (gespecialiseerd bedrijf waar uitsluitend biggen zwaarder dan 22 kg worden opgefokt tot fokzeug; huisvesting en bezetting/$m^3$ ongeveer gelijk aan mestvarkens) | | | |
| k. aantal biggenplaatsen (afgespeende biggen) | | | |
| l. vleesvarkens (evenals opfokberen) zwaarder dan 25 kg | | | |
| O volledige roostervloer | | | |
| O gedeeltelijke roostervloer, gehele hok onderkelderd zonder stankafsluiter | | | |
| O overig gedeeltelijke roostervloer (inclusief Deense stal) | | | |
| O ..... | | | |
| **Kippen** | | | |
| m. opfokhennen en -hanen van legrassen jonger dan circa 18 weken | 30 | 30 | 30 |
| n. legkippen | | | |
| o. opfokhennen en -hanen van slachtrassen jonger dan circa 19 weken | | | |

| diersoort | a | b | c |
|---|---|---|---|
| p. ouderdieren van slachtrassen: | | | |
| O open mestopslag onder de batterij | | | |
| O mestbandbatterij met afvoer naar een gesloten put; natuurlijke ventilatie | | | |
| O mestbandbatterij met dagelijkse/ regelmatige afvoer naar een gesloten put; natuurlijke ventilatie | | | |
| O batterij met geforceerde mestdroging (deeppitstal of highrissstal, kanalenstal) | | | |
| O mestbandbatterij met geforceerde mestdroging | | | |
| O grondhuisvesting zogenaamde scharrelkippen (strooiselvloer/roostervloer) | | | |
| O ..... | | | |
| Slachtkuikens | | | |
| O niet geïsoleerde vloer | | | |
| O geïsoleerde vloer | | | |
| Paarden | | | |
| Konijnen (voedsters) | | | |
| Schapen | | | |
| Nertsen | | | |
| q. fokteven | | | |
| r. reuen | | | |
| s. pups | | | |
| O type mest- en afvoersysteem | | | |
| O aantal keren dat de mest uit de opvangput wordt verwijderd | | | |
| Vossen | | | |
| t. fokmoeren | | | |
| u. rekels | | | |
| v. pups | | | |

| diersoort | a | b | c |
|---|---|---|---|
| O type mest- en afvoersysteem | | | |
| O aantal keren dat de mest uit de opvangput wordt verwijderd | | | |

8. Ventilatie

O op natuurlijke wijze: noh ventilatie ..... m boven maaiveld/daklijn

O op mechanische wijze:

aantal electrische ventilatoren ...✓... stuks

totaal vermogen ..... kW

9. Vermogen (totaal)

electromotoren ..2.6.P.K. ~~kW~~

verbrandingsmotoren ..... kW

stookinstallatie op gas - stookolie - vaste brandstof: .....

vermogen (totaal) ..2.6..P.K ~~kW~~

10. Chemische afvalstoffen

| | aard | afvoer-freq. | hoeveelh./jr. in kg | wijze van opslag | inzamelaar |
|---|---|---|---|---|---|
| O | afgewerkte olie | ..... | ..... | ..... | ..... |
| O | slib/olie/vetafzetting | ..... | ..... | ..... | ..... |
| O | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| O | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

Overige afvalstoffen

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| O | Landbouwplastic | ..... | ..... | (gen) Prochem | |
| O | Kunstoevesten | ..... | ..... | mestvaalt | |
| O | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

a = aantal dat reeds aanwezig is

b = aantal volgens huidige vergunning(en)

c = aantal te houden

11. Opslag brandstoffen

| | aard | type opslag ondergronds/ bovengronds | hoeveelh. m³ | datum installatie | nr. op tek. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dieselolie | bovengronds | 1,2 m³ | 1970 | ..... |
| 2 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 3 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 4 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 5 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 6 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 7 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 8 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| 9 | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |

12. Bedrijfsafvalwater op

O niet van toepassing
O gemeenteriool
O open water .....
O septictank .....
O afgedamde sloot .....

13. Af- en aanvoerbewegingen vrachtwagens per dag/~~week~~:

O niet van toepassing
O 1 ..... tussen 07.00 en 19.00 uur
O 3 x per maand ..... tussen 19.00 en 23.00 uur
O ..... tussen 23.00 en 07.00 uur

14. Bestrijdingsmiddelen

O niet van toepassing
● bestrijdingsmiddelenkast
O betreedbare bestrijdingsmiddelenkast
O hoeveelheden die maximaal per soort aanwezig zijn:

2 l. Onkruidbestrijding ..... kg/l
..... kg/l
..... kg/l
..... kg/l
..... kg/l
..... kg/l

15. Is er een beregeningsinstallatie? ja/~~nee~~

Wordt deze door een verbrandingsmotor of electromotor aangedreven? ....electromotor.....

Wat is het vermogen? .....10 P.K.....

16. Toekomstige ontwikkelingen

Hier vermelden de redelijkerwijs binnen afzienbare tijd te verwachten wijzigingen of uitbreidingen van de inrichting of veranderingen van de in de inrichting gebezigde werkwijzen, alsmede de vestiging van nevenindustrieën in de nabijheid van de inrichting.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

De aanvrager,

Mts Nieuwenhuis
Sluik

Handtekening:

# GEMEENTE LOCHEM

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders van Lochem
d.d. 15-3-91 nr. 90.139
De secretaris,

HINDERWET
VERSLAG VOOROVERLEG

| | | |
|---|---|---|
| Aanvrager | : | Fam. Nieuwenhuis-Struik |
| Adres | : | Markeloseweg 30a, 7245 TP Laren |
| Soort inrichting | : | rundveebedrijf met opslag van mest en olie |
| Adres | : | Markeloseweg 30a, 7245 TP Laren |
| Betreft | : | een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning |
| Deelnemers | : | de heer Nieuwenhuis<br>mevrouw Krabbenborg |
| Afspraken | : | d.d. 20 november 1990 |

1. Ten aanzien van de tekening(en): Er worden enkele kleine wijzigingen aangebracht.

2. Ten aanzien van formulieren : idem

3. Overige aspecten : Mevrouw Krabbenborg heeft met de heer Nieuwenhuis afgesproken dat uiterlijk binnen een half jaar navolgende voorzieningen getroffen zullen worden.
   - de dieselolietank zal in een vloeistofdichte lekbak en onder een afdak worden geplaatst;
   - de vaste mestplaat zal voorzien worden van een opstaande rand.

# GEMEENTE LOCHEM

RABOBANK 33.66.08.500
AMROBANK 47.66.25.408
POSTBANK No. 842040
TELEFOON (05730) 56631
POSTBUS 17
7240 AA LOCHEM
TELEFAX (05730) 54899

Fam. Nieuwenhuis-Struik
Markeloseweg 30a
7245 TP LAREN

| Uw kenmerk: | Uw brief van: | Ons kenmerk: | Bijlagen: |
|---|---|---|---|
| | | GGZ-vdP | div. |

Onderwerp: Hinderwetvergunning

Lochem, 13 maart 1991

Geachte heer/mevrouw,

Wij delen u mee dat uw vergunning ingevolge de Hinderwet is bekend gemaakt. Conform artikel 31, lid 1 van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne zenden wij u hierbij de vergunning.

Tevens treft u de publikatie omtrent de beschikking aan.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Lochem,
De secretaris, De burgemeester,

04) -1.111.13
hinderwet

# HINDERWET verzoek vergunning – tevens beschrijving (art. 5)

**In vijfvoud (1e t/m 5e ex.) indienen!**

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders van Lochem
d.d. 15-3-91 nr. 90.130
De secretaris,

stempel Gemeente Lochem
datum van ontvangst

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ingek. | 31 okt 1990 | | no. | 6765 |
| B&W | P | /raad | | arch. |
| advies - ter uitv ter ken. | Grw / fd | | per | VKom |
| copie | | | | |
| ontv.ber. | | | | |

Burgemeester en wethouders

van de gemeente

L O C H E M

datum: Lochem 27 oikt. 1990

naam van verzoeker

fam. Nieuwenhuis – Struik

straat en huisnummer (evt. telefoonnummer)

Markeloseweg 30a telf. 05731 - 1408

gemeente/postcode

7245 T P Lochem

☐ * verzoekt vergunning tot het

☐ oprichten en in werking hebben van

☐ uitbreiden of wijzigen van

☐ veranderen van de gebezigde werkwijzen in

☐ de hieronder omschreven inrichting

☐ de hieronder omschreven inrichting voor een termijn van[2]

☒ * verzoekt in verband met de uitbreiding/wijziging van de inrichting, voor welke reeds vergunning werd verleend, een *nieuwe,* de gehele hieronder omschreven inrichting omvattende, vergunning (art. 6*a*)[1]

aard van de inrichting[3]

rundveebedrijf met opslag van mest en olie

plaats waar de inrichting is of zal worden gevestigd

straat en nummer (evt. telefoonnummer) en gemeente van vestiging/ postcode

Markeloseweg 30 a
7245 T P te Laren Gem. Lochem

kadastrale ligging gemeente

| sectie | nummer(s) |
|---|---|
| Laren – Verwolde | ~~M~~ 581 |
| | M 366 |

opgaaf van hetgeen in de inrichting zal worden verricht, vervaardigd of verzameld[4]

het houden van rundvee + mestsilo's.
opslag van vloeibare en vaste mest
opslag van dieselolie

*Aankruisen wat van toepassing is!

**Zie voor de noten de toelichting behorende bij dit formulier.**

**Zie verder ommezijde**

opgaaf van de aan te wenden beweegkracht[5]

Totaal vermogen van de elec. motoren is 26 P K

nadere gegevens[6]

zie tekening en vragenlijst

toekomstige ontwikkelingen[7]

Vraag zo nodig voorlichting aan het gemeentebestuur welke andere vergunningen u nog behoeft voor het in bedrijf stellen van uw inrichting.

**Bij de aanvraag over te leggen:**

een bouwkundige plattegrondtekening in *viervoud,* schaal niet kleiner dan 1 : 250, doch bij voorkeur 1 : 100, de uit- en inwendige samenstelling van de inrichting en toebehoren aangevende. In bijzondere gevallen kan worden toegestaan dat met een kleinere schaal genoegen wordt genomen (art. 2, lid 4, Hinderbesluit)

(Deze tekening dateren en ondertekenen)

handtekening verzoeker

**Ter voorkoming van terugzending of niet-ontvankelijkverklaring van dit verzoek verdient *nauwkeurige* invulling ervan aanbeveling. Tekening en beschrijving tezamen moeten een volledig beeld van de inrichting c.q. de uitbreiding of wijziging daarvan opleveren. Bij onvoldoende ruimte eventueel vervolgen op afzonderlijke vellen in viervoud. Deze ook ondertekenen!**

..... bijlagen

# GEMEENTE LOCHEM

RABOBANK 33.66.08.500
AMROBANK 47.66.25.408
POSTBANK No. 842040
TELEFOON (05730) 56631
POSTBUS 17
7240 AA LOCHEM
TELEFAX (05730) 54899

Fam. Nieuwenhuis-Struik
Markeloseweg 30a
7245 TP LAREN

| Uw kenmerk: | Uw brief van: | Ons kenmerk: | Bijlagen: |
|---|---|---|---|
| | | GGZ-vdP | |

Onderwerp: ontvangstbevestiging aanvraag Hinderwetvergunning

Lochem, 13 december 1990

Geachte heer/mevrouw,

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 7, lid 1, van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne, bevestigen wij de ontvangst op 31 oktober 1990 van uw verzoek om vergunning ingevolge de Hinderwet.
In principe moet een beslissing worden genomen binnen zeven maanden na ontvangst van uw verzoek.
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de sector Grondgebiedszaken, bureau Milieubeheer, telefoon 05730-56631, tst. 286. Uw verzoek is ingeschreven onder nummer 90.139 .
Wij verzoeken u de verschuldigde leges ad ƒ 445,-- binnen 14 dagen over te maken op gironummer 842040, ten name van de gemeente-ontvanger en onder vermelding van vorengenoemd inschrijfnummer.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Lochem,
De secretaris, De burgemeester,

# GEMEENTE LOCHEM

RABOBANK 33.66.08.500
AMROBANK 47.66.25.408
POSTBANK No. 842040
TELEFOON (05730) 56631
POSTBUS 17
7240 AA LOCHEM
TELEFAX (05730) 54899

Fam. Nieuwenhuis-Struik
Markeloseweg 30a
7245 TP LAREN

| Uw kenmerk: | Uw brief van: | Ons kenmerk: | Bijlagen: |
|---|---|---|---|
| | | GGZ-vdP | 2 |

Onderwerp: Hinderwet

Lochem, 13 december 1990

Geachte heer/mevrouw,

Wij delen u mee dat uw verzoek om vergunning ingevolge de Hinderwet is bekend gemaakt.
Een exemplaar van de kennisgeving en het verslag van het gevoerde vooroverleg zijn bijgevoegd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Lochem,
De secretaris, De burgemeester,

# GEMEENTE LOCHEM

RABOBANK 33.66.08.500
AMROBANK 47.66.25.408
POSTBANK No. 842040
TELEFOON (05730) 56631
POSTBUS 17
7240 AA LOCHEM
TELEFAX (05730) 54899

Aan de advertentie-afdeling van
Extra Nieuws
Smeestraat 8
7241 AT LOCHEM

| Uw kenmerk: | Uw brief van: | Ons kenmerk: | Bijlagen: |
|---|---|---|---|
| | | GGZ-vdP-7584 | 1 |

Onderwerp: publikatie

Lochem, 13 december 1990

L.S.,

Wij verzoeken u bijgaande publikatie als gewone advertentie over twee kolommen op te nemen in Extra Nieuws van 19 december 1990.
Gaarne ontvangen wij een bewijsnummer.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Lochem,
De secretaris, De burgemeester,

# GEMEENTE LOCHEM

PUBLIKATIE

Burgemeester en wethouders van Lochem maken bekend dat bij hen zijn binnengekomen verzoeken om vergunning ingevolge de Hinderwet van:
- mw. A.H. Dekker, Schoneveldsdijk 21 te Barchem, voor een rundvee-, mestvarkens- en paardenbedrijf met opslag van mest en plastic (revisievergunning);
- H.G. Koeleman, Borculoseweg 3 te Barchem, voor een detailhandel in huishoudelijke artikelen, witgoed e.d. en verhuur en reparatie van rijwielen en gereedschap (oprichtingsvergunning);
- G.H. Stegeman en Zn., Beuzelshoek 2 te Laren, voor een varkensfokbedrijf met groot- en jongvee (revisievergunning);
- H.J. Harkink, Winkelsdijk 2 te Barchem, voor een rundvee- en varkensfokbedrijf met opslag van mest en olie (uitbr./wijz.-vergunning);
- Fam. Nieuwenhuis-Struik, Markeloseweg 30a te Laren, voor een rundveebedrijf met opslag van mest en olie (revisievergunning);
- Fam. Chou (Tjong Ho), Nieuwstad 36 te Lochem, voor een chin.-ind. restaurant (oprichtingsvergunning);
- Safan B.V., Kwinkweerd 11 te Lochem, voor het oprichten van een machinefabriek.

De verzoeken liggen vanaf 20 december 1990 gedurende één maand voor een ieder ter inzage bij de sector Grondgebiedszaken, bureau Milieubeheer, Hanzeweg 8 te Lochem, elke werkdag van 08.00 uur tot 12.30 uur.
Tevens bestaat de mogelijkheid de stukken in te zien op de donderdagen in die periode van 18.00 uur tot 21.00 uur. Hiervoor gelieve men telefonisch een afspraak te maken (tel.: 05730-56631, tst. 286).
Tot 20 januari 1991 kunnen gemotiveerde bezwaren schriftelijk bij hun college worden ingediend. Daarbij kan verzocht worden om de persoonlijke gegevens niet bekend te maken.
Op verzoek kan een ieder tot uiterlijk 13 januari 1991 mondeling bezwaar (doen) inbrengen. Hiervoor gelieve men telefonisch een afspraak te maken (05730-56631, tst. 286).
Beroep tegen de op het verzoek genomen beschikking kan later, behalve door de aanvrager en de adviseurs, slechts worden ingesteld door degene die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling bezwaren heeft ingebracht, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen.

Lochem, 19 december 1990

Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,

# GEMEENTE LOCHEM

RABOBANK 33.66.08.500
AMROBANK 47.66.25.408
POSTBANK No. 842040
TELEFOON (05730) 56631
POSTBUS 17
7240 AA LOCHEM
TELEFAX (05730) 54899

Aan de inspecteur van de Volksgezondheid belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu
Postbus 9013
6800 DR ARNHEM

| Uw kenmerk: | Uw brief van: | Ons kenmerk: | Bijlagen: |
|---|---|---|---|
| | | GGZ-vdP-7585 | div. |

Onderwerp: hinderwetvergunningen

Lochem, 13 december 1990

Geachte heer,

Hierbij zenden wij u verzoeken en exemplaren van de kennisgeving betreffende vergunningen ingevolge de hinderwet van:
- mw. A.H. Dekker, Schoneveldsdijk 21, 7244 RE Barchem;
- H.G. Koeleman, Borculoseweg 3, 7244 AR Barchem;
- G.H. Stegeman en Zn., Beuzelshoek 2, 7245 VR Laren;
- H.J. Harkink, Winkelsdijk 2, 7244 RH Barchem;
- Fam. Nieuwenhuis-Struik, Markeloseweg 30a, 7245 TP Laren;
- Fam. Chou (Tjong Ho), Nieuwstad 36, 7241 DP Lochem;
- Safan B.V., Kwinkweerd 11, 7241 CW Lochem.

Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde bezwarentermijn bestaat de gelegenheid hierover advies uit te brengen of bezwaren in te dienen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Lochem,
De secretaris, De burgemeester,

# GEMEENTE LOCHEM

RABOBANK 33.66.08.500
AMROBANK 47.66.25.408
POSTBANK No. 842040
TELEFOON (05730) 56631
POSTBUS 17
7240 AA LOCHEM
TELEFAX (05730) 54899

Aan het districtshoofd van de
arbeidsinspectie
Postbus 5011
7400 GC DEVENTER

| Uw kenmerk: | Uw brief van: | Ons kenmerk: | Bijlagen: |
|---|---|---|---|
| | | GGZ-vdP-7585 | div. |

Onderwerp: hinderwetvergunningen

Lochem, 13 december 1990

Geachte heer,

Hierbij zenden wij u verzoeken en exemplaren van de kennisgeving betreffende vergunningen ingevolge de hinderwet van:
- mw. A.H. Dekker, Schoneveldsdijk 21, 7244 RE Barchem;
- H.G. Koeleman, Borculoseweg 3, 7244 AR Barchem;
- G.H. Stegeman en Zn., Beuzelshoek 2, 7245 VR Laren;
- H.J. Harkink, Winkelsdijk 2, 7244 RH Barchem;
- Fam. Nieuwenhuis-Struik, Markeloseweg 30a, 7245 TP Laren;
- Fam. Chou (Tjong Ho), Nieuwstad 36, 7241 DP Lochem;
- Safan B.V., Kwinkweerd 11, 7241 CW Lochem.

Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde bezwarentermijn bestaat de gelegenheid hierover advies uit te brengen of bezwaren in te dienen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Lochem,
De secretaris, De burgemeester,

# GEMEENTE LOCHEM

RABOBANK 33.66.08.500
AMROBANK 47.66.25.408
POSTBANK No. 842040
TELEFOON (05730) 56631
POSTBUS 17
7240 AA LOCHEM
TELEFAX (05730) 54899

Fam. Nieuwenhuis-Struik
Markeloseweg 30a
7245 TP LAREN

| Uw kenmerk: | Uw brief van: | Ons kenmerk: | Bijlagen: |
|---|---|---|---|
| | | GGZ-vdP | 2 |

Onderwerp: Hinderwet

Lochem, 15 februari 1991

Geachte heer Nieuwenhuis-Struik,

Wij delen u mede dat de ontwerp-beschikking op uw verzoek om vergunning ingevolge de Hinderwet is bekend gemaakt.
Een exemplaar van de kennisgeving en de ontwerp-beschikking zijn bijgevoegd.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Lochem,
De secretaris, De burgemeester,

## HINDERWET ontwerp-beschikking (art. 23 Wet ABM)

| gemeente | datum | kenmerk |
|---|---|---|
| Lochem | 15 februari 1991 | 90.139 |

Fam. Nieuwenhuis-Struik
Markeloseweg 30a
7245 TP LAREN

| naam verzoeker | | | |
|---|---|---|---|
| Fam. Nieuwenhuis-Struik | | | |
| straat en huisnummer | gemeente/postcode | | |
| Markeloseweg 30a | 7245 TP Laren | | |
| betreft verzoek om vergunning tot | | | datum verzoek |
| een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning, voor een rundveebedrijf met meststieren met opslag van mest en olie | | | 27-10-1990 |
| adres van de inrichting | kadastraal gemeente | sectie | nummer(s) |
| Markeloseweg 30a | Laren-Verwolde | M | 366 |

Wij zijn voornemens te besluiten aan verzoeker de bij bovenaangehaald verzoek gevraagde vergunning

☒ *te verlenen* overeenkomstig de aangehechte gewijzigde aanvraag ☐ *te weigeren*

bescheiden

☒ onder de aangehechte gewijzigde voorschriften.

☐ onder de volgende voorschriften.

☐ voor de duur van

☐ in afwijking van de wettelijke termijn van drie jaar, waarbinnen de inrichting voltooid en in werking moet zijn gebracht, wordt deze termijn gesteld op

| voor nadere inlichtingen | telefoonnummer | toestelnummer |
|---|---|---|
| bureau Milieubeheer | 05730-56631 | 286 |

motivering van de beschikking

Revisievergunning (art. 6a)

Het betreft een agrarisch bedrijf, waarvoor reeds eerder vergunning is verleend.
De wijzigingen maken een revisievergunning gewenst. De inrichting ligt op meer dan 500 m van een voor verzuring gevoelig gebied.

Door aan de beschikking voorschriften te verbinden, kan gevaar, schade en hinder worden voorkomen of voldoende worden beperkt.

Burgemeester en wethouders,

De secretaris,

De burgemeester,

# GEMEENTE LOCHEM

RABOBANK 33.66.08.500
AMROBANK 47.66.25.408
POSTBANK No. 842040
TELEFOON (05730) 56631
POSTBUS 17
7240 AA LOCHEM
TELEFAX (05730) 54899

Aan de advertentie-afdeling van
Extra Nieuws
Smeestraat 8
7241 AT LOCHEM

| Uw kenmerk: | Uw brief van: | Ons kenmerk: | Bijlagen: |
|---|---|---|---|
| | | GGZ-vdP-849 | 1 |

Onderwerp: publikatie

Lochem, 15 februari 1991

L.S.,

Wij verzoeken u bijgaande publikatie als gewone advertentie over twee kolommen op te nemen in Extra Nieuws van 20 februari 1991.
Gaarne ontvangen wij een bewijsnummer.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Lochem,
De secretaris, De burgemeester,

# GEMEENTE LOCHEM

PUBLIKATIE

Burgemeester en wethouders van Lochem maken bekend dat vanaf 21 februari 1991 gedurende 14 dagen voor een ieder ter inzage liggen de ontwerp-beschikkingen op het verzoek om vergunning ingevolge de Hinderwet van:

- A. Berenpas, Goorseweg 26b te Lochem, voor het oprichten en in werking hebben van een rundveebedrijf met opslag van mest en olie;
- Mts. Eggink, Levenkamp 1 te Laren, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning betreffende een rundvee- en meststierenbedrijf met opslag van mest en olie;
- Fa. Brummelman, Bieldersteeg 15 te Laren, voor een uitbreiding/wijziging van het rundvee- en mestvarkensbedrijf met opslag van mest en olie voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning (art. 6a);
- F.T. Redeker, Hazendiekske 2 te Laren, voor het uitbreiden/wijzigen van het rundvee-, varkens- en schapenbedrijf met opslag van mest en olie voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning (art. 6a);
- G.J. ten Have, Lindenbergsdijk 3 te Laren, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning betreffende een schapen-, rundvee- en mestvarkensbedrijf met opslag van mest (art. 6a);
- Fa. G.J. Eggink en Zn., Broekdijk 15b te Laren, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning betreffende een rundvee- en mestvarkensbedrijf met opslag van mest en olie;
- G.J. Haitink, Flierdijk 8 te Barchem, voor het oprichten en in werking hebben van een rundvee- en schapenbedrijf met opslag van mest en olie;
- G.H. Stegeman en Zn., Beuzelshoek 2 te Laren, voor een varkensfokbedrijf met groot- en jongvee (revisievergunning);
- W.J.H. en H. Groot-Roessink, Mussenberg 3 te Laren, voor het wijzigen van het bestaande rundvee-, fokvarkens- en melkgeitenbedrijf met opslag van mest en olie voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning (art. 6a);
- Mts. Beuzel-Veneklaas, Holterweg 112 te Laren, voor het oprichten en in werking hebben van een varkenshouderij met opslag van mest;
- A.W. Haitink, Goorseweg 30 te Lochem, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning (art. 6a) betreffende een fokvarkensbedrijf met opslag van mest en olie;
- H. en G. Heuvelink, Holterweg 114 te Laren, voor het uitbreiden van de bestaande inrichting met een jongveestal annex werktuigenberging;
- J. Amtink, Dollehoedsdijk 15 te Barchem, voor het oprichten en in werking hebben van een rundvee- en fokvarkensbedrijf met opslag van mest en olie;
- G.H. Haytink, Katgershoek 3 te Laren, voor het wijzigen van het rundvee- en varkensbedrijf met opslag van mest en olie;
- D.J. Hekkelman, Broekstraat 16 te Lochem, voor een melkveehouderij en varkensmesterij met opslag van mest en olie (revisievergunning);
- Mts. G.W.J. Beltman, Lendenweg 7 te Laren, voor het wijzigen c.q. uitbreiden van het rundvee- en legkippenbedrijf met opslag van mest en olie, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning (art. 6a);
- H.J. Harkink, Winkelsdijk 2 te Barchem, voor een rundvee- en varkensfokbedrijf met opslag van mest en olie (uitbr./wijz.-vergunning);
- Fam. Nieuwenhuis-Struik, Markeloseweg 30a te Laren, voor een rundveebedrijf met opslag van mest en olie (revisievergunning);

Aan de ontwerp-beschikkingen zijn voorschriften verbonden. De ontwerp-beschikkingen met de betreffende aanvraag en andere ter zake zijnde

stukken voor een ieder ter inzage bij de sector Grondgebiedszaken, afdeling bureau Milieubeheer, kantoor Hanzeweg 8 te Lochem, elke werkdag van 08.00 uur tot 12.30 uur. Tevens bestaat de mogelijkheid de stukken in te zien op de donderdagen in die periode van 18.00 uur tot 21.00 uur. Hiervoor gelieve men telefonisch een afspraak te maken
(tel.: 05730-56631, tst. 286).
Tot 7 maart 1991 kunnen gemotiveerde bezwaren schriftelijk worden ingediend door de aanvrager en degene die reeds schriftelijk of mondeling bezwaar hebben gemaakt tegen vorengenoemd verzoek om vergunning en hen die daartoe redelijkerwijze niet (tijdig) in staat zijn geweest.
Indien men dat wenst, worden de persoonlijke gegevens van degene die een bezwaarschrift indient niet bekend gemaakt. Het verzoek daartoe moet schriftelijk tegelijkertijd bij het gemeentebestuur worden ingediend.

Lochem, 20 februari 1991

Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,



# GEMEENTE LOCHEM

RABOBANK 33.66.08.500
AMROBANK 47.66.25.408
POSTBANK No. 842040
TELEFOON (05730) 56631
POSTBUS 17
7240 AA LOCHEM
TELEFAX (05730) 54899

Aan de inspectie van de Volksgezondheid belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu
Postbus 9013
6800 DR ARNHEM

| Uw kenmerk: | Uw brief van: | Ons kenmerk: | Bijlagen: |
|---|---|---|---|
| | | GGZ-vdP | div. |

Onderwerp: Hinderwetvergunningen

Lochem, 15 februari 1991

Geachte heer,

Hierbij zenden wij u ontwerp-beschikkingen en exemplaren van de kennisgeving betreffende vergunningen ingevolge de Hinderwet van:

- Mts. Eggink, Levenkamp 1 te Laren;
- Fa. Brummelman, Bieldersteeg 15 te Laren;
- F.T. Redeker, Hazendiekske 2 te Laren;
- G.J. ten Have, Lindenbergdijk 3 te Laren;
- Fa. G.J. Eggink en Zn., Broekdijk 15b te Laren;
- G.J. Haitink, Flierdijk 8 te Barchem;
- G.H. Stegeman en Zn., Beuzelshoek 2 te Laren;
- H. en W.J.H. Groot Roessink, Mussenberg 3 te Laren;
- Mts. Beuzel-Veneklaas, Holterweg 112 te Laren;
- A.W. Haitink, Goorseweg 30 te Lochem;
- H. en G. Heuvelink, Holterweg 114 te Laren;
- J. Amtink, Dollehoedsdijk 15 te Barchem;
- G.H. Haytink, Katgershoek 3 te Laren;
- D.J. Hekkelman, Broekstraat 16 te Lochem;
- Mts. G.W.J. Beltman, Lendenweg 7 te Laren;
- H.J. Harkink, Winkelsdijk 2 te Barchem;
- Fam. Nieuwenhuis-Struik, Markeloseweg 30a te Laren;
- A. Berenpas, Goorseweg 26b te Lochem;

Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde bezwarentermijn bestaat de gelegenheid hierover advies uit te brengen of bezwaren in te dienen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Lochem,
De secretaris, De burgemeester,

# GEMEENTE LOCHEM

RABOBANK 33.66.08.500
AMROBANK 47.66.25.408
POSTBANK No. 842040
TELEFOON (05730) 56631
POSTBUS 17
7240 AA LOCHEM
TELEFAX (05730) 54899

Aan het districtshoofd van de arbeids-
inspectie
Postbus 5011
7400 GC DEVENTER

| Uw kenmerk: | Uw brief van: | Ons kenmerk: | Bijlagen: |
|---|---|---|---|
| | | GGZ-vdP | div. |

Onderwerp: Hinderwetvergunningen

Lochem, 15 februari 1991

Geachte heer,

Hierbij zenden wij u ontwerp-beschikkingen en exemplaren van de kennisgeving betreffende vergunningen ingevolge de Hinderwet van:

- Mts. Eggink, Levenkamp 1 te Laren;
- Fa. Brummelman, Bieldersteeg 15 te Laren;
- F.T. Redeker, Hazendiekske 2 te Laren;
- G.J. ten Have, Lindenbergdijk 3 te Laren;
- Fa. G.J. Eggink en Zn., Broekdijk 15b te Laren;
- G.J. Haitink, Flierdijk 8 te Barchem;
- G.H. Stegeman en Zn., Beuzelshoek 2 te Laren;
- H. en W.J.H. Groot Roessink, Mussenberg 3 te Laren;
- Mts. Beuzel-Veneklaas, Holterweg 112 te Laren;
- A.W. Haitink, Goorseweg 30 te Lochem;
- H. en G. Heuvelink, Holterweg 114 te Laren;
- J. Amtink, Dollehoedsdijk 15 te Barchem;
- G.H. Haytink, Katgershoek 3 te Laren;
- D.J. Hekkelman, Broekstraat 16 te Lochem;
- Mts. G.W.J. Beltman, Lendenweg 7 te Laren;
- H.J. Harkink, Winkelsdijk 2 te Barchem;
- Fam. Nieuwenhuis-Struik, Markeloseweg 30a te Laren;
- A. Berenpas, Goorseweg 26b te Lochem;

Tot het einde van de in de kennisgeving genoemde bezwarentermijn bestaat de gelegenheid hierover advies uit te brengen of bezwaren in te dienen.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Lochem,
~~De secretaris~~, De burgemeester,

# GEMEENTE LOCHEM

RABOBANK 33.66.08.500
AMROBANK 47.66.25.408
POSTBANK No. 842040
TELEFOON (05730) 56631
POSTBUS 17
7240 AA LOCHEM
TELEFAX (05730) 54899

Aan het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Markelo
Postbus 4
7475 ZG MARKELO

| Uw kenmerk: | Uw brief van: | Ons kenmerk: | Bijlagen: |
|---|---|---|---|
| | | GGZ-vdP | 2 |

Onderwerp: aanvraag om vergunning ingevolge de Hinderwet

Lochem, 15 februari 1991

Geacht college,

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3 van het Hinderbesluit zenden wij u hierbij een exemplaar van de kennisgeving en de ontwerp-beschikking, betreffende een vergunning ingevolge de Hinderwet van:
Fam. Nieuwenhuis-Struik, Markeloseweg 30a te Laren.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Lochem,
De secretaris, De burgemeester,

Nr.:
Datum:
Onderwerp: verlenen vergunningen ingevolge de hinderwet

Afd.: VROM
Behandeld door:
M. Nijboer

Ingek.:
In B & W vergadering
dd: 5 FEB. 1991
Onderdeel: VROM

Advies d.d.:

a.u. 6.2.91

Advies: vergunningen verlenen conform de ontwerpbeschikkingen.

- Mts. Eggink, Levenkamp 1 te Lochem
- Fa. Brummelman, Bielddersteeg 15 te Lochem
- F.T. Redeker, Hazendiekske 2, te Laren
- G.J. ten Have, Lindebergdijk 3, te Laren
- FA. G.J. Eggink en Zn., Broekdijk 15b te Laren
- G.J. Haitink, Flierdijk 8 te Lochem
- G.H. Stegeman en Zn., Beuzelshoek 2 te Lochem
- H. en W.J.H. Groot Roessing, Mussenberg 3 te Laren
- Mts. Beuzel-Veneklaas, Holterweg 112 te Laren
- A.W. Haitink, Goorseweg 30 te Lochem
- ~~Mts. Harkink-Reusink, Looweg 5 te Lochem~~
- H. en G. Heuvelink, Holterweg 114, te Laren
- J. Amtink, Dollehoedsdijk 15 te Lochem
- G.H. Haytink, Katgershoek 3 te Laren
- D.J. Hekkelman, Broekstraat 16 te Lochem
- Mts. G.W.J. Beltman, Lendenweg 7 te Lochem
- H.J. Harkink, Winkelsdijk 2 te Barchem
- fam. Nieuwenhuis-Struik, Markeloseweg 30a te Lochem
- A. Berenpas, Goorseweg 26b te Lochem
- Fa. Gebr. Heyink, Exelseweg 12 te Laren
- Fa. Gebr. Heyink en Zn., Exelseweg 12 te Laren

| Paraaf | P. & O. i.o. | Financiën | Chef afd. / Dir. TD | Portefeuille-houder |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

Beslissing B & W dd.: 5 FEB. 1991
Inhoud beslissing: Conform advies besloten.

| Beoordeling | B | W | W | W | S |
|---|---|---|---|---|---|
| Akkoord | | | | | |
| Bespreken | | | | | |

Toelichting en eventuele kanttekeningen (na beslissing)

aant. afd. na beslis-sing

| No.: | Naam: | Omschrijving zaak: | Beslissing: |
|---|---|---|---|

# GEMEENTE LOCHEM

RABOBANK 33.66.08.500
AMROBANK 47.66.25.408
POSTBANK No. 842040
TELEFOON (05730) 56631
POSTBUS 17
7240 AA LOCHEM
TELEFAX (05730) 54899

Aan de advertentie-afdeling van
Extra Nieuws
Smeestraat 8
7241 AT LOCHEM

| Uw kenmerk: | Uw brief van: | Ons kenmerk: | Bijlagen: |
|---|---|---|---|
| | | GGZ-vdP-1412 | 1 |

Onderwerp: publikatie

Lochem, 13 maart 1991

L.S.,

Wij verzoeken u bijgaande publikatie als gewone advertentie over twee kolommen op te nemen in Extra Nieuws van 20 maart 1991.
Gaarne ontvangen wij een bewijsnummer.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Lochem,
De secretaris, De burgemeester,

# GEMEENTE LOCHEM

PUBLIKATIE

Burgemeester en wethouders van Lochem maken bekend dat zij vergunning ingevolge de Hinderwet hebben verleend aan:
- A. Berenpas, Goorseweg 26b te Lochem, voor het oprichten en in werking hebben van een rundveebedrijf met opslag van mest en olie;
- Mts. Eggink, Levenkamp 1 te Laren, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning betreffende een rundvee- en meststierenbedrijf met opslag van mest en olie;
- Fa. Brummelman, Bieldersteeg 15 te Laren, voor een uitbreiding/wijziging van het rundvee- en mestvarkensbedrijf met opslag van mest en olie voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning (art. 6a);
- F.T. Redeker, Hazendiekske 2 te Laren, voor het uitbreiden/wijzigen van het rundvee-, varkens- en schapenbedrijf met opslag van mest en olie voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning (art. 6a);
- G.J. ten Have, Lindenbergsdijk 3 te Laren, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning betreffende een schapen-, rundvee- en mestvarkensbedrijf met opslag van mest (art. 6a);
- Fa. G.J. Eggink en Zn., Broekdijk 15b te Laren, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning betreffende een rundvee- en mestvarkensbedrijf met opslag van mest en olie;
- G.J. Haitink, Flierdijk 8 te Barchem, voor het oprichten en in werking hebben van een rundvee- en schapenbedrijf met opslag van mest en olie;
- G.H. Stegeman en Zn., Beuzelshoek 2 te Laren, voor een varkensfokbedrijf met groot- en jongvee (revisievergunning);
- W.J.H. en H. Groot-Roessink, Mussenberg 3 te Laren, voor het wijzigen van het bestaande rundvee-, fokvarkens- en melkgeitenbedrijf met opslag van mest en olie voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning (art. 6a);
- Mts. Beuzel-Veneklaas, Holterweg 112 te Laren, voor het oprichten en in werking hebben van een varkenshouderij met opslag van mest;
- A.W. Haitink, Goorseweg 30 te Lochem, voor een nieuwe de gehele inrichting omvattende vergunning (art. 6a) betreffende een fokvarkensbedrijf met opslag van mest en olie;
- H. en G. Heuvelink, Holterweg 114 te Laren, voor het uitbreiden van de bestaande inrichting met een jongveestal annex werktuigenberging;
- J. Amtink, Dollehoedsdijk 15 te Barchem, voor het oprichten en in werking hebben van een rundvee- en fokvarkensbedrijf met opslag van mest en olie;
- D.J. Hekkelman, Broekstraat 16 te Lochem, voor een melkveehouderij en varkensmesterij met opslag van mest en olie (revisievergunning);
- H.J. Harkink, Winkelsdijk 2 te Barchem, voor een rundvee- en varkensfokbedrijf met opslag van mest en olie (uitbr./wijz.-vergunning);
- Fam. Nieuwenhuis-Struik, Markeloseweg 30a te Laren, voor een rundveebedrijf met opslag van mest en olie (revisievergunning).

Aan de vergunningen zijn voorschriften verbonden. De vergunningen vanaf 21 maart 1991 gedurende één maand voor een ieder ter inzage bij de sector Grondgebiedszaken, bureau Milieubeheer, Hanzeweg 8 te Lochem, op werkdagen van 08.00 uur tot 12.30 uur. Tevens bestaat de mogelijkheid de stukken in te zien op de donderdagen in die periode van 18.00 uur tot 21.00 uur. Hiervoor gelieve men telefonisch een afspraak te maken (te.: 05730-56631, tst. 286).
Beroep tegen deze beschikking kan worden ingesteld door:
a. de aanvrager;
b. de betrokken adviseurs;

c. degenen die tegen de aanvraag om vergunning tijdig bezwaren hebben ingediend;
d. enige andere belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest eerder bezwaren in te brengen.

Het beroepschrift moet worden gericht tot de voorzitter van de Afdeling geschillen van bestuur van de Raad van State en worden ingediend binnen een maand na de dagtekening van deze kennisgeving bij de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Zij die beroep instellen kunnen overeenkomstig artikel 60a van de Wet op de Raad van State een verzoek doen om schorsing van de beschikking dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen de bovengenoemde termijn worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Lochem, 20 maart 1991

Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,

# GEMEENTE LOCHEM

RABOBANK 33.66.08.500
AMROBANK 47.66.25.408
POSTBANK No. 842040
TELEFOON (05730) 56631
POSTBUS 17
7240 AA LOCHEM
TELEFAX (05730) 54899

Aan de inspecteur van de Volksgezondheid belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu
Postbus 9013
6800 DR ARNHEM

| Uw kenmerk: | Uw brief van: | Ons kenmerk: | Bijlagen: |
|---|---|---|---|
| | | GGZ-vdP-1413 | div. |

Onderwerp: Hinderwetvergunningen

Lochem, 13 maart 1991

Geachte heer,

Hierbij zenden wij u verleende vergunningen en exemplaren van de kennisgeving betreffende vergunningen ingevolge de Hinderwet van:

- Mts. Eggink, Levenkamp 1 te Lochem;
- Fa. Brummelman, Bieldersteeg 15 te Lochem;
- F.T. Redeker, Hazendiekske 2 te Laren;
- G.J. ten Have, Lindenbergsdijk 3 te Laren;
- Fa. G.J. Eggink en Zn., Broekdijk 15b te Laren;
- G.J. Haitink, Flierdijk 8 te Barchem;
- G.H. Stegeman en Zn., Beuzelshoek 2 te Laren;
- H. en W.J.H. Groot Roessink, Mussenberg 3 te Laren;
- Mts. Beuzel-Veneklaas, Holterweg 112 te Laren;
- A.W. Haitink, Goorseweg 30 te Lochem;
- H. en G. Heuvelink, Holterweg 114 te Laren;
- J. Amtink, Dollehoedsdijk 15 te Barchem;
- D.J. Hekkelman, Broekstraat 16 te Lochem;
- H.J. Harkink, Winkelsdijk 2 te Barchem;
- Fam. Nieuwenhuis-Struik, Markeloseweg 30a te Lochem;
- A. Berenpas, Goorseweg 26b te Lochem.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Lochem,
De secretaris, De burgemeester,

# GEMEENTE LOCHEM

RABOBANK 33.66.08.500
AMROBANK 47.66.25.408
POSTBANK No. 842040
TELEFOON (05730) 56631
POSTBUS 17
7240 AA LOCHEM
TELEFAX (05730) 54899

Aan het districtshoofd van de arbeids-
inspectie
Postbus 5011
7400 GC DEVENTER

| Uw kenmerk: | Uw brief van: | Ons kenmerk: | Bijlagen: |
|---|---|---|---|
| | | GGZ-vdP-1413 | div. |

Onderwerp: Hinderwetvergunningen

Lochem, 13 maart 1991

Geachte heer,

Hierbij zenden wij u verleende vergunningen en exemplaren van de kennis-
geving betreffende vergunningen ingevolge de Hinderwet van:

- Mts. Eggink, Levenkamp 1 te Lochem;
- Fa. Brummelman, Bieldersteeg 15 te Lochem;
- F.T. Redeker, Hazendiekske 2 te Laren;
- G.J. ten Have, Lindenbergsdijk 3 te Laren;
- Fa. G.J. Eggink en Zn., Broekdijk 15b te Laren;
- G.J. Haitink, Flierdijk 8 te Barchem;
- G.H. Stegeman en Zn., Beuzelshoek 2 te Laren;
- H. en W.J.H. Groot Roessink, Mussenberg 3 te Laren;
- Mts. Beuzel-Veneklaas, Holterweg 112 te Laren;
- A.W. Haitink, Goorseweg 30 te Lochem;
- H. en G. Heuvelink, Holterweg 114 te Laren;
- J. Amtink, Dollehoedsdijk 15 te Barchem;
- D.J. Hekkelman, Broekstraat 16 te Lochem;
- H.J. Harkink, Winkelsdijk 2 te Barchem;
- Fam. Nieuwenhuis-Struik, Markeloseweg 30a te Lochem;
- A. Berenpas, Goorseweg 26b te Lochem.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Lochem,
De secretaris, De burgemeester,

# GEMEENTE LOCHEM

RABOBANK 33.66.08.500
AMROBANK 47.66.25.408
POSTBANK No. 842040
TELEFOON (05730) 56631
POSTBUS 17
7240 AA LOCHEM
TELEFAX (05730) 54899

Aan het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente Markelo
Postbus 4
7475 ZG MARKELO

| Uw kenmerk: | Uw brief van: | Ons kenmerk: | Bijlagen: |
|---|---|---|---|
| | | GGZ-vdP | 2 |

Onderwerp: aanvraag om vergunning
ingevolge de Hinderwet

Lochem, 13 maart 1991

Geacht college,

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 3 van het Hinderbesluit zenden wij u hierbij een exemplaar van de kennisgeving en de vergunning ingevolge de Hinderwet van:
Fam. Nieuwenhuis-Struik, Markeloseweg 30a te Lochem.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Lochem,
De secretaris, De burgemeester,

## 3.2 MELDING 1995

-/. 77 13

GEMEENTE
LOCHEM

Markt 3
7241 AA Lochem
Postbus 17
7240 AA Lochem
Telefoon 05730-89222
Telefax 05730-54899
Postbank nr. 842040

Maatschap Nieuwenhuis-Struik
Markeloseweg 30a
7245 TP LAREN

| Uw kenmerk: | Uw brief van: | Ons kenmerk: | Bijlagen: |
|---|---|---|---|
| | | G-B- 3658 | ~~div.~~ |

Onderwerp: melding ingevolge
Wet milieubeheer

Datum, 20 JULI 1995

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw meldingsformulier Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer op 6 juli 1995, vanwege verplaatsing van vee naar de ligboxenstal.

Hoogachtend,
Burgemeester en Wethouders van Lochem
namens dezen,

A. Vruggink,
hoofd afdeling Bouwen en Milieu

GB

Informatie bij: G. Oonk (tel. 89290)

Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

112 - 1. 777.13

Milieubeheer

**Meldingsformulier**
Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer

Gemeente Lochem

Ingek. 6 JULI 1995

Aan:
no Burgemeester en wethouders van de gemeente

B&W | Raad | arch.
advies | par
ter inz.
copie ontv.bev.

Meldingsplicht niet van toepassing

__ Streepje is: hier invullen wat gevraagd wordt
☐ Vakje is: Aankruisen wat van toepassing is

**1 Naam**

Mts Nieuwenhuis / Sluik.

Adres en telefoonnummer

Markeloseweg 30A. 05731-1408

Postcode en plaats

7245 T.P.

**2. Meldt het**

☐ oprichten van een melkrundveehouderij*)
voorgenomen tijdstip van inwerkingtreding van de melkrundveehouderij:

☒ Uitbreiden of wijzigen van een melkrundveehouderij*), dan wel het veranderen van de werking daarvan
Voorgenomen tijdstip waarop de uitbreiding of wijziging in werking wordt gebracht, dan wel de werking wordt veranderd

☐ van toepassing worden van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer op een reeds opgerichte melkrundveehouderij*).

**3 Plaats waar de melkrundveehouderij is of zal worden gevestigd**

Adres en telefoonnummer

Markeloseweg 30A 05731-1408

Postcode en gemeente

7245 T.P Lochem

**4 Gegevens met betrekking tot het van toepassing zijn van het besluit (lees eerst de toelichting bij deze rubriek)**

| | | Ja | Nee |
|---|---|---|---|
| 4.1 | Worden meer dan 50 mestvarkeneenheden gehouden, 50 schapen gedurende de aflamperiode niet meegerekend | ☐ | ☒ |
| 4.2 | Worden meer dan 50 geiten gehouden? | ☐ | ☒ |
| 4.3 | Worden pelsdieren bedrijfsmatig gehouden? | ☐ | ☒ |
| 4.4 | Worden meer dan 50 konijnenvoedsters gehouden? | ☐ | ☒ |
| 4.5 | Worden meer dan 100 stuks melkrundvee gehouden? | ☐ | ☒ |
| 4.6 | Wordt dunne mest opgeslagen in: | | |
| | a. bassins met een groter oppervlak dan 750 $m^2$ | ☐ | ☒ |
| | b. bassins met een grotere inhoud dan 2500 $m^3$ | ☐ | ☒ |
| | c. bassins waarin wordt belucht of geforceerd gegist | ☐ | ☒ |
| 4.7 | Zijn andere nitraathoudende kunstmeststoffen aanwezig dan die van de klasse C? | ☐ | ☒ |
| 4.8 | Zijn meer dan 400 kg bestrijdingsmiddelen aanwezig? | ☐ | ☒ |
| 4.9 | Wordt elektriciteit voor elektrische installaties betrokken van andere bronnen dan het openbare elektriciteitsnet? | ☐ | ☒ |
| 4.10 | Wordt in de inrichting een andere brandstof dan gas, gasolie, of lichte stookolie voor ruimteverwarming of warmwatervoorziening gebruikt? | ☐ | ☒ |
| 4.11 | Is propaan aanwezig in een stationair reservoir waarop het Besluit opslag propaan milieubeheer **NIET** van toepassing is? | ☐ | ☒ |
| 4.12 | a. Is een ondergrondse tank voor de opslag van gasolie en lichte stookolie van een ander materiaal dan staal gemaakt? | ☐ | ☒ |
| | b. Is een ondergrondse tank voor de opslag van gasolie en lichte stookolie onder een gebouw gelegen? | ☐ | ☒ |
| | c. Bedraagt de ondergrondse opslag van gasolie en lichte stookolie meer dan 20.000 liter? | ☐ | ☒ |
| 4.13 | Worden K1- of K2-vloeistoffen in ondergrondse of bovengrondse tanks opgeslagen? | ☐ | ☒ |
| 4.14 | Bedraagt de bovengrondse opslag van gasolie en lichte stookolie meer dan 5000 liter? | ☐ | ☒ |
| 4.15 | Worden motorbrandstoffen aan derden afgeleverd? | ☐ | ☒ |
| 4.16 | Is i.v.m. de ligging van een mestbassin een vergunning vereist? (zie toelichting) | ☐ | ☒ |
| 4.17 | Is i.v.m. de ligging van de inrichting ten opzichte van stankgevoelige objecten een vergunning vereist? (zie toelichting) | ☐ | ☒ |
| 4.18 | Is i.v.m. de ligging van de inrichting ten opzichte van voor verzuring gevoelige gebieden een vergunning vereist? (zie toelichting) | ☐ | ☒ |

**Indien één van de bovenstaande vragen met JA is beantwoord, is voor de melkrundveehouderij een milieuvergunning vereist.**
**Indien u nog geen milieuvergunning heeft, dient u deze zo snel mogelijk aan te vragen.**

**5. Nadere gegevens**

| | | Ja | Nee |
|---|---|---|---|
| 5.1 | Ligt een bestaande opslag voor vaste dierlijke mest op minder dan 50 m van woningen? | ☐ | ☒ |
| 5.2 | Ligt een bestaande kuilvoeropslag voor gras of snijmais op minder dan 25 m van woningen? | ☐ | ☒ |
| 5.3 | Is een mestsilo, gebouwd voor 1 juni 1987, aanwezig? | ☐ | ☒ |
| 5.4 | Is een foliebassin, gebouwd voor 1 juni 1987, aanwezig? | ☐ | ☒ |

Datum 5/7/95 Handtekening

*) Voor een melkrundveehouderij geldt ondermeer dat deze uitsluitend of in hoofdzaak bestemd is voor het bedrijfsmatig houden van melkrundvee.

VROM 93317/h/12 93
7395/123

## 3.3 VERGUNNING WET MILIEUBEHEER 2006

Gemeente Lochem

ARCHIEF

Maatschap Nieuwenhuis - Struik
Markeloseweg 30a
7245 TP LAREN

VERZONDEN - 7 NOV. 2006

uw kenmerk:
ons kenmerk: VH/2005-7682
onderwerp: besluit Wet milieubeheer

Lochem, 3 november 2006
behandeld door: W. Peeks
telefoonnummer: (0573) 28 92 22

Geachte heer/mevrouw,

Op 4 oktober 2005 heeft u een aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ingediend. Hieronder informeer ik u over het besluit.

**Besluit**
Gelet op de Wet milieubeheer en de hierna genoemde overwegingen heeft het college besloten de gevraagde vergunning te verlenen, overeenkomstig de aanvraag en de daarbij behorende bescheiden, voor het houden van:

- 30 mestkoeien ouder dan 2 jaar, beweiden (Rav-code A 7);
- 30 vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (Rav-code A 3);

Aan de vergunning verbinden wij de toegevoegde voorschriften.

**Aanvraag**
Op 4 oktober 2005 werd door u een aanvraag ingediend voor een oprichtingsvergunning (art. 8.1) in verband met het wijzigen van een melkrundveehouderij aan de Markeloseweg 30a te Laren.

Ten opzichte van de vigerende vergunning(en) worden de volgende veranderingen aangevraagd:

- het aantal melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar en de vleesstieren vervallen;
- het aantal stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (A 3) neemt af van 42 naar 30;
- er worden 30 mestkoeien gehouden (A7).

De aanvraag om vergunning omvat de navolgende bescheiden, welke deel uitmaken van de vergunning:

- aanvraagformulier ongedateerd, ontvangen 4 oktober 2005,
- tekening van de inrichting d.d. 5 augustus 2005.

Deze bescheiden voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 5 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb) en leveren derhalve voldoende informatie op voor een goede beoordeling van de aanvraag.

**Inrichting en situering**
De inrichting valt onder de categorieën 1.1 lid a en b, 7.1 lid a en 8.1 lid a van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer. De inrichting valt niet onder een categorie die bij een Algemene Maatregel van Bestuur krachtens artikel 8.40 van de Wet milieubeheer is aangewezen en is daarom vergunningplichtig op grond van de Wet milieubeheer.

De inrichtingen is gelegen aan de Markeloseweg 30a te Laren, kadastraal bekend als sectie P, nrs 129, 302.

**Procedure**
De voorbereiding van de beschikking op de aanvraag heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in de paragrafen 3.5.2 t/m 3.5.5 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer.

Het ontwerpbesluit heeft vanaf 7 september 2006 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage gelegen. De ter inzage legging is gepubliceerd in het huis-aan-huisblad 'Extra Nieuws'. Aan de hand daarvan zijn geen zienswijzen ingekomen.

Als adviseur bij deze procedure is de brandweer betrokken geweest. Naar aanleiding van de toegezonden aanvraag is advies uitgebracht.
Het advies is in de vergunning en de bijbehorende voorschriften verwerkt.

**Bedrijfsactiviteiten**
*Bestaande situatie*
Voor de inrichting is op 6 juli 1995 een melding gedaan ingevolge het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer ingevolge de Wet milieubeheer gedaan voor het rundveebedrijf met opslag van mest en olie. Aangezien geen melkkoeien meer gehouden worden valt de inrichting niet meer onder de werking van het Besluit.
In tabel 1 is een overzicht gegeven van het totaal aantal dieren onder het Besluit.

Tabel 1

| Rav code | Diersoort | Aantal | Kg NH3 per dier | Totaal kg NH3 | Mve's |
|---|---|---|---|---|---|
| A 1 | Melk- en kalfkoeien | 60 | 4,3 | 258 | - |
| A 3 | Vrouwelijk jongvee tot 2 jaren | 42 | 3,9 | 163,8 | - |
| A 6 | Vleesstieren en overig vleesvee | 22 | 7,2 | 158,4 | 24,4 |
| | | | | 580,2 | 24,4 |

*Aangevraagde situatie*
Door de aangevraagde veebezetting voldoet het bedrijf niet langer meer aan de voorwaarden van het Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer, maar dient een oprichtingsvergunning op grond van de Wet milieubeheer aangevraagd te worden.
In tabel 2 is een overzicht gegeven van het totaal aantal aangevraagde dieren.

Tabel 2

| Rav code | Diersoort | Aantal | Kg NH3 per dier | Totaal kg NH3 | Mve's |
|---|---|---|---|---|---|
| A 3 | Vrouwelijk jongvee tot 2 jaar | 30 | 3,9 | 117 | - |
| A 7 | Overig rundvee ouder dan 2 jaren | 30 | 9,5 | 285 | - |
| | | | | | |
| **Rav code** | **Diersoort** | **Aantal** | **Kg NH3 per dier** | **Totaal kg NH3** 402 | **Mve's** |

Het aantal dieren zoals vermeld in de aanvraag komt overeen met het aantal dieren vermeld op de bij de aanvraag behorende plattegrondtekening.

**Beoordeling gevolgen voor het milieu**

*Algemeen*

De aanvraag is getoetst aan het belang van de bescherming van het milieu. Verlening van de vergunning is niet in strijd met dit belang, mits aan deze vergunning voorschriften worden verbonden met het oog op het voorkomen of beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu, die de inrichting kan veroorzaken.

Aanvragen om vergunningen voor inrichtingen waarin op bedrijfsmatige wijze dieren worden gehouden, worden in dit verband specifiek getoetst aan de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en de van de inrichting te duchten stankhinder. Bij de beoordeling van stankhinder wordt uitgegaan van de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden en de daarbij horende Regeling.

De beoordeling van de aanvaardbaarheid van de door een veehouderij veroorzaakte ammoniakemissie bij beslissingen inzake de vergunningverlening vindt plaats aan de hand van de Wet ammoniak en veehouderij (Stb. Nr 207, 7 mei 2002), de brief van de minister van VROM (d.d. 26 maart 2002, kenmerk BWL/2002 027 327) en de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) (Stct. Nr 82, 1 mei 2002).

Artikel 3 van de Wet ammoniak en veehouderij (hierna te noemen: de Wav) bepaalt dat wij bij beslissingen inzake de vergunning voor het veranderen van een veehouderij, de gevolgen van ammoniakemissie uit de tot de veehouderij behorende dierenverblijven uitsluitend betrekken op de wijze die is aangegeven bij of krachtens de artikelen 6 en 7.

Artikel 6, eerste lid, bepaalt dat de vergunning moet worden geweigerd als de verandering betrekking heeft op het uitbreiden van het aantal dieren van één of meer diercategorieën en een tot de veehouderij behorend dierenverblijf geheel of gedeeltelijk is gelegen in een kwetsbaar gebied, dan wel in een zone van 250 meter rond een zodanig gebied.

Artikel 2, eerste lid, voor zover van toepassing, bepaalt dat als kwetsbaar gebied wordt aangemerkt gebieden die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur en op grond van de Interimwet ammoniak en veehouderij als voor verzuring gevoelig waren aangemerkt. Deze gebieden moeten door Gedeputeerde Staten op een kaart worden begrensd. Op 1 juli 2003 hebben Gedeputeerde Staten de provinciale ecologische hoofdstructuur vastgesteld ten behoeve van de uitvoering van de Wav. Dit besluit is op 1 augustus 2003 bekend gemaakt en in werking getreden.

De afstand van het emissiepunt van het bedrijf tot het dichtstbijzijnde kwetsbare gebied is ± 1.800 meter.

Vanwege het feit dat binnen een afstand van 250 meter van de onderhavige inrichting geen kwetsbaar gebied is gelegen, hoeft de aangevraagde vergunning op grond van artikel 6, eerste lid, van de Wav niet te worden geweigerd.

Artikel 6, tweede lid, van de Wav bepaalt dat een vergunning voor het veranderen van een veehouderij wordt geweigerd, als de veehouderij onder de reikwijdte van de IPPC-richtlijn valt en de toename van de ammoniakemissie een belangrijke toename van de in deze richtlijn bedoelde verontreiniging veroorzaakt. Voor de landbouw heeft de richtlijn betrekking op de intensieve veehouderijbedrijven met:

| Aantal | Diersoort |
|---|---|
| 40.000 | Pluimvee |
| 2.000 | Vleesvarkens (zwaarder dan 30 kg) |
| 750 | Zeugen |

De aanvraag betreft activiteiten die niet onder de IPPC-richtlijn vallen. De aanvraag verdraagt zich met het gestelde in de Wav.

*(ontwerp-) Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (AMvB Huisvesting)*
Volgens het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij mag, indien in de veehouderij dieren worden gehuisvest van een categorie waarvoor in de bijlage bij het besluit een maximale emissiewaarde is aangegeven, voor die dieren geen huisvestingsysteem worden toegepast met een emissiefactor die hoger is dan de maximale emissiewaarde.
De aanvraag heeft geen betrekking op dieren die zijn genoemd in bijlage 2 van de RAV.

*Stankhinder*
Voor de beoordeling van de te duchten stankhinder zijn de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden ('de Stankwet') en de Regeling stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelings- en verwevingsgebieden van toepassing.
Deze wet heeft betrekking op veehouderijen gelegen in een landbouwontwikkelingsgebied, een verwevingsgebied of een extensiveringsgebied met het primaat natuur. Deze gebieden zijn in het kader van de reconstructie aangewezen. Het reconstructieplan Achterhoek & Liemers is op 27 mei 2005 gepubliceerd in de Staatscourant en in werking getreden op 30 mei 2005. Vanaf dat moment is de Stankwet van toepassing geworden.

De geurhinder die van de inrichting is te duchten, is getoetst aan de minimaal gewenste afstanden, zoals die is bepaald aan de hand van de Stankwet en de daarbij horende Regeling. Bij de omschrijving van de directe omgeving moet worden uitgegaan van de volgende categorieën:

| | |
|---|---|
| Categorie I: | bebouwde kom met stedelijk karakter, zeer stankgevoelige objecten zijnde ziekenhuis, sanatorium, internaten, objecten van verblijfsrecreatie. |
| Categorie II: | bebouwde kom of aaneengesloten woonbebouwing van beperkte omvang in een overigens agrarische omgeving, objecten voor dagrecreatie. |
| Categorie III: | verspreid liggende niet-agrarische bebouwing die aan het betreffende buitengebied een overwegende woon- en of recreatiefunctie verleent. |
| Categorie IV: | woning, behorend bij een agrarisch bedrijf, niet zijnde een veehouderij waar 50 of meer mestvarkeneenheden op grond van een vergunning aanwezig mogen zijn; verspreid liggende niet-agrarische bebouwing. |
| Categorie V: | woning, behorend bij een veehouderij waar 50 of meer mestvarkeneenheden op grond van een vergunning aanwezig mogen zijn. |

De dichtstbijzijnde woning van derden (Wolversveen 3) is gelegen op een afstand van circa 210 meter in zuidoostelijke richting.

In tabel 3 is een overzicht gegeven van zowel de werkelijke afstand als de minimale afstand die ingevolge de Regeling moet worden aangehouden tussen de buitenzijde van een stankgevoelig object uit de omgevingscategorieën I t/m V en het dichtst bij deze objecten gelegen emissiepunt van de onderhavige inrichting.

Tabel 3

| Object | Omgevings-categorie | Minimale Afstand (m) | Werkelijke afstand (m) |
|---|---|---|---|
| Niet aanwezig in directe omgeving | I | 100 | > 200 |
| Niet aanwezig in directe omgeving | II | 100 | > 200 |
| Niet aanwezig in directe omgeving | III | 50 | > 200 |
| Woning Wolversveen 3 | IV | 50 | ca. 210 |
| Niet aanwezig in directe omgeving | V | 50 | > 200 |

Toetsing van deze afstanden toont aan dat voldaan wordt aan de afstandsnormen van de Stankwet en de daarbij horende Regeling, zodat er uit het oogpunt van stankhinder geen bezwaar bestaat tegen vergunningverlening.

**Overige milieuaspecten**

*Afvalstoffen*

Voor de beoordeling van de aanvraag op dit aspect hebben wij gebruik gemaakt van de leidraad 'Afval- en emissiepreventie in de milieuvergunning (Infomil), de Handleiding 'Wet milieubeheer en verruimde reikwijdte' (VNG) en de Handreiking 'Afvalscheiding bij vergunningplichtige bedrijven opgesteld door Infomil in opdracht van het Ministerie van VROM.

Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen te scheiden, gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet kan worden gevergd. Hierbij geldt dat ongeacht de bedrijfssituatie de afvalcomponenten gevaarlijk afval en papier en karton altijd gescheiden dienen te worden. Daarnaast zijn voor een aantal overige afvalcomponenten drempelwaarden voor afvalscheiding opgenomen.

In de voorschriften bij deze vergunning is een verplichting opgenomen voor het scheiden van de afvalcomponenten: gevaarlijk afval, landbouwplastic, papier en karton en overige bedrijfsafvalstoffen.

*Bedrijfsafvalwater*

Tijdens het reinigen van de stallen komt een afvalwaterstroom vrij. Het (reinigings-) afvalwater wordt direct opgevangen in de drijfmestkelder. Dit mesthoudend afvalwater wordt samen met de drijfmest verspreid over de landbouwgronden conform het Besluit gebruik dierlijke meststoffen.

Sedert 1 december 1998 wordt op grond van de Regeling voorschriften ter voorkoming van verspreiding van dierziekten (Strc. 1998, 117) door het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij gesteld dat veetransporten voor varkens en kadaveraanbiedingsvoorzieningen direct na of het lossen dan wel het ophalen van kadavers dienen te worden gereinigd en ontsmet. Het hierbij vrijkomende afvalwater mag niet worden geloosd in de bodem en/of het oppervlaktewater en/of op de riolering. Het afvalwater is verontreinigd met ontsmettingsmiddel en/of mestresten. Om die reden zijn uit milieuhygiënisch oogpunt eisen gesteld aan de inrichting voor wat betreft de kadaver- en wasplaats.

Het afvalwater afkomstig van de wasplaats wordt geloosd in de drijfmestkelder. Het afvalwater wordt samen met de drijfmest verspreid over de landbouwgronden conform het Besluit gebruik dierlijke meststoffen. Ten aanzien van de inrichting van de wasplaats en de afvoer van het (afval)water van de wasplaats zijn voorschriften opgenomen.

*Bodem*

Voor de beoordeling van de aanvraag op dit aspect hebben wij gebruik gemaakt van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bedrijfsmatige activiteiten (NRB). Uitgangspunt van de NRB is het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico. Op basis van de bedrijfsactiviteiten en de gebruikte stoffen is vastgesteld dat de NRB het toetsingskader is voor:

- de opslag van dierlijke mest
- de opslag van kuilvoer
- de opslag van dieselolie

Bodemverontreiniging zou op kunnen treden door:

- lekkages bij de opslag van dierlijke mest en door morsen bij gebruik hiervan;
- lekkages bij de opslag van kuilvoer en door morsen bij gebruik hiervan;
- wasplaats voor veewagens;
- opslag en/of overtappen van dieselolie.

Ter beperking van het bodemrisico geldt als uitgangspunt dat preventieve bodembeschermende voorzieningen en maatregelen moeten zijn getroffen die in combinatie leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico (A). Het bodemrisico van de bovengenoemde activiteiten is vastgesteld aan de hand van de Bodemrisicochecklist van de NRB. In deze checklist is deze activiteit niet specifiek benoemd. Er is gekeken naar een vergelijkbare activiteit, te weten opslag van stort- en stukgoed.

Om een verwaarloosbaar bodemrisico te realiseren dient de volgende bodembeschermende voorziening getroffen te worden:
- vloeistof kerende voorziening onder de opslag van dierlijke mest;
- vloeistof kerende voorziening onder de opslag van kuilvoer;
- afstroming van afvalwater van de wasplaats voor veewagens;
- een lekbak onder de dieselolietank.

Hiertoe zijn voorschriften opgenomen.

De dieselolie wordt opgeslagen in een enkelwandige bovengrondse tank van 1200 liter. Deze opslag moet voldoen aan de voorschriften volgens de PGS 30.

Het preventieve bodembeschermingbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een belasting van de bodem optreedt. Volgens de NRB dient daarom in de vergunning een verplichting tot een nulsituatie-onderzoek te worden opgenomen.
Een nulsituatie-onderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan, of zo spoedig mogelijk na, de start van de betreffende activiteit.

De nulsituatie van de bodemkwaliteit is voor de bovengenoemde activiteiten niet vastgelegd. Het gaat om bestaande activiteiten. Er vindt geen wijziging plaats in de wijze van opslag en/of de locatie waar de activiteiten plaatsvinden. In afwijking van de NRB achten wij het voor deze inrichting, niet noodzakelijk om een nulsituatie-onderzoek te verlangen. Daarnaast zijn in deze vergunning toereikende gedragsregels en voorzieningen met het oog op de bescherming van de bodem voorgeschreven.

*Energie*
Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag is rekening gehouden met het aspect zuinig omgaan met energie. Deze inrichting behoort niet tot een brancheorganisatie waarmee een Meerjarenafspraak energie-efficiency is afgesloten. De voorschriften met betrekking tot energie zijn gebaseerd op de circulaire "Energie in de milieuvergunning" (bron: Ministerie van VROM/ministerie van EZ).

Omdat het jaarlijks energieverbruik van de inrichting lager is dan 25.000 $m^3$ aardgas of 50.000 kWh elektriciteit zijn in deze vergunning geen voorschriften ten aanzien van energieonderzoek opgenomen, maar is slechts een registratieverplichting van het energieverbruik opgenomen.

*Geluid*
De beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van de geluidsgrenswaarden die zijn opgenomen in de "Handreiking Industrielawaai en vergunningverlening" van 1999. Aangezien nog geen gemeentelijk beleid hieromtrent is vastgesteld is aansluiting gezocht bij hoofdstuk 4 van deze handreiking. In dit hoofdstuk is de systematiek van de Circulaire Industrielawaai van 1 september 1979 (herdruk 1982) gehanteerd.

Afwijkend van de toetsing inzake het maximaal toelaatbare geluidsniveau wordt het piekgeluid-niveau uitgezonderd van de dagperiode (07.00 - 19.00 uur). Uit uitspraken van de Raad van State blijkt dat met name transportbewegingen niet onaanvaardbaar hinderlijk zijn gedurende de dagperiode.

Geluidsemissie kan worden veroorzaakt door transportbewegingen, activiteiten op het buitenterrein (laden en lossen), activiteiten en installaties binnen de inrichting. Met inachtneming van het karakter van de omgeving (buitengebied) bedraagt de streefwaarde voor het equivalente geluidsniveau ($L_{Ar,LT}$) in de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk 40, 35 en 30 dB(A). De streefwaarde geldt ter plaatse van gevels van woningen van derden alsmede op enig punt 50 m vanaf de erfgrens van de inrichting. De streefwaarden voor het maximale geluidsniveau (Lmax) bedraagt het equivalente geluidsniveau plus 10 dB(A).

*Lucht*
Door opslag van restanten van kuilvoer en mest kan geuroverlast optreden. De geuremissie kan worden beperkt dan wel voorkomen door het treffen van maatregelen. In deze vergunning zijn hiervoor voorschriften opgenomen.

*Opslag bestrijdingsmiddelen*
De bestrijdingsmiddelen worden opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde kast. De opslag moet voldoen aan de voorschriften zoals gesteld in artikel 8 tot en met 12 van het Bestrijdingsmiddelenbesluit. In deze vergunning zijn hiervoor geen voorschriften opgenomen.

*Veiligheid*
In de aanvraag is niet beschreven welke brandblusmiddelen aanwezig zijn binnen de inrichting. Ten aanzien van het aantal brandblusmiddelen, de beschikbaarheid en het onderhoud van de brandblusmiddelen zijn voorschriften opgenomen.

*Water*
Voor de beoordeling van de aanvraag op dit aspect hebben wij gebruik gemaakt van de leidraad 'Afval- en emissiepreventie in de milieuvergunning' (Infomil) en de Handleiding 'Wet milieubeheer en verruimde reikwijdte' (VNG).

Omdat het jaarlijks waterverbruik van de inrichting lager is dan 5.000 m³ zijn in deze vergunning geen voorschriften ten aanzien van een waterbesparingsonderzoek opgenomen, maar is in de voorschriften in deze vergunning slechts een registratieverplichting van het waterverbruik opgenomen.

**MER-richtlijn**
Op 6 juli 1999 is het gewijzigde besluit Milieu-effect rapportage 1994 (MER) in werking getreden (Stbl. 224, 199). In de bijlage van dit besluit worden activiteiten beschreven waarvoor een MER-beoordelingsplicht of MER-plicht gelden.

De aanvraag heeft geen betrekking op dieren of activiteiten waarvoor een MER-beoordelingsplicht of –plicht gelden.

**Habitatrichtlijn**
De aanvraag dient getoetst te worden aan de Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna (de Habitat-richtlijn). De Habitatrichtlijn bepaalt in artikel 6 lid 3:'Voor elk plan of project dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van het gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of projecten significante gevolgen kan hebben voor zo'n gebied, wordt een passende beoordeling gemaakt van de gevolgen voor het gebied, rekening houdend met de instandhoudingdoelstellingen van dat gebied. Gelet op de conclusies van de beoordeling van de gevolgen voor het gebied en onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, geven de bevoegde nationale instanties slechts toestemming voor dat plan of project nadat zij de zekerheid hebben verkregen dat het de natuurlijke kenmerken van het betrokken gebied niet zal aantasten en nadat zij in voorkomend geval inspraakmogelijkheden hebben geboden.'

De invloed die de inrichting op een dergelijk gebied zou kunnen hebben vloeit met name voort uit de emissie van ammoniak vanuit de inrichting en de optredende geluidemissie als gevolg van de installaties binnen de inrichting.
Ten aanzien van deze beoordeling zijn in de directe omgeving van de inrichting geen gebieden aanwezig, die extra bescherming behoeven in het kader van voornoemde Habitatrichtlijn.

**Eindoverweging**
De nadelige gevolgen voor het milieu die de inrichting kan veroorzaken, worden voorkomen of tenminste in voldoende mate beperkt door naleving van het gestelde in de aanvraag en de aan deze vergunning verbonden voorschriften. De bestaande toestand van het milieu zal niet wijzigen als gevolg van de inrichting. Verder zijn er geen toekomstige ontwikkelingen te verwachten met betrekking tot de inrichting en het gebied waarin de inrichting is gelegen.

De gehele aanvraag maakt deel uit van de vergunning. De vergunning geldt voor eenieder die de inrichting drijft. Deze draagt er zorg voor dat de aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd. Indien de inrichting niet binnen drie jaar nadat de vergunning onherroepelijk is geworden, is voltooid en in werking is gebracht, vervalt de vergunning voor het gedeelte dat niet in werking is gebracht.

**Overige regels en wetten**
Het verlenen van deze vergunning houdt niet in dat hiermee is voldaan aan de bepalingen die in andere wetten, verordeningen enz. (zoals bijvoorbeeld Woningwet, Bouwverordening, bestemmingsplan of besluiten ingevolge de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren) zijn gesteld dan wel op grond hiervan worden voorgeschreven.

Voor zover deze vergunning betrekking heeft op het oprichten of veranderen van een inrichting dat tevens is aan te merken als bouwen in de zin van de Woningwet, treedt de beschikking in elk geval niet eerder in werking dan nadat de betrokken bouwvergunning is verleend.

**Voorvallen Wet milieubeheer**
Voorvallen moeten, overeenkomstig hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer, worden gemeld aan het bevoegd gezag.

**Beroepsmogelijkheden**
Gedurende 6 weken vanaf de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend.
Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld, kan, overeenkomstig artikel 20.3 Wet milieubeheer, een verzoek worden gedaan tot schorsing van het besluit dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet binnen 6 weken worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage.
Het besluit wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Gemeente Lochem

Heeft u vragen, dan kunt u via de afdeling Publiekscontacten contact opnemen met de behandelend ambtenaar. De afdeling Publiekscontacten is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00, op woensdag tot 17.30 en op donderdag tot 20.00. Telefoonnummer en behandelend ambtenaar vindt u rechtsboven in de brief.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders

i.o.

F.J. Logtenberg
hoofd afdeling Vergunningen en Handhaving

Bijlagen: voorschriften
publicatie
aanvraag Wet milieubeheer

Gemeente Lochem

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders van Lochem
d.d. 3-11-2006 no. 2005.7602

# Voorschriften

Behorende bij het besluit

Betreffende

## Mts Nieuwenhuis - Struik

Gelegen aan

## Markeloseweg 30a

## 7245 TP LAREN

Gemeente Lochem

**INHOUDSOPGAVE**


**ALGEMEEN** ... 3
1.1 Gedragsvoorschriften ... 3
1.2 Elektrische installatie ... 3
1.3 Centrale verwarming aardgas ... 3
**2 BRANDVEILIGHEID** ... 4
2.1 Algemeen ... 4
2.2 Blusmiddelen ... 4
**3 GELUID EN TRILLINGEN** ... 5
3.1 Geluidnormen in de buitenlucht ... 5
3.2 Transport & laden en Lossen ... 5
**4 AFVALSTOFFEN** ... 6
4.1 Algemeen ... 6
4.2 Opslag van gevaarlijke afvalstoffen (afgewerkte olie) ... 6
**5 BODEM** ... 7
5.1 Algemeen ... 7
5.2 Bodembeschermende voorzieningen ... 7
**6 AFVALWATER** ... 8
6.1 Agrarisch afvalwater ... 8
**7 HET HOUDEN VAN DIEREN EN DE OPSLAG VAN MEST** ... 9
7.1 Algemeen ... 9
7.2 Mest ... 9
7.3 Bewaren en transporteren van kunstmest ... 9
7.4 Opslag van veevoeder in een silo ... 9
7.5 Kuilvoer ... 10
7.6 Koelinstallatie ... 10
7.7 Bewaren van kadavers ... 10
7.8 Stankhinder ... 10
**8 BOVENGRONDSE STALEN TANK VOOR DE OPSLAG VAN DIESELOLIE** ... 111
8.1 Algemeen ... 11
8.2 Gebruik ... 12
8.3 Keuring ... 12
8.4 Afleverpomp ... 13
**9 AFLEVERINSTALLATIE VOOR MOTORBRANDSTOF** ... 13
9.1 Algemeen ... 13
**10 MILIEUZORG** ... 14
10.2 Water- & energiegebruik ... 14
10.3 Milieulogboek ... 14
10.5 Onvoorziene gebeurtenis ... 15
**11 BEGRIPPEN** ... 16


Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders van Lochem
d.d. ..... no. .....

# 1 ALGEMEEN

## 1.1 Gedragsvoorschriften

1.1.1
De aanvraag, de plattegrondtekening en de hierbij behorende bescheiden maken deel uit van de milieuvergunning

1.1.2
De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.3
Installaties of onderdelen van installaties welke buiten bedrijf zijn gesteld, moeten zijn verwijderd tenzij deze in een goede staat van onderhoud verkeren.

1.1.4
Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ongedierte moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven, moet doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. Ramen en deuren moeten gesloten worden gehouden voor zover ze geen functie hebben voor luchtinlaat of het doorlaten van personen, dieren, vaste mest of goederen.

1.1.5
Degene die de inrichting drijft is overigens gehouden te doen en na te laten hetgeen redelijkerwijs gevergd kan worden ter bescherming van het milieu.

1.1.6
De in de inrichting aangebrachte of gebruikte verlichting, moet zodanig zijn afgeschermd dat geen directe lichtstraling buiten de inrichting waarneembaar is.

## 1.2 Elektrische installatie

1.2.1
De elektrische installatie in de inrichting moet voldoen aan NEN 1010.

1.2.2
Alle elektrische installaties moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat geen storing optreedt in de radio-, en televisieontvangst en in het telecommunicatieverkeer buiten de inrichting.

## 1.3 Centrale verwarming aardgas

1.3.1
Een gasinstallatie moet voldoen aan de Model Aansluitvoorwaarden Gas.

1.3.2
Een verbrandingsgasafvoersysteem moet zodanig zijn uitgevoerd, dat dit goed kan worden gereinigd. Tevens moeten voorzieningen zijn getroffen dat roet, vuil en condenswater zich niet zodanig kunnen ophopen dat daardoor de goede werking van het verbrandingsgasafvoersysteem kan worden verstoord.

1.3.3
Een stooktoestel en verbrandingsgasafvoersysteem moeten zo vaak als nodig is inwendig worden gereinigd.

1.3.4
Bij het reinigen moet worden voorkomen dat roet of ander vuil zich buiten de inrichting verspreid.

## 2 BRANDVEILIGHEID

### 2.1 Algemeen

2.1.1
De plaatsen van de hoofdafsluiters van gas- en watertoevoer, alsmede de plaatsen van de hoofdschakelaars van de elektriciteitsvoorziening, dienen duidelijk te zijn aangegeven op de toegangsdeur van de ruimten waarin deze zich bevinden.

2.1.2
Stofopeenhoping op de koelribben van elektromotoren en lampen moet door regelmatig schoonmaken voorkomen worden.

### 2.2 Blusmiddelen

2.2.1
Blusmiddelen moeten voor een ieder duidelijk zichtbaar en gemakkelijk bereikbaar zijn, voor direct gebruik gereed zijn en in goede staat van onderhoud verkeren.

2.2.2
In de buitenlucht aanwezige brandblusmiddelen moeten doelmatig tegen weersinvloeden zijn beschermd.

2.2.3
De blusmiddelen moeten ten minste éénmaal per jaar door een instantie die is erkend op basis van de Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven kleine blusmiddelen (REOB), of door een ten minste gelijkwaardige instelling worden gecontroleerd; de draagbare blustoestellen moeten worden gecontroleerd overeenkomstig het gestelde in NEN 2559; elk blusmiddel moet zijn voorzien van een label of sticker met daarop de laatste controledatum.

2.2.4
In de inrichting moet bij de afleverpomp voor brandstof een poederblusser aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg blusstof.

2.2.5
Een draagbaar blustoestel moet zijn voorzien van een rijkskeurmerk met rangnummer.

# 3 GELUID EN TRILLINGEN

## 3.1 Geluidnormen in de buitenlucht

3.1.1
Het equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten mag ter plaatse van woningen van derden en andere geluidgevoelige bestemmingen, alsmede op enig punt 50 m vanaf de erfgrens van de inrichting, niet meer bedragen dan:
- 40 dB(A) op 1,5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur;
- 35 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 30 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur;

3.1.2
Onverminderd het gestelde in het vorige voorschrift mogen de maximale geluidsniveaus (Lmax), voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, gemeten in de meterstand "fast", niet groter zijn dan:
- 50 dB(A) op 1,5 m hoogte in de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur,
- 45 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur;
- 40 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren gelegen tussen 23.00 en 07.00 uur.

3.1.3
Op zondagen en algemeen erkende feestdagen gelden voor de uren gelegen tussen 07.00 en 19.00 uur de geluidsniveaus die zijn gesteld voor de uren gelegen tussen 19.00 en 23.00 uur.

3.1.4
Controle op of berekening van de in de voorschriften 5.1.1 en 5.1.2 vastgelegde geluidsniveaus moet geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL- HR-13-01" van maart 1981, uitgegeven door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ook beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.

## 3.2 Transport & laden en lossen

3.2.1
Het warmdraaien van motoren van vrachtwagens op het terrein van de inrichting mag uitsluitend ten doel hebben het leveren van remlucht en mag niet eerder beginnen dan vijf minuten voor het vertrek van de auto.

3.2.2
Motoren van bevoorradingsvoertuigen of -vaartuigen mogen alleen in werking zijn, wanneer dit voor het transport, koelen en het laden of lossen strikt noodzakelijk is.
Gedurende het laden of lossen moet de muziek- of geluidinstallatie van het bevoorradingsvoertuig of -vaartuig zijn uitgeschakeld.

# 4 AFVALSTOFFEN

## 4.1 Algemeen

4.1.1
Het bewaren en het afvoeren van afvalstoffen moet op ordelijke en nette wijze geschieden en in ieder geval zodanig dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Van afvalstoffen afkomstige geur mag zich eveneens niet buiten de inrichting kunnen verspreiden.

4.1.2
Afvalstoffen mogen niet in de inrichting worden verbrand, gestort of begraven.

4.1.3
De afvalstromen van de inrichting dienen gescheiden te worden in:
- papier en karton;
- metalen;
- gevaarlijke afvalstoffen;
- overig bedrijfsafval.

Deze afvalstoffen dienen gescheiden te worden opgeslagen en gescheiden te worden afgegeven aan een daartoe bevoegde verwerker als bedoeld bij of krachtens de Wet milieubeheer.

## 4.2 Opslag van gevaarlijke afvalstoffen (afgewerkte olie)

4.2.1
Vloeibare afvalstoffen moeten, voor zover ze niet geloosd mogen worden op de riolering, worden bewaard in doelmatige emballage of tanks. De emballage moet vloeistofdicht zijn, voldoende stevig, gesloten worden gehouden en bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistoffen.

4.2.2
Vloeibare afvalstoffen (afgewerkte olie) in emballage moeten zijn geplaatst op een vloeistofdichte vloer of in een vloeistofdichte lekbak.

4.2.3
Een vloeistofdichte lekbak moet, indien het (licht) ontvlambare vloeistoffen betreft, de gehele inhoud bevatten. In de overige gevallen moet de bak een inhoud hebben van ten minste de grootste verpakking vermeerderd met 10% van de inhoud van de overige emballage.

4.2.4
Boven een vloeistofdichte lekbak met vloeibare afvalstoffen in emballage moet, indien deze buiten het bebouwde deel van de inrichting ligt, een afdak aanwezig zijn. Het afdak moet zo groot zijn dat regenwater niet binnen de vloeistofdichte lekbak kan komen.

4.2.5
Verontreinigde emballage moet worden behandeld als gevulde emballage. Voor de bepaling van de opvangcapaciteit van een vloeistofdichte bak hoeft de opslagcapaciteit van de verontreinigde emballage niet meegerekend te worden.

4.2.6
Van de gevaarlijke afvalstoffen (afgewerkte olie) en de overige bedrijfsafvalstoffen moet een registratie worden bijgehouden. De registratie moet voldoen aan hetgeen is gesteld in voorschrift 10.3.1 (milieulogboek).

4.2.7
De afgiftebonnen dan wel omschrijvings- of meldingsformulieren die betrekking hebben op het afvoeren van gevaarlijke afvalstoffen (afgewerkte olie) moeten gedurende vijf jaar worden bewaard. Deze documenten moeten te allen tijde in de inrichting voor een controlerende instantie ter inzage liggen.

## 5 BODEM

### 5.1 Algemeen

5.1.1
Het is verboden vloeistoffen definitief in de bodem te brengen, met uitzondering van oppervlaktewater, hemelwater, of drinkwater, indien daaraan geen verontreinigde stoffen zijn toegevoegd, de concentratie verontreinigde stoffen niet door een bewerking van het van het water is toegenomen en waaraan geen warmte is toegevoegd.

5.1.2
Een riolering voor de afvoer van afvalwater of verontreinigd hemelwater en alle daarop aangesloten verbindingen, afscheiders en schrob- en afvoerputten moet duurzaam vloeistofdicht zijn en bestand tegen de daardoor afgevoerde (vloei)stoffen.

5.1.3
Stoffen moeten zodanig worden opgeslagen en gebruikt, dat geen verontreiniging van de bodem optreedt.

### 5.2 Bodembeschermende voorzieningen

5.2.1
De gedeelten van de inrichting waar ten gevolge van de bedrijfsvoering voor het milieu schadelijke (vloei)stoffen op of in de bodem kunnen komen, moeten zijn voorzien van een vloer die bestand is tegen die (vloei)stoffen. De vloer moet zodanig zijn uitgevoerd dat (vloei)stoffen of verontreinigd hemelwater niet in de bodem en/of het oppervlaktewater kunnen geraken.

5.2.2
Daar waar in deze vergunning sprake is van een vloeistofdicht(e) vloer, verharding of oppervlak moet de vloeistofdichtheid hiervan worden beoordeeld overeenkomstig het gestelde in de CUR / PBV-aanbeveling 44.

5.2.3
Olie verversen en onderhoudswerkzaamheden waarbij oliën of andere (afval)vloeistoffen kunnen vrijkomen, moeten geschieden boven een vloeistofdichte en tegen de desbetreffende stoffen bestendige vloer.

5.2.4
Stalling van tractoren en andere landbouwmachines en werktuigen, waarbij gezien de staat van onderhoud lekkage niet onwaarschijnlijk is, dient te geschieden op een vloeistofdichte vloer. Indien lekkage wordt geconstateerd, moeten er onder het voertuig of de machine direct opvangvoorzieningen met voldoende capaciteit worden geplaatst. Van dit voorschrift mag worden afgeweken wanneer oliën, vetten en chemicaliën zorgvuldig uit de tractoren, machines of werktuigen zijn verwijderd.

5.2.5
Indien de in het vorige voorschrift genoemde apparatuur in de buitenlucht staat opgesteld moeten maatregelen zijn getroffen om te voorkomen dat zich hemelwater in het bassin verzamelt, en om te voorkomen dat het in het bassin verzamelde hemelwater zonder zuiveringsvoorzieningen wordt geloosd op de bedrijfsriolering.

## 6 AFVALWATER

### 6.1 Agrarisch afvalwater

6.1.1
Afvalwater afkomstig van het reinigen van de melkstal en melkput alsmede schrobwater afkomstig van het schoonspuiten van stallen moet worden afgevoerd naar de mestput.

6.1.2
Afvalwater afkomstig van het voorspoelen van de melkinstallatie en de melktank, moet zoveel mogelijk worden hergebruikt.

6.1.3
Afvalwater afkomstig van de hoofd- en naspoeling van de melktank (tank en leidingen), moet zoveel mogelijk worden hergebruikt, bijvoorbeeld als schoonmaakwater in de melkstal.

6.1.4
De hoeveelheid afvalwater moet zoveel mogelijk worden beperkt door bijvoorbeeld het gebruik van hogedrukreinigers en good housekeeping.

## 7 HET HOUDEN VAN DIEREN EN DE OPSLAG VAN MEST

### 7.1 Algemeen

7.1.1
In de inrichting mogen ten hoogste de volgende aantallen dieren aanwezig zijn:
- 30 stuksvrouwelijk jongvee tot 2 jaar (Rav code A 3)
- 30 stuks overig rundvee ouder dan 2 jaar (Rav code A 7)

7.1.2
De lucht afkomstig van de vacuümpomp dient, indien verbruiksmeting wordt toegepast, middels een olie/lucht-afscheider minstens voor 80% gezuiverd te worden.
Toelichting: het vrijkomende product wordt beschouwd als gevaarlijk afval en dient als zodanig te worden afgevoerd.

### 7.2 Mest

7.2.1
Op het terrein van de inrichting mag geen mest worden verbrand.

7.2.2
Het terrein van de inrichting mag niet worden bevloeid of op andere wijze van een laag mest of gier worden voorzien, behoudens bij het bemesten van grond volgens de normale bemestingspraktijk.

7.2.3
Bij verwijdering van mest en gier mag de omgeving niet worden verontreinigd. Transport van dunne mest en gier moet daarom geschieden in volledig gesloten tankwagens.

7.2.4
Dunne mest en gier (en eventueel schrob- en/of spoelwater uit de melkkamer/melktankruimte dat niet op de riolering is aangesloten) moet worden afgevoerd naar een hiertoe bestemde, vloeistofdichte opslagruimte (gierkelder, mengmestput, drijfmestput, mestbassin of opvangput). Leidingen voor het transport van dunne mest en gier moeten vloeistofdicht zijn.

7.2.5
Vaste mest moet zijn opgeslagen op een mestdichte mestplaat, die is voorzien van een opstaande rand of een gelijkwaardige voorziening. Uitzakkend vocht en verontreinigd regenwater mag niet op of in de bodem terechtkomen. Dit vocht moet door middel van een gesloten, mestdichte riolering worden afgevoerd naar een mestdichte opslagruimte.
Vaste mest moet zijn opgeslagen op tenminste 50 m van een woning van derden of een gevoelig object.

7.2.6
Transport van vaste mest moet geschieden in daarvoor geschikte transportmiddelen die op correcte wijze moeten zijn beladen.

## 7.3 Bewaren en transporteren van kunstmest

7.3.1
Nitraathoudende kunstmeststoffen mogen niet in een stookruimte of in een opstellingsruimte van een stookinstallatie worden bewaard.

7.3.2
Binnen 10 m van nitraathoudende kunstmeststoffen mogen zich geen K1- of K2-vloeistoffen bevinden en binnen 5 m geen K3-vloeistoffen.

## 7.4 Opslag van veevoeder in een silo

7.4.1
Binnen een afstand van 3 m van een voedersilo mogen geen brandbare stoffen worden opgeslagen.

7.4.2
Het pneumatisch of mechanisch vullen van silo's is verboden tussen 19.00 uur en 07.00 uur, alsmede op zondagen en algemeen erkende feestdagen.

7.4.3
Iedere silo alsmede zijn ondersteunende constructie, moet zodanig zijn geconstrueerd dat alle bij normaal gebruik optredende krachten veilig en zonder blijvende of ontoelaatbare vervorming kunnen worden opgenomen. De silo moet stabiel staan opgesteld op een voldoende draagkrachtige fundering.

7.4.4
De ontluchting moet van dusdanige afmeting zijn dat tijdens het ledigen geen onderdruk in de silo kan ontstaan.

7.4.5
Hinderlijke stofverspreiding bij het vullen van silo's moet worden voorkomen door het opvangen van het via ontluchting ontwijkende stof. Bij het vullen van de silo moet morsen worden voorkomen.

## 7.5 Kuilvoer

7.5.1
Het inkuilen van veevoer mag niet plaatsvinden tussen 19.00 en 07.00 uur.

7.5.2
Het veevoer mag niet worden uitgekuild tussen 19.00 en 07.00 uur.

7.5.3
Eventuele restanten van het kuilvoer moeten direct op een zodanige wijze worden opgeslagen dat er geen geuroverlast kan plaatsvinden.

7.5.4
Een voerkuil moet zodanig zijn gesitueerd dat de afstand tot woningen van derden of gevoelige objecten ten minste 25 meter bedraagt.

7.5.5
Eventuele beschadigingen aan de afdekfolie moeten zo spoedig mogelijk worden gerepareerd.

## 7.6 Koelinstallatie

7.6.1
Indien de koelinstallatie(s) binnen de inrichting een vermogen hebben boven de 500 watt, moet voldaan worden aan de voorschriften van het "Besluit inzake stoffen die de ozonlaag aantasten" (CFK-besluit) en is dit Besluit van toepassing.

7.6.2
De koelinstallatie moet altijd bereikbaar zijn voor bediening, inspectie en onderhoud.

7.6.3
Bij vervanging van het in de koelinstallatie aanwezige koudemiddel, moet dit worden afgetapt, zonder dat dit zich in de atmosfeer kan verspreiden.

## 7.7 Bewaren van kadavers

7.7.1
Dierlijk afval mag niet op het terrein van de inrichting worden begraven. Het moet zo spoedig mogelijk, volgens de bij of krachtens de destructiewet gestelde regels, uit de inrichting worden verwijderd. Het bewaren van dierlijk afval, in afwachting van afvoer naar een destructiebedrijf, moet zodanig geschieden dat geen geurhinder optreedt, het aantrekken van ongedierte wordt voorkomen en geen vermenging met ander afval of materiaal optreedt. Verder mag het dierlijk afval geen visuele hinder veroorzaken. Kadavers moeten worden aangeboden aan de destructor op de kadaverplaats of in een vloeistofdichte mobiele kadaverbak.

## 7.8 Stankhinder

7.8.1
Uitmondingen in de buitenlucht van afvoeren van ventilatiesystemen, luchtbehandelinginstallaties of afzuigsystemen, ten aanzien waarvan in deze vergunning geen andere voorschriften zijn gesteld, moeten zodanig zijn gesitueerd dat een afdoende verspreiding van de dampen is gewaarborgd, zonder dat hinder buiten de inrichting wordt veroorzaakt.

7.8.2
Indien op een afvoerleiding voor de gereinigde afgassen een regenkap is aangebracht, moet deze zodanig zijn uitgevoerd dat de uittredende afgassen naar boven gericht blijven.

7.8.3
Ramen en deuren van stallen moeten gesloten worden gehouden, voor zover ze geen functie hebben voor luchtinlaat of het doorlaten van personen, dieren, vaste mest of goederen.

## 8 BOVENGRONDSE STALEN TANK VOOR DE OPSLAG VAN DIESELOLIE

### 8.1 Algemeen

8.1.1
De opslag van dieselolie in een bovengrondse tank moet plaatsvinden in een uitsluitend hiervoor bestemde tank.

8.1.2
Het uitwendige van de tank en de leidingen moet deugdelijk tegen corrosie zijn beschermd.

8.1.3
De stijfheid en sterkte van een tank moeten voldoende zijn om schadelijke vervorming als gevolg van zetting, van eventuele verzakking van de steunpunten of van overdruk bij vulling of overvulling te voorkomen terwijl de dichtheid onder normale bedrijfsomstandigheden moet zijn verzekerd.

8.1.4
De ondersteunende constructie van een tank moet uit onbrandbaar materiaal bestaan en moet zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat deze het gewicht van de tank met de inhoud kan dragen. Op plaatsen waar kans op verzakking bestaat moet een doelmatige fundering zijn aangebracht.

8.1.5
Een tank moet zijn voorzien van een enkele ontluchtingsleiding met een inwendige middellijn van ten minste de helft van de inwendige diameter van de vulleiding, maar tenminste 38 mm.

8.1.6
Een leiding moet bovengronds zijn gelegd. Leidingen, met uitzondering van flexibele verbindingsstukken, moeten zijn vervaardigd van metaal van voldoende mechanische sterkte. De verbindingen moeten onder alle omstandigheden even sterk zijn als de rest van de leiding. Het materiaal van een leiding en van zich daarin bevindende afsluiters en andere appendages moet bestand zijn tegen de opgeslagen vloeistof en mag geen galvanisch element kunnen vormen met het materiaal van de tank.

8.1.7
Een tank moet zijn geplaatst in een vloeistofdichte bak. De bak moet voldoende mechanische sterkte bezitten om weerstand te kunnen bieden aan de als gevolg van lekkage optredende vloeistofdruk. Eventuele leidingdoorvoeringen door de vloeistofdichte bak moeten vloeistofdicht zijn uitgevoerd. De opnamecapaciteit van de bak moet ten minste gelijk zijn aan de tankinhoud. Hemelwater moet regelmatig uit de bak worden afgevoerd door een leiding waarin buiten een afsluiter is aangebracht. Deze afsluiter moet gesloten worden gehouden en mag slechts voor het laten afvloeien van hemelwater worden geopend. Deze voorzieningen kunnen achterwege blijven, indien boven de vloeistofdichte bak een afdak is aangebracht, zodanig dat geen hemelwater in de bak kan komen of indien een pompvoorziening is opgenomen die slechts voor het verpompen van hemelwater in bedrijf mag worden gesteld.

8.1.8
De ontluchtingsleiding moet buiten uitmonden en tegen inregenen zijn beschermd.

8.1.9
Indien een niveauaanwijzing of peilinrichting is aangebracht, moet deze zodanig zijn ingericht dat het uitstromen van vloeistof uit de tank ook door verkeerde werking of door breuk, onmogelijk is.

8.1.10
In elke aansluiting op een tank beneden het hoogste vloeistofniveau en in de toevoerleiding naar het verbruikstoestel moet zo dicht mogelijk bij de tankwand een metalen afsluiter zijn geplaatst; deze moet zodanig zijn uitgevoerd dat duidelijk is te zien of de afsluiter is geopend, dan wel gesloten.

8.2 Gebruik

8.2.1
De omgeving van een tank moet tot een afstand van 3 m vrij worden gehouden van brandgevaarlijke (afval)stoffen.

8.2.2
Van een tank moet elke beproeving, controle, inwendige inspectie of meting en de resultaten hiervan in een registratiesysteem worden opgenomen. Dit registratiesysteem moet in de inrichting aanwezig zijn.

8.2.5
Het vullen van of het aftappen uit een tank moet zonder morsen gebeuren.

8.2.6
Onmiddellijk nadat de vloeistof in een tank is overgebracht en de losslang is afgekoppeld moet de vulopening of vulleiding met een goed sluitende dop of afsluiter worden afgesloten.

8.2.7
Beschadigingen aan zowel de tank zelf als aan de fundering en de opvangbak moeten direct worden gerepareerd. Na reparatie moet door KIWA worden vastgesteld of nog wordt voldaan aan de van toepassing zijnde normen.

8.2.8
Een tank mag tot 95% worden gevuld.

8.3 Keuring

8.3.1
Ten minste eenmaal per jaar moet een stalen tank op de aanwezigheid van water worden gecontroleerd zoals beschreven in KC-102; eventueel aanwezig water moet worden verwijderd en moet worden afgevoerd naar een daarvoor bestemd inzamelpunt.

8.3.2
Indien een kathodische bescherming is aangebracht, moet deze jaarlijks op zijn goede werking worden gecontroleerd door of namens KIWA. Een door KIWA afgegeven bewijs van deze controle, alsmede de resultaten hiervan, moeten aan het bevoegd gezag worden overgelegd.

8.3.3
Door of namens KIWA moet een stalen tank ten minste eenmaal per 15 jaar inwendig en uitwendig geheel worden geïnspecteerd volgens KC-111. Hierbij moet ook de wanddikte worden gemeten, terwijl de gehele installatie met inbegrip van de opvangvoorzieningen visueel moet worden geïnspecteerd en waar nodig moet worden hersteld.

8.3.4
Wanneer een tank buiten gebruik wordt gesteld moet de tank worden geledigd, worden schoongemaakt volgens BRL-K 905 en afgevoerd door een tanksaneerder die door KIWA is gecertificeerd overeenkomstig BRL-K 902.

# 9 AFLEVERINSTALLATIE VOOR MOTORBRANDSTOF

## 9.1 Algemeen

9.1.1
Een elektrische pomp ten behoeve van motorbrandstoffen, zoals dieselolie, moet in de buitenlucht zijn opgesteld.

9.1.2
Ter plaatse van het afleverpunt moet de opstelplaats van de voertuigen over een oppervlakte van ten minste 3 x 5 m voorzien zijn van een aaneengesloten verharding. Gemorst product moet met behulp van absorptiemateriaal zo spoedig mogelijk worden verwijderd. Hiertoe moet in de inrichting voldoende absorptiemateriaal voor onmiddellijk gebruik gereed beschikbaar zijn.

9.1.3
Een pomp moet zodanig zijn ingericht dat hetzij slechts gedurende een daartoe strekkende opzettelijke bediening van de vulafsluiter vloeistof uit de pomp kan stromen, hetzij de aflevering van vloeistof automatisch stopt als het reservoir waaraan wordt afgeleverd, vrijwel is gevuld. In het laatste geval moeten aan de vulafsluiter voorzieningen zijn getroffen, waardoor deze sluit bij een lichte schok, bijvoorbeeld ten gevolge van vallen.

9.1.4
Bij het plotseling sluiten van de vulafsluiter moet een eventueel optredende drukstoot kunnen worden opgevangen.

9.1.5
Een afleverinstallatie moet zijn opgesteld op een afstand van ten minste 4 meter van een afwateringssysteem (kolk, lijnafwatering e.d.) of een andere laaggelegen ruimte. Deze afstand geldt niet ten opzichte van afwateringssystemen die zijn aangesloten op een olie-afscheider.

9.1.6
Bij het afleveren van motorbrandstof aan een voertuig mag niet worden gerookt of open vuur aanwezig zijn en mag de motor van het voertuig niet in werking zijn. Op of nabij een afleverinstallatie moet met betrekking tot dit verbod een bord, duidelijk zichtbaar, zijn aangebracht met duidelijk leesbare letters "VOERTUIGMOTOR AFZETTEN, ROKEN EN VUUR VERBODEN".

9.1.7
Iedere afleverinstallatie moet zijn voorzien van een schakelaar, waarmee de elektrische installatie van de afleverinstallatie kan worden uitgeschakeld. Bij deze schakelaar moeten de schakelstanden duidelijk zijn aangegeven. Tevens moet op of in een afleverinstallatie een schakelaar zijn aangebracht voor het in- en uitschakelen van de elektromotor van de pomp.

9.1.8
Als er geen toezicht wordt gehouden moet een afleverinstallatie zijn afgesloten, zodat onbevoegden de pomp niet in werking kunnen stellen.

9.1.9
Tijdens het afleveren van motorbrandstoffen moet een ter zake kundige persoon in de inrichting aanwezig zijn, die in het geval van calamiteiten handelend kan optreden.

9.1.10
Een afleverinstallatie moet tijdens bedrijf dusdanig zijn verlicht dat voldoende overzicht is gewaarborgd.

9.1.11
Nabij een pomp moet een draagbare poederblusser aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg of een ander geschikt blusmiddel met eenzelfde bluscapaciteit.

9.1.12
Aan de pompkast van een elektrische pomp mogen geen wandcontactdozen zijn aangebracht, terwijl aan de vulafsluiter of aan de afleverslang geen elektrische schakelaar aanwezig mag zijn.

9.1.13
De pompkast van een elektrische pomp moet voldoende zijn geventileerd; de uitsparing in de pompkast, waarin de vulafsluiter van de afleverslang in ruststand wordt geborgen, moet gasdicht van het inwendige van de pompkast zijn afgesloten.

9.1.14
Nabij een pomp moet een draagbare poederblusser aanwezig zijn met een inhoud van ten minste 6 kg. Of een ander geschikt blusmiddel met eenzelfde bluscapaciteit.

9.1.15
De elektrische installatie in en aan de pomp moet voldoen aan de voorschriften voor elektrische installaties in ruimten met gasontploffingsgevaar. Deze voorschriften zijn niet van toepassing voor het bovenste deel van de pompkast waarin het telwerk is aangebracht, mits zich in dit deel geen leidingen of onderdelen met vloeistof bevinden die bij lekkage gevaar opleveren. Voor de elektrische installatie in het voorgaande bedoelde bovenste deel van de pompkast geldt dat het elektrische materiaal bij normaal bedrijf geen vonkende delen mag bezitten, noch delen met een temperatuur die gevaar voor ontploffing oplevert.

## 10 MILIEUZORG

### 10.1 Water- & energiegebruik

10.1.1
Jaarlijks dienen de volgende zaken, binnen de inrichting, te worden geregistreerd:
- het elektriciteitsverbruik (in Kwh);
- het aardgasverbruik (in $m^3$);
- het waterverbruik (in $m^3$).

Deze gegevens moeten zijn opgenomen in het milieulogboek en dienen minimaal voor een periode van vijf jaar te worden bewaard. Op verzoek van het bevoegd gezag dienen de gegevens te worden overlegd.

### 10.2 Milieulogboek

10.2.1
Er moet een milieulogboek worden bijgehouden, waarin vanaf het van kracht worden van de beschikkingen minste de volgende zaken aanwezig zijn:
- deze beschikking, alsmede enige relevante (milieu) vergunningen;
- de resultaten van de in deze vergunning voorgeschreven keuringen, metingen, onderhoudschema's, onderzoeken en registraties;
- de bevindingen van alle inspecties die met betrekking tot de zorg voor het milieu van belang zijn;
- datum, tijdstip en alle van belang zijnde gegevens (zoals tijdstip, tijdsduur, aard, hoeveelheid, oorzaak, plaats en windrichting) van voorgevallen incidenten die van invloed zijn op het milieu, met vermelding van de genomen maatregelen;

- de registratie van gevaarlijke afvalstoffen over een periode van ten minste vijf jaar; de registratie moet geschieden naar aard en samenstelling; tevens moet de datum van afvoer van de betreffende partij afval, de hoeveelheid en de naam van de transporteur worden geregistreerd
- diertellingen;
- registratie van klachten van omwonenden en de daarop ondernomen acties.
- Registratie van het energie- en waterverbruik per jaar.

10.2.2
Het milieulogboek moet te allen tijde beschikbaar zijn voor inzage door een door het bevoegd gezag aangewezen toezichthoudend ambtenaar

10.2.3
Daar waar in deze vergunning is voorgeschreven dat degene die de inrichting drijft, verplicht is metingen, keuringen en controles aan installaties of installatieonderdelen te verrichten of te doen verrichten, moeten de resultaten daarvan ten minste tot aan het beschikbaar zijn van de resultaten van de eerstvolgende meting, keuring of controle in de inrichting worden bewaard en ter inzage worden gehouden voor de daartoe bevoegde ambtenaren, tenzij in deze vergunning anders is bepaald.

10.3 Onvoorziene gebeurtenis

10.3.1
Hoofdstuk 17 Wet milieubeheer regelt hoe gehandeld dient te worden als zich een onvoorziene gebeurtenis zoals een bedrijfsstoornis heeft voorgedaan of zich voordoet, waardoor aannemelijk is dat het milieu –bodem, (grond)water, lucht- dan wel de volksgezondheid daardoor schade ondervinden. Het betreft calamiteiten of incidenten die als gevolg van onvoorziene omstandigheden zoals overmacht, defecte apparatuur of storingen een onvoorspelbaar en incidenteel karakter hebben en die redelijkerwijs tot een extra milieubelasting kunnen leiden. Doet zich een dergelijke calamiteit voor dan dient u bijvoorbeeld:
- Onmiddellijk maatregelen te treffen om zoveel mogelijk de verspreiding en gevolgen te beperken c.q. aan het gevaar een einde te maken;
- Een en ander direct aan het bevoegd gezag, de politie en/of de brandweer te melden;
- De bij b. verkregen aanwijzing(en) op te volgen;
- In het milieulogboek een korte samenvatting van de gebeurtenis te geven met vermelding van oorzaak, datum en tijd van aanvang en beëindiging van de gebeurtenis evenals de genomen maatregel(en).

## 11 BEGRIPPEN

In de bij deze vergunning behorende voorschriften wordt verstaan onder:

AFGEWERKTE OLIE:
smeer- en systeemolie die, hetzij door vermenging met andere stoffen, hetzij op andere wijze onbruikbaar is geworden voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd, tenzij:
a) zich in die olie een gehalte aan polychloorbifenylen van meer dan 0,5 mg/kg per congeneer 28, 52, 101, 118, 138, 153 of 180 bevindt, of
b) zich in die olie een gehalte aan organische halogeenverbindingen, berekend als chloor, bevindt van meer dan 1000 mg/kg, of
c) het vlampunt van die olie lager is dan 55°C, of
d) die olie die na het gebruik waarvoor zij oorspronkelijk was bestemd, vermengd is met andere stoffen dan uitsluitend - al dan niet met water of sediment verontreinigde - lichte of zware stookolie, gasolie of dieselolie.
Geen afgewerkte olie zijn: afgewerkte boor-, snij-, slijp- en walsolie of emulsies daarvan.

AFVALSTOFFEN:
alle stoffen, preparaten of andere produkten, waarvan de houder zich - met het oog op de verwijdering daarvan - ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen. Daarbij wordt onder stoffen en preparaten datgene verstaan wat daaronder in de zin van de Wet milieugevaarlijke stoffen wordt verstaan.

AFVALWATER:
alle water waarvan de houder zich met het oog op de verwijdering daarvan ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen.

BEVOEGD GEZAG:
het College van Burgemeester en Wethouders.

BRANDWERENDHEID VAN BOUWDELEN:
de tijd uitgedrukt in minuten, gedurende welke enig bouwkundig onderdeel van een gebouw zijn functie moet kunnen blijven vervullen bij verhitting, bepaald volgens NEN 6069.

BRL:
een beoordelingsrichtlijn die door de Raad voor de Accreditatie erkende certificatie-instellingen wordt gehanteerd als grondslag voor de afgifte en instandhouding van certificaten.

CUR / PBV-AANBEVELING 44:
Beoordeling van vloeistofdichte voorzieningen.

EMBALLAGE:
verpakkingsmateriaal, zoals glazen en kunststof flessen, blikken en kunststof cans, metalen en kunststof vaten of fiberdrums, papieren en kunststof zakken, houten kisten en big-bags met uitzondering van intermediate bulkcontainers (IBC's).

EQUIVALENT GELUIDNIVEAU ($L_{Aeq}$):
het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, vastgesteld overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai, IL-HR-13-01" van maart 1981; Het equivalente geluidniveau wordt bepaald uit het immissieniveau ($L_i$), de meteocorrectie ($C_m$) en de bedrijfsduurcorrectie ($C_b$); de gevelcorrectie ($C_g$) en de toeslagen voor specifieke geluidsoorten (impuls, tonaal, muziek) zijn hierin niet verwerkt.

FEESTDAGEN:
Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Koninginnedag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste en tweede Kerstdag.

GELUIDGEVOELIGE BESTEMMINGEN:
gebouwen of objecten, als aangewezen bij Algemene Maatregel van Bestuur krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

GELUIDNIVEAU IN dB(A):
het niveau van het ter plaatse optredende geluid, uitgedrukt in dB(A), overeenkomstig de door de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) ter zake opgestelde regels, zoals neergelegd in de IEC-publicatie no. 651.

GEVAARLIJKE AFVALSTOFFEN:
Afvalstoffen die als zodanig zijn aangewezen in het Besluit aanwijzing gevaarlijke afvalstoffen.

GEVAARLIJKE STOFFEN:
stoffen die op basis van het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijke stoffen van de Wet milieugevaarlijke stoffen (WMS) als zodanig worden aangemerkt.

GEVEL:
een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak.

HERGEBRUIK:
het als product of als materiaal opnieuw gebruiken of het nuttig toepassen van een afvalstof.

INRICHTING:
elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.

MAXIMALE GELUIDNIVEAU ($L_{Amax}$):
het maximaal gemeten A-gewogen geluidniveau, meterstand "fast" gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm.

NEN 2559:
Draagbare blustoestellen, controle en onderhoud.

NEN 3011:
Veiligheidskleuren en -tekens (algemeen).

NEN:
een door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) uitgegeven norm.

NEN-EN:
een door het Comité Européen de Normalisation opgestelde en door het Nederlands Normalisatie Instituut (NNI) als Nederlandse norm aanvaarde en uitgegeven norm.

NITRAATHOUDENDE MESTSTOFFEN:
nitraathoudende kunstmeststoffen van klasse C als bedoeld in CPR 1 'Nitraathoudende kunstmeststoffen, vervoer en opslag', derde druk 1982.

ONTVLAMBARE STOFFEN:
stoffen die in vloeibare toestand een vlampunt van ten minste 21°C en ten hoogste 55°C hebben.

OPENBAAR RIOOL:
voorziening van de inzameling en het transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.15 van de Wet milieubeheer.

RIOLERING:
bedrijfsriolering, openbaar riool of een andere - niet gemeentelijke - voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater (bedrijfsriolering van derden).

WEERSTAND TEGEN BRANDDOORSLAG EN BRANDOVERSLAG (WBDBO):
de tijd, uitgedrukt in minuten, gedurende welke geen uitbreiding van brand naar andere ruimten mag plaatsvinden, bepaald volgens NEN 6068.

Voor zover een DIN-, DIN-ISO, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-, NVN-norm, AI-blad, BRL, CPR of NPR, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van constructies, toestellen, werktuigen en installaties, wordt bedoeld de norm, BRL, CPR, NPR of het AI-blad die voor de datum waarop de vergunning is verleend het laatst is uitgegeven met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen dan wel - voor zover het op voornoemde datum reeds bestaande constructies, toestellen, werktuigen en installaties betreft - de norm, BRL, CPR, NPR of het AI-blad die bij de aanleg of installatie van die constructies, toestellen, werktuigen en installaties is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

BESTELADRESSEN:
publicaties zijn in ieder geval verkrijgbaar bij de onderstaande instanties:

- overheidspublicaties zoals AI-bladen en CPR-richtlijnen bij:
  SDU Service, afdeling Verkoop
  Postbus 20014
  2500 EA DEN HAAG
  telefoon (070) 378 98 80
  telefax (070) 378 97 83.

- DIN, DIN-ISO, NEN, NEN-EN, NEN-ISO, NVN-normen en NPR-richtlijnen bij:
  Nederlands Normalisatie Instituut (NNI), afdeling Verkoop
  Postbus 5059
  2600 GB DELFT
  telefoon (015) 269 02 56
  telefax (015) 269 02 71.
  Voor informatie over het NNI zie ook internet: <http://www.nni.nl>.

- BRL-richtlijnen bij:
  KIWA NV
  Postbus 70
  2280 AB RIJSWIJK
  telefoon (070) 414 44 00
  telefax (070) 414 44 20.
  Voor informatie over KIWA N.V zie ook internet: <http://www.kiwa.nl>.

## 3.4 MELDING ACTIVITEITENBESLUIT 2016

Omgevingsdienst
Achterhoek

Maatschap Stevens
De heer J. Nieuwenhuis
Markeloseweg 30a
7245 TP LAREN GLD.

Onderwerp:
Melding Activiteitenbesluit

Geachte heer Nieuwenhuis,

Op 24 november 2016 heeft u een melding op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer gedaan. Uw melding betreft het veranderen van de inrichting op het adres Markeloseweg 30- 30 a in Laren.

**Onderdelen melding**
De melding bestaat uit de volgende onderdelen:
- melding met AIM-kenmerk: Aurc6cieema, inclusief de antwoordlijst en overzichten die door AIM zijn gegenereerd;
- plattegrondtekening inrichting met situatieschets, gedateerd: 17-11-2016, kenmerk: B160118-61, laatst gewijzigd: 23-11-2016.

**Oordeel over de melding**
De melding richt zich in hoofdzaak op het volgende:
- sloop van een ligboxenstal (gedeeltelijk), jongveestallen (2), loods (gedeeltelijk) en een kippenschuur;
- nieuwbouw van een zoogkoeienstal;
- nieuwbouw van een werktuigenberging;
- nieuw aan te leggen kuilvoerplaten (opslag ruwvoer) en een vaste mestopslag;
- wijzigen van te houden dieren.

Op grond van de melding worden de volgende dieren binnen uw inrichting gehouden in de daarbij aangegeven aantallen en huisvestingswijze:

| stal | diercategorie | Rav-code | aantal dieren |
|---|---|---|---|
| 10 | zoogkoeien ouder dan 2 jaar | A 2.100 | 40 |
| 10 | vrouwelijk jongvee tot 2 jaar | A 3.100 | 30 |
| 10 | fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar | A 7.100 | 3 |
| 10 | volwassen pony's (3 jaar en ouder) | K 3.100 | 1 |

Wij hebben uw melding getoetst aan de indieningsvereisten die in het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. Onze conclusie is dat de melding compleet is.

Verzenddatum
13 december 2016



Kenmerk AIM
Aurc6cieema

Kenmerk ODA
2016MA6233

Kenmerk bevoegd gezag
2016-018881

Behandeld door
Liesbeth Zandberg

Postadres en e-mail
Gemeente Lochem
Postbus 17
7240 AA Lochem
info@lochem.nl

Afschrift aan
Gemeente Lochem
J.van 't Erve

Bijlage
2



De Omgevingsdienst Achterhoek voert de milieutaken uit voor de Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland.

Omgevingsdienst
Achterhoek



**Type B-inrichting**
Uit de melding blijkt dat uw bedrijf een type B-inrichting is. Type B-inrichtingen zijn inrichtingen waarbij de activiteiten volledig onder het Activiteitenbesluit vallen. Voor de milieuactiviteiten hoeft verder geen omgevingsvergunning te worden aangevraagd, tenzij sprake is van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM). Gelet op de wijzigingen binnen de inrichting is hiervan geen sprake. U hoeft geen OBM aan te vragen.

**De milieuregels**
De milieuregels die op uw bedrijf van toepassing zijn, zijn automatisch samengesteld door de internetmodule waarmee u de melding gedaan hebt. Deze zijn u na het melden automatisch toegestuurd. Alle milieuregels die op de activiteiten van toepassing zijn of mogelijk van toepassing kunnen zijn, staan in dat document. Let er op dat die voorschriften zijn gebaseerd op de door u gedane melding op het moment van melden. De voorschriften kunnen na verloop van tijd wijzigen zodra het Activiteitenbesluit en/of de Activiteitenregeling wijzigt.

**Publicatie**
De gemeente Lochem publiceert binnenkort de ontvangst van uw melding.

**Digitale afhandeling**
Uw melding is digitaal ingediend via www.aimonline.nl. Wij verwerken digitaal ingediende meldingen eveneens digitaal. Dat betekent dat u brieven en/of andere documenten ontvangt via het door u opgegeven e-mailadres. Als u digitale afhandeling bezwaarlijk vindt, verzoeken wij u dit schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

**Meer informatie**
Voor meer informatie over deze brief kunt u contact opnemen met Liesbeth Zandberg, te bereiken onder telefoonnummer 06 86 84 26 65. Mailen kan ook naar liesbeth.zandberg@odachterhoek.nl. Wanneer u schriftelijk reageert, verzoeken wij u het zaaknummer 2016-018881 te vermelden.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Lochem,
namens deze

Petra G.M. van Oosterbosch
directeur Omgevingsdienst Achterhoek



De Omgevingsdienst Achterhoek voert de milieutaken uit voor de Achterhoekse gemeenten en de provincie Gelderland.

# 4 TEKENINGEN


## 4.1 TEKENING VERGUND 1991


DAKBEDEKKINGEN
GEBOUW A GEDEKT MET PANNEN
" B " " MASTIEK
ALLE ANDERE GEBOUWEN GEDEKT MET A.B.C GOLFPLATTEN
ALLE VLOEREN VAN BETON OF KLINKERS


| | | |
|---|---|---|
| 1 | KOELAGR. | 5 PK |
| 2 | VACUUMPOMP | 3 PK |
| 3 | MELKPOMP | 1 PK |
| 4 | ELEC. BOILER | |
| 5 | HOGEDRUKSPUIT | 4 PK |
| 6 | ROER INSTALL | ½ PK |
| 7 | SPOELAPP | ¼ PK |
| 8 | VIJZEL | ¾ PK |
| 9 | REGENINSTALL. | 10 PK |
| 10 | ELEC. MOTOR | 3 PK |
| 11 | VAT OLIE 60 L | |
| 12 | WERKBANK MET ELEC. HANDGEREEDSCHAP | |
| 13 | SCHRIKDRAADAPP | |
| 14 | VOERAUTOMAAT | |
| 15 | LASAPP. 160 AMP. | |


TOTAAL VERHOGEN 27½ PK


TOTALE MESTPUTINHOUD 682 M³
TOTALE OPSLAG VASTE MEST 15 M³









KUILVOERPLAAT 40M LANG
Beton

MAISPLAAT 40 M LANG
Beton

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders van Lochem
d.d. 15-3-91 nr. 10.1.20
De secretaris,

KUILVOER PLAAT
66 M LANG
Beton


SITUATIE
SCHAAL 1:2500
SECTIE N
GEM. VERWOLDE - LAREN


BEHOORT BIJ DE HINDERWETAANVRAAG
VAN DE FAM. NIEUWENHUIS - STRUIK
MARKELOSEWEG 30A
7245 T.P LAREN (G)
TELF. 05731 - 1408


BOUWBEDRIJF HARKINK B.V. TELF 05732-1232
BOOMKAMPSWEG 6 7245 W.C. LAREN (G)


GET. SCHAAL 1:100
20-10-1990


## 4.2 TEKENING VERGUND 1995




































Verklaring

1 krachtvoersilo, 4 ton
2 krachtvoersilo, 8 ton
3 krachtvoersilo, 2 ton
4 kunstmestsilo, 9 ton
5 dieselolietank, 1200 lt. in lekbak
6 opslag smeermiddelen, 120 lt, in lekbak
7 vaste mestopslag met gieropvang, 20 m2
8 koelaggregaat, 4 kw
9 vacuumpomp, 2 kw
10 melkpomp, 1 kw
11 boiler, 3 kw
12 hogedrukspuit, 4 kw
13 roerinstallatie, 1/2 kw
14 spoelapparatuur, 1 kw
15 vijzels, 1 kw
16 regeninstallatie, 25 kw
17 lasapparaat, 5 kw
18 voerautomaat, 2 kw
19 diverse gereedschappen, 5 kw

VERKLARING


A Ligboxenstal voor melkvee en stieren, natuurlijke ventilatie d.m.v. kleppen en lichtnok, 60 melkkoeien en 15 stieren
B Opfokstal voor jongvee en stieren, natuurlijke ventilatie d.m.v. kleppen en lichtnok, 32 jongvee en 7 stieren
C Berging; geen vee
D Achterhuis, [redacted] ventilatie door ramen en deuren
E Jongveestal, ventilatie door ramen en deuren, 10 jongvee
F Kippenschuur, 30 opfokhennen


**Tekening behorend bij meldingformulier:**
**Besluit melkrundveehouderijen milieubeheer van:**
**M/V. H.J. Nieuwenhuis**
**Markeloseweg 30a**
**7245 TP LAREN**


**Datum:** 5-7-95
**Handtekening**
**Schaal 1 : 100**
**get. DLV-Zelhem**


**Kadastraal:**
**gem. Lochem**
**sektie M**
**nr. 366**


## 4.3 TEKENING VERGUND 2006








































Verklaring

1 krachtvoersilo, 4 ton
3 krachtvoersilo, 2 ton
4 kunstmestsilo, 9 ton
5 dieselolietank, 1200 lt. in lekbak
6 opslag smeermiddelen, 120 lt, in lekbak
7 vaste mestopslag met gieropvang, 20 m2

11 boiler, 3 kw
12 hogedrukspuit, 4 kw

16 regeninstallatie, 25 kw
17 lasapparaat, 5 kw

19 diverse gereedschappen, 5 kw

VERKLARING

A Ligboxenstal voor ~~mest~~vee en jongvee natuurlijke ventilatie d.m.v. kleppen en lichtnok, 30 ~~mest~~vee en 30 jongvee
BI ~~Opfokstal voor jongvee en stieren~~, natuurlijke ~~ventilatie~~ d.m.v. kleppen en ~~lichtnok~~, 10 ~~jongvee~~
BII Werkplaats
C Berging, geen vee
D Achterhuis, ventilatie door ramen en deuren
E Jongveestal, ventilatie door ramen en deuren, 10 jongvee
F Kippenschuur, 30 opfokhennen

Tekening behorend bij
Aanvraag milieuvergun

MIS H.J. Nieuwenhuis
Markeloseweg 30a
7245 TP LAREN

Datum: 5/10/05
Handtekening.....
Schaal 1 : 100
get. DLV–Zelhem

Kadastraal:
gem. Lochem
sektie P
nr. 129

BRANDWEER
Zie advies M.

## 4.4 TEKENING AANVRAAG

## Renvooi gebouwen

| Gebouwnr. | Naam | Wanden | Dak | Vloer | Mestopslag | Ventilatie | Diercategorie | RAV-code | Stalsysteem | Aantal plaatsen | Aantal dieren |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Woonhuis | Metselwerk | Dakpannen | Beton | – | Natuurlijk | – | – | – | – | – |
| 2 | Loods | Metselwerk/damwand/hout | Golfplaten | Beton | – | Natuurlijk | – | – | – | – | – |
| 3 | Machine–opslagruimte | Hout | Dakpannen | Klinkers | – | Natuurlijk | – | – | – | – | – |
| 4 | Woonhuis | Metselwerk | Dakpannen | Beton | – | Natuurlijk | – | – | – | – | – |
| 5 | Woonhuis | Metselwerk/hout | Dakpannen | Beton | – | Natuurlijk | – | – | – | – | – |
| 6 | Veldschuur | Hout | Riet | Beton | – | Natuurlijk | – | – | – | – | – |
| 7 | Stolp | Metselwerk/hout | Riet | Beton | – | Natuurlijk | – | – | – | – | – |
| 8 | Hooiberg | – | Riet | Klinkers | – | Natuurlijk | – | – | – | – | – |
| 9 | Werktuigenberging | Metselwerk/hout | Dakpannen | Beton | – | Natuurlijk | – | – | – | – | – |
| 10 | Zoogkoeienstal | Hout | Riet/dakpannen | Beton | 280 m³ strijmest<br>150 m³ vaste mest | Natuurlijk | Zoogkoeien | A 2.100 | – | 40 | 40 |
| 11 | Opslag vaste mest | Beton | – | Beton | 380 m³ vaste mest | Natuurlijk | – | – | – | – | – |
| 12 | stro–stal | Metselwerk/hout | Dakpannen | Beton | 237 m³ drijfmest | Natuurlijk | Jongvee | A 3.100 | – | 15 | 15 |
| | | | | | | | Vleesstieren | A 6.100 | – | 15 | 15 |
| 13 | Wagenberging | Metselwerk/hout | Dakpannen | Beton | – | Natuurlijk | – | – | – | – | – |
| 14 | Kas | Metselwerk/gletsjer | – | Beton | – | Natuurlijk | – | – | – | – | – |
| 15 | Stro–opslag | Metselwerk/hout | Dakpannen | Beton | – | Natuurlijk | Schapen | B 1.100 | – | 5 | 5 |
| | | | | | | | Geiten | C 1.100 | – | 4 | 4 |
| | | | | | | | Kippen | E 2.100 | – | 10 | 10 |
| | | | | | | | Pony | K 3.100 | – | 1 | 1 |


*kadaver aanlokplaats aan toegangsweg 50m. vanaf Markelseweg*




Doorsnede A-A




Doorsnede B-B



Doorsnede C-C



Doorsnede D-D




Doorsnede E-E




Doorsnede F-F




Doorsnede G-G




Doorsnede H-H




Doorsnede I-I



Doorsnede J-J




Doorsnede K-K




## Symbolen

| Symbool | Gebouw | Omschrijving | Aantal | Inhoud | Vermogen kW p/st. | Vermogen Totaal kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. GRONDSTOFFEN EN PRODUKTEN | | | Subtotaal | – |
| | | 1.2 Milieugevaarlijke stoffen | | | Subtotaal | – |
| 1 | 9 | Smeerolie (vat in lekbak) | 1 | 25 L | – | – |
| 1 | 10 | Diergeneesmiddelenkast | 1 | 2 kg | – | – |
| 2 | 9 | Opslag ontsmettings–/bestrijdingsmiddelen | 1 | 10 kg | – | – |
| 3 | 9 | Benzine (jerrycan) | 3 | 10 L | – | – |
| | | 1.4 Andere stoffen of produkten | | | Subtotaal | – |
| 4 | 10 | Mengvoeder (in zakken) | 1 | 500 kg | – | – |
| 5 | 10 | Bijprodukten (in zakken) | 1 | 500 kg | – | – |
| 6 | 9 | Kunstmest (in zakken) | 1 | 5000 kg | – | – |
| 7 | 9 | Opslag gebruikte landbouwfolie (2 rollen van 50 x 8 m) | 1 | – | – | – |
| 8 | 9 | Opslag landbouwfolie (2 rollen van 50 x 8 m) | 1 | – | – | – |
| | | 2. ENERGIE | | | Subtotaal | 353,400 |
| | | 2.2 Verbrandingsmotoren | | | Subtotaal | 184,600 |
| 1 | 9 | Tractor | 1 | – | 47,000 | 47,000 |
| 2 | 9 | Tractor | 1 | – | 66,000 | 66,000 |
| | 9 | Loader | 1 | – | 37,000 | 37,000 |
| | 9 | Kraan | 1 | – | 22,000 | 22,000 |
| 1 | 9 | Bladblazer | 1 | – | 1,200 | 1,200 |
| 2 | 9 | Motorzaag | 1 | – | 2,000 | 2,000 |
| 1 | 9 | Bosmaaier | 1 | – | 1,200 | 1,200 |
| 2 | 9 | Heggenschaar | 1 | – | 1,200 | 1,200 |
| 3 | 9 | Gazonmaaier (zitmaaier) | 1 | – | 7,000 | 7,000 |
| | | 2.3 Verwarmingsinstallaties | | | Subtotaal | 142,000 |
| 1 | 3 | CV–ketel oordgas | 1 | – | 40,000 | 40,000 |
| 2 | 3 | CV–ketel oordgas | 1 | – | 90,000 | 90,000 |
| 4 | 10 | Boiler | 1 | 50 L | 2,000 | 2,000 |
| 5 | 9 | Hetelucht kanon (diesel) | 1 | – | 10,000 | 10,000 |
| 6 | 3 | Boiler | 1 | 300 L | – | – |
| | | 2.4 Overig opgesteld vermogen | | | Subtotaal | 26,800 |
| 7 | 10 | Koeborstel | 2 | – | 0,300 | 0,600 |
| 8 | 11 | Dompelpomp/mestpomp | 1 | – | 0,500 | 0,500 |
| 9 | 10 | Balenklem | 1 | – | 2,000 | 2,000 |
| 10 | 10, 12 | Strooiwiel | 2 | – | 3,000 | 6,000 |
| 11 | erf | Lichtmast | 1 | – | 0,200 | 0,200 |
| 12 | 10 | Hogedrukreiniger | 1 | – | 3,000 | 3,000 |
| 13 | 3, 9 | Handgereedschappen (diverse) | 2 | – | 5,000 | 10,000 |
| 14 | 3 | Kalomboommachine | 1 | – | 1,500 | 1,500 |
| 15 | 9 | Laagspanat 240/380 V | 1 | – | – | – |
| 16 | 9 | Compressor | 1 | – | 2,000 | 2,000 |
| 17 | 3 | Cirkelzaag | 1 | – | 1,000 | 1,000 |
| | | 4. OVERIG | | | Subtotaal | – |
| | | 4.1 Brandveiligheid | | | Subtotaal | – |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15 | | Brandblusser | 8 | 9 kg | – | – |
| 16 | erf | Bluswatervoorziening met min. capaciteit van 60 m3/uur | 1 | – | – | – |
| | | | | | Totaal | 353,400 |




## Situatie

Gemeente : Lochem
Sectie : P
Nummer : 301, 339, 364, 365, 367, 368 en 369
Schaal : 1 : 2000

## Aanvraag omgevingsvergunning

De aanvrager:
d.d.:

www.dlvadvies.nl

DLV ADVIES &RESULTAAT

Benaming:
Inrichtingstekening
Omgevingsvergunning: activiteit milieu
Plattegrond, doorsneden en situatie

Schaal: 1 : 200
Formaat: A0

Opdrachtgever:
Mts. Stevens
Markeloseweg 30
7245 TP Laren
Telefoon: 06-53246176
E-mail: j.nieuwenhuis@deutsche-glasfaser.de

Bouwlocatie:
Markeloseweg 30
7245 TP Laren

DLV Advies
Postbus 686
9200 AR Drachten
Telefoon: 0512-748340
E-mail: info.bmt@dlvadvies.nl

Projectleider: Ing. M. de Jong
Telefoon: 06-53709041
E-mail: m.dejong@dlvadvies.nl

Datum: 21-04-2021 FvdA
Wijzigingen:
A 30-08-2021 FvdA E
B 14-09-2021 RD F
C G
D H

Klantnummer: 304055 | Werknummer: B200791-61 | Blad: M10


NIETS UIT DEZE TEKENING MAG WORDEN VERVEELVOUDIGD OF OPENBAAR GEMAAKT ZONDER VOORAFGAANDE SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING © COPYRIGHT 2015 DLV BOUW, WIJZU EN TECHNIEK BV

# 5 AERIUS BEREKENINGEN

## 5.1 AERIUS UITGANGSPUNTEN

**Gebouweninvloed**
Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied, Borkeld, is gelegen op een afstand van circa 5,40 km van het bedrijf. Het bedrijf is **niet** gelegen binnen 3 kilometer van een Natura 2000-gebied, waardoor gebouwinvloed **niet** is meegenomen in de AERIUS berekening.

**Wegverkeer**
AERIUS berekent de totale emissie van wegverkeer over een heel jaar. De voertuigaantallen (in te voeren als aantal verkeersbewegingen) kunnen in AERIUS opgegeven worden als aantal per jaar, per maand, per dag of per uur. Deze aantallen worden door AERIUS automatisch omgerekend naar het aantal in het hele jaar. Bij het invoeren van de verkeersbewegingen dient zowel het heen- en teruggaand verkeer ingevoerd te worden. Het aantal vervoersbewegingen moet daarom verdubbeld worden om het totaal aantal vervoersbewegingen te krijgen.

Een algemeen criterium voor verkeer van en naar inrichtingen is dat de gevolgen niet meer aan de inrichting worden toegerekend wanneer het verkeer is opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Dit is het geval op het moment dat het aan- en afvoerende verkeer zich door zijn snelheid en rij- en stopgedrag niet meer onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de betrokken weg bevindt.

De aanvraag voorziet in de volgende verkeersbewegingen over buitenwegen, gerekend tot de dichtstbijzijnde N-weg:

| **Vervoersbewegingen** | | | |
|---|---|---|---|
| | Licht verkeer | Middel zwaar verkeer | Zwaar verkeer |
| Personenauto’s (per etmaal) | 8 | | |
| Bestelauto’s (per etmaal) | 2 | | |
| Vrachtwagens (per etmaal) | | | 2 |
| Tractoren (per etmaal) | | 2 | |
| Incidenteel (per jaar) | | | 40 |

*Incidentele bewegingen: laden en lossen vee, vullen silo’s, inkuilen, mest uitrijden e.d.

**Mobiele werktuigen**
De emissies van mobiele werktuigen zijn afhankelijk van de emissienormen die van toepassing zijn op het desbetreffende mobiele werktuig (stageklasse). Ten behoeve van de berekening van de emissies NOx door mobiele werktuigen dient per stageklasse het brandstofgebruik aangegeven te worden(liter brandstof per jaar) of het aantal draaiuren.

De stageklasse is afhankelijk van het bouwjaar van het gebruikte werktuig en het vermogen. Deze kunnen doorgaans goed worden achterhaald, met name voor bestaande mobiele bronnen. Indien dit niet bekend is, kan een worst case aanname gedaan worden voor het bouwjaar en een realistische inschatting gemaakt worden van het vermogen, bijvoorbeeld op basis van soortgelijke machines.

Voor een berekening op basis van stageklasse zijn onderstaande gegevens nodig:
1. De combinatie van stage- en vermogensklasse;
2. Het totale brandstofgebruik per jaar [liter brandstof/jaar];
3. De tijdsduur stationair draaien [uur/jaar];
4. De cilinderinhoud [liter];

Op basis van deze aspecten berekent AERIUS automatisch de totale emissies NOx en NH3 als gevolg van belasting en stationair draaien.

De inzet van de mobiele werktuigen kan in AERIUS worden ingevoerd als emissiebron. Omdat de exacte bewegingen van de machines op voorhand niet te voorspellen zijn, wordt gebruik gemaakt van een oppervlaktebron waarbinnen de machines binnen werken.

In de aangevraagde situatie is **niet** bekend uit welk bouwjaar de gebruikte werktuigen komen, waardoor een worst case aanname wordt gedaan voor het bouwjaar van de mobiele werktuigen.

*Brandstofverbruik*

Er is uitgegaan van 2 tractoren, 1 loader en 1 kraan op het bedrijf. Op basis van de gebruiksuren per etmaal (schatting) kan het totale brandstofverbruik per jaar (vermenigvuldigd met 365 worden berekend. )

| **Werktuigen** | **Verbruik** | **Aantal uur in gebruik per etmaal** | **Totaal verbruik** |
|---|---|---|---|
| Tractor 47 kW | 10 liter per uur | 2 | 7.300 liter per jaar |
| Tractor 66 kW | 10 liter per uur | 2 | 7.300 liter per jaar |
| Loader 37 kW | 10 liter per uur | 2 | 7.300 liter per jaar |
| Kraan 22 kW | 10 liter per uur | 2 | 7.300 liter per jaar |

*Stationair draaien*

Uit metingen van TNO blijkt dat werktuigen een substantieel deel van de tijd stationair draaien: het aandeel stationair draaien varieerde bij de metingen tussen de 18% en 57% van de totale draaitijd. Door TNO wordt uitgegaan van gemiddeld 30% van de tijd stationair draaien.

Genoemde percentages dienen als voorbeeld, er kan hier gemotiveerd van worden afgeweken. Het aantal uur stationair draaien dient geschat en onderbouwd te worden. Aandachtspunt is dat stationair draaien vaker voorkomt dan meestal gedacht. Dit komt omdat het vaak maar korte periodes zijn (laden en lossen vee, passeren ander werktuig e.d.). Ook tijdens (korte) instructies en dergelijke staat het werktuig vaak even stil en draait de motor stationair door.

In de aangevraagde situatie wordt uitgegaan van het gemiddelde van 30%. Het aantal uren stationair draaien is al volgt berekend:

| **Werktuigen** | **Stationair draaen (%)** | **Aantal uur in gebruik per etmaal** | **Totaal uren stationair** |
|---|---|---|---|
| Tractor 47 kW | 30% | 2 | 219 uur per jaar |
| Tractor 66 kW | 30% | 2 | 219 uur per jaar |
| Loader 37 kW | 30% | 2 | 219 uur per jaar |
| Kraan 22 kW | 30% | 2 | 219 uur per jaar |

*Cilinderinhoud*

De cilinderinhoud van de motor wordt in de regel uitgedrukt in liters of in cc (cubic centimer, 1.000 cc = 1 liter). Het gaat daarbij om totale motorinhoud waarbij alle cilinders worden opgeteld.

Als de cilinderinhoud van het werktuig niet bekend is, dan kan deze voor werktuigen op diesel berekend worden met de volgende formule:
CI = V / 20

CI: Cilinderinhoud [liter]
V: Het totale motorvermogen [kW]

In de aangevraagde situatie is de cilinderinhoud per werktuig als volgt berekend:

| **Werktuigen** | **Cilinderinhoud (l)** |
|---|---|
| Tractor 47 kW | 2,35 |
| Tractor 66 kW | 3,30 |
| Loader 37 kW | 1,85 |
| Kraan 22 kW | 1,10 (minimaal 1,85) |

De in de tabellen genoemde gegevens worden samen met de Stageklasse (categorie) ingevoerd in de AERIUS calculator om de stikstofdepositie te berekenen.

Er zijn geen andere bronnen aanwezig die stikstofemissie veroorzaken.

### 5.2 AERIUS RESULTAAT

Uit de AERIUS verschilberekening is gebleken dat er geen depositietoename is op de Natura 2000 gebieden. In de bijlage is de verschilberekening weergegeven waaruit blijkt dat er geen depositietoename is op Natura 2000 gebieden in vergelijking met de referentiesituatie.

# 6 BEOORDELING OVERIGE EFFECTEN

Het dichtstbijzijnde gebied, Borkeld, is gelegen op 5,40 km van het bedrijf.

**Oppervlakteverlies**
Het bedrijf is gelegen buiten de betreffende gebieden, verlies van oppervlakte is daardoor niet aan de orde.

**Versnippering**
Het bedrijf is gelegen buiten de betreffende gebieden, versnippering is daardoor niet aan de orde.

**Verzuring**
Uit de depositieberekeningen blijkt er sprake te zijn van een verhoging van 0,00 mol ammoniakdepositie. De effecten hiervan zijn te verwaarlozen.

**Vermesting**
Uit de depositieberekeningen blijkt er sprake te zijn van een verhoging van 0,00 mol ammoniakdepositie. De effecten hiervan zijn te verwaarlozen.

**Verzoeting**
De uitvoering van het project, heeft geen invloed op de waterhuishouding in de gebieden, verzoeting is derhalve niet aan de orde.

**Verzilting**
De uitvoering van het project, heeft geen invloed op de waterhuishouding in de gebieden, verzilting is derhalve niet aan de orde.

**Verontreiniging**
De uitstoot van stoffen van het bedrijf neemt ten opzichte van de referentiesituatie niet toe, er is daarom geen sprake van meer verontreiniging.

**Verdroging**
De uitvoering van het project, heeft geen invloed op de waterhuishouding in de betreffende gebieden, verdroging is derhalve niet aan de orde.

**Vernatting**
De uitvoering van het project, heeft geen invloed op de waterhuishouding in de betreffende gebieden, vernatting is derhalve niet aan de orde.

**Verandering stroomsnelheid**
De uitvoering van het project, heeft geen invloed op de waterhuishouding in de betreffende gebieden, verandering van stroomsnelheid is derhalve niet aan de orde.

**Verandering overstromingsfrequentie**
De uitvoering van het project, heeft geen invloed op de waterhuishouding in de betreffende gebieden, verandering van overstromingsfrequentie is derhalve niet aan de orde.

**Verandering dynamiek substraat**
De uitvoering van het project heeft geen invloed op het substraat.

**Verstoring door geluid**
Alle gebieden bevinden zich op een dusdanige afstand van het bedrijf, dat verstoring door geluid niet aan de orde is.

**Verstoring door licht**
Alle gebieden bevinden zich op een dusdanige afstand van het bedrijf, dat verstoring door licht niet aan de orde is.

**Verstoring door trilling**
Er worden op het bedrijf geen activiteiten uitgevoerd waarbij trillingen vrijkomen, verstoring door trillingen is daardoor niet van toepassing.

**Optische verstoring**
Er is geen sprake van optische verstoring.

**Verstoring door mechanische effecten**
Vanwege de afstand van het bedrijf tot de betreffende gebieden is er geen sprake van verstoring door mechanische effecten.

**Verandering in populatiedynamiek**
Het project heeft geen betrekking op verandering in populatiedynamiek.

**Bewuste verandering soortensamenstelling**
Het project heeft geen betrekking op verandering in soortensamenstelling.