

# Parkeerbalans Kleine Warande Zeist

Kleine Warande			Vereist aantal parkeerplaatsen		Geplande parkeerplaatsen			Verschil norm en realisatie
	Aantal	Klasse	Norm	Vereiste parkeerplaatsen	Kelder	Maaiveld	Totaal	
Appartementen	76	Duur	2,1	160	84	61	145	
Totaal	76			160	84	61	145	-15

Kleine Warande			Na BOT overleg vereist aantal parkeerplaatsen		Geplande parkeerplaatsen			Verschil BOT en realisatie
	Aantal		Norm	Vereiste parkeerplaatsen	Kelder	Maaiveld	Totaal	
Appartementen	76		1,9	144,4	84	direct verhard aangelegd 41 (= 76 x 1,64)  reserve 20 (= 76 x 0,26)	145	
Totaal	76			144,4	84	61	145	+0,6

Kleine Warande			Na BOT overleg vereist aantal parkeerplaatsen		Geplande parkeerplaatsen na voorstel parkeerlus			Verschil vereist en realisatie
	Aantal		Norm	Vereiste parkeerplaatsen	Kelder	Maaiveld	Totaal	
Appartementen	76		1,9	144,4	84	50	134	
Totaal	76			144,4	84	50	134	-10,4

# Parkeerbalans Grote Warande Zeist

Grote Warande			Vereist aantal parkeerplaatsen		Geplande parkeerplaatsen			Verschil norm en realisatie
	Aantal	Klasse	Norm	Vereiste parkeerplaatsen	Kelder	Maaiveld	Totaal	
Appartementen	30	Midden	1,9	57,0	50	Parkeren openbare weg 7,0	57,0	
Rijtjeswoningen	19	Midden	1,9	36,1	—	Enkele oprit zonder garage 0,8 x 13 = 10,4	36,4	
						Parkeren openbare weg 26,0		
Eensgezinswoningen	30	Duur	2,1	63,0	—	Garage met lange oprit 1,3 x 15 = 19,5	62,5	
						Garage met dubbele oprit 1,8 x 15 = 27		
						Parkeren openbare weg 16,0		
Totaal	79			156,1	50	105,9	155,9	-0,2

Midden: > €200.000,- / < €350.000,- VON

Duur: > €350.000,- VON



Gaasterlandstraat5  
Postbus 967  
1000 AZA msterdam  
www.inbo.com

**Project**  
**Projectnummer**  
**Datum**

Zeister Warande  
7542  
30-06-2016