

INVENTARISEREND VELDONDERZOEK
WESTERDIJK (OUDE SCHOUWBURG-
TERREIN), GEMEENTE HOORN

VOORLOPIGE VERSIE

HOLLANDIA reeks 106

COLOFON

Hollandia reeks nr.

Titel: Inventariserend Veldonderzoek Westerdijk (Oude Schouwburgterrein), Gem. Hoorn

Toponiem: Westerdijk

Gemeente: Hoorn

Onderzoeksmeldingsnummer Archis: 9130

Hoekcoördinaten: - 132530.6379/517054.8582
132567.0489/517054.8582
132567.0489/516962.7743
132530.6379/516962.7743

Auteur: G.T.C. van den Berg

Uitvoering: Archeologische Dienst Hoorn i.s.m. Hollandia Cultuurhistorisch Onderzoek & Archeologie

In opdracht van: Gem. Hoorn

Wetenschappelijke leiding: T. van de Walle-van der Woude

Met medewerking van: C. Aay, D. Wijker (Archeologische Dienst Hoorn); P.I. Alma, J. Koster, J. Maas, T. van Meurs, J. Sijm (vrijwilligers van de Archeologische Dienst Hoorn)

Illustraties: G.T.C. van den Berg

Foto's T. van Meurs

Definitieve versie: 2006

Oplage: 14

ISSN: 1572-3151

© Hollandia, Zandijk 2006

HOLLANDIA, cultuurhistorisch onderzoek en archeologie
tuinstraat 27a
1544 rs zandijk
☎ 075 - 622 49 57
✉ archo@xs4all.nl

Inhoudsopgave :

1. Inleiding	4
2. Onderzoeksmethode en doel	6
3. Vraagstelling	8
4. Historische ontwikkeling van het terrein	9
5. De resultaten van het inventariserend veldonderzoek	13
5.1. Fase I ca. 1200-1375	14
5.2. Fase II ca.1375-1500	15
5.3. Fase III ca. 1500-1550	16
5.4. Fase IV ca. 1550-1650	17
5.5. Fase V ca. 1650-1925	22
6. Bijzondere vondsten uit de opgraving	23
7. Waardering	30
8. Samenvatting	32
9. Conclusies en aanbevelingen	34
Lijst van afbeeldingen en bijlagen	36
Literatuur en documentatie	38

1. Inleiding

Van 10 januari t/m 28 januari 2005 is door de Archeologische Dienst van de Gemeente Hoorn een Inventariserend Veldonderzoek (IVO) uitgevoerd op een terrein aan de Westerdijk waar tot voor enige jaren de Schouwburg van deze gemeente was gevestigd (zie afb. 1). De locatie wordt begrensd door de Westerdijk (westzijde) en de bebouwing langs de Nieuwsteeg (noordzijde), het Achterom (oostzijde) en de Geldersesteeg (zuidzijde). De aanleiding voor het onderzoek werd gevormd door de geplande bouw van appartementen met een ondergrondse parkeervoorziening.

Op basis van de Archeologische Verwachtingskaart van de gemeente Hoorn en de Provinciale Cultuurhistorische Waardenkaart (CHW) werd vermoed dat zich in de bodem van het betreffende terrein archeologische waarden zouden bevinden die door de hier uit te voeren bouwwerkzaamheden vernietigd kunnen worden.

In tegenstelling tot de gebruikelijke procedure, is uit veiligheidsoverwegingen een sloopvergunning afgegeven voor de percelen Westerdijk 49 t/m 53 te Hoorn zonder dat reeds sprake is van een bouwvergunning (Van de Walle-Van der Woude 2004, p. 1).

Tijdens de sloop van de hier gelegen oude Parkschouwburg zijn de kelders uitgesloopt en de betonnen funderingspalen opgegraven en afgeknipt op ca. 6,5 meter onder het maaiveld. Binnen het terrein is door de sloopwerkzaamheden een groot gebied ontstaan waar geen archeologisch onderzoek kon plaatsvinden. De bodem was door de werkzaamheden en het toestromen van grondwater te instabiel om opnieuw bloot te leggen (zie afb. 2). Bovendien is bij de sloopwerkzaamheden dusdanig diep gegraven, dat de archeologisch interessante niveau's volledig werden verstoord. Om deze reden is dan ook besloten tot een inventariserend veldonderzoek dat zich zou richten op de nog te onderzoeken terreindelen.



Afbeelding 1: Uitsnede uit de topografische kaart van Hoorn met de opgravingslocatie (pijl)



Afbeelding 2: Het onderzoeksterrein was door een grote mate van verstoring op veel plaatsen onbegaanbaar voor mens of machine (Fotograaf: C. Aay, Archeologische Dienst Hoorn).

Het veldwerk werd uitgevoerd door C. Aay en D. Wijker (respectievelijk veldtechnicus en administratief medewerkster Archeologische Dienst van de gemeente Hoorn) en G. van den Berg (gedetacheerd archeoloog bij deze dienst voor de dagelijkse leiding van de veldwerkzaamheden). De technische uitvoering van het onderzoek was niet mogelijk geweest zonder de inzet van vrijetijdsarcheologen J. Maas, J. Sijm, J. Koster, T. van Meurs, P. Alma. Het machinaal grondverzet werd verzorgd door W. Buis (fa. Zwaan, Wijdenes). Het bevoegd gezag werd vertegenwoordigd door Mevr. T. van de Walle-Van der Woude (gemeentelijk archeoloog van Hoorn). Zij had tevens de algehele leiding over het inventariserend veldonderzoek.

2. Onderzoeksmethode en doel

Bij een inventariserend veldonderzoek worden door middel van de aanleg van proefsleuven bodemlagen en -profielen bestudeerd waarbij vooral gelet wordt op aard, dikte en uitgestrektheid van (mogelijk) archeologisch interessante lagen, de aanwezigheid van archeologische sporen en vondsten en de conservering hiervan. Daarnaast is ook de mate van antropogene verstoring en/of natuurlijke erosie van de bodem van belang.

Tot de verplichtingen in het programma van eisen (PvE) behoorde de aanleg van minimaal één, zo lang mogelijke proefsleuf haaks op de Westerdijk. Tevens minimaal één zo lang mogelijke proefsleuf evenwijdig aan de Westerdijk en minimaal één sleuf ter hoogte van de funderingsresten op de percelen Westerdijk 51 en 53 (Van de Walle-Van der Woude 2004, p. 1). Aan deze verplichtingen kon worden voldaan (zie afb. 3).

Werkput I is aangelegd aan de noordoostzijde van het terrein. De afmetingen van deze werkput waren maximaal ca. 20 bij 10,5 meter. Aansluitend op werkput I bevond werkput II zich aan de noordwestzijde van het terrein (maximale afmetingen: ca. 8 bij 46 meter). Het smalle deel van werkput II (parallel aan de Westerdijk) kon vanwege veiligheidsrisico's niet worden betreden. De oostwand van deze sleuf was door de sloop van



Afb. 3: Overzicht van het terrein met de aangelegde proefsleuven.

de oude schouwburg zeer onstabiel, waardoor zich regelmatig instortingen voordeden. Bij verdiepen bleek het bodemarchief binnen dit deel van de Westerdijk slechts te bestaan uit ophogingslagen. Besloten is dan ook om in dit smalle deel meteen door te graven naar de natuurlijke ondergrond, het niveau van vlak 3 (ca. -2.75 meter NAP). Dit vlak kon veilig worden ingetekend door een meetlint te spannen op maaiveldhoogte en de aanwezige sporen (enkele kuilen en slootjes) te schetsen.

Ter hoogte van de funderingsresten op de Westerdijk 51 en 53 is een onregelmatige sleuf (werkput III) van ca. 8 bij 13 meter aangelegd. Bij het uitzetten en de aanleg van deze werkput is rekening gehouden met een veilige afstand tot de nog bestaande bebouwing aan de Geldersesteeg. Oudere ingravingen van o.a. waterkelders en funderingen waren hier de oorzaak van een onstabiele bodem. Om veiligheidsredenen hebben we er in werkput III van afgezien dieper te graven dan het eerste vlak (max. diepte ca. -0.70 m. NAP).

3.Vraagstelling

In het programma van eisen (Van de Walle-Van der Woude 2004, p. 2) wordt de vraagstelling als volgt verwoord:

De vragen, waarop het onderzoek zo mogelijk antwoord dient te geven zijn de volgende:

- In hoeverre is de vroegere bebouwing op het terrein nog aanwezig en wat is de gaafheid daarvan? Betreft het één of meerdere woonlagen en wat is daarvan de ouderdom?
- Is dit gedeelte van Hoorn in een vroegere fase, voorafgaand aan het ontstaan van het Hoornse Hop en de aanleg van de Westerdijk ooit bewoond geweest?
- Zijn op het terrein resten aanwezig van de zestiende-eeuwse molen op de hoek van Westerdijk en Nieuwsteeg?
- Is informatie te verkrijgen over opbouw en ouderdom van de Westerdijk, voor zover deze zich binnen het onderzoeksterrein bevindt?
- Zijn nog oude kavelsloten uit de ontginningsfase van het gebied aantoonbaar en zo ja, komt hun patroon overeen met hetgeen elders in Hoorn is aangetroffen? Wanneer zijn deze sloten in onbruik geraakt, c.q. gedempt?

4. Historische ontwikkeling van het terrein


In de oudste fase (ca. 1200, Van de Walle-Van der Woude 2004, p. 2) lag dit deel van Hoorn nog ver van de Zuiderzee. De Westfriese Omringdijk lag in de dertiende en veertiende eeuw veel verder zuidwaarts. Na de stormvloed van 1375 is de zeedijk verlegd naar het noorden (Borger 1975: p. 31-33). De Westerdijk in Hoorn maakt deel uit van deze zogenaamde 'inlaagdijk'. Over het grondgebruik van het terrein - bewoning, akkerbouw, veeteelt of een combinatie daarvan - tussen de dertiende eeuw en de eerste helft van de zestiende eeuw is vanuit historisch perspectief weinig tot niets gepubliceerd. Een diepgaande studie in de archieven behoorde helaas niet tot de mogelijkheden van dit onderzoek.

Met de uitgave van de eerste stadsplattegronden van Hoorn komt er iets meer zicht op de historische ontwikkeling van het terrein. Op de kaart van Jacob van Deventer (ca. 1560) is binnen het bouwblok Westerdijk/Geldersesteeg/Achterom/Nieuwsteeg de bewoning duidelijk geconcentreerd aan het Achterom, aan de oostzijde van dit bouwblok (zie afb. 4). Langs de Westerdijk vinden we omstreeks 1560 molens op de hoeken met de Nieuwsteeg en de Geldersesteeg. Het bouwblok is op de kaart van Van Deventer niet erg gedetailleerd getekend, waardoor er niets valt te zeggen over de exacte positie en/of het karakter van de bebouwing.



Afbeelding 4: uitsnede uit de kaart van Jacob van Deventer (ca. 1560) met het bouwblok Westerdijk/Geldersesteeg/Achterom/Nieuwsteeg.


De volgende momentopname is genomen tussen 1581 en 1584 door Lodovico Guicciardini. Het bouwblok Westerdijk/Geldersesteeg/Achterom/Nieuwsteeg vertoont inmiddels een 'organisch' gegroeid bouwpatroon. De noklijnen liggen zonder enig regelmatig patroon haaks op, danwel parallel aan de wegenassen. De Geldersesteeg en de Nieuwsteeg zijn beide volledig bebouwd. Aan de Westerdijk bevindt zich echter nog vrijwel geen bebouwing (zie afb. 5). De molen op de hoek van de Westerdijk en de Geldersesteeg, die door Van Deventer enkele decennia eerder nog werd afgebeeld, ontbreekt op deze plattegrond. De molen op de hoek Westerdijk/Nieuwsteeg verspringt in deze eerste gedetailleerde afbeelding iets richting het zuiden ten opzichte van de rooilijn van de overige bebouwing van de Westerdijk. Wanneer de opgegraven terreindelen bij benadering in deze plattegrond worden geplaatst, valt op dat het grootste deel ervan (werkput I) in de achtertuinen van het bouwblok is gelegen (afb. 5). Slechts aan de Westerdijk wordt mogelijk enkele schaarse bebouwing aangesneden binnen werkputten II en III.



Afbeelding 5: uitsnede uit de kaart van Lodovico Guicciardini (1581-'84). Het opgegraven deel van het terrein is bij benadering weergegeven (rood).

Het hierboven geschetste beeld verandert nauwelijks in de plattegrond van Utenwael (1596, niet afgebeeld). Het voornaamste verschil bestaat uit het verdwijnen van de molen op de hoek Westerdijk/Nieuwsteeg. Daarnaast beeldt hij nog enkele bijgebouwtjes af in de binnentuinen van het bouwblok.

Tussen 1596 en 1615 is er ogenschijnlijk het nodige veranderd aan de bebouwing van het blok. De organisch gegroeide bebouwing op de zestiende-eeuwse plattegronden is op de kaart van Velius (1615, afb. 6) gewijzigd in een strakker bebouwingspatroon¹. De noklijnen van de huizen aan de Geldersesteeg, de Nieuwsteeg en het Achterom staan haaks op de wegen waaraan zij liggen, terwijl deze bij de Westerdijk parallel aan de wegas liggen. Een vijftal panden aan de Westerdijk wordt mogelijk aangesneden door de werkputten II en III.




Afbeelding 6: Uitsnede uit de kaart van Velius (1615). Het opgegraven deel van het terrein is bij benadering weergegeven (rood).

In de daaropvolgende 15 jaar hebben er geen grote veranderingen plaatsgehad, hetgeen is af te leiden uit de kaart van Blaeu, die de situatie van ca. 1630 weergeeft (zie afb. 7). Dit is de eerste kaart waarin we geïnformeerd worden over het grondgebruik van de huidige Westerdijk, die door Blaeu wordt aangeduid als de Houtwallen. De aanwezigheid van grote houtstapels in zijn plattegrond laat aan duidelijkheid omtrent de herkomst van deze benaming niets te wensen over. Het is niet uitgesloten dat een deel van de bewoners van de Westerdijk zijn em plooi vond in de houtverwerkende industrie van dit stadsdeel.



Afbeelding 7: uitsnede uit de kaart van Blaeu (ca. 1630). Het opgegraven deel van het terrein is bij benadering weergegeven (rood).

Van industriële bedrijvigheid op de Westerdijk is in 1794 niets meer te merken (zie afb. 8). De strook grond tussen de Westerdijk en de Zuiderzee is dan in gebruik als (sier)tuin met enkele gebouwtjes. Al schijnen er sinds 1630 enige afwijkende elementen in de bebouwing van het blok te zijn verschenen, in grote lijnen wijkt het beeld binnen de opgegraven terreindelen niet erg af van de door Blaeu opgetekende situatie.



Afbeelding 8: Uitsnede uit de kaart van Doesjan (1794). Het opgegraven deel van het terrein is bij benadering weergegeven (rood).

Tussen 1794 en 1823 is de bebouwing aan de Westerdijk en de Geldersesteeg vrijwel geheel verdwenen (zie afb. 9). Binnen het opgegraven areaal bevinden zich in 1823 vrijwel geen bebouwde percelen meer.

Vanaf 1851 werd een steeds groter deel van het bouwblok in gebruik genomen door de Parkzaal, de voorloper van de eerste Parkschouwburg. Door tussentijdse toevoegingen, verbouwingen en de definitieve sloop in 2004 ligt het in de lijn der verwachting dat hiervan geen samenhangende plattegronden kunnen worden gereconstrueerd op basis van eventuele archeologische overblijfselen.

In het onderstaande zullen de vragen uit het programma van eisen voor zover mogelijk worden beantwoord aan de hand van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek.



Afbeelding 9: Uitsnede uit de kadastrale minuut van Hoorn (1823). Het opgegraven deel van het terrein is bij benadering weergegeven (rood).

5. De resultaten van het inventariserend veldonderzoek

Omwille van waarborging van de veiligheid op en rond de te slopen Parkschouwburg was een volledig archeologisch onderzoek niet mogelijk. De grote mate van verstoring door de sloop van de Parkschouwburg heeft in het geval van de zestiende-eeuwse en latere archeologische resten geresulteerd in een overeenkomstige mate van versnippering van het bodemarchief. Veel archeologische informatie is reeds vóór aanvang van de opgraving verloren gegaan door vergraving in het verleden en vooral ook tijdens de sloop van de Parkschouwburg. Desondanks heeft het inventariserend veldonderzoek tal van interessante gegevens opgeleverd, welke in het onderstaande zullen worden gepresenteerd.

Voor de presentatie van de aangetroffen archeologische resten (=sporen) in een opgraving heeft men in principe de beschikking over twee mogelijkheden:

- presentatie d.m.v. onderscheiden opgravingsvlakken (bijv. archeologische resten in vlak 1, archeologische resten in vlak 2, etc.)
- presentatie van archeologische resten in onderscheiden tijdvakken (bijv. fase I: veertiende tot eerste helft zestiende eeuw, fase II: tweede helft zestiende eeuw, fase III: zeventiende eeuw, etc.).

Voor opgravingen met een gecompliceerde bodemopbouw met archeologische resten uit meerdere tijdvakken, zoals we die doorgaans aantreffen in de binnensteden, geniet de tweede mogelijkheid de voorkeur. Deze aanpak is dan ook gebruikt voor de archeologische reconstructie van het terrein. Onder de archeologische resten kunnen de volgende fasen worden onderscheiden:

Fase I: ca. 1200-ca. 1375 (ontginningsloten)

Fase II: ca. 1375-ca. 1500 (herontginning na aanleg inlaagdijk)

Fase III: ca. 1500-ca. 1550 (ophoging van terrein achter inlaagdijk richting achtererven van Achterom)

Fase IV: ca. 1550-ca. 1650 (oudste bewoningssporen op de erven aan de Westerdijk)

Fase V: ca. 1600-ca. 1925 (jongste bewoningssporen op de erven aan de Westerdijk).

Tussen de einddatering van fase IV en de begindatering van fase V zit een overlapping van 50 jaar, daar het niet goed mogelijk bleek deze fasen strak te begrenzen op basis van de beschikbare informatie.

De vroegste twee fasen zijn aangetroffen op het niveau van vlak 3 (ca. -2.80 tot -3.00 m NAP) van de werkputten I en II. De reconstructietekening (zie bijlage 1) van deze fase kon dan ook vrijwel ongewijzigd worden overgenomen van de veldtekeningen.

Fase III is een reconstructie op basis van aangetroffen ophogingslagen en sporen op het niveau van vlak 2 van werkputten I en II en in profielen 1 en 2. In werkput III is fase III gereconstrueerd op basis van aangetroffen ophogingslagen en sporen op het niveau van vlak 1 en profielen 3 en 4.

Fase IV is een reconstructie op basis van aangetroffen ophogingslagen en sporen op het niveau van vlak 1 en vooral van vlak 2 van werkputten I en II en in profiel 1. In werkput III zijn eventuele archeologische resten uit deze fase geheel verstoord door latere vergravingen.

Fase V is aangetroffen op het niveau van vlak 1 van werkput III (ca. -0.40 tot -0.70 m. NAP). De reconstructietekening (zie bijlage 4) van deze fase kon dan ook vrijwel ongewijzigd worden overgenomen van de veldtekeningen.

5.1.Fase I: ca. 1200-ca. 1375 (zie bijlage 1, 5, 6 en 9).

Tijdens het onderzoek is het derde en oudste vlak aangelegd op een niveau van ca. 2.80 tot 3.00 m beneden NAP. Op dit niveau werd de natuurlijke ondergrond (S 045/046) bereikt van blauwgrijze zavelige afzettingen (Duinkerke 0-depositie), waartegen de dieper ingegraven archeologische sporen donker afstaken. De sporendichtheid binnen de onderzochte oppervlakten is vrij gering.

De archeologische resten van deze fase bestaan uit westzuidwest-oostnoordoost georiënteerde verkavelingsloten (S 037/040/041/042/043/050/071, S 127/129, S 152 en mogelijk ook S 151). De aard van de sporen komt overeen met het verwachtingspatroon dat ter plekke de oudste archeologische resten zouden bestaan uit ontginningsloten. Geprojecteerd boven de huidige plattegrond van Hoorn is de oriëntatie van de ontginningsloten duidelijk verwant aan de oriëntatie van de percelen aan het Achterom (zie bijlage 1). De sloten zijn niet gedempt, doch door vervening langs natuurlijke weg dichtgeraakt. Waarschijnlijk is dit deel van Hoorn na de stormvloed van 1375 (zie hoofdstuk 4) in onbruik geraakt. S 037 e.v. is over de grootste afstand gevolgd. Schaarse vondsten uit insteek en vulling van S 037 e.v. kunnen worden gedateerd in de dertiende en veertiende eeuw (zie tabel 1). Deze datering valt vrij scherp samen met de periode tussen de veronderstelde ontginningsfase (ca. 1200) en de stormvloed (1375). Dwarsdoorsneden van de sloten zijn genomen in profielen 1, 2 en 5 (zie bijlagen 5, 6 en 9). De overige sloten konden nauwelijks onderzocht worden door instortingsgevaar van de geroerde bovengrond.

Spoor-nr	Vondst-nr	MAE	Baksel	Hoofd-vorm	Type	Objectbeschrijving	Object-Datering (begin)	Object-datering (eind)
037	68	1	r	-	-	spaarzaam loodglazuur	1300	1500
043	69	1	g	-	-	-	1300	1500
043	69	1	r	bak	-	onderzijde beroet (onderspit)	1500	1700
050	72	2	g	-	-	-	1300	1500
050	72	1	sl	kan	-	ijzerengobe, Siegburg	1300	1350
050	72	1	r	(bak)	-	bovenzijde loodglazuur, onderzijde beroet	-	-
050	72	1	rm	-	-	spatjes loodglazuur op schouder, omgeslagen rand met smalle dekselgeul, hard baksel met fijne siltmagering, Maaslandregio (Andenne?)	1100	1300

Tabel 1: vondstmateriaal in associatie met sloot S 037/040/041/042/043/050/071².

5.2: Fase II: ca. 1375-ca. 1500 (zie bijlage 1, 5, 7 t/m 9).

Na de stormvloed van 1375 heeft men de huidige Westerdijk, een zogenaamde inlaagdijk, aangelegd. Gezien de geconstateerde natuurlijke verving van de sloten is het niet waarschijnlijk dat deze inlaagdijk binnen korte tijd na de stormvloed is gereedgekomen. In profiel 1 en 5 kunnen we zien dat de inlaagdijk (S 072/122/123) over de natuurlijke, venige vulling van de ontginningsloten is gestort. Binnen het opgravingsterrein is het materiaal van het oorspronkelijke dijklichaam over de gehele lengte tamelijk homogeen, hetgeen erop zou kunnen duiden dat de keuze van het materiaal werd bepaald door een hogere bestuurlijke instantie. Waarschijnlijk werd de klei op enige afstand van Hoorn gedolven. Dit zou de totale afwezigheid van vondstmateriaal in de inlaagdijk kunnen verklaren. Waarschijnlijk gelijktijdig met de aanleg van de inlaagdijk is aan de voet ervan een herontginningsloot (S 082/116) aangelegd. De herontginningsloot oversnijdt de ontginningsloot S 037 e.v. uit fase I (zie bijlage 1 en 5). De schaarse vondsten uit de sloot bestaan uit enkele fragmentjes ongeglazuurd rood aardewerk. De fragmentjes dateren in de (eerste helft van de) veertiende eeuw.

5.3. Fase III: ca. 1500-ca. 1550 (zie ook bijlage 2, 5 t/m 9)

Na verloop van tijd heeft men de inlaagdijk verbreed door tegen de helling ervan ophogingsmateriaal (S 013/052 t/m 054/073 t/m 080/084/088/90 t/m 99/120/121/124/130/133/149/153 t/m 162/168) aan te brengen. De inlaagdijk werd hierdoor aan de oostelijke voet minimaal 11 meter breder (zie bijlage 5). De dijkverbreding werd tevens geconstateerd in de profielen van de meer dan 50 meter zuidelijker gelegen werkput III (zie bijlagen 7 en 8), waardoor uitgesloten kan worden dat de verbreding het resultaat is van de ophoging van één of enkele erven. Van bewoning op de top en/of tegen de helling van de verbrede dijk in deze fase is bovendien geen enkele aanwijzing aangetroffen.

Het deel van het terrein achter de inlaagdijk is geleidelijk opgehoogd, waardoor het in de loop van de zestiende eeuw ca. 1,5 meter hoger kwam te liggen (S 013/055/056/062/063/064/067/068/103). Binnen dit ophogingspakket kon in het veld geen fasering worden onderscheiden door een combinatie van wateroverlast en de grote mate van versterking in dit deel van het terrein, al moet deze er wel geweest zijn gezien het feit dat binnen dit pakket sporen werden aangetroffen op twee niveaus (werkput I, vlak 1 en 2).

Het terrein achter de verbrede dijk werd niet langer ontwaterd door een parallelsloot. Zeer waarschijnlijk behoorde het tot de achtererven van het Achterom. Aanwijzingen hiervoor zijn een tweetal met schelpgruis verharde stroken (S 014/015 en S 022/024, zie bijlage 2). Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om paadjes tussen de achtertuinen van het Achterom. Dit kan worden afgeleid uit het feit dat een deel van het plaveisel (S 021, gele 'Tjsselsteentjes') nog aanwezig was op de meest zuidelijke strook schelpgruis (S 022/024). Geprojecteerd boven de huidige plattegrond van Hoorn wordt duidelijk dat de paadjes de achtererven van het Achterom 53, 55 en 57 ontsloten (zie bijlage 2). Vondsten uit S 014/015 wijzen op een datering vanaf ongeveer het midden van de zestiende eeuw.

Spoor-nr	Vondst-nr	MAE	Baksel	Hoofd-vorm	Type	Objectbeschrijving	Object-datering (begin)	Object-datering (eind)
014	27		1r	bak	5	-	1525	1550
014	27		2r	bak	-	-	1400	1550
014	27		1r	bak	-	-	1500	1600
014	27		1r	bor	(6)	NH-slibversierd	1550	1625
014	27		1r	bor	-	sgraffito	1500	1575
014	27		1r	bor	-	slibboogjes op spiegel	1500	1575
014	27		4r	gra	-	-	1450	1600
014	27		2r	vst	(1)	ongeglazuurd, inwendig beroet	1450	1550
014	27		1w	-	-	inwendig loodglazuur	1550	1650

Tabel 2: vondstmateriaal in associatie met verhard pad S 014/015.

5.4. Fase IV: ca. 1550-ca. 1650 (zie bijlage ook 3 en 5)

Het aantal bewoningsresten op het terrein neemt rond het midden van de zestiende eeuw enigszins toe. Op het achtererf van het huidige adres Achterom 55 (zie bijlage 3) bestaat een groot deel van de sporen uit puinkuilen (S 002/020, 003, 006, 008/019 en 009). Uit S 009, S 002/020 en S 008/019 zijn enkele honderden (fragmenten van) vondsten geborgen die deze puinkuilen dateren tussen het midden van de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw (zie bijlage 10). Een deel van de vondsten uit de puinkuilen is zelfs ouder, doch vanwege het bijzondere karakter van deze vondsten kan men ervan uitgaan dat deze objecten reeds langere tijd in omloop waren voordat ze door breuk en/of slijtage werden afgedankt (zie afbeelding 10 t/m 13).



*Afbeelding 10 (boven):
een bodemfragment van een majolica schotel (m-(bor)-?)
met polychrome impressie van een olifant afkomstig uit
puinkuil (S 002/020). Datering: eerste helft zeventiende
eeuw.*



*Afbeelding 11 (rechts): bovenhelft van een biddende engel
van terracotta (r-sie-?) afkomstig uit puinkuil (S 002/020).
Datering: ca. 1450 - ca. 1550.*

Op de erfscheiding tussen het huidige Achterom 55 en 57 stond in deze periode een oostnoordoost-westzuidwest georiënteerde houten schutting (S 167). Tussen de achtererven van huisnr. 53 en 55 zijn restanten van een met schuttinghout afgezette steeg (S 005/011/027) aangetroffen met dezelfde oriëntatie. De steeg is de opvolger van het met schelpgruis verharde paadje (S 022/024) uit fase III. De schutting werd staande gehouden door diverse verticale planken en palen (S 023, 025, 026, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 036) in de bodem. Getuige de spaarzaam bewaard gebleven 'Ijsselsteentjes' is de steeg op zeker moment geplaveid. Vondsten die onder het plaveisel zijn aangetroffen wijzen op een datering in de tweede helft van de zestiende eeuw (zie tabel 3).

Spoor-nr	Vondst-nr	MAE	Baksel	Hoofd-vorm	Type	Objectbeschrijving	Object-Datering (begin)	Object-Datering (eind)
011	23	1	g	-	-	standlobben	1300	1450
011	23	1	r	bor	(1)	sgraffito, tekst: ihe(sus)?	1500	1575
011	23	1	r	bor	-	sgraffito (onherkenbaar)	1500	1575
011	23	1	r	pis	-	standvlak met ziel, ongegla-zuurd, inwendig kalkaanslag	1400	1550
011	23	1	r	(tes)	-	ongeglazuurd, inwendig asaanslag	1500	1600
011	23	1	w	-	-	vingerindruk onder rand, geheel loodglazuur met koperoxide	1550	1600

Tabel 3: vondstmateriaal in associatie met steeg S 005/007/011.

Richting het westen eindigde de steeg bij een houten hokje (S 035), alwaar de gebruikers van het pand dat heden ten dage bekend staat als Achterom 55 hun behoefte deden. Het secreetje heeft boven een ingegraven, vrij slordig geconstrueerde, rechthoekige houten beerput gestaan (afmetingen ca. 1.20 bij 2.40 meter). Aan de korte oostzijde was een stortkoker aangebracht door middel van verticaal in de bodem geslagen planken. Binnen de houten beerput werden afval en afgedankte huisraad van de gebruikers van Achterom 55 aangetroffen. Gezien de datering van de keramische voorwerpen (zie bijlage 10) is het secreetje tussen ca. 1525 en 1550 in gebruik genomen. De afwezigheid van kleipijpen, faience en porselein in de beerputvulling vormt een aanwijzing dat het secreetje waarschijnlijk vóór 1600 buiten gebruik is gesteld. Wellicht is het ingestort of omgeduwd. Dit zou een verklaring kunnen bieden voor de liggende planken die bovenop de beerlaag werden aangetroffen.



Afbeelding 12: randfragment van lustermajolica uit Spanje afkomstig uit puinkuil (S 002/020).
Datering ca. 1500-1550

Afbeelding 13: handmolen (ligger en loper compleet) van tefriet uit de Duitse Eiffel, geschikt voor het malen van graan (voor huishoudelijk gebruik), afkomstig uit puinkuil (S 009).

*Afbeelding 14:
randfragment van
een roodbakkend
bord, r-bor-1), met
'sgraffito'-versiering,
afkomstig uit
vleizand steeg S 011.
Vermoedelijk maakt
het tekstfragment
'ibe(sus)...' deel uit van
een Christelijke spreuk
of boodschap.*



*Afbeelding 15:
fragment van een
roodbakkende
vuurstolp, r-vst-(1),
met een bijzondere
'sgraffito'-versiering
(baardman met bolle
wangen onder greep en
geboetseerde rozetten
rond ventilatiegaten),
afkomstig uit de vulling
van de houten beerput
(S 035). Datering:
ca. 1550-1600*



Direct ten noorden van schutting S 166 lag een afvalkuil gevuld met een mix van puin en mest. Wellicht is ook dit een secreetje geweest, al deed de structuur en geur van de vulling niet aan beer denken. De kuil kan worden gedateerd tussen ca. 1550 en 1600 (zie tabel 4).

Spoor-nr	Vondst-nr	MAE	Baksel	Hoofd-vorm	Type	Objectbeschrijving	Object-datering (begin)	Object-datering (eind)
166	28		5s2	-	-	2 exempl. met acanthusloof, Raeren of Aken	1525	1600
166	28		3r	bak	5	onderzijde beroet	1550	1625
166	28		2r	bak	-	-	1550	1650
166	28		1r	bor	(6)	NH-slibversierd	1550	1625
166	28		1r	lek	-	opvallend veel en opvallend kleine gaatjes, geheel loodglazuur	1550	1600
166	28		3r	kop	2	1 exemplaar inwendig loodglazuur met koperoxide, 1 exemplaar inwendig loodglazuur	1500	1575
166	28		1r	pis	?	-	1500	1650
166	28		1r	stk	5	-	1550	1625
166	28		3r	-	-	-	1500	1650
166	28		1w	-	-	pot of grape, inwendig loodglazuur met koperoxide (groen)	1550	1625
166	29	200	gl	-	-	fragmenten lichtgroen transparant vensterglas	-	-
166	28		1?	-	-	glazuurslak: ovenafval pottenbakker?	1500	1650

Tabel 4: vondstmateriaal in associatie met afval- of beerkuil S 166.

Een nabij S 166 gelegen waterput met watervaste kleiwand (S 016) heeft in dezelfde periode gefunctioneerd (zie tabel 5).

Spoor-nr	Vondst-nr	MAE	Baksel	Hoofd-vorm	Type	Objectbeschrijving	Object-datering (begin)	Object-datering (eind)
016	56		1s1	dri	(1)	Siegburg	1400	1550
018	59		2s1	(kan)	-	Siegburg	1500	1600
018	59		2r	bak	2	inwendig loodglazuur, uitwendig beroet	1500	1600
018	30		1r	bak	(2)	-	1550	1625
018	59		1r	gra	22	loodglazuur inwendig en op schouder, pootjes gesleten, onberoet, hergebruikt als speciepot	1450	1550
018	59		1r	gra	41	kleine grape, loodglazuur inwendig en op schouder, pootjes licht gesleten, onberoet	1500	1575
018	30		1r	kop	11	inwendig witte slib en loodglazuur met koperoxide (groen); inwendig bekrast, standing gesleten	1550	1625
018	30		1r	-	-	-	1500	1650
018	59		3r	-	-	-	-	-

Tabel 5: vondstmateriaal in associatie met waterput S 016/017/018.

Qua positie zouden de puinkuil en de waterput (S 016/017/018 en S 166) kunnen behoren tot het achtererf van zowel het huidige Achterom 57 als de huidige Nieuwsteeg 2. Met behulp van de in dit onderzoek gebruikte kaarten (bijv. van Guicciardini uit 1581-'84, zie afb. 5) is evenmin definitief uitsluitsel te verkrijgen over de gebruiksrechten op de achtererven van het bouwblok. Wellicht loont het om in een vervolgonderzoek de gebruiksrechten op de achtererven te onderwerpen aan een onderzoek in de historische archieven.

Een deel van de fundering van een ondiepe kelder of aanbouw met een drainagelaag van schelpgruis (S 001) is zonder dateerbaar vondstmateriaal aangetroffen. De voor dit bouwelement gebruikte appelbloesembaksteen (22cm x 10cm x 5cm) met schelpkalkmortel wordt volgens drs. Van de Walle-Van der Woude in Hoorn vooral toegepast in de vijftiende eeuw, waarbij aangetekend dient te worden dat veel bakstenen in de loop der eeuwen zijn hergebruikt. Het is in dit specifieke geval moeilijk de verleiding te weerstaan uit te gaan van hergebruik daar de positie van de kelder in lijn ligt met schutting S 167, die gedateerd kan worden rond 1600. Langs de zuidzijde van werkput I bevindt zich de noordelijke rand van een verstoord terreindeel (S 012), waar men tijdens de sloop van de Parkschouwburg de funderingspalen tot op zeer grote diepte heeft blootgelegd om deze te kunnen verwijderen. Het terrein was hier door de recent geroerde bodem onbegaanbaar. Om deze reden is werkput I niet verder zuidelijk doorgezet.



Afbeelding 16: kalkstenen kanonskogel, afkomstig uit de vulling van de houten beerput (S 035). Datering: ca. 1525/1550-1600

5.5. Fase V: ca. 1600-ca. 1925 (zie bijlage 5, profiel 3 en 4)

Van de periode na ca. 1650 zijn door opeenvolgende vergravingen in de werkputten I en II geen resten aangetroffen in hun oorspronkelijke context. Losse vondsten van keramiekfragmenten en metalen voorwerpen bevestigen echter het beeld uit de latere historische kaarten (zie afb. 8 en 9) waarin het terrein nimmer geheel verlaten werd. In werkput III zijn wel aanwijzingen voor bewoning aangetroffen. Een restant van een bakstenen voorraadkelder in het westprofiel (S 148, zie profiel 3) hoorde naar alle waarschijnlijkheid bij een westnoordwest-oostzuidoost georiënteerde fundering (S 140) van een pand aan de Westerdijk. Er zijn geen daterende vondsten gedaan in de insteek van deze structuren, doch op de kaart van Guicciardini (1581-'84, zie afb. 5) is dit deel nog tuin. Op de kaart van Velius (1615, zie afb. 6) is er wel een huisje te zien. De projectie van werkput III ligt in afbeelding 5 precies over dit huisje. Het is niet onredelijk te veronderstellen dat de voorraadkelder en de fundering van dit huisje zijn, dat tussen ca. 1581 en 1615 moet zijn gebouwd. Een met hout bekiste mestkuil (S 135/137) bevatte geen dateerbaar vondstmateriaal. In bijlage 8 is echter waarneembaar dat dit spoor oversneden werd door ophogingslagen die tevens de fundering (S 140) oversneden, waardoor het aannemelijk is dat de mestkuil en het pandje met de voorraadkelder gelijktijdig bestaan hebben. De kaart van Doesjan (1794, niet afgebeeld) vertoont op de locatie van werkput III hetzelfde huisje als Velius ons in 1615 (afb. 6) schetste. Dit beeld wordt bevestigd door het archeologisch bodemarchief.

Pas vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw is er weer enig zicht op ontwikkelingen aan de Westerdijk (zie bijlage 4). Een noordnoordwest-zuidzuidoost georiënteerde (uitbraak)sleuf (S 117/131/132/143/144) oversneed de oudere lagen van het dijklichaam en de in het bovenstaande vermelde fundering (S 140). De sleuf en enkele egalisatielagen

Spoor-nr	Vondst-nr	MAE	Baksel	Hoofd-vorm	Type	Objectbeschrijving	Object-datering (begin)	Object-datering (eind)
117	128	2	s2	fle	9	1 exemplaar met rondstempel 'SELTERS', daaronder 'HERZUG-TUM NASSAU'	1775	1850
117	128	1	w	min	-	miniatuur kommetje, inwendig loodglazuur (geel)	1650	1750
117	128	1	p	vaa	-		1675	1725
117	128	1	m	bor	-		1625	1650
117	128	1	f	min	-	miniatuur kannetje	1675	1725
117	128	1	f	zal	3	geheel wit tinglazuur	1600	1900
117	128	1	iw	bor	4	geheel wit tinglazuur	1850	1900
117	128	1	iw	kop	1	pearlware beschildering	1800	1825
117	128	6	iw	-	-		1800	1900

Tabel 6: vondstmateriaal in associatie met (uitbraak)sleuf S 117/131/132/143/144.

(S 143/144) zijn naar alle waarschijnlijkheid sporen van de afbraak van de oudere bebouwing en het bouwrijp maken van het terrein voor nieuwbouw. De vondsten uit de sleuf dateren deze bouwwerkzaamheden in de tweede helft van de negentiende eeuw. In deze periode zullen de recent gesloopte pandjes Westerdijk 51 en 53 aangelegd zijn waarvan behoudens een funderingsrestant (S 141, zie bijlage 8), enkele waterputten (S 119, 139) en een waterkelder (S 118) uit de late negentiende tot vroege twintigste eeuw, niets resteert dan de herinneringen van de Hoornaars.




Afbeelding 17: vrijwilligers doorzoeken het vlak en de stort van werkput III met metaaldetectors nadat het vlak is getekend (Fotograaf: C. Aay, Archeologische Dienst Hoorn).

6. Bijzondere vondsten uit de opgraving.

In het voorgaande hoofdstuk zijn reeds de nodige vondsten de revue gepasseerd ter illustratie van de datering en/of de inhoud van archeologische sporen. Tijdens iedere opgraving worden echter ook vondsten gedaan zonder duidelijke archeologische context. Een deel van deze vondsten is te bijzonder om onopgemerkt de doos in te gaan. Sommige vondsten zijn vrij eenvoudig te dateren op basis van typochronologische of kunsthistorische kenmerken, voor andere vondsten is een relatieve datering aan de hand van de ligging in gedateerde vlakken mogelijk. Illustratief voor de handelscontacten van Hoorn zijn uiteraard voorwerpen van exotische herkomst. Afbeelding 12 toont een randfragment van een bord van lustermajolica uit Spanje. Een tweede randfragment dat kan worden geïdentificeerd als lustermajolica is waarschijnlijk gefabriceerd in de streek Catalonië in Spanje (zie afb. 18). Een redelijk vergelijkbaar bord dat gevonden is onder het Waterlooplein in Amsterdam is ernaast afgebeeld (zie afb. 19). Van dichterbij huis, doch ontegenzeggelijk met handel geassocieerd, is een lakenlood uit Alkmaar. Het werd gevonden bij verdiepen naar vlak 3 in werkput I.



Afbeelding 18 (boven): randfragment van een lustermajolica bord dat gevonden is tijdens verdiepen van het tweede naar het derde vlak in werkput I (V.061).



Afbeelding 19 (rechts): reconstructietekening van een fragment van een lustermajolica bord dat gevonden is aan het Waterlooplein te Amsterdam (uit: Hurst, Neal & Van Beuningen 1986, p. 52, fig. 23.61).
Datering: ca. 1575-1625.



vz




kz

Afbeelding 20: Lakenlood uit Alkmaar: vz: randschrift "GROOTSTAEL..." om afbeelding van Alkmaarse Torenburg, onderaan Torenburg ingeslagen keurstempel, kz: afbeelding Torenburg, daaronder datering 1580.



Afbeelding 21:
vijfhoekig leitje met afbeelding van gehelme kriegsman met hellebaard. De andere zijde toont een banketscene.
Datering: ca. laatste kwart zestiende eeuw.




Afbeelding 22: fragment van leitje aangetroffen aan de Molsteeg in 1989 met afbeelding van jachtsène. De keerzijde van hetzelfde leitje toont afbeelding van banketscènes afgewisseld door een fries met musketten. (uit: Van de Walle-Van der Woude 2001, p. 155, afb. 6).




*Afbeelding 23: hoekfragment van leitijs uit S 013 (V. 054). Het betreft een zakspeelbordje met het molenspel. Op de keerzijde van hetzelfde leitijs bevond zich een gegraveerd dam- en/of schaakbordje.
Datering: ca. tweede helft zestiende eeuw.*

Ingekraste voorstellingen op leisteenfragmenten vormen in Hoornse opgravingen een relatief zeldzame, doch regelmatig terugkerende vondstgroep. Ook tijdens het inventariserend veldonderzoek aan de Westerdijk werden enkele fragmenten gevonden. Het grootste betreft een vrijwel compleet vijfhoekig exemplaar dat in de stort van werkput I werd gevonden. De ene zijde toont een krijgsman met hellebaard (zie afb. 21a). Hij draagt een (Spaanse?) helm, een kleine, geplooid halskraag en een pofbroek. De rand is afgewerkt met een gearceerd lijstje. De andere zijde toont een banketscène met afwisselend twee mannen en twee vrouwen aan tafel (zie afb. 21b). Op de voorgrond is een rij kannen afgebeeld. Op de achtergrond is een gebouw met luifel zichtbaar. Ook deze rand is afgewerkt met een gearceerd lijstje. Een soortgelijke voorstelling met banketscène (zie afb. 22a en -b) staat op een leitijs dat in 1989 is gevonden aan de Molsteeg in Hoorn, niet ver van het terrein van de oude schouwburch (Van de Walle-Van der Woude 2001, p. 155). Een klein hoekfragment uit ophogingslaag S 013 toont aan de ene zijde een molenspel en aan de andere zijde een schaak- en/of dambordje (zie afb. 23a en -b). Aan de Karperkuil in Hoorn is in 1998 een soortgelijk zakspeelbordje gevonden op een bouwterrein (Van de Walle-Van der Woude 2001, p. 157).

*Afbeelding 24 (links): fragment van insigne
St. Joris verlaat de draak (V. 085) in lood-tin.
Datering: ca. eerste helft vijftiende eeuw.*



*Afbeelding 25 (boven): fragment van spiegelinsigne
uit Aken dat de verering van de Tunica van Maria
uitbeeld. Boven de vassing van het spiegelkje is Jesus
Christus afgebeeld. Datering: ca. eerste helft vijftiende
eeuw.*



*Afbeelding 26 (links): fragment
van insigne in de vorm van een
gekroond hart met pijl. Datering:
ca. eerste helft vijftiende eeuw.*

Bij verdiepen naar het derde vlak in werkput I werd een uitbeelding van de overwinning van Sint Joris op de draak in lood-tinlegering (zie afb. 24) gevonden door opmerksaamheid van een vrijwilliger van de Archeologische Dienst. De strijd tussen St. Joris en de draak is een icoon van de strijd tussen goed en kwaad. "Als soldatenheilige werd de martelaar Joris vooral vereerd als patroon van ridders en andere militairen, en van schutterijen" (H.J.E. van Beuningen & A.M. Koldewey 1993, p. 172). Het is niet zeker of dit voorwerp is gemaakt in een pelgrimsoord of dat het bijvoorbeeld werd verstrekt door het schuttersgilde.

Op ongeveer dezelfde locatie als het St. Joris-insigne werd een spiegelinsigne aangetroffen dat de verering van de Tunica van Maria uitbeeld (zie afb. 25). Spiegelinsignes werden vanaf de vijftiende eeuw, mogelijk al iets eerder, gemaakt in Aken (H.J.E. van Beuningen & A.M. Koldewey 1993, p. 210-211). In de insignes was een spiegeltje verwerkt. Het spiegelinsigne kon de kracht van relieken vastleggen, waardoor de eigenaar zich verzekerd wist van de bijstand van de betreffende heilige. De spiegelinsignes werden ontwikkeld in reactie op de steeds grotere toeloop die ontstond op bepaalde heiligenreliken. Om de relieken bij een dergelijke toeloop veilig te stellen ging men er toe over deze buiten bereik van de pelgrims tentoon te stellen, bijvoorbeeld vanaf hoge podia of gebouwen. Het gebruik om de relieken aan te raken om de werkzame kracht van de heilige op te vangen kon onder deze omstandigheden niet gehandhaafd blijven. Om deze kracht te kunnen vangen werd het spiegelinsigne ontwikkeld (H.J.E. van Beuningen & A.M. Koldewey 1993, p. 210)

Uit de stort van vlak 3 van werkput I werd een insigne geborgen in de vorm van een gekroond hart met pijl (zie afb. 26). Over het hart loopt een tekstband met onleesbaar opschrift. Op veel parallellen vinden we de tekst AMOURS of een variatie daarop (vergelijk Van Beuningen, Koldewey & Kicken (red.), 2001, afb. 1899-1905), in combinatie met het hart een duidelijke verwijzing naar de liefde.

Tot slot van dit hoofdstuk een vondst die lokaal reeds de nodige beroering heeft gewekt. Bij aanleg van het derde vlak in werkput II, in of iets boven het oorspronkelijke kleilichaam van de inlaagdijk (S 072), werd een houten voorwerp aangetroffen, dat verdacht veel deed denken aan een fallus. Het voorwerp kreeg vanzelfsprekend veel media-aandacht (vooral van RTV-NH), waarop - onafhankelijk van elkaar - enkele oudere tv-kijkers zich bij ons meldden met de mededeling dat zij op de hoogte waren van de daadwerkelijke functie van het (on)ding. Gesteld werd dat het een fragment van een dorsvlegel betrof waarmee het graan tot in de eerste helft van de twintigste eeuw werd gedorst. Het gevonden deel zou met een lusje van touw of palinghuid aan een lange stok zijn gebonden, waarmede het kaf van het koren werd geslagen. Tijdens dit werk brak volgens hen regelmatig de knuppel door het harde slaan op het koren. Het door ons gevonden voorwerp vertoont inderdaad een slijtagespoor van een snoer of touw achter de knop, waarmee de positieve bijdrage van het geïnteresseerd publiek aan de wetenschap weer eens bewezen is. Dat de associatie met een fallus wellicht niet (geheel) het resultaat is van preoccupatie bij de archeologen kan worden afgeleid uit de naam dorsvlegel. Het deelwoord -vlegel, dat synoniem is voor ondeugd, deugniet, etc., vormt een aanwijzing dat ook in het verleden de gelijkenis tussen beide is opgevallen.

*Afbeelding 27b:
het gebruik van
de dorsvlegel zoals
afgebeeld door
Cornelis Jetses op een
schoolplaat (uit: J.
van Zijlen (red.)
2003, p. 365).*



*Afbeelding 27a: fragment van
houten dorsvlegel? Datering: ca.
vijftiende tot eerste helft zestiende
eeuw.*



Het dorsen van het graan

Van het najaar tot diep in de lente werd op de deel van de boerderij vrijwel onafgebroken gedorst. Dat gebeurde tot in de negentiende eeuw met de vlegel, zoals op deze schoolplaat van Cornelis Jetses. De arbeiders sloegen in een vast ritme om beurtten met de vlegel de graankorrels los. Het was een zwaar en stoffig werk en licht kon men er alleen bij krijgen door de deeldeuren open te zetten, wat op koude winterdagen niet altijd mogelijk was.

7. Waardering

In dit hoofdstuk worden de bij het onderzoek aangetroffen archeologische resten aan de hand van een drietal waarden (beleving, fysieke kwaliteit en inhoudelijke kwaliteit) in een aantal stappen gewaardeerd (afb. 28). Op basis van deze scores zal vervolgens een waardestelling van de vindplaats plaatsvinden, waarbij de procedure zoals in afbeelding 29 schematisch is weergegeven, zal worden gevolgd. De waardering wordt uitgedrukt in cijfers (1=laag, 2=middelmatic, 3=hoge waarde). De uitkomst van de waardestelling bepaalt of de vindplaats al dan niet behoudenswaardig is. Het proces van waardering is geschied conform de eisen (VS07) gesteld in de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 2.2).

Beleving:

- *schoonheid*: Doordat de aangetroffen overblijfselen niet visueel waarneembaar zijn in het landschap, is de score hier laag.
- *herinneringswaarde*: Vele Hoornaars zijn goed op de hoogte van het feit dat zich op de locatie sinds zeer lange tijd de Parkschouwburg bevond (zie ook p. 12). Pas recentelijk zijn de diverse gebouwen van de oude schouwburg afgebroken. Op de locatie was ten tijde van de start van het inventariserend veldonderzoek weinig tot niets meer te vinden dat nog refereerde aan deze periode. Op basis van de belevingswaarde is het terrein daarom niet als behoudenswaardig te betitelen.

Fysieke kwaliteit:

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gaafheid en conservering. Gaafheid is de mate van niet-verstoord-zijn en de stabiliteit van de fysieke omgeving. Conservering is de mate waarin de archeologische waarden bewaard zijn gebleven.

- *gaafheid*: Het aantal sporen en de hoeveelheid aangetroffen spoorcategorieën binnen de werkputten past binnen de verwachting gezien het historisch terreingebruik, in de achtertuinen tussen de huizen aan het Achterom en de Westerdijk. In de loop van het inventariserend veldonderzoek is echter geconstateerd dat het bodemarchief tot langs de randen van de werkputten is verstoord.
- *conservering*: de natte en zuurstofarme omstandigheden van de bodem van het terrein vormen op zichzelf uitstekende randvoorwaarden voor de conservering van keramiek, glas, metaal en organische materialen als hout, bot en plantenresten. Binnen de proefsleuven is echter opvallend weinig van de meeste van bovengenoemde vondstgroepen aangetroffen, ondanks het feit dat er geen aanwijzingen zijn voor grootschalige verstoring van de bodemopbouw. Houten palen in de proefsleuven waren wel goed geconserveerd, al bleken de aangetroffen palen - daar waar ze dicht bij de wanden van de proefsleuven lagen - vanuit een relatief jong niveau (ca. 1850 tot 1950) te zijn ingegraven of - geslagen. De waardering voor het criterium conservering is daarom als gemiddeld te typeren. De fysieke kwaliteit van de archeologische resten vormt met deze scores geen aanleiding om het terrein behoudenswaardig te verklaren.

Inhoudelijke kwaliteit:

- *zeldzaamheid*: De gevonden sporen en vondsten zijn mede door de geringe ouderdom niet zeldzaam te noemen.
 - *informatiewaarde*: Opvallend op het terrein zijn de geringe dikte van de geconstateerde oude leeflaag (ca. 10 á 20 cm) en de geringe ouderdom van de meeste sporen. De archeologische informatie uit de proefsleuven voegt weinig toe aan de reeds aanwezige kennis op historische gronden. De informatiewaarde is laag.
 - *ensemblewaarde*: Van een ensemble- of contextwaarde van de geconstateerde archeologische resten lijkt op basis van de resultaten van het inventariserend veldonderzoek geen sprake te zijn. De score is dan ook laag.
 - *representativiteit*: De relatief spaarzaam aangetroffen archeologische resten voldoen slechts zeer ten dele aan het verwachtingsmodel uit het *bureauonderzoek* en kunnen daarom niet representatief worden genoemd.
- De scores van de inhoudelijke kwaliteitsaspecten wegen onvoldoende zwaar om de archeologische waarden op het terrein behoudenswaardig te kunnen noemen.

Waardestelling:

De belevingswaarde is laag omdat het zichtbare deel van het historische landschap sinds de tweede helft van de twintigste eeuw sterk geërodeerd is, waardoor het verleden niet of nauwelijks zichtbaar is voor de geïnteresseerde leek. De fysieke kwaliteit is met vier punten gemiddeld, doch niet voldoende hoog om maatregelen te treffen voor behoud van de archeologische waarden. De inhoudelijke kwaliteit scoort met vier punten laag waarmee het terrein als niet-behoudenswaardig kan worden bestempeld.

waarden	criteria	scores		
		<i>hoog</i>	<i>midden</i>	<i>laag</i>
beleving	schoonheid	n.v.t.		
	herinneringswaarde	n.v.t.		
fysieke kwaliteit	gaafheid			1
	conservering			1
inhoudelijke kwaliteit	zeldzaamheid			1
	informatiewaarde			1
	ensemblewaarde			1
	representativiteit			1

Afb. 28: Scoretabel waardestelling.

8. Samenvatting

Van 10 januari t/m 28 januari 2005 is door de Archeologische Dienst van de Gemeente Hoorn een Inventariserend Veldonderzoek uitgevoerd op een terrein aan de Westerdijk waar tot voor enige jaren de schouwburg van deze gemeente was gevestigd. Binnen het terrein is door de sloopwerkzaamheden een groot gebied ontstaan waar geen archeologisch onderzoek kon plaatsvinden. De bodem was door de werkzaamheden en het toestromen van grondwater te instabiel om opnieuw bloot te leggen (zie afb. 1).

Het veldwerk is uitgevoerd door medewerkers en vrijwilligers van de Archeologische Dienst van Hoorn in samenwerking met de schrijver dezes, werkzaam bij Hollandia, cultuurhistorisch onderzoek & advies en op projectbasis gedetacheerd bij de Archeologische Dienst Hoorn. Het bevoegd gezag werd vertegenwoordigd door Mevr. T. van de Walle-Van der Woude (gemeentelijk archeoloog van Hoorn).

In de oudste fase (ca. 1200, Van de Walle-Van der Woude 2004, p. 2) lag dit deel van Hoorn nog ver van de Zuiderzee. De Westfriese omringdijk lag hier in de dertiende en veertiende eeuw veel verder zuidwaarts. Na de stormvloed van 1375 is de zeedijk verlegd naar het noorden (Borger 1975: p. 31-33). De Westerdijk in Hoorn maakt deel uit van deze zogenaamde 'inlaagdijk'.

Uit de gegevens van historisch kaartmateriaal blijkt dat de bebouwing van het betreffende bouwblok is uitgebreid vanaf het Achterom in westelijke richting. Rond 1560 bevindt zich ter hoogte van het opgravingsterrein blijkens de plattegrond van Van Deventer (zie afb. 4) slechts een molen. Tussen ca. 1560 en 1615 raakt de rest van het bouwblok bebouwd (zie afb. 5 t/m 7). Daarna blijft het bebouwingsbeeld blijkens jonger historisch kaartmateriaal (zie afb. 8 en 9) tot het begin van de negentiende eeuw min of meer gelijk.

In dit rapport worden de resultaten van het inventariserend veldonderzoek gepresenteerd aan de hand van reconstructietekeningen van vijf fasen die gebaseerd zijn op een combinatie van archeologische, iconografische en historisch-geografische bronnen.

Fase I: ca. 1200-ca. 1375 (ontginningsloten, zie bijlage 1)

Fase II: ca. 1375-ca. 1500 (herontginning na aanleg inlaagdijk, zie bijlage 1)

Fase III: ca. 1500-ca. 1550 (ophoging van terrein achter inlaagdijk richting achtererven van Achterom, zie bijlage 2)

Fase IV: ca. 1550-ca. 1650 (oudste bewoningssporen op de erven aan de Westerdijk, zie bijlage 3)

Fase V: ca. 1600-ca. 1925 (jongste bewoningssporen op de erven aan de Westerdijk, zie bijlage 4).

In de oudste fase hoort het onderzoeksterrein tot het buitengebied van Hoorn. Vondsten uit de aangetroffen ontginningsloten dateren de oudste fase bij benadering in de dertiende en veertiende eeuw. Uit historisch-geografisch onderzoek blijkt dat de huidige Westerdijk een zogenaamde inlaagdijk is, die ten oosten van de oudste zeedijk werd aangelegd, nadat deze het in 1375 begaf tijdens een stormvloed. Uit de opgravingsgegevens is gebleken dat het terrein voor langere tijd in onbruik raakte, getuige de natuurlijke wijze waarop de oude ontginningsloten zijn verveend.

Ergens tussen 1375 en ca. 1500 (fase II) is de huidige Westerdijk aangelegd waarbij een zekere mate van centraal gezag kan worden vermoed in de aanwijzing van het gebied waar de klei gewonnen moest worden, getuige de uniformiteit van de gebruikte klei. Het land ten oosten van deze inlaagdijk werd ontwaterd door een parallel aan de dijk gelegen slootje. De huidige Westerdijk is in ieder geval niet direct na de stormvloed van 1375 aangelegd. Dit kunnen we opmaken uit het feit dat de oude perceelsloten eerst op natuurlijke wijze dichtgegroeid zijn met rietveen. Deze natuurlijke afzettingen werden ook aangetroffen in de delen van de perceelsloten onder de latere inlaagdijk! Wegens het ontbreken van dateerbaar archeologisch vondstmateriaal in de oudste lagen van de inlaagdijk en in de parallelsloot is het niet mogelijk de herontginning scherper te dateren dan tussen ca. 1400 en 1500 na Chr.

In de eerste helft van de zestiende eeuw (fase III) wordt de Westerdijk in oostelijke richting verbreed (zie bijlage 2 en 5) waarbij tevens de achtererven van het Achterom worden opgehoogd met een afvalpakket van ca. 1,5 meter. In Werkput I werden verharde paadjes aangetroffen langs de erfgronden achter enkele panden van het Achterom. Er zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor bewoning/bebouwing aan de Westerdijk in deze fase. Het gros van de archeologische resten kan worden gedateerd in de tweede helft van de zestiende en de eerste helft van de zeventiende eeuw (fase IV) en behoort tot de gebruikelijke sporen zoals die worden aangetroffen op achtererven (puinkuilen, een beerkuil, een steegje met houten schuttingen, enkele bakstenen funderingsresten en waterputten). Dankzij het inventariserend veldonderzoek kon veel informatie worden verzameld over de omvang, het gebruik en de inrichting van de achtererven van de huidige panden Achterom 55 en 57 in de vierde fase.

In werkput III bestond een groot deel van het opgravingsvlak uit resten van laat-negentiende en twintigste-eeuwse sloop- en bouwactiviteiten. Enkele restanten van oudere bebouwing kunnen op basis van oud kaartmateriaal worden gedateerd vanaf ca. 1600 tot ca. 1800. Helaas werd er geen dateerbaar vondstmateriaal gevonden in context met deze resten, waardoor de historische datering niet kon worden gestaafd door archeologisch materiaal.

In hoofdstuk 6 volgt een korte presentatie van bijzondere vondsten die zijn geselecteerd als illustratie van handelsrelaties tussen Hoorn als internationaal georiënteerde handelsstad, en andere regio's. Tevens zijn enige vondsten geselecteerd op basis van zeldzaamheid en/of het typisch 'Hoornse' karakter ervan.

In hoofdstuk 7 wordt, conform specificatie VS07 uit de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA, versie 2.2), beoordeeld of het terrein op basis van de onderzoeksresultaten van het inventariserend veldonderzoek 'behoudenswaardig' is.

9. Conclusie en aanbevelingen.

In het onderstaande worden de onderzoeksvragen uit hoofdstuk 3 één voor één herhaald en -voor zover mogelijk- beantwoord. Het rapport eindigt met aanbevelingen voor eventueel toekomstig onderzoek op het terrein.

-In hoeverre is de vroegere bebouwing op het terrein nog aanwezig en wat is de gaafheid daarvan? Betreft het één of meerdere woonlagen en wat is daarvan de ouderdom?

Van de vroegere bebouwing op het terrein is zeer weinig overgebleven. Dit komt voornamelijk door bodemverstorende activiteiten van de aanleg en sloop van de verschillende delen van het Parkschouwburg-complex sinds de tweede helft van de negentiende eeuw. De bouw en sloop van dit complex hebben vooral bebouwingssporen gewist aan de Westerdijkzijde. Bebouwingssporen die konden worden gedateerd aan de hand van archeologisch vondstmateriaal stammen voornamelijk uit de periode tussen ca. 1550 en ca. 1650 en uit de periode tussen ca. 1850 en ca. 1925. In de tussenliggende eeuwen is het terrein niet of nauwelijks meer opgehoogd, waardoor recentere bouwsporen vaak oudere resten hebben gewist of op zijn minst beschadigd.

In de oostelijke helft van het terrein (werkput I) werden voornamelijk sporen van inrichting en gebruik van achtererven van het Achterom aangetroffen. Het open, praktisch onbebouwde karakter van deze achtererven is blijkens historisch kaartmateriaal, alsmede blijkens de opgravingsgevens intact gebleven tot aan de bouw van de Parkschouwburg in de tweede helft van de negentiende eeuw.

-Is dit gedeelte van Hoorn in een vroegere fase, voorafgaand aan het ontstaan van het Hoornse Hop en de aanleg van de Westerdijk ooit bewoond geweest?

In vlak 3 van de werkputten I en II is uit deze fase voldoende informatie aangetroffen om te kunnen stellen dat dit gedeelte van Hoorn geen deel uitmaakte van de toenmalige nederzetting. De uiterst spaarzame vondsten uit deze periode bevestigen dit beeld. De verkavelingswijze van westzuidwest-oostnoordoost georiënteerde sloten in een min of meer regelmatige strekverkaveling wijst op een agrarische functie van het terrein in de dertiende en veertiende eeuw.

-Zijn op het terrein resten aanwezig van de zestiende-eeuwse molen op de hoek van Westerdijk en Nieuwsteeg?

In hoofdstuk 4 van dit rapport is met behulp van de kaart van Lodovico Guicciardini aannemelijk gemaakt dat de locatie van de molen net buiten het onderzoeksterrein ligt. Er zijn tijdens het inventariserend veldonderzoek dan ook geen aanwijzingen gevonden voor resten van een molen.

-Is informatie te verkrijgen over opbouw en ouderdom van de Westerdijk, voor zover deze zich binnen het onderzoeksterrein bevindt?

De archeologische gegevens bevestigen het historisch-geografisch onderzoek van Borger (1975), waarin gesteld wordt dat de Westerdijk een inlaagdijk is, opgeworpen na de stormvloed van 1375. De natuurlijke vervening van de oudere ontginningsloten duidt er naar alle waarschijnlijkheid op dat dit deel van Hoorn tijdelijk niet of slechts extensief gebruikt werd na deze stormvloed. Wanneer men enige decennia in acht neemt waarin de ontginningsloten konden vervenen, kan de aanlegfase van de Westerdijk op basis van de archeologische gegevens worden gedateerd tussen ca. 1400 en ca. 1500. De uniformiteit

van de klei van de aanlegfase - waargenomen over een afstand van meer dan 50 meter binnen het onderzoeksterrein - wijst op een systematische kleiwinning voor dit project en suggereert dat het project centraal geregisseerd werd. Het land ten oosten van de Westerdijk werd vanaf dit moment ontwaterd door een parallel aan de dijk gelegen slootje.

Tussen ca. 1500 en ca. 1550 werd de Westerdijk in oostelijke richting verbreed, waardoor de oostelijke dijkvoet ca. 11 meter verder richting het Achterom kwam te liggen.

Tegelijkertijd werden ook de achtererven van het Achterom ca. 1,5 meter opgehoogd, waardoor blijkbaar de noodzaak van een ontwateringssloot kwam te vervallen. Uit de periode na ca. 1550 zijn geen aanwijzingen aangetroffen voor aanpassingen aan de opbouw van de Westerdijk.

-Zijn nog oude kavelsloten uit de ontginningsfase van het gebied aantoonbaar en zo ja, komt hun patroon overeen met hetgeen elders in Hoorn is aangetroffen? Wanneer zijn deze sloten in onbruik geraakt, c.q. gedempt?

In vlak 3 van de werkputten I en II zijn inderdaad kavelsloten uit de ontginningsfase van het gebied aangetroffen. De oriëntatie en positie van de sloten sluit vrijwel naadloos aan op het verkavelingspatroon van de bebouwing in nabijgelegen delen van de stad. De sloten zijn door vervening in onbruik geraakt, hetgeen zeer waarschijnlijk het gevolg is van het in onbruik raken van dit deel van het buitengebied van Hoorn na de stormvloed van 1375. Enkele vondsten in de verveende vulling van één van de sloten bevestigen deze datering.

Tijdens het inventariserend veldonderzoek bleek reeds spoedig dat de sloopwerkzaamheden aan de opstallen van de voormalige Parkschouwburg een groot deel van het terrein grondig hebben verstoord. De omvang van de bodemversturende activiteiten bleek zich uit te strekken tot binnen de grenzen van onze werkputten. Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat er, met uitzondering van de reeds opgegraven terreindelen, geen archeologische resten in hun oorspronkelijke context kunnen worden verwacht binnen het terrein van de voormalige Parkschouwburg. Dit betekent dat bodemversturende werkzaamheden binnen de bebouwing van de voormalige schouwburg geen bedreiging meer vormen voor archeologische waarden. Buiten de bebouwingsgrenzen van de voormalige schouwburg dient men echter terdege rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van goed geconserveerde resten van de inrichting van de achtererven van het Achterom en van de Geldersesteeg.

Eindnoten

¹ Waarschijnlijk ligt dit meer aan de schematische tekenstijl van Velius, dan dat er daadwerkelijk sprake is van een grootschalige aanpassing van het bebouwingpatroon (mondelijke mededeling drs. T. van de Walle-van der Woude).

² Het keramisch vondstmateriaal van het inventariserend veldonderzoek is gedetermineerd binnen de criteria van het 'classificatiesysteem voor laat- en postmiddeleeuwse keramiek & glas', ook wel bekend als 'Deventer-systeem' (zie ook bijlage 11, bijgevoegd achterin dit rapport).

Lijst van afbeeldingen en bijlagen

- Afb. 1: Het onderzoeksterrein was door een grote mate van verstoring op veel plaatsen onbegaanbaar voor mens of machine.
- Afb. 2: Uitsnede uit de topografische kaart van Hoorn met de opgravingslocatie (pijl)
- Afb. 3: Overzicht van het terrein met de aangelegde proefsleuven.
- Afb. 4: Uitsnede uit de kaart van Jacob van Deventer (ca. 1560) met het bouwblok Westerdijk/Geldersesteeg/Achterom/Nieuwsteeg.
- Afb. 5: Uitsnede uit de kaart van Lodovico Guicciardini (1581-'84). Het opgegraven deel van het terrein is bij benadering weergegeven (rood).
- Afb. 6: Uitsnede uit de kaart van Velius (1615). Het opgegraven deel van het terrein is bij benadering weergegeven (rood).
- Afb. 7: Uitsnede uit de kaart van Blaeu (ca. 1630). Het opgegraven deel van het terrein is bij benadering weergegeven (rood).
- Afb. 8: Uitsnede uit de kaart van Doesjan (1794). Het opgegraven deel van het terrein is bij benadering weergegeven (rood).
- Afb. 9: Uitsnede uit de kadastrale minuut van Hoorn (1823). Het opgegraven deel van het terrein is bij benadering weergegeven (rood).
- Afb. 10: Een bodemfragment van een majolica schotel (m-(bor)-?) met polychrome impressie van een olifant afkomstig uit puinkuil (S 002/020). Datering: eerste helft zeventiende eeuw.
- Afb. 11: Bovenhelft van een biddende engel van terracotta (r-sie-?) afkomstig uit puinkuil (S 002/020). Datering: ca. 1450 - ca. 1550.
- Afb. 12: Randfragment van lustermajolica uit Spanje afkomstig uit puinkuil (S 002/020). Datering ca. 1500-1550
- Afb. 13: Handmolen (ligger en looper compleet) van tefriet uit de Duitse Eiffel, geschikt voor het malen van graan (voor huishoudelijk gebruik), afkomstig uit puinkuil (S 009).
- Afb. 14: Randfragment van een roodbakkend bord (r-bor-(1) met 'sgraffito'-versiering, afkomstig uit vleizand steeg (S 011). Tekst: ihe(sus)?.
- Afb. 15: Diverse fragmenten van een roodbakkende vuurstolp (r-vst-(1) met een bijzondere 'sgraffito'-versiering (baardman met bolle wangen onder greep en geboetseerde rozetten rond ventilatiegaten), afkomstig uit de vulling van de houten beerput (S 035). Datering: 1575-1625?
- Afb. 16: Kalkstenen kanonskogel, afkomstig uit de vulling van de houten beerput (S 035). Datering: ca. 1550-1625
- Afbeelding 17: Vrijwilligers van de Archeologische Dienst van de gemeente Hoorn doorzoeken het vlak en de stort van werkput III met metaaldetectors nadat het vlak is vastgelegd op tekening.
- Afb. 18: Randfragment van een lustermajolica bord dat gevonden is tijdens verdiepen van het tweede naar het derde vlak in werkput I (V. 61).
- Afb. 19: Reconstructietekening van een fragment van een lustermajolica bord dat gevonden is aan het Waterlooplein te Amsterdam (uit: Hurst, Neal & Van Beuningen 1986, p. 52, fig. 23.61). Datering: ca. 1575-1625.
- Afb. 20: Lakenlood uit Alkmaar: vz: randschrift "GROOTSTAEL..." om afbeelding van Alkmaarse Torenburg, onderaan Torenburg ingeslagen keurstempel, kz: afbeelding Torenburg, daaronder datering 1580.

Afb. 21a: Vijfhoekig leitje met afbeelding van gehelmde krijgsman met hellebaard.

Datering: ca. zestiende eeuw.

Afb. 21b: Keerzijde van hetzelfde leitje met afbeelding van banketscène.

Afb. 22a: Fragment van leitje aangetroffen aan de Molsteeg in 1989 met afbeelding van jachtscène (uit: Van de Walle-Van der Woude 2001, p. 155, afb. 6). Datering: ca. zestiende eeuw.

Afb. 22b: Keerzijde van hetzelfde leitje met afbeelding van banketscènes afgewisseld door een fries met musketten.

Afb. 23a: Hoekfragment van leitje uit S 013 (V. 054). Het betreft een zakspeelbordje met het molenspel. Datering: ca. tweede helft zestiende eeuw.

Afb. 23b: Keerzijde van hetzelfde leitje met dam- en/of schaakbordje.

Afb. 24: Fragment van insigne St. Joris verslaat de draak (V. 085) in lood-tin. Datering: ca. eerste helft vijftiende eeuw.

Afb. 25: Fragment van spiegelinsigne uit Aken dat de verering van de Tunica van Maria uitbeeld. Boven de vating van het spiegelte is Jesus Christus afgebeeld. Datering: ca. eerste helft vijftiende eeuw.

Afb. 26: Fragment van insigne in de vorm van een gekroond hart met pijl. Datering: ca. eerste helft vijftiende eeuw.

Afb. 27a: Fragment van houten dorsvlegel, of toch een fallus? Datering: ca. vijftiende tot eerste helft zestiende eeuw.

Afb. 27b: Het gebruik van de dorsvlegel zoals afgebeeld door Cornelis Jetses op een schoolplaat (bron: J. van Zuijlen (red.) 2003, p. 365).

Bijlage 1: Reconstructiekaart Fase I (ca. 1200 - ca. 1375) en Fase II (ca. 1375 - ca. 1500)

Bijlage 2: Reconstructiekaart Fase III (ca. 1500 - ca. 1550)

Bijlage 3: Reconstructiekaart Fase IV (ca. 1550 - ca. 1650)

Bijlage 4: Reconstructiekaart Fase V (ca. 1600-ca. 1925)

Bijlage 5: Profiel 1 (noordprofiel in werkput I en II: dwarsdoorsnede Westerdijk)

Bijlage 6: Profiel 2 (westprofiel in werkput I)

Bijlage 7: Profiel 3 (westprofiel in werkput III)

Bijlage 8: Profiel 4 (zuidprofiel in werkput III)

Bijlage 9: Profiel 5 (westprofiel in werkput I en II: lengtedoorsnede Westerdijk)

Bijlage 10: Determinatietabel keramiekvondsten

Bijlage 11: Determinatietabel metaalvondsten

Bijlage 12: sporenlijst

Bijlage 13: vondstenlijst

Bijlage 14: catalogus van complete en/of anderszins interessante keramiekvondsten

Literatuur

Beuningen, H.J.E. van & A.M. Koldewey, 1993: Heilig en Profaan. 1000 laat-middeleeuwse insignes, verschenen in reeks: *Rotterdam Papers, deel VIII*.

Beuningen, H.J.E. van, A.M. Koldewey & D. Kicken (red.), 2001: Heilig en Profaan 2. 1200 laatmiddeleeuwse insignes uit openbare en particuliere collecties, verschenen in reeks: *Rotterdam Papers, deel 12*.


Borger, G.J., 1975: *De Veenhoop. Een historisch-geografisch onderzoek naar het verdwijnen van het veendek in een deel van West-Friesland*.

Hurst, J.G., Neal, D.S. & H.J.E. Van Beuningen 1986: Pottery produced and traded in North-West Europe 1350-1650, verschenen in reeks: *Rotterdam Papers, deel VI*.

Van de Walle-Van der Woude 2001: Ingekraste voorstellingen op Hoornse leisteenfragmenten, in: *Westerheem, tijdschrift voor de Nederlandse archeologie* 50-4 (augustus 2001), p. 152 - 163.

Van de Walle-Van der Woude, T.Y., 2004: *Programma van Eisen Inventariserend Veldonderzoek d.m.v. proefsleuven op de percelen Westerdijk 49-53 te Hoorn*.

Zuijlen, J. van (red.), 2003, *Het Boerderijen boek*, Waanders Uitgevers Zwolle.



Legend

- Line 1: original situation before 1975
- Line 2: heringestelde situatie na 1975
- Line 3: lokale zwaartegeleiding van vloerboven
- Line 4: horizontale plintlijn en balkon
- Line 5: kop van riool



Bijlage 1 EASE I en II (ca. 1200-1500)

Opdrachtgever Gemeente Eindhoven	Tekenaar G. van den Berg
OIS-meldingscode 9150	Projectleider G. van den Berg
Omschrijving kaartgegevens Haven Westerdijk 43 t/m 53 (Erelin van oude Publieksoverheid)	Schaal 1:200
	Status Definitief

© HOLLANDIA, Zaaijck (jan 2005)





	Toestel (bouwplan van 1778)
	Plan 1: historische bebouwing (bouwplan)
	Plan 2: huidige bebouwing (bouwplan van 1848)
	Profiel (bouwplan van 1848)
	Bouwwerk (bouwplan)
	Bouwwerk (bouwplan)



Bijlage 2 (A52) III van 1980-1978	
Opdrachtgever: Gemeente Hoven	Tekenaar: G. van den Berg
OS-maatstaf: 1:200	Projectleider: G. van den Berg
Ornischrijving kaartgegevens: Hoven, Westerdijk 49 en 53 (Tussen van oude Patscheburg)	Schaal: 1:200
	Status: Definitief




	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...
	...



Bijlage 4 HSE 1 (ca. 1800-1925)	
Opdrachtgever	Tekenaar
Generaal Hoorn	G. van den Berg
GIS-metingscode	Projectleider
913H	G. van den Berg
Ontstrijking kaartgegevens	Schaal
Hoorn Vierstrijk 49 van 55	1:200
(Terrein van oude Pilsbodeboezing)	Status
	Definitief


BIJLAGE 5.

PROFIEL 1 (NOORDPROFIEL) WERKPUT 1




BIJLAGE 6.

PROFIEL 2 (WESTPROFIEL) WERKPUT 1, VLAK 3



BIJLAGE 7.

PROFIEL 3 (WESTPROFIEL) WERKPUT 3



Bijlage 5, 6, 7 profielen 1, 2 en 3

Oprachtgever	Tekenaar
Comarcic-Hoorn	G. van den Berg
CIS-meldingscode	Projectleider
9130	G. van den Berg
Omschrijving kaartgegevens	Formaat
Hoofdweg W 46 (m 53)	A3
(Tussen van veldt (Nalschoubrug)	Status
	Datumbief

Baksel	Hoofdvorm	Type	Beginndatering	Eindndatering	Foto	Fragmentatie/MAE	Objectbeschrijving	Objectfid	Vondstnr	Spoornr	Vlak
r	gra	49	1675	1800	ja	completeet	schenkkannetje op 3 pootjes, geen brandsporen, lichte slijtage; geheel loodglazuur; inwendig witte silb	AAA	2		01
r	kan		1700	1900	ja	ontbreekt	uitwendig loodglazuur (bruin), zeer dikke wand, inwendig geprononceerde draairillen		2		01
w	pis	4	1600	1675	0	completeet	bodem met 'ziel', geheel loodglazuur (geel), geen kalkaanlag, geen slijtagesporen		2		01
r	gra		1600	1675	0	rand/wand/bodem	geen brandsporen, inwendig witte silb met koperoxide op bodem (groen), geheel loodglazuur, geen brandsporen, lichte slijtage		2		01
r	vst	1	1500	1600	0	rand/wand	uitwendig loodglazuur, inwendig beroet, aanzet tot loboor met ventilatiegaatje		2		01
r	stk	2	1600	1725	0	profiel completeet	geheel loodglazuur (geelgroen), onderzijde licht beroet, inwendig krassen, pootjes licht gesleten		2		01
w	bak	nieuw	1650	1750	0	profiel completeet	ondiepe bakpan met schenksneb, bovenzijde loodglazuur met kopervervuiling (groengete waas), onderzijde sterk beroet, inwendig sterk bekrast	AAD	2		01
r	gra		1550	1625	0	wand	INHsbware		2		01
r	gra		1500	1650	0	wand/bodem			2		01
r	bak		1650	1750	0	rand			2		01
r	tes	1	1650	1750	0	rand/bodem			2		01
p	bor	7	1675	1750	0	profiel completeet	1schoteltje, secundair aangebracht gaatje in standring		2		01
s2	kan		1525	1575	0	bodem/fragme	2Raeren/Aken		2		01
f	kdl	nieuw	1650	1700	ja	completeet	geheel wit tinglazuur, kwalitatief hoogwaardig glazuur, standring licht gesleten	AAB	2		01
f	bor	10	1650	1675	bijna ja	completeet	blauw op wit: Chinese voorstelling, sp: vliegerende dames in Chinese tuin, vl: vakverdeling met bloemstukjes en landschapjes	AAC	2		01
f	bor	10	1650	1675	0	profiel completeet	blauw op wit: Chinese voorstelling, sp: dames met parasol in Chinese tuin, vl: vakverdeling met bloemstukjes en landschapjes		2		01
f	bor	10	1650	1675	0	profiel completeet	blauw op wit: Chinese voorstelling, sp: Chinese tuin, vl: vakverdeling met bloemen, glazuur en voorstelling sterk verveerd		2		01
gl	fle		1550	1650	0	bodem	cilindrische fles, opgestoken bodem met pontilmerk, getadeerde glasdraad lang rand van bodem, dunwandig groen transparent glas		2		01
gl			1600	1700	0	wand	1helder transparent glas		2		01
f	bor	3	1675	1725	0	profiel completeet	1geheel wit tinglazuur		4		01
f	bor	6	1750	1750	0	profiel completeet	1blauw op wit: onherkenbaar		4		01
f			1675	1725	0	wand	1geheel wit tinglazuur		4		01
r	bak		1500	1650	0	rand en osten	5inwendig loodglazuur (groene waas)		4		01

r			1550	1700	0	wand	1	inwendig loodglazuur, uitwendig vlekken loodglazuur	4		01
w	pis	4	1550	1650	0	profiel completeet	1	geheel loodglazuur	4		01
r	bor	nieuw	1675	1750	0	profiel completeet	1	lobvoeten, witte slib in doortooptechniek (gemarmd), onderzijde ongeglaazuurd	4	AAE	01
w	(kop)		1675	1800	0	rand/oor	1	geheel loodglazuur	4		01
w	(otl)		1550	1650	0	bodem	1	geheel loodglazuur	4		01
r	kop	2	1550	1625	0	rand	1	inwendig loodglazuur	4		01
r	bor	1	1550	1625	0	rand	1	NHslibware	4		01
r	bor		1525	1575	0	rand	1	sgrafittoversiering	4		01
r	bor	6	1500	1575	0	rand	1	stibboogjes op vlak	4		01
r			1550	1700	0	rand	4		4		01
we	bor	1	1575	1625	0	profiel completeet	2		4		01
we	bor		1575	1625	0	bodem	1		4		01
s1	kan		1300	1450	0	bodem/wand rand	3		4		01
s2	kan		1500	1575	0	rand/bodem/ wand	3	o.a. 1 wandfragment met acanthusbladdecoratie (1525/1575) uit Keulen of Frechen	4		01
s2	kan		1500	1600	0	wand	2	o.a. 1 exemplaar met staartje aan ooraanzet, Raeren of Aken	4		01
p	korn		1590	1620	0	rand	1	klapmutsmodel, blauw op wit: inwendig: vakverdeling met asters, uitwendig eenvoudige vakverdeling	4		01
m	bor		1700	1800	0	rand	1	blauw op wit: bloemen in sponstechniek	4		01
wandt egel			1600	1625	0		3	polychroom (onherkenbaar)	4		01
wandt egel			1650	1725	0		2	blauw op witte decoratie (onherkenbaar)	4		01
r	oli	2	1575	1650	0	bakje en stam	1	deels loodglazuur	6		01
r	gra	10	1600	1650	0	rand	1	loodglazuur inwendig en op rand	6		01
r	gra	7	1425	1475	0	rand	1	loodglazuur inwendig en op rand, kamstreek op schouder	6		01
r	gra	91	1500	1625	0	rand	2	loodglazuur inwendig en op rand	6		01
r	gra		1500	1600	0	rand	1	loodglazuur inwendig en op schouder	6		01
r	pis		1400	1550	0	bodem	1	holle bodem	6		01
r	bor	1	1550	1575	0	rand	1	bovenzijde loodglazuur, ringeloorversiering (stibboogjes)	6		01
r	bak	2	1500	1600	0	rand/steel	4		6		01
r	bak	35	1450	1475	0	rand	1		6		01
r	tes		1450	1550	0	bodem	2	ongeglazuurd, inwendig asaanslag	6		01

r	lek	5	1550	1625	0rand	1	1	geheel loodglazuur (groene waas)	6	01
r	lek	7	1525	1575	0rand	1	1	groenbruine waas	6	01
r			1500	1650	0rand/wand/b 0bodem/oor	9			6	01
s2	kan		1525	1575	0rand/wand/b 0bodem	3		Keulen of Frechen	6	01
s2	kan		1575	1600	0rand/bodem	1		Siegburg	6	01
s2	kan		1500	1575	0bodem/wand	5		Raeren of Aken	6	01
w	vst		1550	1625	0wand	1			6	01
w	gra		1500	1600	0bodem	1			6	01
w	pot		1500	1600	0bodem	1			6	01
w	kop		1550	1625	0rand	2			6	01
m	bor		1550	1600	0bodem	4			6	01
f	bor	11	1675	1725	0rand	1			6	01
f	bor	3	1675	1725	0profiel 0completeet	2			6	01
f	bor		1650	1700	0rand	1			6	01
kleipij										
p			1590	1600	ja	1		1 stuk van steel ontbreekt; kleine biconische ketel, vroeg exemplaar	6	01
w	bak		1550	1625	0bodem	1			7	01
s2	kan		1575	1625	0wand	1		Westerwald	7	01
s2	kan		1500	1550	0bodem	1		1 geknepen standring, Raeren of Aken	7	01
r	lek		1600	1700	0bodem	1			7	01
r	bak	13	1600	1700	0rand	1			7	01
r	gra		1550	1625	0rand/wand	1			7	01
r	gra		1600	1700	0bodem	1			7	01
r			1450	1600	0bodem/wand	2			7	01
r	gra	8	1500	1600	0profiel 0completeet	1			8	01
r	pis		1500	1575	0rand	1			8	01
r	pot		1550	1600	0bodem	1		1 onderzijde beroet	8	01
r	(bor)		1500	1575	0wand	1		1 ongeglazuurd	8	01
r	tes		1500	1600	0rand	1			8	01
r	bor		1700	1800	0rand	1			8	01
r			1500	1625	0diverse	10			8	01

w	vst	1550	1625	0rand/wand	2			8		01
w		1550	1650	0rand/wand	3			8		01
s2	kan	1525	1575	0bodem	1	Raeren of Aken		8		01
m	bor	1575	1625	0rand	1			8		01
wandt egel		1575	1600	0hoek	1	WanLihoek		8		01
k(leipj) p		1625	1675	0ketel	1	trechtersvormige ketel		8		01
r	vst	1450	1550	0rand	1	inwendig beroet		9		01
r	bak	1500	1600	0rand	1			9		01
g	kan	1250	1325	0rand	1			12		1/2
s1	kan	1300	1350	rand ontbreekt	1	Siegburg		12		1/2
s2	kan	1525	1575	0wand/bodem	2	1 exemplaar medallions met mannenhoofd, Keulen of Frechen		12		1/2
s2	kan	1525	1575	0wand/bodem	2	1 exemplaar met acanthusloof en medallions met mannenhoofd, Raeren of Aken		12		1/2
w		1550	1625	0bodem	2			12		1/2
r	(bor)	1550	1625	0rand	1	NHstibware		12		1/2
r	bor	1500	1575	0rand	1	stibboogjes op vlag		12		1/2
r	bor	1500	1575	0rand	1	stibboogjes op vlag		12		1/2
r	bor	1500	1575	0rand	1	stibboogjes op vlag		12		1/2
r	bor	1500	1575	0bodem	1	stibboogjes op vlag		12		1/2
r	bak	1550	1625	0rand	2			12		1/2
r	bak	1400	1550	0rand	2			12		1/2
r	(vst)	1450	1550	0rand	1	ongeglazuurd, onberoet		12		1/2
r	(gra)	1450	1525	0rand	1	duimdrukken langs rand		12		1/2
r	(pot)	1500	1600	0bodem	4			12		1/2
r		1500	1650	0wand/rand	5			12		1/2
m	bor	1575	1600	0rand	1			12		1/2
f		1625	1675	0wand	1			12		1/2
wandt egel		1575	1600	0rand	1	kandelaberranden met bourgondische hoeken en centrale polychrome tulp		12		1/2
s2	kan	1500	1550	0bodem	2	geknepen standring, Raeren of Aken		16		1/2
r		1500	1700	0wand	1			16		1/2
wandt		1575	1600	0rand	1	polychroom, vierpastedel met florale motieven		16		1/2

r	bor	6	1550	1625	0rand	1 witte slib en loodglazuur met koperoxide (groen) op spiegel	15	13	1/2
r	bor	6	1550	1625	0rand	1 bovenzijde loodglazuur	15	13	1/2
r	vst	3	1550	1650	0rand	1 uitwendig loodglazuur, inwendig beroet	15	13	1/2
r	vst		1550	1650	0wand/greep	2 uitwendig loodglazuur, inwendig beroet	15	13	1/2
r	tes	3	1500	1575	0rand/oor	1 enkele spatten loodglazuur	15	13	1/2
r	lek		1550	1650	0wand	1	15	13	1/2
r	gra	91	1475	1550	0rand/wand	1 geheel loodglazuur met koperoxide (groen)	15	13	1/2
r	kop	2	1550	1625	0rand	41 exemplaar inwendig met witte slib en loodglazuur	15	13	1/2
r	kop	17	1500	1550	0rand	1 inwendig loodglazuur	15	13	1/2
r	kop	11	1550	1625	0rand/oor	1 inwendig loodglazuur, NfHsbware	15	13	1/2
r	pis	5	1550	1625	0rand	7 loodglazuur inwendig en op rand	15	13	1/2
r	gra	8	1500	1575	0rand	2	15	13	1/2
r			1450	1650	rand/wand/or		15	13	1/2
w	gra	31	1575	1625	0rand	1 inwendig loodglazuur	15	13	1/2
w	gra		1550	1650	0wand	2 inwendig loodglazuur, uitwendig lood met koper (groen)	15	13	1/2
w	pis		1575	1650	0rand	1	15	13	1/2
w	bak		1550	1625	0bodem	1 loodglazuur met koperoxide, beroet	15	13	1/2
w	kop	3	1550	1625	rand/wand/bodem	2	15	13	1/2
s2	(kan)		1550	1575	0wand	1 zoutglazuur met kobaltoxide, ingestempelde reliëfs, Raeren	15	13	1/2
s2			1500	1600	0wand	4 Raeren of Aken	15	13	1/2
s2			1525	1575	0wand	1 bladerrankappliqué, Keulen of Frechen	15	13	1/2
f			1625	1675	0rand	1 blauw op wit: vak met waterlandschapje en watervogels	15	13	1/2
m	bor	1	1600	1625	0rand	1 vakverdeling met artemisia's (=Kraak'stijl)	15	13	1/2
m	bor	5	1600	1625	profiel compleet	2 eenvoudige polychrome geometrische versiering	15	13	1/2
m	bor		1575	1625	0wand/bodem	3	15	13	1/2
wandt egel			1575	1625	0rand	1 polychrome plinttegel met eenvoudig repeterend floraal motief	15	13	1/2
kleipij p			1600	1615	0ketels	3 biconisch model met hiel, ongemerkt	15	13	1/2
w	bak	5	1550	1625	profiel compleet	1 inwendig loodglazuur met koperoxide (groen), uitwendig beroet	17	13	1/2
r	vst	3	1550	1625	rand/oor/wand 0ld	1 uitwendig loodglazuur, inwendig beroet	18	13	1/2

r	gra	8	1500	1600	0rand	1 loodglazuur inwendig en op schouder	18	13	1/2
w			1550	1650	0rand		18	13	1/2
r	min		1500	1600	rand 0ontbreekt	1 miniaturgrape, rand ontbreekt, pootjes licht gesleten	21	13	1/2
r	gra		1500	1600	0rand	2 loodglazuur inwendig en op schouder	21	13	1/2
r	kop	17	1500	1550	profiel 0completeet	1 bovenzijde loodglazuur, inwendig krasen, standring licht gesleten	21	13	1/2
r	pis		1500	1600	0rand	2	21	13	1/2
r	bor	1	1500	1575	profiel 0completeet	1 sibboogjes op spiegel en vlag	21	13	1/2
r	bor	6	1550	1625	0rand	1 NHstibware	21	13	1/2
r	bor		1550	1625	0rand	2	21	13	1/2
r	lek		1500	1600	0rand	2 bovenzijde loodglazuur	21	13	1/2
r	vst	3	1550	1625	0rand	1	21	13	1/2
r	vst		1500	1650	0rand	1	21	13	1/2
r			1500	1625	rand/wand/b 0odem	6	21	13	1/2
s1	dri		1400	1550	0bodem	1 Siegburg	21	13	1/2
s2			1525	1575	0wand	1 medaillons met mannenhoofd	21	13	1/2
w			1550	1625	0wand	2 geheel loodglazuur met koperoxide (groen)	21	13	1/2
r	lek	1	1500	1600	profiel 0completeet	1	22	13	1/2
r	bak	5	1525	1550	0rand/bodem	1	27	14	2
r	bak		1500	1600	0bodem	1	27	14	2
r	bak		1400	1550	0steel	2	27	14	2
r	bor	6	1550	1625	0rand	1 NHstibware	27	14	2
r	bor		1500	1575	0bodem	1 sgrafitto	27	14	2
r	bor		1500	1575	0bodem	1 sibboogjes op spiegel	27	14	2
r	gra		1450	1600	0rand	4	27	14	2
r	vst	1	1450	1550	rand/wand/o 0or	2 ongeglaazuurd, inwendig beroet	27	14	2
w			1550	1650	0rand	1 inwendig loodglazuur	27	14	2
r	bak	5	1550	1625	0rand	3 onderzijde beroet	28	166	2
r	bak		1550	1650	0steel/wand profiel	2	28	166	2
r	stk	5	1550	1625	0completeet	1	28	166	2

r	bor	6	1550	1625	0rand	1NHslibware	1NHslibware	28	166	2
r	kop	2	1500	1575	0profiel 0completeet	1 exemplaar inwendig loodglazuur met koperoxide, 1 exemplaar inwendig loodglazuur		28	166	2
r	lek		1550	1600	0rand	1 opvallend veel en opvallend kleine gaatjes, geheel loodglazuur		28	166	2
r	pis		1500	1650	0rand	1		28	166	2
r			1500	1650	0bodem/wand	3		28	166	2
w			1550	1625	0rand	1 pot of grape, inwendig loodglazuur met koperoxide (groen)		28	166	2
s2	glazuur rslak		1525	1600	0wand	52 exempl. met acanthusbladeren, Raeren of Aken		28	166	2
			1500	1650	0brok	1 ovenafval		28	166	2
r	kop	11	1550	1625	0profiel 0completeet	inwendig witte slib en loodglazuur met koperoxide (groen); inwendig bekrast, standring gesleten		30	18	2
r	bak	2	1550	1625	0rand	1		30	18	2
r			1500	1650	0wand/bodem	1		30	18	2
r	bak	5	1550	1600	0rand	1		34	35	2
r	bak		1550	1625	0rand	1sluitpan		34	35	2
r	lek	5	1500	1575	0rand	1		34	35	2
r	vet		1400	1550	0wand	1		34	35	2
r	bor	1	1500	1575	0profiel 0completeet	31 exempl. met slibboogjes, 1 exempl. sgraffitdecoratie		34	35	2
r	bor	6	1500	1575	0profiel 0completeet	21 exempl. met slibboogjes, 1 exemplaar met groen fond		34	35	2
r	bor		1500	1600	0bodem	21 exempl. met slibboogjes, 1 exemplaar NHslibware		34	35	2
r	kom		1575	1625	0rand	1NHslibware: motief is imitatie van Italiaanse faience		34	35	2
r	vst		1450	1650	0greep/wand 0onderzijde 0ontbreekt	1 ongeglaazuurd, inwendig sterk beroet		34	35	2
r	otj	1	1500	1600	0rand	1 gesinterd loodglazuur (secundair verbrand)		34	35	2
r	gra	34	1500	1600	0rand	1 inwendig loodglazuur		34	35	2
r	gra	8	1500	1550	0rand	1 inwendig loodglazuur (bruingroen), uitwendig sterk beroet		34	35	2
r	gra		1500	1550	0bodem/rand	3		34	35	2
r			1500	1600	0bodem	3 standringen		34	35	2
w	dek		1550	1625	0wand	1 bovenzijde loodglazuur met koperoxide (groen)		34	35	2
m	bor	12	1675	1725	0profiel 0completeet	polychroom: combi van schilder en sponstechniek, waarvan 1		34	35	2
m	bor		1575	1625	0bodem	1 polychroom: rozet		34	35	2
s1	kan		1350	1450	0bodem/wand	3 Siegburg		34	35	2

s2	kan			1350	1550	0	bodem	3	geknepen standringen, 1 exemplaar uit Raeren of Aken, 2 exemplaren uit Langerwehe		34		35	2
s2	kan			1525	1575	0	wand	1	horizontale bandapplique, daaronder medaillon met buste naast lanchushblad, Keulen of Frechen		34		35	2
r	bak	2		1500	1600	0	rand	5			32		19	2
r	bak	5		1550	1650	0	rand	4			32		19	2
r	bak	17		1450	1550	0	rand	1			32		19	2
r	bor	1		1500	1575	0	rand	4	stibboogjes op vlag		32		19	2
r	bor	1		1500	1575	0	rand	1			32		19	2
r	bor			1550	1625	0	bodem	1	INHstibware		32		19	2
r	bor			1500	1600	0	rand	1	stibboogjes		32		19	2
r	(ver)			1500	1600	0	wand	1	geheel loodglazuur		32		19	2
r	kop	2		1500	1550	0	rand	1	besmeten met witte slib, inwendig loodglazuur met koperoxide (groen/geel gespikkeld)		32		19	2
r	vst	1		1450	1550	0	rand	2	1 exemplaar uitwendig loodglazuur, 1 exemplaar ongeglazuurd, beiden inwendig beroet		32		19	2
r	vst			1550	1650	0	wand	1	geboetseerde rozetten rond ventilatiegaten, uitwendig loodglazuur, inwendig beroet		32		19	2
r	vst			1500	1600	0	wand	1	onberoet		32		19	2
r	gra	5		1400	1500	0	rand	1	loodglazuur op rand		32		19	2
r	gra	8		1450	1550	0	rand	2	loodglazuur op rand en schouder, 1 exemplaar met koperoxidetoevoeging (groen)		32		19	2
r	gra	10		1450	1550	0	rand	1	loodglazuur op rand		32		19	2
r	gra			1450	1550	0	rand	6			32		19	2
r	(gra)			1400	1550	0	wand	1	stibboogjes		32		19	2
r	(poot)			1450	1550	0	bodem	2	inwendig loodglazuur, 1 exemplaar met geknepen standring		32		19	2
g				1300	1400	0	wand	2			32		19	2
s1	dri	1		1450	1550	0	rand	1	oranje blos op rand, Siegburg		32		19	2
s2	kan			1450	1550	0	bodem/wand	3	geknepen standring, Langerwehe		32		19	2
s2	kan			1550	1550	0	bodem/wand	5	geknepen standring, Raeren of Aken		32		19	2
huttel				1450	1650	0		5	brokjes, verbrand		32		19	2
eem														
natuur				1450	1650	0		1	brok, zwartgrijs		32		19	2
steen				1550	1625	0	rand/steel	2			33		20	2
r	bak	5		1500	1600	0	rand	1			33		20	2
r	bak	2		1500	1600	0	rand	1			33		20	2
r	bor	6		1525	1575	0	rand	1	bovenzijde sgraffitversiering: witte slib met groen en geel glazuur		33		20	2

r	gra		1450	1550	0rand/oor	4				33	20	2
r	vst	1	1500	1600	0rand	1	uitwendig loodglazuur, inwendig onberoet			33	20	2
r	vst		1525	1625	0wand	1	uitwendig loodglazuur met koperoxide (groen), inwendig onberoet			33	20	2
r	bor		1450	1600	0rand	1				33	20	2
s2			1400	1600	0wand	1	Siegburg			33	20	2
m	(bor)		1550	1600	0bodem	1				33	20	2
natuur steen			1450	1650	0	1	leisteel (daklei)			33	20	2
r	bor	1	1550	1575	0rand	2				38		1/2
r	bor	6	1500	1625	0rand	1	NHslib			38		1/2
r	bak	2	1500	1600	0rand	1				38		1/2
r	bak		1450	1600	0steel	1				38		1/2
r	gra	8	1500	1550	0rand	1				38		1/2
r	gra		1450	1600	0wand/bodem	2				38		1/2
r			1550	1650	0wand	2				38		1/2
s2	(kan)		1550	1600	0rand/wand	3	Raeren of Aken			38		1/2
r	gra	34	1550	1625	0rand	1	geheel loodglazuur			40		1/2
s2	kan		1525	1575	0rand	1	Raeren/Aken			40		1/2
we	bor	1	1575	1625	0rand	1	Wesergebied			40		1/2
r	bak	5	1500	1600	archeologisch 0compleet	1	inwendig loodglazuur, uitwendig sterk beroet, secundair verbrand			43	35	2
r	bak	2	1550	1625	0rand	2	inwendig loodglazuur, uitwendig beroet			43	35	2
r	bak	4	1500	1600	0rand	1	inwendig loodglazuur, uitwendig beroet			43	35	2
r	bak	5	1500	1600	0rand	1	inwendig loodglazuur, uitwendig beroet			43	35	2
r	bak		1550	1625	0steel	1				43	35	2
r					uitwendig bewerkt met witte slib, sgraffitdecoratie op buitenzijde: baardman met bolle wangen onder greep, 1geboetseerde rozetten rond ventilatiegaten, inwendig beroet			AAH		43	35	2
r	vst	1	1575	1625	greep/wand/r jaland	1	geheel loodglazuur			43	35	2
r	kui		1500	1650	0bodem/wand	1				43	35	2
r	bor	1	1500	1575	0rand	2	bovenzijde loodglazuur			43	35	2
r	kop	11	1550	1625	0rand	1	loodglazuur inwendig en op rand, inwendig met koperoxide (groen)			43	35	2
r	bor		1500	1575	0bodem	2	slibboogjes			43	35	2
r	tes		1500	1600	0rand	1	ongeglazuurd			43	35	2
r	vst		1550	1625	0wand	1	donkerbruin loodglazuur, inwendig beroet			43	35	2

r	(gra)			1500	1650	0rand/wand	8			43		35	2
r	gra	5	1450	1550	1550	0rand	1	inwendig loodglazuur		43		35	2
r	gra	41	1450	1525	1525	0rand	1	vlekken groenbruin loodglazuur		43		35	2
w	gra		1550	1650	1650	0rand/bodem	2	inwendig loodglazuur		43		35	2
r	(pot)		1500	1650	1650	0bodem	4			43		35	2
s1	dri		1400	1550	1550	0bodem	2			43		35	2
s2	sne	1	1500	1550	1550	jarand	1	Siegburg		43		35	2
s2			1500	1600	1600	0wand	2	Raeren of Aken		43		35	2
s2	sne	1	1500	1550	1550	0rand	1	stempels met heraldische() voostellingen, past niet aan de snelle van V43!		44		35	2
s2			1500	1600	1600	0wand	3	Raeren of Aken		44		35	2
r	bak	2	1550	1650	1650	0rand	1	inwendig loodglazuur		44		35	2
r	bak		1500	1700	1700	0bodem	2	inwendig loodglazuur, 1 exemplaar onberoet		44		35	2
r	kop	11	1550	1625	1625	0rand	1	inwendig loodglazuur		44		35	2
r	kop	2	1550	1625	1625	0rand	1	inwendig loodglazuur		44		35	2
r	gra		1500	1600	1600	0bodem	5			44		35	2
w			1550	1625	1625	0wand	2	geheel groen loodglazuur		44		35	2
r	gra	19	1450	1550	1550	profiel 0completeet	1	inwendig groenbruin loodglazuur, uitwendig licht beroet, pootjes licht gesieten		46		35	2
r	bak	5	1500	1600	1600	0rand	1	inwendig loodglazuur, uitwendig sterk beroet		50		35	2
r	bak		1500	1600	1600	0rand	1			50		35	2
r	bor	1	1500	1575	1575	0rand	1	slibboogjes op vlag		50		35	2
r	gra		1500	1650	1650	0rand	4			50		35	2
ha			1450	1550	1550	0wand	1	duimdrukken		50		35	2
r			1500	1600	1600	0bodem	1	standring, geheel witte slib, inwendig loodglazuur		50		35	2
s2			1500	1600	1600	0wand	3	Raeren of Aken		50		35	2
kanons kogel			1500	1600	1600	jacompleteet	1	alksteen, gebeiteld		55		35	2
r	bak	2	1500	1600	1600	profiel 0completeet	1	inwendig loodglazuur, onderzijde beroet		55		35	2
r	bak	4	1500	1650	1650	0rand	1	inwendig loodglazuur, onderzijde beroet		55		35	2
r	gra		1450	1600	1600	bodem/wand 0/rand	3			55		35	2
r	kop	17	1550	1625	1625	0rand	1	inwendig witte slib met loodglazuur		55		35	2
s2	(kan)		1525	1575	1575	0wand	1	bandappliqué met florale motieven (vergelijk 98 STED 149), Keulen		55		35	2

s2				1500	1600	0wand	1Raeren of Aken	of Frechen		55			35	2
s2				1550	1600	0wand	1standvlak, Siegburg			55			35	2
r	gra	8		1450	1550	0bodem	1			55			35	2
r	gra			1500	1600	0wand/bodem	1			55			35	2
gl				1500	1650	0wand/bodem	2lichtgroen transparant			55			35	2
r	bor	1		1500	1575	0bodem	1slibboogjes			57			13	2
r	lek	3		1500	1575	0profiel 0completeet	1bovenzijde loodglazuur, pootjes licht gesleten			57			13	2
r	pis			1400	1550	0bodem	1'zie!' in bodem, ongeglaazuurd, kalkaanslag			57			13	2
w				1550	1625	0rand	1grape of pot, geheel groen glazuur			57			13	2
g	kan			1400	1450	rand/schoude ja/r/oor	1		AAI	57			13	2
s2	kan			1400	1550	0bodem	1geknepen standring, inwendig dikke kalkaanslag (secundair gebruik 1lats pispot), Langerwehe			57			13	2
s2	kan	19		1500	1550	rand/wand/o 0or	1Siegburg			57			13	2
s2	kan			1525	1600	0bodem	1standvlak, Raeren of Aken			57			13	2
r	gra	34		1550	1625	0bodem jalontbreekt	1		AAJ	61				2mrt
r	gra	8		1450	1550	0rand	1donkerbruin loodglazuur			61				2mrt
r	gra	14		1500	1600	0rand	1inwendig loodglazuur			61				2mrt
r	bak	5		1500	1600	0rand	1inwendig loodglazuur, onderzijde beroet			61				2mrt
r	bor	6		1550	1625	0rand	1groen fond, ringeloor op rand			61				2mrt
r	vst	1		1450	1550	0rand	1ongeglazuurd, inwendig beroet			61				2mrt
r	pot			1400	1550	0bodem	1geknepen standlobben, aspot			61				2mrt
s2	kan			1500	1525	0bodem	1frozentloofappliqués, Keulen of Frechen			61				2mrt
s2	kan			1525	1600	0bodem	1Raeren of Aken			61				2mrt
s2	kan			1500	1600	0bodem	1Siegburg			61				2mrt
r	bor			1500	1575	0rand	1bovenzijde witte slib met sgraffito			64				2mrt
r	bor	6		1500	1575	0profiel 0completeet	1slibboogjes op vlag			64				2mrt
r	kop	2		1550	1625	0rand	1inwendig loodglazuur			64				2mrt
r	ver			1500	1600	0bodem	1bovenzijde loodglazuur			64				2mrt
r	vst			1450	1550	0wand	1nokoren met ventilatiegaten, ongeglaazuurd, inwendig beroet			64				2mrt

r	bak	5	1500	1600	0steel/rand	2	inwendig loodglazuur, uitwendig beroet	64		2mrt
r	bak	27	1425	1500	0rand	1	inwendig loodglazuur, uitwendig sterk beroet	64		2mrt
r	bak		1500	1600	0steel	1		64		2mrt
r	gra	8	1450	1600	0rand/oor	1	inwendig bruingroen loodglazuur, uitwendig sterk beroet	64		2mrt
r			1500	1650	0diverse	5		64		2mrt
w	kop	2	1550	1625	0rand	1	inwendig loodglazuur met koperoxide (groen)	64		2mrt
w	(bak)		1550	1625	0wand	1	inwendig loodglazuur met koperoxide (groen)	64		2mrt
ha	(gra)		1500	1600	0wand	1	geheel loodglazuur met spatjes mangaanoxide	64		2mrt
s1	kan		1300	1500	0bodem	1	Siegburg	64		2mrt
s2	kan		1500	1600	0rand	2	1 exemplaar met geknepen standring, 1 exemplaar met standvlak	64		2mrt
s2	kan		1500	1600	0rand	1	Raeren	64		2mrt
m	bor		1675	1750	0rand	1	sponstechniek	64		2mrt
wandt	egel.		1600	1625	0rand	1	'medaillonregel', blauw op wit: WanLihoeken	64		2mrt
r			1300	1500	0oor	1	spaarzaam loodglazuur	68	37	3
natuur	steen				0	1	zwart, brokje bouwfragment	70		42
rm			1100	1300	ja rand	1	spatjes loodglazuur op schouder, omgeslagen rand met smalle dekselgeul, hard baksel met fijne siltmagering, Maastandregio	72	50	
s1	kan		1300	1350	0wand	1	ijzerengobe, Siegburg	72	50	
g			1300	1500	0wand	2		72	50	
r	(bak)				0bodem	1	bovenzijde loodglazuur, onderzijde beroet	72	50	
natuur	steen				0	1	brok granieten kei	72	50	
r	sie		1400	1575	bovenste ja helft	1	bovenste deel van beeldje (biddende engel)	75	20	2
s1	spl		1400	1600	ja compleet	1	Siegburg	75	20	2
s1	kan		1300	1350	0rand	1	buikg model, Siegburg	75	20	2
s1	kan		1400	1500	0wand	1	slank model, Siegburg	75	20	2
s1	kan		1350	1450	wand/bodem 0/oor	1	overgang van buikig naar slank model, oranje blos, Siegburg	75	20	2
s2	kan		1350	1450	0bodem	1	geknepen standring, uitwendig ijzerengobe, Siegburg	75	20	2
knikke	r				0helft	1	geel/rood gemengd baksel, lokaal produkt	75	20	2
ha			1500	1600	0rand/bodem	3	geheel loodglazuur met spikkels mangaanoxide	75	20	2

w	bak	5	1550	1625	0	profiel 0 compleet	1 exemplaar met bovenzijde loodglazuur, 1 exemplaar met 2 bovenzijde loodglazuur/koperoxide (groen), onderzijdes beroet	75	20	2	
ha	bor	3	1525	1575	0	profiel 0 compleet	1 bovenzijde loodglazuur, vergelijk 98 STED 842	75	20	2	
w	kop	2	1550	1625	0	profiel 0 compleet	inwendig loodglazuur met koperoxide (groen), 1 exemplaar met 2 rood aanbaksel	75	20	2	
w	kop	15	1550	1600	0	profiel 0 compleet	1 glazuur is imitatie van Hafnerkeramiek, standring beroet	75	20	2	
w	kop		1550	1625	0	rand/oor	3 inwendig loodglazuur	75	20	2	
w	zou	1	1550	1625	0	rand	2 bovenzijde loodglazuur met koperoxide	75	20	2	
w						wand/rand/b 0odem	5	75	20	2	
w	gra		1550	1650	0	bodem	8	75	20	2	
w	pis		1550	1650	0	rand	3	75	20	2	
g	pot	5	1300	1500	0	rand	1 lichtgrijs hard baksel, aspot, vergelijk 97ALK2 63	75	20	2	
g	korn	6	1300	1500	0	rand	1 sterk beroet	75	20	2	
g			1300	1500	0	bodem/rand	7	75	20	2	
wandf egel			1575	1625	ja	compleet	opvallend klein formaat (10.8x11.0x1.0 cm), polychrome 1 granaatappel, Bourgondische hoekversiering	AAM	75	20	2
m	(bor)		1600	1650	ja	bodem	1 oranje/geel/groen/blauw op wit: olifant binnen cirkels	AAN	75	20	2
m	(bor)		1600	1650	0	bodem	1 oranje/blauw/groen op wit: centrale gestileerde bloem		75	20	2
m	bor		1600	1650	0	rand/bodem	7 decoratie onherkenbaar		75	20	2
m			1550	1650	0	wand	2		75	20	2
i			1575	1625	0	bodem/rand	hoge standring, blauw/geel/bruin op wit: engeltje, Montelupo 2 (Italië)		75	20	2
sp	(bor)		1425	1475	0	bodem	rozerood baksel, geheel dik tinglazuur: blauw/goud op wit: rankenversiering, Valencia (Spanje), vergelijk Hurst, Neal & Van 1 Beuningen 1986 p. 46 (fig. 19.45)	AAO	75	20	2
wandf egel			1625	1675	0	rand	3 blauw op wit: grove bloemen binnen accoladerand		75	20	2
wandf egel			1600	1650	0	rand	1 blauw op wit: beer		75	20	2
wandf egel			1575	1625	0	rand	1 pintje met doorlopend floraal motief, identiek aan exemplaar aan 1 V 15		75	20	2
kleipij p			1625	1650	0	ketels	21 trechtervormig model, ongemerkt, ongeglaasd, merendeel zwaar 1 geband		75	20	2
kleipij p			1610	1620	0	ketel	1 biconisch model, ongemerkt, ongeglaasd, geen brandsporen		75	20	2
f	bor	1	1650	1700	0	profiel 0 compleet	blauw op wit: vakverdeling met artemisia's op vlag, vogel in 1 landschap op spiegel		75	20	2

f	bor	11	1675	1725	0rand	1 geheel wit tinglazuur	75	20	2
s2	kan	19	1500	1575	onderzijde ja ontbreekt	2 zoutglazuur met ijzerengobe, Siegburg	AAP	20	2
s2	kan	63	1525	1575	0hals/oor	1 zoutglazuur met ijzerengobe, Raeren	75	20	2
s2	kan	14	1500	1550	0rand	1 zoutglazuur, Siegburg	75	20	2
s1	(pot)		1350	1500	jalrand	1 horizontaal lintoor	AAQ	20	2
s2	spb	4	1450	1525	0rand	2 Raeren	75	20	2
s2			1500	1600	0rand	9 1 exemplaar uit Siegburg, 8 exemplaren uit Raeren of Aken	75	20	2
s2			1500	1550	0bodem	12 geknepen standringsen, Raeren of Aken	75	20	2
s2			1450	1550	0bodem	6 geknepen standringsen, Siegburg	75	20	2
s2			1525	1600	0bodem	standvlak, 4 exemplaren uit Raeren of Aken, 1 exemplaar uit Siegburg	75	20	2
s2	(kan)		1525	1575	0wand	4 acanthusloof, Keulen of Frechen	75	20	2
s2	kan		1525	1550	0wand	1 eikenloof, Keulen of Frechen	75	20	2
s2	kan		1525	1575	0wand	1 medaillon met tekstomloop: IMP.P.D.K.(J).ET.ICG, Keulen of Frechen	75	20	2
s2			1525	1600	0wand	3 Raeren	75	20	2
s2	(kan)		1350	1450	0wand	2 radstempels, Langerwehe	75	20	2
r	bor	1	1450	1525	profiel 0 compleet	bovenzijde witte slib met sgraffito (onherkenbaar), vergelijk 1098STED407	75	20	2
r	bor	6	1550	1625	0 compleet	2 NHstibware (onherkenbaar)	75	20	2
r	bor		1450	1525	0rand	bovenzijde witte slib met loodglazuur en sgraffitodecoratie 2 (onherkenbaar)	75	20	2
r	bor		1550	1625	0rand/bodem	2 NHstibware (onherkenbaar)	75	20	2
r	kop		1450	1525	0rand	1 bovenzijde witte slib met loodglazuur en sgraffitodecoratie	75	20	2
r			1450	1525	0wand	2 bovenzijde witte slib met loodglazuur en sgraffitodecoratie	75	20	2
r	tes	1	1500	1575	0rand	4 ongeglaazuurd, asaanslag	75	20	2
r	tes	3	1500	1575	0rand	2 ongeglaazuurd, asaanslag	75	20	2
r	tes		1500	1575	0bodem	2 ongeglaazuurd, asaanslag	75	20	2
r	vst	1	1450	1550	0rand/wand	4 ongeglaazuurd, inwendig beroet	75	20	2
r	vst	3	1500	1600	0rand	3 bovenzijde loodglazuur	75	20	2
r	kop	17	1500	1600	0rand	12 bovenzijde loodglazuur	75	20	2
r	kop	2	1525	1575	profiel 0 compleet	1 geheel witte slib, inwendig met loodglazuur en koperoxide (groen)	75	20	2
r	(kop)		1550	1625	0bodem/wand	2 inwendig witte slib met loodglazuur en koperoxide (groen)	75	20	2

r	kop	2	1550	1625	0	profiel 0 compleet	2	inwendig witte slib met loodglazuur	75	20	2
r	kop		1550	1625	0	bodem/wand 0	1	inwendig witte slib met loodglazuur	75	20	2
r	kop	2	1550	1625	0	profiel 0 compleet	9	loodglazuur op bovenzijde en op rand	75	20	2
r	(kop)		1500	1650	0	rand 0	3		75	20	2
r	kam	58	1500	1550	0	profiel 0 compleet	1	inwendig loodglazuur met koperoxide (donkergroen)	75	20	2
r	(kam)				0	rand 0	2		75	20	2
r	bor	1	1500	1575	0	profiel 0 compleet	8	bovenzijde loodglazuur	75	20	2
r	(bor)				0	rand 0	4		75	20	2
r	bor	1	1500	1575	0	rand 0	15	bovenzijde loodglazuur met slibboogjes	75	20	2
r	bor	1	1500	1575	0	rand 0	10	bovenzijde loodglazuur met slibboogjes	75	20	2
r	bor	1	1525	1600	0	profiel 0 compleet	2	bovenzijde witte slib en loodglazuur met koperoxide (groen)	75	20	2
r	bor	6	1525	1600	0	profiel 0 compleet	2	bovenzijde witte slib en loodglazuur met koperoxide (groen)	75	20	2
r	bor		1525	1600	0	bodem 0	2	bovenzijde witte slib en loodglazuur met koperoxide (groen)	75	20	2
r	bor	1	1500	1575	0	rand 0	1	bovenzijde witte slib met loodglazuur	75	20	2
r	bor		1500	1575	0	bodem 0	3	bovenzijde witte slib met loodglazuur	75	20	2
r	bor	nieuw	1450	1550	0	profiel 0 compleet	1	ondiep kommetje op (3) pootjes, inwendig loodglazuur	AAR	20	2
r	bor		1675	1750	0	rand 0	1	inwendig witte slib in doorlooptechniek (gemarmerd)	75	20	2
r	bor	6	1550	1625	0	rand 0	2		75	20	2
r	bor		1500	1650	0	rand 0	7		75	20	2
r	pot		1450	1550	0	rand 0		geboetseerde rozetten op wand (witte klei); loodglazuur inwendig			
r	pis	5	1550	1600	0	rand 0	2	Zen op schouder, aspotten	75	20	2
r	pis		1450	1550	0	bodem 0	5	holle bodem	75	20	2
r			1500	1650	0	bodem/wand 0	16	pot of pispot	75	20	2
r	bak	5	1550	1625	0	rand 0	10	inwendig loodglazuur, onderzijde beroet	75	20	2
r	bak	6	1675	1800	0	rand 0	1	inwendig loodglazuur, onderzijde beroet	75	20	2
r	bak	34	1525	1550	0	rand 0	1	inwendig loodglazuur, onderzijde beroet	75	20	2
r	bak	2	1500	1600	0	rand 0	16	inwendig loodglazuur, onderzijde beroet	75	20	2
r	bak	17	1450	1550	0	rand 0	12	inwendig loodglazuur, waarvan 2 exemplaren onderzijde onberoet	75	20	2
r	bak	35	1450	1500	0	rand 0	6	inwendig loodglazuur, onderzijde beroet	75	20	2

r	bak	4	1550	1625	0rand	2	inwendig loodglazuur, onderzijde beroet	75	20	2
r	bak	27	1425	1475	0rand	1	inwendig loodglazuur, onderzijde beroet	75	20	2
r	bak	1	1425	1475	0rand	6	inwendig loodglazuur, onderzijde beroet	75	20	2
r	bak	11	1350	1450	0rand	1	inwendig loodglazuur, onderzijde beroet	75	20	2
r	bak	39	1300	1350	0rand	1	inwendig loodglazuur, onderzijde beroet	75	20	2
r	bak				0rand	1	inwendig loodglazuur, onderzijde beroet	75	20	2
r	gra	8	1500	1650	0rand	19	inwendig loodglazuur, onderzijde beroet	75	20	2
r	gra	34	1500	1650	0rand	5	inwendig loodglazuur, onderzijde beroet	75	20	2
r	gra	34	1500	1650	0rand	4	inwendig loodglazuur, onderzijde beroet	75	20	2
r	gra	80	1400	1500	0rand	1	loodglazuur op rand	75	20	2
r	gra	110	1400	1500	0rand	3	loodglazuur op rand en schouder	75	20	2
r	gra		1400	1650	0rand	87		75	20	2
r	gra	92	1450	1550	0rand	1	loodglazuur inwendig en op schouder	75	20	2
r	gra	41	1450	1550	0rand	1	loodglazuur (groene waas)	75	20	2
r	gra		1450	1550	0rand	2	duimdrukken onder rand, loodglazuur inwendig en op schouder 2(groene waas)	75	20	2
r	gra	28	1450	1550	0rand	2	duimdrukken onder rand, loodglazuur inwendig en op schouder 2(groene waas)	75	20	2
r	gra	32	1400	1500	0rand	1	loodglazuur op rand, slibboogjes op schouder	75	20	2
r	gra	33	1550	1625	0rand	2	inwendig loodglazuur	75	20	2
r			1400	1600	wand/rand/bodem	12		75	20	2
r	gra		1500	1600	0bodern	1	secundair aangebrachte gaatjes in bodem, loodglazuur op bodem, 1onberoet	75	20	2
r	dek		1500	1650	0rand	1	bovenzijde loodglazuur (groene waas)	75	20	2
r	lek	5	1525	1600	0rand	1	geheel loodglazuur	75	20	2
r	vet	3	1500	1575	0rand	1	bovenzijde loodglazuur	75	20	2
r	vst	2	1450	1550	0greep	1	greepfragment met ventilatiegaten, ongeglazuurd	75	20	2
r			1400	1600	0bodern	3		75	20	2
r	tes		1450	1550	0bodern	1	lollepot, ongeglazuurd	75	20	2
r	bor	18	1550	1625	0compleet	2	witte slib op spiegel, bovenzijde loodglazuur, zoutschaaltjes	75	20	2
r	kan		1400	1500	0rand	1	radstempels op rand, inwendig loodglazuur	75	20	2
r	oli		1550	1650	0rand	2		75	20	2
r	sie		1500	1600	jalfragment	1	roodbakend beeldje (onherkenbaar), ongeglazuurd	75	20	2

w	(bor)		1500	1600	0rand/bodem	1	sgrafitto golflijn op spiegel, bovenzijde loodglazuur met koperoxide (donkergroen), Beauvais (Frankrijk)		75	20	2
sp	(bor)		1500	1550	jarand	1	lustermajolica (blauw op wit): lijnen op vlag, geheel dik tinglazuur, Spanje	AAS	75	20	2
r	tes	18	1500	1600	profiel 0 compleet	1	ongeglazuurd, inwendig asaanslag, vergelijk 98STED701		61		2mrt
r	tes		1500	1600	0rand/bodem	3	ongeglazuurd		61		2mrt
sp	bor		1575	1625	jarand	1	lustermajolica (blauw op wit): onderverdeling in driehoekige vlakken (om en om blauw ingevuld) en voorzien van florale motieven, vergelijk Hurst, Neal & Van Beuningen 1986, fig. 23.61, Catalonië (Spanje)	AAT	61		2mrt
r	bor	1	1500	1575	profiel 0 compleet	1	bovenzijde witte slib met loodglazuur en koperoxide (groen)		61		2mrt
r	bor	1	1500	1575	0rand	1	bovenzijde loodglazuur		61		2mrt
r	bor	6	1550	1625	0rand	1			61		2mrt
r	bor		1500	1600	0rand	1	bovenzijde witte slib met loodglazuur		61		2mrt
r	gra	8	1500	1600	profiel 0 compleet	2	loodglazuur inwendig en op schouder, 1 exemplaar onberoet		61		2mrt
r	gra	22	1475	1550	archeologisch ja compleet	1	loodglazuur inwendig en op schouder	AAU	61		2mrt
r	gra	41	1450	1525	0rand	1	loodglazuur inwendig en op schouder		61		2mrt
r	gra				0rand/wand	3			61		2mrt
r	bak	2	1500	1600	0rand	1			61		2mrt
r	bak	8	1550	1650	0rand	2	inwendig loodglazuur, onberoet		61		2mrt
r	vet	3	1500	1550	0rand	1	inwendig loodglazuur, onberoet		61		2mrt
r					0rand/wand	4			61		2mrt
s1	kan		1350	1500	0bodem	1	Siegburg		61		2mrt
s1	dri	1	1375	1475	0rand	1	Siegburg		61		2mrt
s2	kan		1400	1600	0bodem/wand	2	Siegburg		61		2mrt
s2	kan		1500	1550	0bodem	1	Raeren		61		2mrt
s2	kan		1500	1600	0wand	1	Keulen of Frechen		61		2mrt
s2	kan		1500	1550	0bodem	1	Raeren of Aken		60	13	2
s2	kan		1525	1550	0bodem	1	Keulen		60	13	2
s2	pot		1500	1600	0rand	1	Raeren of Aken		60	13	2
s2					0wand	1	Raeren of Aken		60	13	2
r	bor	1	1525	1575	archeologisch ja compleet	1	bovenzijde witte slib, sgraffito: wapenschild met vier kruisen	AAV	60	13	2

r	bor		6	1550	1625	profiel 0 compleet	1	bovenzijde witte stib met loodglazuur en koperoxide (groen)		60	13	2
w	bak			1575	1650	0 steel	1			60	13	2
r	gra		4	1375	1425	ja compleet	1	inwendig loodglazuur, onberoet, pootjes licht gesleten	AAW	37		1/2
r	bor	nieuw		1675	1750	profiel ja compleet	1	identiek aan OSB '05 AAE	AAZ	37		1/2
s2	fle			1775	1850	0 bodem	2			1		01
r	blo					0 rand	1			1		01
ep	dek			1850	1950	0 rand	1			1		01
ep	kop			1850	1950	0 wand	1			1		01
w	bor					0 rand	1			1		01
iw	the			1875	1925	rand ja ontbreekt		citindrische, taps toelopende kan, transprint (groen op wit): bloemenranken (distels), onderzijde gemerkt: Petrus Regout & Co 1 Maastricht	AAZ	130	118	1
r	oli		2	1550	1625	0 stam/bakje	1	loodglazuur		130	118	1
ep	the	nieuw		1900	1925	archeologisch ja compleet	1	hoge slanke kan, transferprint (groen op wit): eenvoudig geometrisch patroon langs rand, onderzijde gemerkt: DECOR 449	AAZ	130	118	1
gl	fle		14	1875	1925	0 compleet	1	kleurloos glas, nummer op bodem: 200 met vijfpuntige ster		130	118	1
gl	fle		14	1875	1925	0 compleet	1	contactvorm (2 verticale naden), kleurloos glas, inktpotje		130	118	1
gl	fle		14	1875	1925	0 compleet	1	contactvorm (2 verticale naden), kleurloos glas, nummer op bodem: 15		130	118	1
gl	fle		64	1875	1925	0 compleet	1	donkerblauw transparant glas, kurkje aanwezig		130	118	1
r	bor		1	1550	1625	ja rand	1	sgraffito, gedateerd: 16(1)1	ABA	23	11	1/2
r	bor			1550	1625	0 bodem	1	sgraffito (onherkenbaar)		23	11	1/2
r	pis			1400	1550	0 bodem	1	standvlak met ziel, ongeglazuurd, inwendig kalkaanlag		23	11	1/2
r	(tes)			1500	1600	0 rand	1	ongeglazuurd, inwendig asaanlag		23	11	1/2
w				1550	1600	0 wand	1	vingerindruk onder rand, geheel loodglazuur met koperoxide		23	11	1/2
g				1300	1450	0 wand	1	standlobben		23	11	1/2
r				1300	1400	0 bodem	1	standlobben, spaarzaam loodglazuur		80		2mrt
gl						0	200	fragmenten lichtgroen transparant vensterglas		29	166	2
r	gra		41	1500	1575	archeologisch 0 compleet	1	kleine grape, loodglazuur inwendig en op schouder, pootjes licht gesleten, onberoet	ABB	59	18	2
r	gra		22	1450	1550	archeologisch 0 compleet	1	loodglazuur inwendig en op schouder, pootjes gesleten, onberoet, hergebruikt als speciepoot	ABC	59	18	2
r	bak		2	1500	1600	0 rand	2	inwendig loodglazuur, uitwendig beroet		59	18	2
r						0 wand	3			59	18	2

s1	(kan)			1500	1600	0	0	bodem	2	Siegburg		59	18	2
r	bak			1300	1500	0	0	bodem	1			7		01
r	oli					0	0	bodem	1			7		01
r	(pot)			1500	1700	0	0	bodem	1	standing, inwendig loodglazuur		7		01
r				1500	1600	0	0	wand/rand	2			7		01
r	bor	1		1500	1600	0	0	rand	1	bovenzijde loodglazuur		39		1/2
r	bor	6		1500	1600	0	0	rand	1	bovenzijde loodglazuur		39		1/2
r	bor	6		1550	1625	0	0	rand	1	NHs/lbware		39		1/2
r				1550	1625	0	0	wand/greep/ oor	3			39		1/2
w				1550	1625	0	0	rand	1	bovenzijde loodglazuur met koperoxide		39		1/2
r	bak			1500	1700	0	0	bodem	1	onderzijde beroet (onderspit)		69	43	3
g				1300	1500	0	0	wand	1			69	43	3
s1	dri	1		1400	1550	0	0	rand	1	Siegburg		56	16	2
r	bak			1500	1650	0	0	bodem	1			78		59
r	oli			1500	1700	0	0	stam	1			78		59
r	gra	34		1525	1625	0	0		1	duimdrukken onder rand, geheel loodglazuur (donkergroene waas)		78		59
r				1500	1550	0	0	rand	1			78		59
r				1500	1700	0	0	wand	1			78		59
r	tes			1400	1550	0	0	rand	1	ongeglaagd		78		59
s2				1525	1575	0	0	wand	1	gezichtsmedaillon, Siegburg		78		59
gl	fle			1675	1800	0	0	bodem	1	bierfles of bolfles (opspit)		78		59
s2	kan	39		1525	1575	0	0	rand/wand	1	baardman op schouder/hals, medallions met vrouwenhoofd, acanthusblad en band met bladwerk (vergelijk 98STED149), Keulen		108	84	1
r				1500	1650	0	0	bodem	1	inwendig loodglazuur		108	84	1
s1	dri			1350	1550	0	0	wand	1	Siegburg		102	83	1
knikke									1					
r								o compleet	1			102		83
s2				1550	1600	0	0	rand	1	Raeren of Aken		102		83
r	bak	2		1500	1600	0	0	rand	1	bovenzijde loodglazuur, onderzijde beroet		102		83
r	bor	6		1550	1625	0	0	rand	1	witte slib met loodglazuur/koperoxide (groen) op spiegel		102		83
r	gra			1500	1650	0	0	bodem/wand	3	inwendig loodglazuur, uitwendig beroet		102		83
r	kop			1500	1600	0	0	bodem	2	inwendig loodglazuur		102		83

r	pot		1500	1600	0	bodem	1	inwendig loodglazuur met koperoxide (groen), uitwendig beroet	102	83	1
r	spa		1450	1600	0	bovenzijde 0ontbreekt	1	uitwendig loodglazuur, uitgeschaapte standvoet	102	83	1
r	(tes)		1450	1600	0	rand	1	ongeglazuurd, inwendig asaanslag	102	83	1
r			1500	1650	0	wand/rand	6		102	83	1
we	(bor)		1575	1625	0	wand	1		102	83	1
m	bor		1600	1625	0	bodem	1	polychroom: wentelend ornament, vergelijk Dingeman Korf 1981, p. 144 (afb. 368)	102	83	1
s1	kan		1450	1500	0	bodem	1	Siegburg	109	84	1
s2	kan		1500	1550	0	bodem	2	geknepen standring, Raeren of Aken	109	84	1
s2	kan		1525	1600	0	hals	1	Raeren of Aken	109	84	1
s2			1525	1600	0	wand	1	Raeren	109	84	1
r	bak	5	1550	1625	0	rand	1	inwendig loodglazuur, uitwendig beroet	109	84	1
r	bak	2	1500	1600	0	rand/bodem	1	inwendig loodglazuur, uitwendig beroet	109	84	1
r	gra		1450	1625	0	rand/bodem	2	inwendig loodglazuur, uitwendig beroet	109	84	1
r	(kop)		1550	1625	0	bodem	2	inwendig witte slijb met loodglazuur en koperoxide (groen)	109	84	1
r	(pot)		1500	1650	0	bodem	1	inwendig loodglazuur	109	84	1
r	vst	1	1450	1550	0	greep	1	greepfragment met nokken rond ventilatiegaten, ongeglaazuurd, inwendig beroet	109	84	1
r			1500	1650	0	tuit/rand/wa nd	3		109	84	1
w	oli	2	1550	1625	0	bovenste bakje en stam	1	geheel loodglazuur en koperoxide (groen)	109	84	1
w			1500	1600	0	wand	1	geheel loodglazuur	109	84	1
s2	kan	39	1525	1550	0	hals/schouder	1	baardman op schouder/hals, eikenloof op schouder, Keulen	104	84	1
s2	kan		1525	1575	0	wand	1	acanthusloof, Keulen of Frechen	104	84	1
s2	kan		1525	1575	0	wand	1	wijnbladeren en tekst: IHS, Keulen of Frechen	104	84	1
s2	(kan)		1500	1600	0	rand/bodem	2	Raeren of Aken	104	84	1
r	bak	2	1500	1600	0	rand/bodem	1	inwendig loodglazuur, uitwendig beroet	104	84	1
r	bak	8	1550	1650	0	rand	1	inwendig loodglazuur, uitwendig beroet	104	84	1
r	bak	5	1550	1650	0	rand	1	inwendig loodglazuur, uitwendig beroet	104	84	1
r	bak				0	steel	2	inwendig loodglazuur, uitwendig beroet	104	84	1
r	bor	1	1500	1575	0	rand	3	bovenzijde loodglazuur	104	84	1
r	bor	6	1550	1625	0	rand	3	NHslijware	104	84	1
r	bor	6	1550	1625	0	rand	1	witte slijb met loodglazuur en koperoxide op bovenzijde (groen)	104	84	1

r	gra	8	1500	1600	0	rand/wand/bodem	1	loodglazuur inwendig en op schouder, uitwendig beroet	104	84	1
r	gra		1450	1650	0	rand/wand/bodem	5	loodglazuur inwendig en op schouder, uitwendig beroet	104	84	1
r	kop	2	1550	1650	0	compleet	2	inwendig loodglazuur	104	84	1
r	kop		1500	1650	0	bodem/wand	2		104	84	1
r	pis	10	1550	1625	0	rand/wand	1	geheel loodglazuur, slijboogjes op schouder, inwendig witte sifb, loodglazuur met koperoxide (groen)	104	84	1
r	vst	1	1450	1550	0	rand	2	ongeglaazuurd, inwendig beroet	104	84	1
r	vst		1450	1550	0	wand	1	ongeglaazuurd, inwendig beroet	104	84	1
r					0	wand	5		104	84	1
w	gra		1550	1650	0	wand/bodem	1	loodglazuur met spatten koperoxide inwendig en op schouder	104	84	1
g			1300	1500	0	wand	2		104	84	1
w			1550	1650	0	wand	3		104	84	1
ha			1500	1600	0	rand/wand	2		104	84	1
r					0		1	stapelstuk (dakpanfragment) met roodbakkende aanbaksets en loodglazuur	104	84	1
r					0	compleet	1	roodbakkend schijfje (spat loodglazuur), diameter 5 cm, dikte 2,2 cm	104	84	1
s2	kan		1550	1650	0	bodem	1	geknepen standring, Siegburg	106	84	1
s2	kan		1500	1550	0	bodem	2	geknepen standring, Raeren of Aken	106	84	1
r	bak	2	1500	1600	0	rand/bodem	2	inwendig loodglazuur, onderzijde beroet	106	84	1
r	bak	5	1550	1625	0	rand/bodem	2	inwendig loodglazuur, onderzijde beroet	106	84	1
r	bor	6	1550	1650	0	rand	1	loodglazuur met koperoxide (groen) op spiegel	106	84	1
r	(bor)		1500	1650	0	rand	1	bovenzijde loodglazuur, onderzijde beroet	106	84	1
r	gra	8	1500	1600	0	rand/wand/bodem	2	inwendig loodglazuur, uitwendig beroet	106	84	1
r	gra	34	1550	1650	0	rand/wand/bodem	2	inwendig loodglazuur, uitwendig beroet	106	84	1
r	gra		1500	1550	0	wand	1	hoge grape (type rgra22 of 41)	106	84	1
r	gra		1500	1600	0	rand/wand/bodem	1	inwendig loodglazuur, uitwendig beroet	106	84	1
r	kop	2	1550	1650	0	rand/wand/bodem	2	inwendig loodglazuur	106	84	1
r	(kop)		1500	1650	0	bodem	2		106	84	1
r	pis	5	1500	1600	0	compleet	2	vlekken loodglazuur inwendig en op schouder, inwendig kalkaanslag	106	84	1

r	vet		1400	1550	0rand	1	inwendig loodglazuur met koperoxide (groen)		106	84	1
w	pis	3	1550	1625	0rand	1	inwendig loodglazuur met koperoxide (groen)		106	84	1
w	kop	6	1500	1600	0rand	1	bovenzijde loodglazuur		106	84	1
w			1500	1650	0wand/rand	2			106	84	1
r	bak		1500	1700	0steel	1			107	84	1
r	bor	6	1550	1600	0profiel 0completeet	1	slibboogjes op spiegel		107	84	1
r	gra	34	1500	1650	0profiel 0completeet	1	inwendig loodglazuur, uitwendig beroet		107	84	1
r	gra		1450	1600	0rand	2			107	84	1
r	lek	5	1500	1600	0rand	1	bovenzijde loodglazuur		107	84	1
r	vst	3	1550	1650	0rand/wand	1	buitenzijde loodglazuur, inwendig onberoet		107	84	1
r					0wand	3			107	84	1
wandt egel			1625	1650	2 ex. jaccompleteet	23	blauw op wit: kandelaberrand met Bourgondische hoeken, centraal: bloemenvaas	ABE	118		
wandt egel			1625	1650	jaccompleteet	1	blauw op wit: kandelaberrand met Bourgondische hoeken, centraal: hond in landschap	ABF	118		
wandt egel			1625	1675	0fragment	1	blauw op wit: edelman binnen medaillon		118		
wandt egel			1625	1650	0fragment	4	blauw op wit: kandelaberrand met Bourgondische hoeken, centraal: bloemenvaas		127		
wandt egel			1650	1800	0fragment	1			127		
f bor		5	1700	1750	0profiel 0completeet	1	blauw op wit: bladerranken, concentrische cirkels en stippen		127		
wandt egel			1575	1625	0fragment	2	blauw op wit: WanLihoek		119 t/m 123		01
wandt egel			1625	1675	0fragment	1	blauw op wit: bloemenvaas, Bourgondische hoeken		119 t/m		01
wandt egel			1600	1650	0fragment	1	blauw op wit: bloemenvaas binnen ruit		119 t/m 123		01
wandt egel			1650	1700	0fragment	7	blauw op wit: landschapjes, 'bijtjeshoeken'		119 t/m 123		01
wandt egel			1650	1700	0fragment	3	blauw op wit: scheepjes, 'bijtjeshoeken'		119 t/m 123		01
wandt egel			1675	1750	0fragment	2	blauw op wit: 'mennkens'		119 t/m 123		01
wandt egel			1700	1800	0fragment	1	blauw op wit: 'ossekophoeken'		119 t/m 123		01
gl fle			1700	1800	0bodern	1	bolfles		119 t/m 123		01

f	bor	3	1700	1750	0 compleet	1	blauw op wit: sp. landschapje, vl. bladranken	119 t/m	01
m	bor		1700	1800	0 bodem	1	blauw op wit (onherkenbaar)	119 t/m	01
wand egel			1650	1700	0 fragment	1	blauw op wit: Poseidon met drietand, 'bijtjeshoeken'	119 t/m	01
r	pot	2	1800	1850	0 rand	4		119 t/m	01
r	korn	1	1700	1800	0 rand	3	inwendig engobe in doortlooptechniek (gemarmerd)	119 t/m	01
r	korn		1700	1800	0 bodem	1	inwendig engobe in doortlooptechniek (gemarmerd)	119 t/m	01
r	korn		1700	1800	0 rand/bodem	2		119 t/m	01
r	bor	3	1700	1800	0 rand	1	geheel loodglazuur	119 t/m	01
r	kop	4	1750	1850	0 ontbreekt	1	inwendig witte slijb met loodglazuur	119 t/m	01
r	blo	8	1750	1850	0 compleet	1	ongeglazuurd	119 t/m	01
r	kop	2	1550	1650	0 rand/bodem	1		119 t/m	01
r					0 wand	5		119 t/m	01
r			1750	1850	0 wand	1	Frankfurter Waar	119 t/m	01
w	pis	6	1750	1800	0 rand/wand	1	inwendig loodglazuur, uitwendig loodglazuur met koperoxide (groen)	119 t/m	01
w	kap	1	1750	1850	0 compleet	1	inwendig loodglazuur, uitwendig loodglazuur met koperoxide (groen), onderzijde beroet	119 t/m	01
w	lek	1	1750	1850	0 rand	1	geheel loodglazuur met koperoxide (groen)	119 t/m	01
w	bak	5	1550	1625	0 compleet	1	inwendig loodglazuur, uitwendig beroet	119 t/m	01
w	korn	9	1850	1900	0 compleet	1	vergetijk 98STED780, Frechen	119 t/m	01
w	bor	2	1800	1850	0 rand	1	tekst op rand (onleesbaar), Frechen of Siegburg	119 t/m	01
f	(kwi)		1650	1800	0 rand	1	glazuur zwart door bodemzuren	119 t/m	01
f	bor		1700	1750	0 rand	1	netwerkbeschildering op rand	119 t/m	01
iw	bor	4	1825	1875	0 compleet	4	geheel wit tinglazuur, 1 exemplaar gemerkt: 39 W.S. & Co's WEDGEWOOD 7, 1 x gemerkt: NIXON AUSTIN	119 t/m	01
iw	bor	5	1850	1900	0 rand	1	featheredge (blauw)	119 t/m	01

iw	bor	3	1850	1900	0rand	1	1	transferprint (blauw op wit): landschapje	123			
iw	bor		1800	1850	0rand	2		accoladerand	119 t/m 123			01
iw	korn	7	1850	1900	0profiel 0completeet	1		1geheel wit tinglazuur, parelrand op rand, rechthoekig model	119 t/m 123			01
iw	korn	8	1850	1900	0profiel 0completeet	1		1geheel wit tinglazuur, kartelrand	119 t/m 123			01
iw	korn		1850	1900	0rand	1		1bruine beschildering: medaillons	119 t/m 123			01
iw	jus	1	1850	1900	0profiel 0completeet	1		1geheel wit tinglazuur, onleesbaar merk onder bodem	119 t/m 123			01
iw			1800	1900	0wand	5		5geheel wit tinglazuur	119 t/m 123			01
iw	kop	1	1850	1900	0rand	1		1blauw op wit: bloemen	119 t/m 123			01
iw	kop	1	1850	1900	0rand	3		3blauw op wit: transferprint (onherkenbaar)	119 t/m 123			01
iw	kop	17	1850	1900	0profiel 0completeet	1		1blauw op wit: transferprint	119 t/m 123			01
iw	kop		1800	1900	0bodem	2		2geheel wit tinglazuur	119 t/m 123			01
iw	dek		1850	1900	0knop	1		1blauwe transferprint	119 t/m 123			01
ep	(vaa)		1850	1900	0stam	1		1smalle stam	119 t/m 123			01
p	bor	5	1600	1650	0archeologisch 0completeet	1		1blauw op wit: sp. bloemenvaas op tafeltje, vl. vakverdeling met Boedhistische elementen, Kraakporselein, China	119 t/m 123	ABG		01
p	bor	5	1600	1650	0rand/wand/b 0odem	4		4Kraakporselein, China	119 t/m 123			01
p	dek	1	1675	1725	0rand/wand	1		1zeer groot exemplaar (diameter ca. 30 cm), uitwendig beschilderd (blauw op wit): Chinezen in landschap, KangXistijl	119 t/m 123			01
p	dek		1675	1725	0rand	1		1KangXistijl, China	119 t/m 123			01
ep	vaa		1850	1900	0bodem	1		1geometrisch bladmotief in band om vaasichaam	119 t/m 123			01
p	kop		1750	1800	0bodem	1			119 t/m 123			01
p	kop	1	1675	1725	0rand	1		1Imanistijl, polychroom: bloemen	119 t/m 123			01
p			1675	1750	0wand/rand/b 0odem	3			119 t/m 123			01
s2	kan	32	1700	1750	0rand/wand/b 0odem	4		1 exemplaar met cijfer '2' op hals, 1 exemplaar met cijfer '4' (literaanduidingen)	119 t/m 123			01

s2	fle	9	1775	1850	0	profiel 0 compleet	3	3	rondstempel 'FACHINGEN' op wand	119 t/m 123		01
s2	fle	9	1775	1850	0	profiel 0 compleet	3	3		119 t/m 123		01
s2	fle				0	bodem	3	3		119 t/m 123		01
iw	bor	4	1850	1900	0	rand	1	1	geheel wit tinglazuur	128		117
s2	fle	9	1775	1850	0	rand/wand/b 0 bodem	2	2	1 exemplaar met rondstempel 'SELTERS', daaronder 'HERZUGTUM NASSAU'	128		117
iw			1800	1900	0	wand	6	6		128		117
iw	kop	1	1800	1825	ja	profiel compleet	1	1	pearlware beschildering	128		117
f	zal	3	1600	1900	ja	compleet	1	1	geheel wit tinglazuur	128		117
w	min		1650	1750	ja	compleet	1	1	miniatuur kommetje, inwendig loodglazuur (geel)	128		117
f	min		1675	1725	ja	bodem	1	1	miniatuur kannetje	128		117
p	vaa		1675	1725	0	bodem	1	1		128		117
m	bor		1625	1650	0	bodem	1	1		128		117



ARCHEOLOGISCHE DIENST HOORN
Nieuwsteeg 42
1621 EE Hoorn
0229-240431

OBJECT:

Westerdijk / Oude Schouwburg 2005 (OSB05)

SPORENLIJST

Volgnr.	Omschrijving	Werkp.	Vlak	Tek.nr.	Datum
001	Kelder met schelpendrainage en een muurtje van appelbloesembaksteen (22cm x 10cm x 5cm)	I	1	1	11-01-05
002	Mortelpuin	I	1	1	11-01-05
003	Uitgebroken waterkelder	I	1	1	11-01-05
004	Paaltje (hout)	I	1	1	11-01-05
005	Paaltje (hout)	I	1	1	11-01-05
006	Puinplek (water- of beerput?)	I	1	1	11-01-05
007	Vloertje van IJsselsteentjes (18cm x 8cm x 4,5cm)	I	1	1	11-01-05
008/019	Puinkuil	I	1	1	11-01-05
009	Puinkuil	I	1	1	11-01-05
010	Ophogingmateriaal (vlak 1)	I	1	1	11-01-05
011	Steeg met houten schuttingen	I	1	1	11-01-05
012	Lichtgrijs zand (= vulzand van de bouwput van de Oude Schouwburg)	I	1	1	11-01-05
013	Ophogingsmateriaal (vlak 2)	I	2	2	12-01-05
014	Aangehard looppad langs de erfgrens	I	2	2	12-01-05
015	= S 014	I	2	2	12-01-05
016	Tonput met een watervaste kleiwand	I	2	2	12-01-05
017	Duigen van tonput	I	2	2	12-01-05
018	Vulling in tonput	I	2	2	12-01-05
019	Afvalkuil	I	2	2	12-01-05
020	Afvalkuil	I	2	2	12-01-05
021	Restant van een "sierstraat"	I	2	2	12-01-05
022	Aangehard looppad langs de erfgrens	I	2	2	12-01-05
023	Rechthoekige paal	I	2	2	12-01-05
024	Padverharding (lichtgrijs schelpgruis)	I	2	2	12-01-05
025	Vierkante paal	I	2	2	12-01-05
026	Vierkante paal	I	2	2	12-01-05
027	Onderste plank van deel van schutting (erfgrens)	I	2	2	12-01-05
028	Klemlank van schutting S 027	I	2	2	12-01-05



ARCHEOLOGISCHE DIENST HOORN
Nieuwsteeg 42
1621 EE Hoorn
0229-240431

OBJECT:

Westerdijk / Oude Schouwburg 2005 (OSB05)

SPORENLIJST

Volgnr.	Omschrijving	Werkp.	Vlak	Tek.nr.	Datum
029	Kleemplank van schutting S 027	I	2	2	12-01-05
030	Rond paaltje	I	2	2	12-01-05
031	Halfronde paal	I	2	2	12-01-05
032	Ronde paal	I	2	2	12-01-05
033	Vierkante paal	I	2	2	12-01-05
034	Klei gemengd met grijsbruine kluiten	I	2	2	13-01-05
035	Kistwerk van houten secreetje	I	2	2/3	13-01-05
036	Paal (eiken, bemonsterd)	I	2	3	13-01-05
037	Natuurlijke afzetting in OW-sloot S 037, bruin rietveen met wortelhout	I	3	4	14-01-05
038	Mestkuil: groene mest en stro, in onderkant sloot S 037	I	3	4	14-01-05
039	Mestkuil: groene mest en stro, in onderkant sloot S 037	I	3	4	14-01-05
040	Beschoeiing van verticale palen en vlechtwerk in sloot S 037	I	3	4	14-01-05
041	Natuurlijke afzetting van roodbruin veen in sloot S 037	I	3	4	14-01-05
042	Insteek / afkalving van slootoever in sloot S 037	I	3	4	14-01-05
043	Insteek / afkalving van slootoever in sloot S 037	I	3	4	14-01-05
044	Mestkuil	I	3	4	17-01-05
045	Natuurlijke afzetting van licht zavelige grijze klei (millimeter-gelaagdheid)	I	-	5	17-01-05
046	Natuurlijke afzetting van lichtgrijze smeulige klei	I	-	5	17-01-05
047	Natuurlijke afzetting van bruinrood (compact) veen; millimeter-gelaagd	I	-	5	17-01-05
048	Natuurlijke afzetting van donkerbruin-rood veen (compact); millimeter-gelaagd	I	-	5	17-01-05
049	Natuurlijke afzetting van roodbruin gelaagd veen en wortelhout	I	-	5	17-01-05
050	Vullingslaag van sloot S 037 van donkerbruine kluiten, verarmd kleiig veen, brokjes klei en wat baksteengruis	I	-	5	17-01-05
051	Natuurlijke afzetting van zwart rul veen (oude A-horizont)	I	-	5	17-01-05
052	Natuurlijke afzetting van donkerbruin sterk doorworteld veen (oude A-horizont)	I	-	5	17-01-05



ARCHEOLOGISCHE DIENST HOORN
Nieuwsteeg 42
1621 EE Hoorn
0229-240431

OBJECT:

Westerdijk / Oude Schouwborg 2005 (OSB05)

SPORENLIJST

Volgnr.	Omschrijving	Werkp.	Vlak	Tek.nr.	Datum
053	Ophoging van lichtgrijze smeufige rietklei, zeer sterk doorworteld	I	-	5	17-01-05
054	Ophoging van donkerbruin tot zwart gelaagde klei / veen met kluitjes	I	-	5	17-01-05
055	Ophoging van bruingrijs licht veenachtige smeufige klei en wat baksteenpuin	I	-	5	17-01-05
056	Ophoging van lichtblauwe klei en brokken veen	I	-	5	17-01-05
057	Mestkuil met veel verschillende vullagen	I	-	5	17-01-05
058	Mestkuil: vullagen van kuil	I	-	5	17-01-05
059	Mestkuil met onder in puinvulling	I	-	5	17-01-05
060	Afvalkuil	I	-	5	17-01-05
061	Kuil met veen vulling	I	-	5	17-01-05
062	Ophogingslaag van donkerbruin veen, mest, klei-kluiten en fijn baksteengruis	I	-	5	17-01-05
063	Mestlaag	I	-	5	17-01-05
064	Ophogingslaag: donkerbruin kleiig veen met brokjes blauwgrijze klei	I	-	5	17-01-05
065	Insteek van mestkuil gevuld met donkerbruine venige klei en blauwgrijze klei-kluitjes	I	-	5	17-01-05
066	Mestkuil: vullagen	I	-	5	17-01-05
067	Drainagelaag: vullagen	I	-	5	17-01-05
068	Ophogingslaag van zandige donkergrijze klei	I	-	5	17-01-05
069	Insteek van muur S 001	I	-	5	17-01-05
070	Schelpendrainage onder de keldervloer van S 001	I	-	5	17-01-05
071	Donkerbruin licht kleiig veen met enkele grijze klei-klontjes	I	-	5	19-01-05
072	Dijklichaam: brokken bruin tot donkerbruin veen en wat grijze kleischollen	I	-	5	19-01-05
073	Ophoging / verbreden dijk: donkerbruin veen met veel grijze kleiplaggen	I	-	5	19-01-05
074	Ophoging / verbreden dijk: donkerbruin licht kleiig veen	I	-	5	19-01-05
075	Ophoging / verbreden dijk: grijze tot donkergrijze kleiplaggen	I	-	5	19-01-05
076	Brokjes grijsbruin kleiachtig veen	I	-	5	19-01-05
077	Donkerbruin veen en wat grijze kleischollen	I	-	5	19-01-05



ARCHEOLOGISCHE DIENST HOORN
Nieuwsteeg 42
1621 EE Hoorn
0229-240431

OBJECT:

Westerdijk / Oude Schouwborg 2005 (OSB05)

SPORENLIJST

Volgnr.	Omschrijving	Werkp.	Vlak	Tek.nr.	Datum
078	Lichtbruine tot bruine venige klei	I	-	5	19-01-05
079	Donkerbruin veen met wat grijze kleischollen	I	-	5	19-01-05
080	Ophoging achter de dijk: donkerbruine, bruine, lichtgrijze en grijze klei- en veenschollen	I	-	5	19-01-05
081	Kuil: rul zandig veen en baksteenpuin	I	-	5	19-01-05
082	Herontginningssloot (=S 116) zie profiel, tweede deel)	I	-	5	19-01-05
083	Vullingen in het restant van een tonput	II	1	6	20-01-05
084	Ophoging / verbreden dijk	II	1	6	20-01-05
085	Oude houten paal	II	1	6	20-01-05
086	Vierkante paal	II	1	6	20-01-05
087	Ronde paal	II	1	6	20-01-05
088	Ophoging / verbreden dijk: lichtbruin tot bruin veen en mest	II	1	6	20-01-05
089	Restant duigen van een tonput	II	1	6	20-01-05
090	Ophoging / verbreden dijk; bruine en grijze klei brokken (= S 53?) en veel rietresten	II	2	7	21-01-05
091	Ophoging / verbreden dijk: grijsbruine venige klei (= S 73?)	II	2	7	21-01-05
092	Donkerbruin licht kleilig veen	II	2	7	21-01-05
093	Ophogingsdijk: bruine venige klei	I	-	5	21-01-05
094	Ophogingsdijk: donkerbruine brokken veen	I	-	5	21-01-05
095	Ophogingsdijk: grijs tot grijsblauwe klei	I	-	5	21-01-05
096	Ophogingsdijk: grijze tot donkergrijze klei	I	-	5	21-01-05
097	Ophogingsdijk: bruine brokken veen	I	-	5	21-01-05
098	Ophogingsdijk: bruingrijze klei (vlokjes)	I	-	5	21-01-05
099	Ophogingsdijk: grijze zandige klei	I	-	5	21-01-05
100	Kuil met dakpanpuin	I	-	5	21-01-05
101	Verstoorde bouwvoor	I	-	5	21-01-05
102	Verstoorde bouwvoor (kuil)	I	-	5	21-01-05
103	Ophoging / verbreding van dijk: grijs kleilig zand met schelpjes	I	-	5	21-01-05
104	Insteek van grote kuil; blauwgrijze klei	I	-	5	21-01-05



ARCHEOLOGISCHE DIENST HOORN
Nieuwsteeg 42
1621 EE Hoorn
0229-240431

OBJECT:

Westerdijk / Oude Schouwburg 2005 (OSB05)

SPORENLIJST

Volgnr.	Omschrijving	Werkp.	Vlak	Tek.nr.	Datum
105	Insteek van grote kuil; bruingrijze klei	I	-	5	21-01-05
106	Demping / nazak grote kuil: donkerbruin licht kleilig zand en baksteenpuin	I	-	5	21-01-05
107	Bandje van mortelpuin	I	-	5	21-01-05
108	Aslaagje	I	-	5	21-01-05
109	20 ^{ste} -eeuwse bouwvoor	I	-	5	21-01-05
110	20 ^{ste} -eeuwse bouwvoor	I	-	5	21-01-05
111	Ophoging: donkergrijs en geel gevlekt zandig veen met klei en wat baksteenpuin en keramiek	I	-	5	21-01-05
112	Vlijlaag: geel vlijzand	I	-	5	21-01-05
113	Uitbraakgeul keldermuur	I	-	5	21-01-05
114	Vlijlaag: wit vlijzand	I	-	5	21-01-05
115	Ophoging bouwvoor: grijs humeus zand en baksteenpuin	I	-	5	21-01-05
116	Vulling, parallellopend langs dijk (rul bruin veen en brokkelige grijze klei)	I	-	5	21-01-05
117	Geul / greppel (XIXA)	III	1		25-01-05
118	Bakstenen waterkelder uit ca. 1900	III	1		25-01-05
119	Vierkante waterput	III	1		25-01-05
120	Grijze klei en veel rietresten	I	2	3	28-01-05
121	Bruin veen met kleibrokken en rietresten	I	2	3	28-01-05
122	Brokken bruin veen en brokken grijze klei	I	2	3	28-01-05
123	Donkerbruin veen met brokjes grijze klei en wat baksteengruis	I	2	3	28-01-05
124	Bruin venige klei	I	3	4	28-01-05
125	Mestkuil	I	3	4	28-01-05
126	Mestkuil	I	3	4	28-01-05
127	Slootvulling: donkerbruin homogeen kleilig veen	II	3	8	28-01-05
128	Poel / afkalving aan de zuidkant van de sloot	II	3	8	28-01-05
129	Vertrapt veen langs de oever van de sloot S 127	II	3	8	28-01-05
130	Ophoging / verbreding van dijklichaam: bruingrijze brokken klei en veen	III	1	9	28-01-05
131	Rul bruin veen met brokjes grijze klei	III	1	9	28-01-05



ARCHEOLOGISCHE DIENST HOORN
Nieuwsteeg 42
1621 EE Hoorn
0229-240431

OBJECT:

Westerdijk / Oude Schouwborg 2005 (OSB05)

SPORENLIJST

Volgnr.	Omschrijving	Werkp.	Vlak	Tek.nr.	Datum
132	Egaliseerlaag: zwart zandig verarmd veen en middelgrof rood baksteenpuin	III	1	9	28-01-05
133	Ophoging / verbreding dijklichaam: rul bruin veen met brokjes grijze klei	III	1	9	28-01-05
134	Zwart humeus zand met houtsnippers en baksteen- gruis	III	1	9	28-01-05
135	Horizontaal geplaatste houten balk	III	1	9	28-01-05
136	Ophoging: donkergrijs humeus zand met rood baksteenpuin	III	1	9	28-01-05
137	Kuil: lichtbruine / gele smeuijge klei met zand en wat rood baksteenpuin	III	1	9	28-01-05
138	Insteek waterkelder S 118	III	1	9	28-01-05
139	Ronde bakstenen waterput van halve, machinale baksteen (ca. 1900)	III	1	9	28-01-05
140	Muurrestant ± 19 ^{de} eeuw: rode bakstenen (24cm x 12cm x 7cm), kop / strekverband	III	1	9	28-01-05
141	Recente zijgevel	III	-	9	28-01-05
142	Egalisatielaag van grijsbruin zand en mortelpuin	III	-	9	28-01-05
143	Egalisatielaag van lichtgrijs / witte mortel en baksteenpuin	III	-	9	28-01-05
144	Egalisatielaag van donkerbruin / zwart zand en grof dakpanpuin	III	-	9	28-01-05
145	Ophoging / verbreding van dijk bruin / grijs humeus zand, houtskool en baksteengruis	III	-	9	28-01-05
146	Ophoging: lichtgrijs / grijs zand	III	-	9	28-01-05
147	Drainagelagen (kelder?): afwisselend schelpgruis en zwart humeuze laagjes	III	-	9	28-01-05
148	Zuidwand van bakstenen voorraadkelder	III	-	9	28-01-05
149	Ophoging / verbreding dijk: grijze klei	III	-	9	28-01-05
150	Oud loopvlak: assige lichtbruine klei	III	-	9	28-01-05
151	Dagzoom sloot?: roodbruin / donkerbruin / bruin veen (gelaagd)	II	3	11	28-01-05
152	Slootvulling: donkerbruin homogeen lichtkleiig veen	II	3	11	28-01-05
153	Donkerbruin veen met brokken grijze klei	I / II	-	12	28-01-05
154	Ophoging / verbreding dijk: compact en donkerbruin veen	I / II	-	12	28-01-05
155	Ophoging / verbreding dijk: donkerbruine venige klei met brokjes grijze klei	I / II	-	12	28-01-05



ARCHEOLOGISCHE DIENST HOORN
Nieuwsteeg 42
1621 EE Hoorn
0229-240431

VONDSTENLIJST

OBJECT:

Oude Schouwburg 2005 (OSB05)

Vondstnummer	Datum	Werkput	Vlak	Spoornummer	Vondstomsomstandigheden	Aardewerk	Stenggoed	Majol./fayence	Porselein	Pijpafde	Been/ivoor	Glas	Metaal	Hout	Leer	Textiel	Touw	Huttenleem	Baksteen	Natuursteen	Plavuis	Wandtegel	Houtskool	Steenkool	Bot	Visresten	Schelpen	Emaille bord	Dakpan
095	19-01-05	I	2	020	Uit afvalkuil	X																							
096	19-01-05	I	2	020	Uit afvalkuil										X														
097	19-01-05	I	-	-	Stortvondst (leijte met zeer mooie tekening)													X											
098	19-01-05	I	-	-	Stortvondsten detector								X																
099	19-01-05	I	-	-	Stortvondsten detector							X																	
100	19-01-05	I	-	-	Stortvondsten detector							X																	
101	20-01-05	II	1	-	Uit vlak 1								X																
102	20-01-05	II	1	083	In restant van tonput	X																							
103	20-01-05	II	1	083	In restant van tonput										X														
104	20-01-05	II	1	084	Uit laag met baksteenpuin	X												X								X			
105	20-01-05	II	1	084	Uit laag met baksteenpuin	X									X			X								X			
106	20-01-05	II	1	084	Uit laag met baksteenpuin	X												X								X			
107	20-01-05	II	1	084	Uit laag met baksteenpuin	X												X								X			
108	20-01-05	II	1	084	Uit laag met baksteenpuin	X												X								X			

Hoorn Westerdijk 49-53
(oude Parkschouwburgterrein)

**CATALOGUS KERAMIEK-
VONDSTEN**

HOLLANDIA reeks 106, bijlage 15

COLOFON

Hollandia reeks nr.	106
Titel:	Hoorn westerdijk 49-53 (oude Parkschouwburchterrein), catalogus keramiekvondsten
In opdracht van:	Gemeente Hoorn
hoekcoördinaten:	132530.6379/517054.8582 132567.0489/517054.8582 132567.0489/516962.7743 132530.6379/516962.7743
Auteurs:	G.T.C. van den Berg
Uitvoering:	G.T.C. van den Berg
Wetenschappelijke leiding:	T. van de Walle-van der Woude
Met medewerking van:	S. Ostkamp, C. Schrickx, P. Bitter, T. van Meurs
Illustraties:	G.T.C. van den Berg
Foto's:	T. van Meurs
Definitieve versie:	2006
Oplage:	14
ISSN:	1572-3151
Archicode:	9130

© Zaandijk, 2006

HOLLANDIA, cultuurhistorisch onderzoek en archeologie
tuinstraat 27a
1544 RS Zaandijk
☎ 075 - 622 49 57 / 640 83 95
✉ archo@xs4all.nl

Inhoud

Inleiding

4

Catalogus

5

Literatuur

11

Inleiding

In deze catalogus wordt een selectie van keramiekvondsten van het inventariserend veldonderzoek aan de Westerdijk 49-53 te Hoorn gepresenteerd. De criteria compleetheid en/of bijzonderheid liggen ten grondslag aan de gepresenteerde selectie. Beoogd wordt door middel van de catalogus een indruk te geven van een doorgaans goed geconserveerd deel van de laatmiddeleeuwse en postmiddeleeuwse huisraad.

Het vondstmateriaal is gedetermineerd door drs. G. van den Berg (materiaalspecialist Hollandia Archeologie). Determinatie van keramiek en glas is geschied volgens het 'Classificatiesysteem voor laat- en postmiddeleeuws keramiek en glas', ook wel bekend als 'Deventer-systeem' (Bartels e.a. (red.) 1999, p. 519). De catalogus en de determinatielijst (eveneens opgenomen in deze publicatie) bieden hierdoor een ingang voor vergelijkend wetenschappelijk onderzoek op lokaal, regionaal en nationaal niveau daar dit systeem in nog immer toenemende mate de standaard is binnen tientallen archeologische instellingen. De in de catalogus afgebeelde objecten zijn beschreven volgens een vaste, genummerde ordening, dewelke in het onderstaande wordt verklaard:

1. inventarisnummer (bestaande uit CIS-code, vondstnummer en identificatienummer).
2. typecode (bestaande uit de kenmerken bakseltype, hoofdvorm en typenummer)
3. objectdateringen (tussen haakjes de vondstcontext en -zo mogelijk - contextdatering)
4. afmetingen (maximale diameter, hoogte en bodemdiameter van het object)
 - 5a. baksel (bakselbeschrijving volgens de geldende normen voor keramiekdeterminatie)
 - 5b. oppervlaktebehandeling (glazuurbeschrijving, kleur en/of glassoort)
 - 5c. decoratie (beschrijving van op het object aangebrachte decoraties)
- 6a. voet (beschrijving van het standwerk, bijv. standring, pootjes, standlobben, etc.)
- 6b. additieven (beschrijving van toegevoegde elementen, zoals oren, stelen, tuiten, etc.)
- 6c. divers, merken (beschrijving van gebruikssporen, reparatie, aangebrachte merken, etc.)
7. naam (voluit geschreven naam van de hoofdvorm zoals gebruikelijk in het 'Deventer-systeem').
8. herkomst (voor zover bekend wordt onder dit nummer de productieplaats of regio vermeld).
9. literatuur (verwijzing naar eventuele aangetroffen parallellen in de archeologische literatuur).

Voor een uitgebreide inleiding in de beginselen van het *determinatiesysteem voor laat- en postmiddeleeuws keramiek en glas*, wil ik u verwijzen naar de publicatie 'Steden in Scherven 2' (Bartels e.a. (red.), 1999), p. 519-526).



1

2

3

1. 060 C01
2. r-bor-1
3. 1525-1575 (ophogingslagen, ca. 1500-1550)
4. 19,0/4,5
- 5a. rood aardewerk
- 5b. bovenzijde witte slib en loodglazuur
- 5c. slibkrasversiering: wapenschild met vier kruizen
- 6a. 3 standlobben
- 6b. -
- 6c. archeologisch compleet
7. bord
8. Nederland
9. -

1. 004 C01
2. r-bor-nieuw
3. 1675-1750 (context onbekend)
4. 28,0/6,0
- 5a. rood aardewerk
- 5b. bovenzijde witte slib en loodglazuur
- 5c. bovenzijde witte slib in 'doorlooptechniek' (gemarmerd)
- 6a. 3 standlobben
- 6b. -
- 6c. profiel compleet
7. bord
8. Nederland
9. -

1. 037 C01
2. r-gra-4
3. 1375-1425 (context onbekend)
4. 15,0/15,0
- 5a. rood aardewerk
- 5b. inwendig loodglazuur
- 5c. -
- 6a. 3 pootjes
- 6b. onberoet, pootjes licht gesleten
- 6c. compleet
7. grape
8. Nederland
9. -



4


1. 061 C02
2. r-gra-22
3. 1475-1550 (context onbekend)
4. 14,5/18,0
- 5a. rood aardewerk
- 5b. loodglazuur inwendig en op schouder
- 5c. -
- 6a. 3 pootjes
- 6b. 1 verticaal worstoor
- 6c. archeologisch compleet
7. grape
8. Nederland
9. -

5

1. 061 C03
2. r-gra-34
3. 1550-1625 (context onbekend)
4. 24,5/..
- 5a. rood aardewerk
- 5b. loodglazuur inwendig en op schouder
- 5c. -
- 6a. 3 pootjes
- 6b. 2 verticale worstoren
- 6c. bodem ontbreekt
7. grape
8. Nederland
9. -

6

1. 002 C03
2. r-gra-49
3. 1675-1800 (context onbekend)
4. 13,0/11,0
- 5a. rood aardewerk
- 5b. loodglazuur m.u.v. bodem, inwendig witte slib
- 5c. -
- 6a. 3 pootjes
- 6b. 1 verticaal worstoor
- 6c. compleet, geen brandsporen, lichte slijtage pootjes
7. grape
8. Nederland
9. -



7


8

9

1. 013 C01
2. r-kom-nieuw
3. 1500-1575 (ophogingslagen, ca. 1500-1550)
4. 28,0/8,0
- 5a. rood aardewerk
- 5b. loodglazuur m.u.v. bodem
- 5c. inwendig witte slib met koperoxide (groen), uitwendig geen toevoeging aan loodglazuur (roodbruin)
- 6a. bodem met 'ziel'
- 6b. -
- 6c. archeologisch compleet
7. kom
8. Nederland
9. -

1. 043 C01
2. r-vst-1
3. 1550-1600 (sekreetkuil, ca. 1525/1550-1600)
4. .../...
- 5a. rood aardewerk
- 5b. uitwendig loodglazuur
- 5c. uitwendig geheel witte slib, sgrafittodecoratie op buitenzijde: 'baardman' met bolle wangen onder de greep, geboetseerde ventilatiegaten
- 6a. -
- 6b. 1 greep aan bovenzijde
- 6c. greep-, wand- en randfragmenten
7. vuurstolp
8. Nederland
9. -

1. 002 C04
2. w-bak-nieuw
3. 1650-1750 (context onbekend)
4. 21,0/4,5
- 5a. wit aardewerk
- 5b. loodglazuur met kopervervuiling (groenige waas)
- 5c. -
- 6a. vlakke bodem
- 6b. steel (ontbreekt)
- 6c. profiel compleet
7. bakpan
8. Nederland
9. -



10

1. 075 C02
2. m-
3. 1600-1650 (afvalkuil, ca. 1550-1650)
4. .../...
- 5a. majolica
- 5b. bovenzijde tinglazuur, onderzijde vervuild loodglazuur
- 5c. polychrome schildering: olifant binnen cirkels
- 6a. standring
- 6b. -
- 6c. bodemfragment
7. waarschijnlijk bord
8. Nederland
9. -

11

1. 002 C02
2. f-bor-10
3. 1650-1675 (context onbekend)
4. 29,0/3,5
- 5a. Nederlandse faïence
- 5b. geheel tinglazuur
- 5c. blauwe schildering op wit fond, spiegel: vliegerende dames in Chinese tuin, vlag: vakverdeling met bloemstukjes en landschapjes
- 6a. standring
- 6b. -
- 6c. archeologisch compleet
7. bord
8. China
9. -

12

1. 002 C05
2. f-kdl-nieuw
3. 1650-1700 (context onbekend)
4. 13,0/22,0
- 5a. Nederlandse faïence
- 5b. geheel tinglazuur, m.u.v. van binnenzijde standring. Glazuur kwalitatief hoogwaardig
- 5c. -
- 6a. hoge standring
- 6b. -
- 6c. profiel compleet, standring licht gesleten
7. kandelaar
8. Nederland
9. -



13

1. 061 C01
2. sp-bor
3. 1575-1625 (context onbekend)
4. .../...
- 5a. Spaanse faience
- 5b. geheel tinglazuur
- 5c. 'Lustermajolica', blauw op wit: onderverdeling in driehoekige vlakken (om en om blauw/wit ingevuld), verder voorzien van florale motieven, zie ook p. 24, afb. 18 en 19
- 6a. -
- 6b. -
- 6c. randfragment
7. bord
8. Spanje, Catalonië?
9. Vergelijk Hurst, Neal & Van Beuningen 1986, fig. 23.61

14

1. 119 C01
2. p-bor-5
3. 1600-1650 (context onbekend)
4. 29,0/5,5
- 5a. Aziatisch porselein
- 5b. veldspaatglazuur
- 5c. blauwe schildering op wit fond, spiegel: bloemenvaas, vlag: vakverdeling met Boedhistische elementen, 'Kraakporselein'
- 6a. standing
- 6b. -
- 6c. archeologisch compleet
7. bord
8. China
9. -

15

1. 130 C02
2. ep-the-nieuw
3. 1750-1800 (waterkelder, ca. 1875-1925)
4. 12,5/18,0
- 5a. Europees porselein
- 5b. veldspaatglazuur
- 5c. 'transferprint', groen op wit: eenvoudig geometrisch patroon langs rand, "DECOR 449" op onderzijde
- 6a. standvlak
- 6b. 1 verticaal lintoor
- 6c. archeologisch compleet
7. theepot
8. Europa, vermoedelijk Nederland
9. -



16

1. 130 C01
2. iw-the
3. 1875-1925 (waterkelder, ca. 1875-1925)
4. 13,0/...
- 5a. industrieel wit aardewerk
- 5b. loodglazuur
- 5c. 'transferprint', groen op wit: bloemenranken (distels), "Petrus Regout & Co Maastricht" op onderzijde
- 6a. standvlak
- 6b. 1 verticaal lintoor
- 6c. rand ontbreekt
7. theepot
8. Nederland, Maastricht
9. "

Literatuur

Bartels, M., e.a. (red.), 1999: *Steden in Scherven 2. Catalogus. Vondsten uit beerputten in Deventer, Dordrecht, Nijmegen en Tiel (1250-1900)*, Stichting Promotie Archeologie, Zwolle en de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek, Amersfoort.

Hurst, J.G., Neal, D.S. & H.J.E. Van Beuningen 1986: Pottery produced and traded in North-West Europe 1350-1650, verschenen in reeks: *Rotterdam Papers, deel VI*.