





Verharding		Bestaand	Nieuw	saldo
Verhard		9.084	1.817	7.267
Gebouwen		2.537		2.537
Tuinen en erven **verhard** 50%, incl. bebouwing			6.962	-6.962
Halfverhard 50%		523		523
Halfverhard **paden** 50%			330	-330
subtotaal		12.143	9.108	
Afname verharding				**-3.035**
Wateroppervlak				2.095
Totaal plangebied				25.077

project

naam	Parq Waal
opdrachtgever	Van Pelt Ontwikkelt bv

tekening

titel	Analyse oppervlakteverharding, watertoets		
nummer	102303-R000-00	blad	01
status	Concept	schaal en formaat	1:2000
datum	9-4-2020	getekend door	R. Goud

revisie

revisienummer	3
revisiedatum	8-9-2020
gewijzigd door	R.G.
omschrijving	aanpassen o.b.v. sp versie 8

aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend

ruimtelijke denkers
wissing
www.wissing.nl

102303-R000-00.DWG