

provincie **HOLLAND**  
**ZUID**

GEDEPUTEERDE STATEN

AFSCHRIFT

BESCHIKKING

DCMR Milieudienst Rijnmond  
Afdeling Reststoffen & Bodem

Ons kenmerk  
939176/B31  
20300384

Bijlage  
1

Datum  
**24 AUG. 2006**

Behandelend ambtenaar

M. Groh  
Doorkiesnummer  
010 - 246 8304  
E-mail  
MMG@dcmr.nl

Beschikking in het kader van de Wet bodembescherming.

DCMR Milieudienst Rijnmond  
's-Gravelandseweg 565

Postbus 843  
3100 AV Schiedam

Telefoon  
010 - 246 80 00  
Fax  
010 - 246 82 83  
Website  
www.dcmr.nl

**Onderwerp van de aanvraag**

Op 2 augustus 2006 hebben wij een melding als bedoeld in artikel 28 van de Wet bodembescherming ontvangen van BAM Vastgoed B.V., waarin wordt verzocht in te stemmen met wijzigingen op het saneringsplan en met een gefaseerde uitvoering van de sanering. In mei 2006 is met de uitvoering van fase 2 van de sanering gestart in overleg met de DCMR.

Het geval van verontreiniging is gelegen op de locatie Ringdijk 488 + 504 te Ridderkerk code DC059700176, kadastraal bekend gemeente Ridderkerk, sectie G, nummers 2290, 4628, 4629 en 4630 (alle gedeeltelijk) en 2411, 4018, 4189, 4632, 4633, 4634, 4861 en 4862 (alle geheel).

**Eerdere besluiten voor de locatie Ringdijk 488 + 504 in Ridderkerk**

Op 25 maart 1998 hebben wij in een beschikking met kenmerk 939009/821 de ernst van de bodemverontreiniging en de urgentie van de sanering vastgesteld. Op 15 december 2003 hebben wij in een beschikking met kenmerk 939176/B40 ingestemd met het "Saneringsplan 7968, sanering bouwlocaties Ringdijk 488 t/m 504a te Ridderkerk" van Grondslag Milieukundig Adviesbureau B.V., nummer 7968, gedateerd 19 september 2003.

Op 30 november 2005 hebben wij in een beschikking met kenmerk 939176/B30 ingestemd met de uitvoering van fase 1 van de sanering.

Bij de melding zijn ingediend:

- het meldingsformulier met kadastrale uittreksels;
- het machtigingsformulier;
- het brief/rapport met wijzigingen op het saneringsplan "Project 7958, Ringdijk 488-504 te Ridderkerk" van Grondslag bodemkwaliteitsbureau, gedateerd 31 juli 2006;
- het aanvraagformulier verkorte procedure en kadastrale informatie betreffende het "Project 7958, Ringdijk 488-504 te Ridderkerk" van Grondslag bodemkwaliteitsbureau, gedateerd 8 augustus 2006.

Ons kenmerk  
939176/B31

Pagina 2 van 8

#### Procedure

Omdat er naar verwachting geen belanghebbenden zijn die zienswijzen hebben tegen de voorgenomen twee fases van sanering, hebben wij de openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet gevolgd. In plaats daarvan hebben wij gebruik gemaakt van de verkorte procedure als bedoeld in artikel 6.1 van de Provinciale Milieuverordening (PMV). Dat betekent dat belanghebbenden eventuele bezwaren voor het eerst door middel van een bezwaarschrift formeel onder onze aandacht kunnen brengen.

De beslissing vindt plaats op grond van:

- de Wet bodembescherming;
- hoofdstuk 6 van de PMV;
- de circulaire Streef- en interventiewaarden bodemsanering (Staatscourant 2000, 39);
- de circulaire bodemsanering 2006 (Staatscourant, 2006, 83);
- de nota "Gezamenlijk Bodemsaneringsbeleid" van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Leiden, Rotterdam en Schiedam van 2003 (verder Bobel genoemd);
- de bij de melding ingediende stukken.

#### Overwegingen

De bij de melding ingediende stukken bevatten voldoende informatie over de wijze van sanering om een beschikking te nemen.

Uit het saneringsplan waarmee wij op 15 december 2003 hebben ingestemd, blijkt onder andere dat

- de immobiele verontreinigingen worden geïsoleerd, beheerst en gecontroleerd;
- de drie aanwezige dokken niet worden gesloopt;
- de watergang 't Zaat wordt gesaneerd;
- een ophooglaag en een leeflaag worden aangebracht direct nadat de mobiele verontreinigingen zijn verwijderd. De ophoging vindt plaats met grond en zand van categorie I van het Bouwstoffenbesluit. De leeflaag ter plaatse van de tuinen en het openbaar groen vindt plaats met BGW I grond;
- ter plaatse van de woningen en parkeerkelders de betonvloeren worden aangelegd als onderdeel van de isolatie op een leeflaag van beperkte dikte.

In het rapport "Project 7958, Ringdijk 488-504 te Ridderkerk" van 31 juli 2006 wordt de werkwijze voor het verwijderen van de dokken en het aanbrengen van de ophooglaag en de leeflaag beschreven. Tevens is een globale planning gegeven van de werkzaamheden in fase 2. De voorgenomen sanering van 't Zaat is ongewijzigd.

Uit het gewijzigde saneringsplan van 31 juli 2006 blijkt onder andere dat:

- de vloeren en wanden van de drie dokken worden gesloopt. Echter, ten behoeve van de stabiliteit van de dokdeuren, blijven de dokvloeren over 10 meter vanaf de dokdeuren in het werk achter. Deze voorzieningen worden getroffen om te voorkomen dat water uit de rivier in de drie dokken en in 't Zaat kan stromen en om na de sloop de dokken te kunnen opvullen;

Ons kenmerk  
939176/B31

Pagina 3 van 8

- na het realiseren van de voorzieningen, de dokken en 't Zaat leeggepompt worden, waarna de sloopactiviteiten starten;
- tijdens de sloopwerkzaamheden milieukundige begeleiding aanwezig is;
- vermenging van grond tijdens de sloopwerkzaamheden wordt voorkomen;
- de bodem onder het te slopen deel van de dokvloeren en achter de dokwanden (hier alleen nadat uit organoleptische waarneming blijkt dat minerale olie aanwezig kan zijn) wordt onderzocht op minerale olie. De bemonstering en het samenstellen van mengmonsters vinden plaats volgens het protocol NEN 5740 voor "verdacht homogene locaties". Zintuiglijk verdachte monsters worden separaat geanalyseerd;
- voor de verwijdering van spots met minerale olie, in een concentratie boven de interventiewaarde, de interventiewaarde voor minerale olie de terugsaneerwaarde is (omdat contactmogelijkheden en verspreiding zijn uitgesloten);
- indien sprake is van grootschalige en diffuse verontreinigingen met minerale olie, in een concentratie van twee maal de interventiewaarde zullen geen sanerende maatregelen volgen. Wel worden de aangetroffen verontreinigingen met DCMR besproken;
- bij het aantreffen van mobiele verontreinigingen boven de interventiewaarde, in overleg met DCMR, diepe peilbuizen dienen te worden gezet;
- de grondbalans met betrekking tot de aanvulling van de dokken en 't Zaat is uitgewerkt;
- de kwaliteit en de dikte van de ophooglaag en de leeflaag onveranderd zijn ten opzichte van het saneringsplan van 15 december 2003. Hierin is beschreven dat er tot 1,0 meter minus het toekomstige maaiveld (m-Tmv) kan worden aangevuld met categorie I grond en ter plaatse van de toekomstige infrastructuur tot 0,2 m-Tmv met categorie I grond aangevuld kan worden. Op deze plaatsen zal, als wijziging op het saneringsplan, een laag van schoon zand met een dikte van 30 cm worden aangebracht. Het schone zand geldt dan tevens als werkvloer voor de toekomstige bouwactiviteiten. De zandlaag wordt in stand gehouden tot de start van de bouwactiviteiten;
- ter plaatse van tuinen en openbaar groen een schone leeflaag van 1,0 meter dik wordt aangebracht en onder verhardingen, zoals bouwvloeren, straten en parkeervoorzieningen, een schone leeflaag van 0,2 meter dik wordt aangebracht;
- het slopen en het aanbrengen van de ophooglaag en de leeflaag gepland zijn vanaf mei 2006 tot en met november 2006;
- het aanbrengen van de bouwvloeren gepland is vanaf maart 2008;
- de resultaten en de beschrijving van de werkzaamheden van fase 2 na afronding in een evaluatierapport dienen te worden beschreven.

Ons kenmerk  
939176/B31

Pagina 4 van 8

De locatie Ringdijk 488 + 504 is een grote VINEX-locatie. Door de uitvoering van fase 2 wordt de kwaliteit bekend van de bodem achter de dokwanden en onder de dokvloeren en wordt eventueel tot sanering van aangetroffen verontreinigingen overgegaan. Het milieurendement van de sanering wordt hiermee verbeterd. Het belang van de bodembescherming verzet zich niet tegen een gefaseerde sanering omdat hierdoor geen risico's ontstaan voor mens en milieu. Conform Bobel kan de sanering na uitvoering van fase 2 als afgerond worden beschouwd.

#### **Besluiten ten aanzien van de gewijzigde sanering en de uitvoering in fasen**

Gezien het vorenstaande besluiten wij het volgende:

Op grond van artikel 39 van de Wet bodembescherming stemmen wij, onder het stellen van voorschriften, in met de uitvoering van fase 2 conform het "Saneringsplan 7968 Sanering bouwlocaties Ringdijk 488 tot en met 504A te Ridderkerk", Grondslag Milieukundig Adviesbureau B.V.", van 19 september 2003 in combinatie met het rapport betreffende "Project 7958, Ringdijk 488-504 te Ridderkerk" van Grondslag bodemkwaliteitsbureau, gedateerd 31 juli 2006.

Op grond van artikel 38, lid 3, van de Wet bodembescherming stemmen wij in met een sanering in fasen.

Het is verboden te handelen in strijd met de voorschriften zoals opgenomen in bijlage A van deze beschikking. Hierbij stellen wij de volgende aanvullende voorschriften:

De resultaten en de beschrijving van de werkzaamheden van fase 2 dienen, binnen drie maanden na afronding, in een evaluatierapport te worden beschreven en aan ons te worden overgelegd.

Instemming met het saneringsplan laat overigens onverlet dat voor uitvoering van de sanering toestemming nodig kan zijn ingevolge andere wet- en regelgeving.

#### **Registratie**

De registratie van de verontreiniging van de bodem heeft plaatsgevonden met ons besluit voor de Ringdijk 488 + 504 in Ridderkerk van 25 maart 1998. Deze beschikking leidt niet tot een wijziging van de reeds bestaande kadastrale gegevens. Er is ten behoeve van het Kadaster een kadastrale kaart bijgevoegd. De locatie is opgenomen in het milieuprogramma van de provincie Zuid-Holland onder code DC059700176.

#### **Bezwaar**

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de dag van bekendmaking of verzending van het besluit worden verzonden, onder vermelding van "Awb-bezwaar" in de linkerbovenhoek van de enveloppe en het bezwaarschrift. Het bezwaar moet worden gericht aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag.

Krachtens artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het bezwaar de werking van dit besluit niet. Gelet hierop kan – als tegen dit besluit bezwaar wordt gemaakt – ingevolge artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht, juncto hoofdstuk 20 van de Wet milieubeheer, juncto artikel 36 van de Wet op de Raad van State een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Het verzoek moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Ons kenmerk  
939176/B31

Pagina 5 van 8

Wij verzoeken u een kopie van het verzoek om voorlopige voorziening toe te zenden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Tevens wordt u verzocht een kopie van het bezwaarschrift en/of het verzoek om voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Bureau Bodem Toetsing, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

#### Algemene opmerkingen

##### Beperkte toepasbaarheid grond

De grond is na de sanering plaatselijk nog licht tot sterk verontreinigd. Er dient rekening te worden gehouden met de beperkte gebruiksmogelijkheden van verontreinigde grond die vrijkomt bij graafwerkzaamheden. Deze grond moet milieuhygiënisch verantwoord en conform het provinciale afvalstoffenbeleid worden verwerkt. Informatie hierover is verkrijgbaar bij de afdeling Reststoffen en Bodem van de DCMR Milieudienst Rijnmond en de gemeente waarbinnen het hergebruik plaatsvindt.

##### Grondwater


Het grondwater is na de sanering plaatselijk nog licht verontreinigd. Bij het vrijkomen van verontreinigd grondwater dient contact te worden opgenomen met de waterkwaliteitsbeheerder. Wanneer wordt geloosd op de gemeentelijke riolering dient eveneens contact te worden opgenomen met de gemeente.

Mocht een andere gebruiksfunctie worden overwogen dan wonen met en zonder tuin, dan zal de provincie bij de goedkeuring van een bestemmingswijziging een opnieuw uitgevoerde risico-evaluatie beoordelen. De provincie zal in veel gevallen slechts goedkeuring verlenen aan een andere bestemming wanneer, afhankelijk van de bestemming, zo nodig aanvullende saneringsmaatregelen worden getroffen.

##### Aansprakelijkheid

Gedeputeerde Staten besluiten op grond van de door de verzoeker overgelegde gegevens. Indien blijkt dat deze gegevens onjuist dan wel onvolledig zijn, is de provincie niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de sanering, noch aansprakelijk voor een eventueel nieuw uit te voeren sanering. De provincie is eveneens niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan (on)roerende zaken als gevolg van de saneringsmaatregelen.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
voor dezen,



ir. H.J. Wichers,  
hoofd bureau Bodem Toetsing van de DCMR Milieudienst Rijnmond

Ons kenmerk  
939176/B31

Pagina 6 van 8

Kopie verstuurd aan:

- BAM Vastgoed B.V., t.a.v. de heer M.L. Stok, Postbus 8552, 3009 AN Rotterdam;
- Dienst Ruimtelijke ordening en Beheer, t.a.v. de heer M. Stortenbeker, Postbus 271, 3980 AG, Ridderkerk;
- Tauw B.V., t.a.v. de heer F. Beuk, Rijnspoor 209, Postbus 6, 2900 AA Capelle aan den IJssel;
- Grondslag Milieukundig Adviesbureau B.V., t.a.v. de heer R. Okkerse, Nijverheidsweg 7, 3471 GZ Kamerik;
- Rijkswaterstaat, directie Zuid-Holland, Postbus 556, 3000 AN Rotterdam;
- Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden, Postbus 469, 3300 AL Dordrecht.

C.c.: CDV; WEB, CWS COL: MMG

Ons kenmerk  
939176/B31

Pagina 7 van 8

#### VOORSCHRIFTEN:

Een melding opgenomen in deze bijlage dient, tenzij anders voorgeschreven, schriftelijk te worden gericht aan:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland  
p/a DCMR Milieudienst Rijnmond  
Afdeling Reststoffen en Bodem, Bureau Handhaving Reststoffen en Bodem  
t.a.v. de heer C.W. Smit  
Antwoordnummer 569  
3100 WB SCHIEDAM

#### Start sanering

1. Uiterlijk 2 weken voor aanvang van de bodemsaneringswerkzaamheden wordt dit gemeld middels het bijgevoegde "Meldingsformulier start sanering". Tevens dienen de (direct) omwonenden ervan tijdig te worden geïnformeerd over de aanvang van de sanering.

In geval van ontgraving van verontreinigde grond dient bovendien te worden vermeld:

- a) de verwerker van de verontreinigde grond;
- b) de beheerder van het tijdelijk depot (maximaal 6 maanden) op of nabij de saneringslocatie, de exacte locatie en tijdsduur.

De verwijdering van ondergrondse tanks dient 2 weken voordien te worden gemeld.

2. De planning van de werkzaamheden wordt vooraf gemeld.

#### Uitvoering

3. De sanering dient te worden uitgevoerd conform het plan waarop deze beschikking is afgegeven, tenzij het bevoegd gezag vooraf toestemming heeft verleend hiervan af te wijken. Bij het optreden van ongewone voorvallen en onvoorziene omstandigheden, alsmede bij nieuwe afwijkingen van het saneringsplan, dient terstond contact te worden opgenomen met de behandelend ambtenaar (Bij geen gehoor (010) 2468 135).

4. Het onverwacht aantreffen van asbest, asbesthoudende grond dan wel bodemmateriaal dient onverwijld te worden gemeld. Buiten werktijden dient terstond contact te worden opgenomen met de DCMR-meldkamer, telefoon (010) 4733333 / fax (-) 2468404.

5. De beschikking en het saneringsplan dienen ter inzage te liggen op het werk tijdens de saneringswerkzaamheden.

6. Het is verboden partijen verontreinigde grond te mengen, tenzij de partijen op basis van bemonstering- en analyseresultaten én een overeenkomstige verontreiniging én een gelijke verwerkingsmethode dan wel toepassing én een gelijke (afvoer)bestemming hebben.

7. Op de locatie moet duidelijk zichtbaar van buiten de locatie zijn aangegeven: naam en telefoonnummer van de uitvoerder, directievoerder en milieukundig begeleider, alsmede van het centraal aanspreekpunt dat ook buiten kantooruren bereikbaar dient te zijn.

#### Begeleiding, registratie, melding en rapportage door de milieukundig begeleider

8. Het bereiken van de putbodem en andere relevante punten dient door de milieukundig begeleider zo spoedig mogelijk - vooraf - te worden gemeld aan de behandelend ambtenaar en bureau Handhaving REB, telefoon: 010 - 2468456, e-mail: handhavingbodem@dcmr.nl

9. De milieukundig begeleider dient te werken en te rapporteren conform BRL 6000 en/of de voorschriften 11 tot en met 13.

10. Op het werk dient, dagelijks, een logboek te worden bijgehouden door de milieukundig begeleider. Het logboek omvat een inzichtelijke registratie van alle putbodem- en putwandmonsters met ten minste:

- a) datum en tijdstip van alle bemonsteringen;
- b) nauwkeurige aanduiding van de plaats en wijze van monsternamen, inclusief hoeveelheid en samenstelling van (meng-)monsters;
- c) alle analyseresultaten van de monsters en beschrijving van de gebruikte norm(en) en protocollen;
- d) duidelijke tekeningen van de plaatsen van de bemonsteringen en van de depots.

11. Het logboek dient, naast de afwijkingen van het saneringsplan en de beschikking, een inzichtelijke registratie te bevatten van alle aangevoerde, afgevoerde en hergebruikte (aanvul)grond, bodemmateriaal of bouwstoffen. De registratie omvat ten minste:

- a. datum, tijdstip en plaats van aanvoer, afvoer en hergebruik;
- b. naam, adres en woonplaats van de ontdoener, transporteur en geadresseerde;
- c. locatie van herkomst of bestemming;
- d. hoeveelheid (in tonnen);
- e. afvalstroomnummers;
- f. kentekens van de transportmiddelen;
- g. data en tijdstippen van (her)bemonsteringen;
- h. analyseresultaten.

12. Indien grondwater wordt onttrokken en gezuiverd dient een inzichtelijke registratie plaats te vinden, met ten minste:

- a) debietmeterstanden;
- b) influent en effluent;
- c) datum en tijdstip van alle bemonsteringen;
- d) nauwkeurige aanduiding van alle plaatsen en wijze van monsternamen, inclusief filterstelling;
- e) alle analyseresultaten van de monsters en beschrijving van de gebruikte norm(en);
- f) duidelijke tekeningen van de plaatsen van bemonstering.

Ons kenmerk  
939176/B31

Pagina 8 van 8

#### Beëindiging

13. De initiatiefnemer of milieukundig begeleider meldt de beëindiging van een (gefaseerde of deel)sanering binnen 2 werkdagen.
14. Uiterlijk 3 maanden na de beëindiging van de grond- respectievelijk grondwatersaneringswerkzaamheden dienen minimaal 2 exemplaren van het evaluatierapport te worden overgelegd aan het College van Gedeputeerde Staten. Het rapport dient in ieder geval te voldoen aan het gestelde in hoofdstuk 6 van de provinciale milieuverordening Zuid-Holland. Daarnaast dient te zijn opgenomen:
  - a. een grondbalans van alle ontgraven, aan- en afgevoerd bodemmateriaal;
  - b. een verklaring van de verschillen inzake geraamde en werkelijke hoeveelheden ontgraven grond en onttrokken grondwater;
  - c. alle afwijkingen van het saneringsplan, inclusief motivering waarom is afgeweken;
  - d. de nazorg die nog plaats moet vinden.

#### Aanvullende voorschriften (indien van toepassing bij de saneringwijze):

##### Opslag (asbesthoudende) grond, bodemmateriaal en transport

15. Partijen (licht) verontreinigde grond dienen naar aard, samenstelling en verontreiniging in te onderscheiden partijen te worden opgeslagen. Tussen de partijen dient ten minste 1 meter te worden aangehouden of een fysieke scheidingswand te worden aangebracht.
16. Containers met verontreinigde grond dienen lekdicht te worden afgedekt.
17. Aanvulgrond dient, indien het geen locatie-eigen grond betreft, te worden toegepast op basis van erkende bewijsmiddelen Bouwstoffenbesluit dan wel de Ministeriële Vrijstellingsregeling Grondverzet. De toepassing dient vooraf te worden gemeld bij het College van Burgemeester en Wethouders conform de termijnen die zijn opgenomen in de genoemde regelgeving.
18. Vrijgekomen verontreinigde grond/bodemmateriaal (met asbest) in (een) concentratie(s) boven de interventiewaarde, die/dat tijdelijk in depot wordt gezet, dient windvast te worden afgedekt met niet-luchtdoorlatend (LDPE) folie van tenminste 0,15 mm dikte, op een zodanige wijze dat geen verwaaiing en/of verstuiving kan plaatsvinden.
19. Afvoer van asbesthoudende grond en/of bodemmateriaal dient binnen 4 werkweken plaats te vinden naar een gecertificeerde verwerker.
20. De saneringslocatie en de depots moeten zo deugdelijk mogelijk te zijn afgezet. Na het beëindigen van de dagelijkse werkzaamheden dient het hekwerk te worden afgesloten. De omheining moet aan de buitenzijden zijn voorzien van het duidelijk leesbaar opschrift: "VERBODEN TOEGANG VOOR ONBEVOEGDEN" en "GEVAARLIJK TERREIN".
21. Vervoermiddelen dienen zodanig te zijn gereinigd, geladen en afgedekt dat tijdens het transport geen lading kan worden verloren.

#### Ter informatie:

22. Alle benodigde vergunningen (bv. grondwater(onttrekking) dienen ter inzage te liggen tijdens de saneringswerkzaamheden.
  23. Voorafgaand aan het inrichten van één of meerdere depot(-s) voor de opslag van (verontreinigde) grond, bouwstoffen, slakken, sintels, asfaltgranulaat e.d., dient een Wet milieubeheervergunning te zijn verleend door het bevoegd gezag voor depot(-s) die:
    - langer dan 6 maanden in werking zijn;
    - na het beëindigen van de grondsanering op of in de directe nabijheid van de saneringslocatie achterblijven.
- De aanvraag wordt ingediend bij het bevoegd gezag Wm p/a DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV, SCHIEDAM.
24. Het gebruik van zeef- en schudmachines alsmede puinbrekers op of nabij de sanering dient vooraf te worden gemeld.
  25. Vrijgekomen asbest(houdend afval), niet zijnde grond, dient conform het Arbeidsomstandighedenbesluit, het Asbestverwijderingsbesluit en het Warenwetbesluit asbest te worden opgeslagen en verwijderd.
  26. Afvoer van verontreinigde grond en/of bodemmateriaal, anders dan naar een werk in de zin van het Bouwstoffenbesluit of de Ministeriële Vrijstellingsregeling Grondverzet, ten behoeve van bewerking en/of verwerking is uitsluitend toegestaan naar een daartoe vergunde Wm-inrichting. Voorafgaand aan de afvoer dient de aard en samenstelling ervan te zijn vastgesteld conform de voorschriften van het SCG of de acceptatievoorwaarden van de verwerker.
  27. De kwaliteit van vrijgekomen bouwstoffen die na ontgraving buiten de saneringslocatie worden toegepast in een werk in de zin van het Bouwstoffenbesluit, dient voorafgaand aan de afvoer te worden vastgesteld conform de eisen van het Bouwstoffenbesluit.
  28. Indien vrijgekomen grond direct buiten de saneringslocatie wordt toegepast op basis van de Ministeriële Vrijstellingsregeling Grondverzet, dient voorafgaand aan de afvoer de kwaliteit van die grond te worden vastgesteld conform de eisen van het Bouwstoffenbesluit en/of de Ministeriële Vrijstellingsregeling Grondverzet, tenzij de partij in zijn geheel kleiner is dan 500 ton en/of sprake is van hergebruik binnen eenzelfde zone, indien een bodemkwaliteitskaart voor dit gebied waarbinnen de sanering ligt is vastgesteld.
  29. Indien sprake is van afvoer van verontreinigde grond en/of bodemmateriaal naar een tijdelijke opslagplaats buiten de saneringslocatie, teneinde aldaar de aard en samenstelling van de partij te bepalen, kan voorafgaand aan afvoer worden volstaan met een indicatieve kwaliteitsbepaling, bijvoorbeeld op basis van een onderliggend bodemrapport.