



Legenda

Symbol	Omschrijving	Status
—	Wortelscherm	Nieuw
—	Perceelsgrens	Nieuw
—	Middenspanning, vanuit KLIC (indicatief)	Bestaand
—	Goot, gestraat	Nieuw
—	Geteideband 75/150x200, kleur grijs (fussen fietspad en trottoir)	Nieuw
—	Opsluitband 100x200 mm, kleur grijs	Nieuw
—	Trottoirband 130/150 mm, kleur grijs (langs fietspad)	Nieuw
—	Trottoirband 180/200 mm, kleur grijs	Nieuw
—	Verloopband	Nieuw
—	Materiaalsgrens verharding	Nieuw
●	Boom, vanuit BGT	Bestaand
●	Boom, vanuit boominventarisatie	Bestaand
●	Boom, conform groenplan	Nieuw
□	Afvalcontainer	Nieuw
□	Geteidehekwerk	Nieuw
□	Lichtmast, conform verlichtingsplan	Nieuw
□	Lichtmast	Bestaand
□	Brandkraan/-put	Nieuw
□	Rijrichting	Nieuw
□	Inspectie-/rioolput	Bestaand
□	Slokoepel	Nieuw
□	Trottoirband Inritperronband 130/150x250 L 750 mm Links HD (fietspad)	Nieuw
□	Trottoirband Inritperronband 130/150x250 L 750 mm Rechts HD (fietspad)	Nieuw
□	Trottoirband Inritperronband 180/200x250 L 800 mm Links HD	Nieuw
□	Trottoirband Inritperronband 180/200x250 L 800 mm Rechts HD	Nieuw
□	BSS keilformaat keperverband	Nieuw
□	BSS dubbelformaat 21x21x8 blokverband	Nieuw
□	Tegel 300x300 mm dik blokverband	Nieuw
□	Tegel 300x300 mm dik halfsteensverband	Nieuw
□	Tegel 300x300 mm dun halfsteensverband	Nieuw
□	Verkeersbordpaal	Bestaand
□	Haag, conform groenplan	Nieuw

0 2 4 6 8 m

Wijziging	Datum	Omschrijving	Status
C06	13-07-2021	Diverse wijzigingen n.a.v. opmerkingen o.g.	Thom Remmerswaal
C05	22-04-2021	Wijziging wadi	Thom Remmerswaal
C04	14-04-2021	Diverse wijzigingen	Thom Remmerswaal
C03	05-03-2021	Diverse wijzigingen	Thom Remmerswaal
C02	26-02-2021	Diverse wijzigingen	Thom Remmerswaal
C01	16-11-2020	Concept	Thom Remmerswaal
Wijziging	Datum	Omschrijving	Status

Oprachtgever
 ABB Ontwikkeling
 Project
 Floreskwartier Vlaardingen

hgca
 Nieuwe situatie, inrichting
 Projectnummer: 20036-TK-NS-01
 Datum: 13-07-2021
 Status: CONCEPT
 Ontwerper: Thom Remmerswaal
 A1: 1594x1470
 www.hgca.nl