

Nota van wijzigingen: wijzigingen planregels

Bestemmingsplan Buitengebied

Regels

Gemeente Etten-Leur

## Inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels	3
Artikel 1 Begrippen	3
Artikel 2 Wijze van meten	19
HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels	21
Artikel 3 Agrarisch	21
Artikel 4 Agrarisch met waarden	47
Artikel 5 Bedrijf	71
Artikel 6 Bedrijf - Nuts	79
Artikel 7 Bedrijf - Windturbine	80
Artikel 8 Bos	82
Artikel 9 Groen	84
Artikel 10 Groen - Houtsingel	85
Artikel 11 Horeca	87
Artikel 12 Maatschappelijk	93
Artikel 13 Maatschappelijk - Molen	94
Artikel 14 Natuur	95
Artikel 15 Recreatie	97
Artikel 16 Recreatie - Recreatief agrarisch natuurbedrijf	104
Artikel 17 Recreatie - Recreatiewoning	110
Artikel 18 Tuin	112
Artikel 19 Verkeer	114
Artikel 20 Verkeer - Onverhard	115
Artikel 21 Verkeer - Spoorverkeer	117
Artikel 22 Water	119
Artikel 23 Wonen	121
Artikel 24 Leiding	127
Artikel 25 Leiding - Hoogspanningsverbinding	129
Artikel 26 Waarde - Archeologie 1	131
Artikel 27 Waarde - Archeologie 2	133
Artikel 28 Waarde - Archeologie 3	135
Artikel 29 Waarde - Archeologie 4	137
Artikel 30 Waterstaat - Attentiegebied EHS	139
Artikel 31 Waterstaat - Regionaal waterbergingsgebied	141
Artikel 32 Waterstaat - Waterkering	143
HOOFDSTUK 3 Algemene regels	145
Artikel 33 Anti-dubbeltelregel	145
Artikel 34 Algemene bouwregels	145
Artikel 35 Algemene gebruiksregels	146
Artikel 36 Algemene aanduidingsregels	146
Artikel 37 Algemene afwijkingsregels	152
Artikel 38 Algemene wijzigingsregels	155
Artikel 39 Overige regels	159
HOOFDSTUK 4 Overgangs- en Slotregels	160
Artikel 40 Overgangsrecht	160
Artikel 41 Slotregel	160

### Bijlagen:

- 1 Tabel Nevenfuncties en verbrede landbouw
- 2 Tabel Niet-agrarische functies
- 3 Luchtvaartverkeerszone (kaart)
- 4 Karakteristieke bebouwing
- 5 Cultuurhistorisch waardevolle langgevelboerderijen
- 6 Landschappelijke inpassingsplannen behorende bij de bestemming 'Agrarisch'
- 7 Landschappelijke inpassingsplannen behorende bij de bestemming 'Agrarisch met waarden'
- 8 Landschappelijke inpassingsplannen behorende bij de bestemming 'Bedrijf'
- 9 Landschappelijke inpassingsplannen behorende bij de bestemming 'Recreatie'

**"LEESWIJZER" NOTA VAN WIJZIGINGEN: WIJZIGINGEN PLANREGELS (22 augustus 2013)**

**Gebruik kleuren:**

groen= aanpassing n.a.v. zienswijzen

lichtblauw= ambtshalve aanpassing

grijs= ambtshalve doorgehaald

Bijlage 6 tot en met 9 zijn niet bijgevoegd bij de Nota van wijzigingen, deze zijn wel onderdeel van het vast te stellen bestemmingsplan.

# HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

## Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

**plan:**

het bestemmingsplan 'Buitengebied' van de gemeente Etten-Leur.

**bestemmingsplan:**

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3001 met de bijbehorende regels en bijlagen.

**ondergrond:**

de informatie die gebruikt is om de geometrische planobjecten te bepalen als vervat in het bestand NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3001.

**verbeelding:**

de digitale weergave van het bestemmingsplan 'Buitengebied', gewaarmerkt als NL.IMRO.0777.0027BUITENGEBIED-3001 en elektronisch beschikbaar gesteld op de daarvoor aangewezen landelijke voorziening.

**aanduiding:**

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en / of het bebouwen van deze gronden.

**AAB:**

Adviescommissie Agrarische Bouwaanvragen.

**aangebouwd:**

minimaal twee bouwwerken die aan elkaar zijn gebouwd en al dan niet een interne verbinding hebben.

**aan-huis-gebonden-beroep:**

het uitoefenen van een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinning of ontwerp-technisch gebied of hiermee gelijk te stellen dienstverlenende beroepen en ambachtelijke en verzorgende bedrijven, zoals bijvoorbeeld een architect, tandarts, kunstenaar, edelsmid, adviseur en dergelijke. Hieronder worden eveneens kleine ateliers en kleine galeries verstaan.

**aardkundige waarden:**

waarden van een gebied die vanwege geologische, geomorfologische, bodemkundige en (geo)hydrologische verschijnselen en processen dan wel anderszins vanwege de natuurlijke ontstaansgeschiedenis van de bodem, van algemeen belang zijn vanuit aardkundig oogpunt.

**afhankelijke woonruimte:**

een bijgebouw bij een woning dat qua ligging hoort tot het perceel van de woning en waarin uit een oogpunt van mantelzorg een gedeelte van de huishouding gehuisvest is.

**agrarisch bedrijf:**

een bedrijf gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en / of het houden van dieren.

**agrarische bedrijfswoning:**

een woning op bij een agrarisch bedrijf behorende grond en uitsluitend dienend voor de huisvesting van een huishouding waarvan de huisvesting ter plaatse, gelet op de agrarische bedrijfsvoering, noodzakelijk is.

**agrarisch hulpgebouw:**

buiten agrarische bouwvlakken gelegen gebouwen ten behoeve van een agrarisch bedrijf, zoals veldschuren. Tijdelijke menstoegankelijke tunnels vallen hier niet onder.

**ambachtelijk en verzorgend bedrijf:**

het bedrijfsmatig geheel of overwegend door middel van handwerk vervaardigen, bewerken, herstellen of installeren van goederen die verband houden met het ambacht.

**archeologisch onderzoek:**

bureauonderzoek en / of boren en / of graven en / of begeleiden verricht door een dienst, bedrijf of instelling, beschikkend over een opgravingsvergunning ex artikel 45 van de Monumentenwet en werkend volgens de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie.

**archeologische verwachtingswaarde:**

de kans op aanwezigheid van onbekende archeologische vindplaatsen, zoals die met behulp van locatieanalyse is voorspeld.

**attentiegebied EHS:**

gebied gelegen rondom en binnen de ecologische hoofdstructuur waar fysieke ingrepen een negatief effect kunnen hebben op de waterhuishouding.

**bebouwing:**

één of meer gebouwen en / of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

**bed & breakfast:**

particuliere verstrekking tegen betaling, met een niet bedrijfsmatig karakter, aan derden van uitsluitend logies (met ontbijt) zonder dienstverlening, niet zijnde uitoefening van hotel, pension of ander bedrijf, waarbij het aanbod zich beperkt tot maximaal 4 slaapplekken verdeeld over maximaal 2 kamers.

**bedrijfsgebouw:**

een gebouw dat geschikt is voor bedrijfsmatige activiteiten. Een bedrijfswoning wordt hieronder niet begrepen.

**bedrijfsmatig:**

in uitoefening van een bedrijf.

**bedrijfswoning:**

een woning in of bij een gebouw of op dan wel bij een terrein, bestemd voor één huishouden waarvan huisvesting daar, gelet op de bedrijfsvoering, in overeenstemming met de bestemming, noodzakelijk is.

**begane grond:**

de eerste bouwlaag volledig gelegen boven het peil.

**beplantingsplan:**

plan, waarin wordt aangegeven hoe de beplanting ingericht en beheerd zal gaan worden.

**bestemmingsgrens:**

de grens van een bestemmingsvlak.

**bestemmingsvlak:**

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

**bevoegd gezag:**

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning.

**bewoning:**

het verblijf c.q. gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf, zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt.

**bijbehorende voorziening:**

~~voorzieningen, die horen bij de betreffende bedrijfsvoering op gronden (onder andere weg- en waterbouwkundige voorzieningen) en / of bouwvlakken (onder andere opslag en nutsvoorziening).~~

**bijgebouw:**

een gebouw, vrijstaand, aangebouwd dan wel inpandig, ten dienste van een groter genot van het hoofdgebouw, zoals een garage, schuurtje en berging.

**boog- en tunnelkassen:**

al dan niet verplaatsbare constructies geheel of gedeeltelijk overtrokken met en / of omsloten door lichtdoorlatend materiaal, ten behoeve van de teelt van tuinbouwgewassen, fruit of sierteelt.

**bosbouw:**

een complex van activiteiten die zich richten op de ontwikkeling en instandhouding van de levensgemeenschap bos ten behoeve van de volgende doeleinden: houtteelt, natuur, landschap en dagrecreatie.

**bouwen:**

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats.

**bouwen, ondergronds-:**

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een bouwwerk onder het ter plaatse vastgestelde peil.

**bouwlaag:**

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd.

**bouwperceel:**

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegestaan.

**bouwvlak:**

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels bepaalde gebouwen, bouwwerken geen gebouwen zijnde, verhardingen en andere permanente voorzieningen zijn toegelaten.

**bouwwerk:**

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct steun vindt in of op de grond.

**cultuurhistorische waarden:**

waarden van een gebied of daar aanwezige zaken, verband houdend met het bouwkundig erfgoed, het stedenbouwkundig erfgoed, de historische groenwaarden, het historisch-geografisch erfgoed en de bekende en verwachte archeologische waarden.

**cultuurhistorisch waardevolle bebouwing:**

karakteristieke bebouwing zoals opgenomen in [bijlage 4](#) en / of aangewezen gemeentelijke monumenten en / of rijksmonumenten.

**dagrecreatie:**

recreatieve activiteit die plaats vindt binnen een periode van een uur voor zonsopgang tot een uur na zonsondergang in de vorm van extensieve dagrecreatie welke in hoofdzaak gericht is op natuurbeleving en landschapsbeleving zoals wandelen, skeeleren, fietsen of kanoën.

**detailhandel:**

het bedrijfsmatig te koop aanbieden van goederen, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, het verkopen en / of leveren van goederen aan personen die de goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit.

**duurzame locatie:**

bestaand agrarisch bouwvlak met een zodanige ligging dat het zowel vanuit milieuoogpunt (ammoniak, stank en dergelijke) als vanuit ruimtelijk oogpunt (natuur, landschap en dergelijke) verantwoord is om het ter plaatse uit te breiden.

**ecologische hoofdstructuur:**

samenhangend netwerk van natuurgebieden van nationaal en internationaal belang met als doel de veiligstelling van ecosystemen met de daarbij behorende soorten, bestaande uit de meest waardevolle natuur- en bosgebieden en andere gebieden met belangrijke aanwezige en te ontwikkelen natuurwaarden.

**ecologische waarden en kenmerken:**

aanwezige en potentiële waarden, gebaseerd op de beoogde natuurkwaliteit voor het gebied, waartoe behoren de natuurdoelen en natuurkwaliteit, geomorfologische processen, de waterhuishouding, de kwaliteit van bodem, water en lucht, rust, de mate van stilte, donkerte en openheid, de landschapsstructuur en de belevingswaarde.

**erf:**

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw.

**evenement:**

een georganiseerde publieke gebeurtenis in de vorm van een voor het betreffende publiek toegankelijke verrichting van vermaak in de vorm van sport, spel, cultuur, tradities en dergelijke.

**extensief recreatief medegebruik:**

extensieve vormen van dagrecreatie die ondergeschikt zijn aan de functie van de bestemming waarbinnen dit recreatieve gebruik is toegestaan, die een kortstondig karakter hebben en in de openlucht plaatsvinden, zoals wandelen, fietsen, paardrijden, kanoën.

**functie:**

doeleinden ten behoeve waarvan gebruik van gebouwen en / of gronden of aangewezen delen daarvan is toegestaan.

**gebouw:**

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

**geiten- en / of schapenhouderij:**

agrarisch bedrijf met een bedrijfsvoering die gericht is op het houden van schapen en / of geiten.

**geluidhinder:**

gevaar, schade of hinder, als gevolg van geluid.

**geluidsgevoelige functies:**

geluidsgevoelige functies zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en / of het Besluit geluidhinder spoorwegen.

**geluidsgevoelige objecten:**

gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige functies zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en / of het Besluit geluidhinder spoorwegen.

**geluidzone - industrie:**

een op grond van de Wet geluidhinder in het bestemmingsplan vastgelegd gebied rond een industrieterrein waarbuiten de geluidsbelasting veroorzaakt door dat industrieterrein niet meer bedraagt dan 50 dB(A).

**geluidszoneringsplichtige inrichting:**

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van een vestiging in een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld.

**geometrische plaatsbepaling:**

locatie van een ruimtelijk object, vastgelegd in een ruimtelijk referentiesysteem.



**gevelvlak:**

een (denkbeeldig) vlak, gesloten dan wel open, aan de buitenzijde van een bouwwerk dat de contouren van een bouwwerk aangeeft en waarbinnen de constructieve delen liggen.

**glastuinbouwbedrijf:**

agrarisch bedrijf gericht op het telen van gewassen waarbij de bedrijfsvoering geheel of in overwegende mate in kassen plaatsvindt.

**groenblauwe mantel:**

gebieden die overwegend grenzen aan de ecologische hoofdstructuur, de ecologische verbindingzone of het zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen en deze verbinden, zijnde gebieden met overwegend grondgebonden agrarisch gebruik en belangrijke nevenfuncties voor natuur en water.

**groepsaccommodatie:**

als zodanig aangeduid gedeelte van een (voormalig) agrarisch bedrijf, waarbij een of meerdere gebouwen geheel of gedeeltelijk zijn ingericht om daarin gelegenheid te geven tot recreatief nachtverblijf.

**grondgebonden agrarisch bedrijf:**

een agrarisch bedrijf waarvan de productie geheel of in overwegende mate afhankelijk is van het voortbrengend vermogen van onbebouwde grond in de directe omgeving van het bedrijf. Grondgebonden bedrijven zijn in ieder geval: akkerbouw-, fruitteelt- en vollegrondstuinbouwbedrijven en boomteeltbedrijven, waarvan de bomen rechtstreeks in de grond zijn geplant.

**grondgebonden veehouderij:**

een agrarisch bedrijf dat gericht is op het houden van dieren en op de huiskavel en in de directe omgeving voldoende areaal grond ter beschikking heeft voor de ruwvoederproductie en / of weidegang, waarbij de grondgebondenheid van het bedrijf door de ondernemer dient te worden onderbouwd.

**groothandel:**

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, het verkopen en / of leveren van goederen aan wederverkopers, dan wel aan bedrijven, instellingen of personen tot aanwending in een andere bedrijfsactiviteit.

**herbouw:**

~~reconstructie, wederopbouw, opnieuw bouwen van bestaande bebouwing.~~

herbouw van de bestaande bebouwing waarbij sprake is van herbouw op exact dezelfde locatie en met exact dezelfde buitenwerkse maatvoeringen als de bestaande bebouwing.

**hogere grenswaarde:**

een bij het bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de voorkeursgrenswaarde en die in een concreet geval kan worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder, het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en / of het Besluit geluidhinder spoorwegen.

**hoofdfunctie:**

een functie waarvoor het hoofdgebouw en / of gronden als zodanig mag worden gebruikt.

**hoofdgebouw:**

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige bestemming van een bouwperceel en, indien meer gebouwen op het bouwperceel aanwezig zijn, gelet op de bestemming het belangrijkste is.

**hoofdverblijf:**

de woning waar:

- naar redelijke verwachting gedurende een half jaar de meeste malen door een huishouden overnacht wordt, en
- als het centrum van de sociale en maatschappelijke activiteiten van dat huishouden aan te merken is, en
- waar dat huishouden staat ingeschreven in de GBA.

**horeca / horecabedrijf:**

een bedrijf dat is gericht op het bedrijfsmatig verstrekken van dranken of etenswaren voor gebruik ter plaatse, het bedrijfsmatig bieden van vermaaks- of wellnessfaciliteiten of het bedrijfsmatig bieden van congres- of vergaderfaciliteiten, één en ander al dan niet in combinatie met elkaar. Discotheken en hotels- het bieden van nachtverblijf worden hieronder niet begrepen.

**houtteelt:**

de bedrijfsmatige uitoefening van uitsluitend de functie houtproductie op gronden die in principe hiervoor tijdelijk worden gebruikt en waarvoor daartoe een vrijstelling is verleend. ~~van de melding en herplantplicht ex artikel 2 en 3 van de Boswet.~~

**hoveniersbedrijf:**

een bedrijf, geen tuincentrum zijnde, dat gericht is op het kweken van planten, bomen en graszoden, de aanleg en het onderhoud van tuinen, parken en plantsoenen alsmede de levering van producten daartoe.

**huishouden/ huishouding:**

de samenlevingsvorm van één gezin, waaronder mede wordt begrepen:

- de inwoning, al dan niet bij wijze van mantelzorg; ~~met eigen voorzieningen;~~
- een met een gezin gelijk te stellen samenlevingsverband.

Een éénpersoonshuishouden wordt hieronder ook begrepen.

**huisverkoop:**

detailhandel in de vorm van verkoop van eigen agrarische producten dan wel streekgebonden agrarische producten uit eigen streek en rechtstreeks daarvan afgeleide ambachtelijke producten.

**informatieve en / of educatieve activiteiten:**

informatieve en / of educatieve activiteiten zoals rondleidingen en excursies, in relatie tot het bedrijf en / of de omgeving, als ondergeschikt, niet zelfstandig onderdeel van de bedrijfsactiviteiten.

**inrichting:**

elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht.

**inrichting, Bevi-:**

een inrichting die valt onder het regime van het Besluit externe veiligheid inrichtingen.

**installatie:**

één of een aantal bij elkaar behorende technische en / of mechanische hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een hijsinstallatie, antenne-installatie, waterzuiveringsinstallatie en dergelijke.

**intensieve veehouderij:**

agrarisch bedrijf met een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate in gebouwen plaatsvindt en gericht is op het houden van dieren, zoals rundveemesterij, varkens-, vleeskalver-, pluimvee-, pelsdier-, **geiten-, of schapenhouderij**, of een combinatie van deze bedrijfstypen, alsmede naar de aard daarmee gelijk te stellen bedrijfstypen, met uitzondering van grondgebonden melkrundveehouderij.

**kampeermiddel:**

een tent, tentwagen, kampeerauto, caravan of enig ander onderkomen of verblijf, geen bouwwerk zijnde, dat geschikt is voor tijdelijk recreatief nachtverblijf.

**kas:**

agrarisch bedrijfsgebouw waarvan de wanden en het dek voornamelijk bestaan uit glas of een ander lichtdoorlatend materiaal en dienend voor de productie van gewassen onder geconditioneerde klimaatomstandigheden waaronder mede begrepen een schuurkas of een permanente tunnel- of boogkas hoger dan 1,5 m.

**kernrandzone:**

een overgangszone tussen de bebouwde kom en het buitengebied met daarin relatief veel bebouwing op korte afstand van elkaar en met een ondergeschikte en / of afnemende agrarische functie.

**kleinschalig kamperen:**

kleinschalig recreatief nachtverblijf op gronden met een andere hoofdfunctie, met gebruikmaking van kampeermiddelen tot een in de regels aangegeven maximum aantal **standplaatsen** ~~kampeermiddelen~~.

**~~kuilvoerplaat:~~**

~~een verharding dan wel bouwwerk, geen gebouw zijnde, zonder opstaande randen, voor het opslaan van veevoeder.~~

**kwetsbare soorten:**

flora en / of fauna die zeer gevoelig is voor verstoring door menselijke activiteiten.

**landschappelijke waarden en kenmerken:**

gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde van het landschap, gericht op ruimtelijke, ecologische, cultuurhistorische en recreatieve aspecten.

**landschapselementen:**

ecologische en / of landschappelijke waardevolle elementen zoals bosjes, houtwallen, poelen en moerasjes, in de regel kleiner dan 2 ha zonder een agrarische productiefunctie.

**loon- en grondwerkbedrijf:**

een bedrijf dat geheel of in overwegende mate gericht is op het verlenen van diensten waarbij gemechaniseerd loon- en grondwerk ten behoeve van land-, tuin-, bos- of natuurbouw wordt verricht.

**maaiveld:**

de bovenkant van het terrein dat een bouwwerk omgeeft.

**manege:**

een bedrijf dat op eigen terrein binnen en / of buiten een gebouw gelegenheid geeft tot het beoefenen van de paardensport, het recreatief laten berijden van paarden en pony's en het lesgeven / gelegenheid geven tot paardrijlessen, al dan niet met mogelijkheden voor verblijf en verzorging van de paarden en pony's.

**mantelzorg:**

zorg, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt gegeven aan een hulpbehoevende door één of meerdere leden van diens directe omgeving, waarbij de zorgverlening voortvloeit uit de sociale relatie. Het gaat om zorg die meer is dan in een persoonlijke relatie gebruikelijk is.

**mestbewerking:**

behandeling van dierlijke mest zonder noemenswaardige veranderingen aan het product teweeg te brengen.

**mestverwerking:**

het behandelen van dierlijke mest door het toepassen van basistechnieken of combinaties daarvan, met als doel de aard, de samenstelling of de hoedanigheid van dierlijke mest te wijzigen.

**milieuhygiënisch inpasbaar:**

ter voorkoming van een ruimtelijke situatie die uit een oogpunt van milieuaspecten c.q. belasting van het milieu, zoals hinder voor omwonenden en verkeersaantrekkende werking, niet gewenst is, dient o.a. rekening te worden gehouden met:

- de toegelaten gebruiksmogelijkheden in de bestemmingen;
- strijdigheid met de regels, voortvloeiend uit wettelijke bepalingen, zoals de Wet milieubeheer dan wel een Algemene Maatregel van Bestuur op grond van de Wet milieubeheer.

**molenbiotoop:**

de omgeving van een molen die van belang is voor een goede windvang.

**monumentencommissie:**

de op basis van artikel 15 Monumentenwet 1988 ingestelde commissie met als taak het college van burgemeester en wethouders op verzoek of uit eigen beweging te adviseren over de toepassing van de Monumentenwet 1988, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Erfgoedverordening Etten-Leur en het monumentenbeleid.

**Natuurbeschermingswet:**

de Wet van 25 mei 1998, houdende nieuwe regelen ter bescherming van natuur en landschap (Natuurbeschermingswet 1998) dan wel de wet- en / of regelgeving die daarvoor in de plaats treedt.

**natuurwaarden:**

waarden in verband met de aanwezigheid van of potentiële mogelijkheden voor bijzondere planten, dieren en leefgemeenschappen in onderlinge samenhang en in samenhang met hun leefomgeving

(biotoop) en welke verband houden met zaken als verscheidenheid, zeldzaamheid, natuurlijkheid, ongestoordheid en kenmerkend voor het gebied.

**niet - grondgebonden agrarisch bedrijf:**

een agrarisch bedrijf, niet zijnde een intensieve veehouderij of glastuinbouwbedrijf, met een bedrijfsvoering die geheel of in overwegende mate in gebouwen plaatsvindt.

**nieuwvestiging:**

projectie van een al dan niet gekoppeld agrarisch bouwvlak op een locatie die volgens het ter plaatse geldende bestemmingsplan niet is voorzien van een zelfstandig bouwvlak.

**omschakeling:**

geheel of gedeeltelijk overstappen van de ene agrarische bedrijfsvorm naar de andere agrarische bedrijfsvorm dan wel het overstappen van een niet-agrarisch gebruik naar een agrarische bedrijfsvorm.

**ondergeschikte functie:**

gebruik dat in planologisch opzicht ondergeschikt en ondersteunend is aan en / of beperkt aanvullend is op de hoofdfunctie.

**(normaal) onderhoud, gebruik en beheer:**

het in zodanige conditie houden of brengen van objecten dat het voortbestaan van deze objecten op ten minste het bestaande en / of voorgeschreven kwaliteitsniveau wordt gewaarborgd en de detaillering, profilering en vormgeving gelijk blijft en / of aan de voorgeschreven eisen blijft voldoen.

**onderkomen:**

voor verblijf geschikte, al dan niet aan hun oorspronkelijk gebruik onttrokken voer- en vaartuigen, waaronder begrepen woonwagens, woonschepen, caravans, kampeerauto's, als ook tenten, schuilhutten en keten, al dan niet ingericht ten behoeve van recreatief buitenverblijf voor zover deze niet als bouwwerken zijn aan te merken.

**ondersteunende horeca:**

horeca die wordt aangeboden binnen een bestemming waarvan de functie een andere dan horeca is maar waar men uitsluitend ter ondersteuning van en gerelateerd en ondergeschikt aan de hoofd- of nevenfunctie een ruimte gebruikt dan wel specifiek heeft ingericht voor de consumptie van drank en etenswaren, niet bedoeld voor feesten en partijen. **Sanitaire en keukenvoorzieningen zijn als onderdeel van de ondersteunende horeca toegestaan.**

**onevenredige aantasting:**

de situatie dat een ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een afbreuk van bestaande ruimtelijke belangen en waarden, die redelijkerwijs niet in verhouding staat tot de ruimtelijke belangen en waarden van de ontwikkeling.

**openheid:**

landschappelijke waarde die wordt gekenmerkt door een landschap met een bepaalde openheid.

**overkapping:**

een dakconstructie in de vorm van een bouwwerk, geen gebouw zijnde.

**paardenbak:**

een onoverdekte voorziening bedoeld voor het berijden, africhten en laten bewegen van paarden.

**paardenhouderij:**

het bedrijfsmatig voortbrengen, **opfokken**, africhten, trainen, verhandelen, houden en / of stallen van paarden en pony's, niet zijnde een manege.

**prostitutuee:**

degene (v/m) die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling.

**prostitutie:**

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander tegen betaling.

**prostitutie, raam-:**

~~een seksinrichting met één of meer ramen van waarachter de prostitutuee door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze, passanten tot prostitutie beweegt, uitnodigt dan wel aanlokt.~~

**prostitutie, straat-:**

~~het in openbaar toegankelijk gebied door handelingen, houding, woord, gebaar of op andere wijze, passanten tot prostitutie bewegen, uitnodigen dan wel aanlokken.~~

**recreatief agrarisch natuurbedrijf:**

een agrarisch verwant bedrijf met zorg-, educatie- en kleinschalige of nader aangeduide recreatievoorzieningen, waarbij de agrarische uitstraling in stand wordt gehouden en behoud en versterking van de aanwezige en potentiële natuur- en landschapswaarden deel uit maken van de bedrijfsvoering

**recreatief verblijf:**

het gebruik van een gebouw of ander onderkomen als woonruimte ten behoeve van niet permanent verblijf met een recreatieve bedoeling.

**recreatiewoning:**

woning of enig ander verblijf, een bouwwerk zijnde, dat blijkens de inrichting geschikt is voor tijdelijk recreatief verblijf.

**referentiedatum:**

**de datum waarop het betreffende Natura 2000-gebied als zodanig is aangewezen, tenzij bij, krachtens of ingevolge de Natuurbeschermingswet een andere datum wordt voorgeschreven. In het laatste geval geldt de daar voorgeschreven datum.**

**regionaal waterbergingsgebied:**

gebied dat noodzakelijk is om wateroverlast uit regionale watersystemen tegen te gaan.

**ruimtelijke kwaliteit:**

de kwaliteit van de ruimte (woon-, werk- en leefomgeving) als bepaald door de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde van die ruimte, deze kwaliteit wordt bepaald door expliciete aandacht voor de ruimtelijk-functionele kwaliteit, de stedenbouwkundige kwaliteit, de beeldkwaliteit, de architectonische kwaliteit, de landschappelijke kwaliteit en de cultuurhistorische kwaliteit van objecten en terreinen, mede in relatie tot het streekeigen karakter van de directe omgeving.

**saldering:**

toename van stikstofemissie binnen een inrichting terwijl binnen een of meerdere andere inrichting(en), al dan niet in hetzelfde plangebied, een afname van de stikstofemissie plaatsvindt, zodat de totale stikstofdepositie op een voor stikstof overbelast Natura2000 gebied niet toeneemt of door de initiatiefnemer kan worden aangetoond dat er concreet zicht is op het verkrijgen van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet.

**seksinrichting:**

een bedrijf met een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een parenclub of een (raam)prostitutiebedrijf, waaronder tevens begrepen een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar.

**speelvoorziening:**

voorziening ter stimulering van het klim-, klauter- en balanceergedrag van kinderen, al dan niet functionerend met behulp van de zwaartekracht of de fysieke kracht van de mens, zoals hangnetten, schommels, glijbanen, speelforten en dergelijke.

**spoorweg:**

spoorweg als bedoeld in artikel 1 van de Spoorwegwet, voor zover deze is aangegeven op een bij of krachtens deze wet vastgestelde kaart.

**statische binnenopslag:**

binnenopslag van goederen die geen regelmatige verplaatsing behoeven, niet bestemd zijn voor handel en niet worden opgeslagen voor een elders gevestigd niet-agrarisch bedrijf, zoals (seizoens)stalling van (antieke) auto's, boten, caravans, campers en dergelijke.

**teeltondersteunende voorzieningen:**

teeltondersteunende voorzieningen, die onderdeel zijn van de totale agrarische bedrijfsvoering van een (grondgebonden) open- of vollegronds tuinbouwbedrijf(stak), boom- of vaste plantenteeltbedrijf(stak).

**teeltondersteunende kas:**

een teeltondersteunende voorziening, bestaande uit een agrarisch bedrijfsgebouw waarvan de wanden en het dek voornamelijk bestaan uit glas of een ander lichtdoorlatend materiaal of permanente tunnel- of boogkassen (> 1,5 m) en dienend voor de productie van gewassen onder geconditioneerde klimaatomstandigheden.

**teeltondersteunende voorzieningen, permanent:**

teeltondersteunende voorzieningen, geen kassen of andere gebouwen zijnde, die op een locatie voor onbepaalde tijd worden gebruikt, zoals containervelden, stellingen en dergelijke.

**teeltondersteunende voorzieningen, tijdelijk:**

teeltondersteunende voorzieningen die op dezelfde locatie gebruikt kunnen worden zo lang de teelt dit vereist, doch maximaal 6 maanden per kalenderjaar. Deze tijdelijke voorzieningen hebben een directe relatie met het grondgebruik, zoals folies, insectengaas, acryldoek, wandelkappen, schaduwhallen, hagelnetten en dergelijke.

**teeltondersteunende voorzieningen, overig:**

teeltondersteunende voorzieningen niet zijnde permanente en / of tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen, bedoeld ter ondersteuning of bescherming van teelten die rechtstreeks in de open grond plaatsvinden, zoals een hekwerk ten behoeve van boomteelt, teeltgeleidende en / of -ondersteunende palen en dergelijke.

**ter zake deskundige:**

de AAB of een andere door het bevoegd gezag aangewezen deskundige.

**torensilo:**

veelal cilindervormig bouwwerk voor de opslag van stoffen met bijbehorende constructie en randapparatuur.

**tuincentrum:**

detailhandel met een al dan niet geheel overdekt verkoopvloeroppervlak, waarop de volgende categorieën artikelen te koop worden aangeboden:

- a Boomkwekerijproducten, buitenplanten en bloembollen;
  - b Artikelen voor de inrichting, het onderhoud en de verfraaiing van particuliere tuinen en daarbij noodzakelijke hulpmiddelen dan wel daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen; waarbij in daaraan ondergeschikte mate ook de volgende categorieën artikelen te koop kunnen worden aangeboden:
    - 1 binnenplanten en bloemen en daarvoor bestemde potten en vazen;
    - 2 tuinmeubelen en barbecues;
    - 3 diervoer en kleine huisdieren geschikt voor verblijf buitenshuis;
  - c Branchevreemde artikelen, te weten:
    - 1 artikelen voor decoratie binnenshuis;
    - 2 seizoensgebonden artikelen;
    - 3 kleine huisdieren die in het algemeen binnenshuis verblijven en dierbenodigdheden;
    - 4 kookartikelen, zoals keukengerei, kookboeken, luxe eetproducten (zoals olie, azijn, tapas) en serviezen;
    - 5 algemene schoonmaakproducten voor in het huis;
    - 6 kleding anders dan voor werken in de tuin;
    - 7 en daarmee gelijk te stellen artikelen;
  - d Waarbij ook ondersteunende horeca is toegestaan;
- een en ander met inachtneming van de in de planregels opgenomen percentages.

**tuinmeubelen:**

meubelen die volgens algemeen gebruik onmiskenbaar bedoeld zijn voor gebruik in de tuin.

**veiligheidszone:**

gebied waar beperkingen ten aanzien van gebruik en / of bouwen gelden ter bescherming van personen tegen een aanwezig plaatsgebonden risico.

**verbrede landbouw:**

specifieke vorm van een nevenfunctie. De activiteit hangt samen met de agrarische bedrijfsvoering of staat ten dienste van het bedrijf, zoals kleinschalig kamperen, agrarisch natuurbeheer, informatieve en educatieve activiteiten, bewerking en waardevermeerdering van ter plaatse geproduceerde producten, huisverkoop en zorgfunctie.



**vereveningseffect:**

toename van stikstofemissie binnen een inrichting terwijl binnen een of meerdere andere inrichting(en), al dan niet in hetzelfde plangebied, een afname van de stikstofemissie plaatsvindt zodat de totale stikstofdepositie op een voor stikstof overbelast Natura 2000 - gebied ten opzichte van de voor het betreffende gebied relevante referentiedatum aantoonbaar niet toeneemt, of door de initiatiefnemer wordt aangetoond dat er concreet zicht is op het verkrijgen van een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet, dan wel indien aangetoond wordt dat de toename past binnen bij of krachtens de Natuurbeschermingswet opgestelde regels.

**verkoopvloeroppervlakte:**

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte ten dienste van de detailhandel, inclusief de etalageruimte en de ruimte achter de toonbank.

**verkoopvloeroppervlak tuincentrum:**

het totale vloeroppervlak (overdekt en niet overdekt) van de voor het publiek toegankelijke en zichtbare (winkel)ruimte in een detailhandelsvestiging waarop artikelen aan particulieren te koop worden aangeboden, waarbij het vloeroppervlak op de begane grond, eventuele verdiepingen en/ of verhogingen en eventueel ondergronds vloeroppervlak, elk afzonderlijk voor het totaal, wordt meegerekend en waarbij ook de gangpaden als verkoopvloeroppervlak worden aangemerkt.

**vervangende nieuwbouw:**

~~herbouw van de bestaande bebouwing waarbij sprake is van herbouw op exact dezelfde locatie en in exact dezelfde omvang als de bestaande bebouwing.~~

het vervangen van bebouwing.

**voeder- en watervoorzieningen:**

een bouwwerk, geen gebouw, overkapping of torensilo zijnde, eventueel met opstaande randen of aarden wal, voor het opslaan van veevoeder dan wel water.

**volkstuin:**

perceel grond dat zich niet in de onmiddellijke nabijheid van de woning van de gebruiker bevindt, waarop de gebruiker gewassen teelt voor eigen gebruik.

**volwaardig agrarisch bedrijf:**

~~een agrarisch bedrijf waarbij sprake is van minimaal 60% volwaardigheid, dan wel een bedrijf dat zich hier naar ontwikkelt,~~ agrarisch bedrijf met de omvang van ten minste één volwaardige arbeidskracht met een daarbij passende arbeidsomvang en een daaruit te verwachten redelijk inkomen, waarvan de continuïteit ook op langere termijn gewaarborgd is. Zonodig kan ter beoordeling advies worden gevraagd bij ~~dient dit aangetoond te worden door een advies van~~ de AAB dan wel een andere door het bevoegd gezag aangewezen ter zake deskundige. Voor het beoordelen van de volwaardigheid van een paardenhouderij wordt dit begrip overeenkomstig toegepast.

**vormverandering van een bouwvlak:**

wijziging van de begrenzing van een bouwvlak zonder dat dit gepaard gaat met een vergroting van de totale oppervlakte.

**voorgevel:**

de naar het openbaar toegankelijk gebied gekeerde gevel van een gebouw of, indien meerdere gevels naar het openbaar toegankelijk gebied gericht zijn, de als zodanig door het bevoegd gezag aan te wijzen gevel.

**voorkeursgrenswaarde:**

de bij het bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van geluidsgevoelige objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder, het Besluit grenswaarden binnen zones rond industrieterreinen, het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en / of het Besluit geluidhinder spoorwegen.

**vrijstaand:**

bouwwerk dat geheel los staat van andere bouwwerken.

**vrijwaringszone:**

gebied waar beperkingen gelden ten aanzien van het bouwen en / of gebruik ten behoeve van een goed functioneren van bijvoorbeeld een weg of molen.

**water:**

alle water dat zichtbaar (oppervlaktewater) aanwezig is in bijvoorbeeld waterlopen, poelen, vijvers, meren en vennen, of onzichtbaar (grondwater) aanwezig is zoals freatisch grondwater direct beneden het maaiveld.

**waterhuishoudkundige voorzieningen:**

voorzieningen die nodig zijn ten behoeve van een goede waterkering, wateraanvoer, waterafvoer, waterretentie, waterberging, waterinfiltratie en waterkwaliteit.

**weg:**

alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, daaronder begrepen de daarin gelegen bruggen en duikers, de tot de wegen of paden behorende bermen, bermsloten en zijkanten, alsmede de aan de wegen liggende en als zodanig kenbare parkeervoorzieningen.

**werkzaamheid:**

op zich staande activiteiten al dan niet ter uitvoering van een werk, zoals bestraten, beplanten, dempen van sloten, graven, heien en dergelijke.

**windturbine:**

een bouwwerk bestaande uit een mast met bijbehorende fundering en de rotor met rotorbladen bedoeld voor het opwekken van electriciteit door middel van windenergie.

**woning:**

een gebouw dat dient voor de huisvesting van één huishouden.

**woonunit:**

een (tijdelijke) woonunit voor huisvesting ten behoeve van mantelzorg of seizoenarbeiders bestaande uit een demontabel en / of relatief eenvoudig verwijderbaar gebouw, onder welke benaming ook aangeduid, doch in het spraakgebruik als woonunit wordt aangemerkt, bestaande uit één bouwlaag, geschikt en ingericht ten dienste van woon-, dag- en / of nachtverblijf.

**zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen:**

gebied naast een waterloop waar maatregelen op het gebied van morfologie en inrichting nodig zijn om de doelstellingen uit het provinciaal waterbeleid op het gebied van de ecologische kwaliteit van oppervlaktewateren te behalen.

**zoekgebied voor ecologische verbindingszone:**

gebied waarbinnen een ecologische verbindingszone wordt gerealiseerd.

**zoekgebied doorgroeigebied glastuinbouw:**

gebied waar een beperkt aantal glastuinbouwbedrijven aanwezig is dat zich verder kan ontwikkelen.

**zoekgebied vestigingsgebied glastuinbouw:**

gebied waar nieuwvestiging van en omschakeling naar glastuinbouwbedrijven mogelijk zijn, tenzij anders bepaald

**zorgfunctie:**

een ondergeschikte nevenfunctie ten behoeve van dagbesteding van mensen op het fysieke, psychische en / of sociale vlak in het kader van de verbetering van hun welzijn, met uitzondering van mantelzorg. Overnachting valt hier niet onder.

## Artikel 2 Wijze van meten

### 2.1 Meten

Bij de toepassing van deze regels wordt loodrecht gemeten, tenzij anders is aangegeven.

### 2.2 Bouwwerken

#### **de bepaling van het peil:**

de gemiddelde hoogte van het aansluitende afgewerkte maaiveld.

#### ~~de hoogte van de weg:~~

~~de hoogte van de weg zoals die door of namens burgemeester en wethouders is vastgesteld.~~

#### **de goothoogte van een bouwwerk:**

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de driuplijn, het boeiboord, of een daarmee te vergelijken constructiedeel.

#### **de bouwhoogte van een bouwwerk:**

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk geen gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

#### **de hoogte van een windturbine:**

vanaf het peil tot aan de as en / of de tiphoogte van de windturbine.

#### **de bouwdiepte van een bouwwerk:**

vanaf het peil tot aan het laagste punt van een gebouw met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals rioleringen, kabels en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

#### **de oppervlakte van een bouwwerk:**

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en / of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk, waarbij uitstekende delen van ondergeschikte aard tot maximaal 0,5 m buiten beschouwing blijven.

#### **de inhoud van een bouwwerk:**

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en / of het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. Ondergronds bouwen wordt niet meegerekend voor het bepalen van de inhoud van een bouwwerk. Bijgebouwen tellen niet mee voor het bepalen van de inhoud van de woning.

#### **de dakhelling:**

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

#### **de afstand tot de perceelsgrens:**

vanaf de perceelsgrens tot aan het gevelvlak van een bouwwerk, daar waar de afstand het kleinste is.

**het bebouwingspercentage:**

het oppervlak dat met bouwwerken is bebouwd, uitgedrukt in procenten van de oppervlakte van het bouwperceel, voor zover dat is gelegen binnen de bestemming, of binnen een in de regels nader aan te duiden gedeelte van die bestemming.

## HOOFDSTUK 2 Bestemmingsregels

### Artikel 3 Agrarisch

#### 3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a grondgebonden agrarische bedrijven, niet zijnde grondgebonden veehouderijen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding:
  - 1 'glastuinbouw' tevens een glastuinbouwbedrijf is toegestaan;
  - 2 'grondgebonden veehouderij' tevens een grondgebonden veehouderij is toegestaan;
  - 3 'intensieve veehouderij' tevens een intensieve veehouderij is toegestaan;
  - 4 'paardenhouderij' tevens een paardenhouderij is toegestaan;
  - 5 'specifieke vorm van agrarisch - champignonkwekerij' tevens een champignonkwekerij is toegestaan;
  - 6 'specifieke vorm van agrarisch - geiten- en of schapenhouderij' tevens een geiten- en / of schapenhouderij is toegestaan;waarbij niet meer dan één agrarisch bedrijf aanwezig mag zijn per bouwvlak;
- b nevenfuncties en vormen van verbrede landbouw, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding:
  - 1 'specifieke vorm van agrarisch - neventak intensieve veehouderij' tevens een neventak intensieve veehouderij is toegestaan;
  - 2 'specifieke vorm van agrarisch - kaasmakerij' tevens een kaasmakerij is toegestaan;
  - 3 'specifieke vorm van agrarisch - kleinschalig kamperen' tevens kleinschalig kamperen is toegestaan;
  - 4 'specifieke vorm van agrarisch - ondersteunende horeca' tevens ondersteunende horeca is toegestaan;
  - 5 'specifieke vorm van agrarisch - paardenmelkerij met zorgfunctie' tevens een paardenmelkerij met zorgfunctie is toegestaan;
  - 6 'specifieke vorm van agrarisch - vrachtwagenstalling' tevens vrachtwagenstalling is toegestaan.
- c wonen in een bedrijfswoning met bijbehorende tuin en erf ten behoeve van het agrarisch bedrijf, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten';
- d tevens huisvesting van seizoenarbeiders in bedrijfsgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - huisvesting seizoenarbeiders';
- e ~~voeder- en watervoorzieningen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voeder- en watervoorzieningen';~~
- f agrarisch natuur- en / of landschapsbeheer;
- g bewerken, afvoergereedmaken en verpakken van eigen agrarische producten;
- h kleinschalige ambachtelijke verwerking van eigen agrarische producten als ondergeschikt, niet-zelfstandig onderdeel van de bedrijfsactiviteiten;
- i huisverkoop;
- j informatieve en / of educatieve activiteiten;
- k tevens kamerverhuur ter plaatse van de aanduiding 'kamerverhuur';
- l extensief recreatief medegebruik;
- m aan-huis-gebonden-beroepen;
- n behoud, versterking en / of ontwikkeling van de natuurwaarden en landschapswaarden in het algemeen en in het bijzonder voor:

- 1 een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen';
  - 2 een zoekgebied voor een ecologische verbindingszone ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingszone';
- waarbij voor n onder 1 en n onder 2 het bepaalde in [36.7](#) van toepassing is;

alsmede voor bijbehorende:

- o veepadten;
- p toegangspaden tot gebouwen en in- en uitritten;
- q nutsvoorzieningen;
- r groenvoorzieningen en / of kleinschalige landschapselementen;
- s duikers, dammen en overkluizingen;
- t water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

### 3.2 Bouwregels

Op **en in** deze gronden mag uitsluitend ten dienste van en noodzakelijk voor de in [3.1](#) bedoelde bestemmingsomschrijving worden gebouwd, waarbij uitsluitend gebouwd mag worden ten behoeve van een volwaardig agrarisch bedrijf **of ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij' ten behoeve van een volwaardige paardenhouderij** en voorts voldaan moet worden aan de volgende regels:

#### 3.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

- a Bouwwerken en verhardingen zijn uitsluitend binnen een bouwvlak toegestaan, met uitzondering van bouwwerken en verhardingen als bedoeld in [3.2.8](#), [3.2.9](#) en [3.2.10](#).
- b Per bouwvlak is bebouwing ten behoeve van niet meer dan één agrarisch bedrijf toegestaan. Indien tussen bouwvlakken de aanduiding 'relatie' is aangegeven worden deze bouwvlakken aangemerkt als één bouwvlak.
- c De afstand van gebouwen en overkappingen tot de perceelsgrenzen met derden mag niet minder bedragen dan 5 m.
- d De afstand van kassen tot de perceelsgrenzen met derden mag niet minder bedragen dan 2 m.
- e **Uitbreiding en / of wijziging van de bebouwing is niet toegestaan indien dit leidt tot een toename van de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting, tenzij sprake is van:**
  - 1 **een bestaand gebruik zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet;**
  - 2 **bestaande activiteiten die stikstofemissie veroorzaken en vergund zijn;**
  - 3 **bestaande activiteiten waarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is verleend;**
  - 4 **een vereveningseffect, zoals bedoeld in artikel 1.**
- f **Tot 1 juni 2014 mag de oppervlakte aan bebouwing ten behoeve van een geiten- en / of schapehouderij ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - geiten- en of schapehouderij' niet meer bedragen dan bestaand.**

#### 3.2.2 Bedrijfsgebouwen en overkappingen, niet zijnde kassen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en overkappingen, niet zijnde kassen, gelden de volgende regels:

- a De oppervlakte per bouwvlak mag niet meer bedragen dan 5.000 m<sup>2</sup>, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij' binnen deze oppervlakte van 5.000 m<sup>2</sup> de oppervlakte van een rijhal niet meer mag bedragen dan:

- 1 1.000 m<sup>2</sup>;
  - 2 1.200 m<sup>2</sup> ter plaatse van de aanduiding 'zone langs doorgaande weg'.
- b De goothoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.
  - c De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m.
  - d De dakhelling van bedrijfsgebouwen mag niet minder bedragen dan 12° en niet meer dan 50°.
  - e ~~In afwijking van het bepaalde onder a mag tot 1 juni 2014 de oppervlakte aan bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van een geiten- en / of schapenhouderij ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch-geiten- en of schapenhouderij' niet meer bedragen dan bestaand.~~

### 3.2.3 Kassen

Voor het bouwen van kassen, niet zijnde teeltondersteunende kassen, gelden de volgende regels:

- a Kassen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw'.
- b De oppervlakte aan kassen mag niet meer bedragen dan 3 ha, met uitzondering van:
  - 1 kassen ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte (m<sup>2</sup>)' waar de oppervlakte aan kassen niet meer mag bedragen dan is aangegeven;
  - 2 kassen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied glastuinbouw doorgroeigebied', 'zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 1' en 'zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 2', waarbij het bouwvlak volledig met kassen mag worden bebouwd.
- c De goothoogte mag niet meer bedragen dan 8 m.
- d De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 9 m.
- e De afstand tot woningen / bedrijfswoningen ~~van derden op naastgelegen percelen~~ mag niet minder bedragen dan 30 m.

### 3.2.4 Teeltondersteunende kassen

Voor het bouwen van teeltondersteunende kassen gelden de volgende regels:

- a De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 5.000 m<sup>2</sup>.
- b In afwijking van het bepaalde onder a mag de oppervlakte teeltondersteunende kassen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied glastuinbouw doorgroeigebied', 'zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 1' en 'zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 2' meer bedragen dan 5.000 m<sup>2</sup> voor zover de oppervlakte aan kassen is gelegen binnen het bouwvlak, waarbij geen sprake mag zijn van een glastuinbouwbedrijf.
- c De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6,5 m.
- d De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 7,5 m.
- e De afstand tot woningen / bedrijfswoningen ~~van derden~~ mag niet minder bedragen dan 30 m.

### 3.2.5 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van agrarische bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

- a Het aantal bedrijfswoningen ~~per bouwvlak~~ mag niet meer bedragen dan één, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geen bedrijfswoning is toegestaan.
- b ~~Vervangende nieuwbouw, met uitzondering van herbouw, van bedrijfswoningen is niet toegestaan.~~
- c De inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m<sup>3</sup>. De ondergrondse bebouwing en de bijgebouwen worden niet meegerekend voor het bepalen van de inhoud.
- d De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m.
- e De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m.
- f De dakhelling mag niet minder bedragen dan 12° en niet meer dan 50°.



### 3.2.6 Bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

- a De gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m<sup>2</sup>.
- b De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,25 m.
- c De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 m.
- d De dakhelling mag niet meer bedragen dan 45°.

### 3.2.7 Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, binnen het bouwvlak

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

- a De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte vóór de voorgevel van de bedrijfswoning niet meer mag bedragen dan 1 m.
- b De bouwhoogte van hekwerken ten behoeve van paardenbakken mag niet meer bedragen dan 1,5 m.
- c De bouwhoogte van voeder- en watervoorzieningen mag niet meer bedragen dan 3 m.
- d De bouwhoogte van mestsilo's mag niet meer bedragen dan 5 m.
- e De bouwhoogte van torensilo's en installaties mag niet meer bedragen dan 12 m.
- f De bouwhoogte van energievoorzieningen ten behoeve van glastuinbouwbedrijven mag niet meer bedragen dan 12 m.
- g De bouwhoogte van teeltondersteunende voorzieningen, niet zijnde teeltondersteunende kassen, mag niet meer bedragen dan 4 m.
- h De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.

### 3.2.8 Teeltondersteunende voorzieningen buiten het bouwvlak

Voor het bouwen van teeltondersteunende voorzieningen buiten het bouwvlak gelden de volgende regels:

- a Permanente teeltondersteunende voorzieningen, niet zijnde teeltondersteunende kassen, mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - permanente teeltondersteunende voorzieningen' worden gerealiseerd, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m.
- b De bouwhoogte van tijdelijke en overige teeltondersteunende voorzieningen mag niet meer bedragen dan 4 m.

### 3.2.9 Voeder- en watervoorzieningen buiten het bouwvlak

Voor het bouwen van voeder- en watervoorzieningen buiten het bouwvlak geldt de volgende regel:

- a Voeder- en watervoorzieningen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voeder- en watervoorzieningen' worden gerealiseerd, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.

### 3.2.10 Overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, buiten het bouwvlak

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, buiten het bouwvlak geldt de volgende regel:

- a Er mogen uitsluitend erf- en terreinafscheidingen worden gebouwd waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1 m.

### 3.3 Afwijken van de bouwregels

#### 3.3.1 Afwijken algemene bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde:

- a In 3.2 aanhef voor het uitbreiden, wijzigen en / of herbouwen van bedrijfswoningen bij een niet volwaardig agrarisch bedrijf of een niet volwaardige paardenhouderij, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
- 1 er dient sprake te zijn van een bedrijfsomvang van minimaal 60% van de omvang van een volwaardig agrarisch bedrijf of volwaardige paardenhouderij;
  - 2 het bepaalde onder 1 dient aangetoond te worden door een advies van een ter zake deskundige.
- b In 3.2.1 onder c voor het bouwen op een afstand minder dan 5 m van dan wel op de perceelsgrenzen met derden, mits de gebouwen en overkappingen worden opgericht op een afstand van ten minste 3 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel, indien geen bedrijfswoning aanwezig of toegestaan is, op een afstand van ten minste 3 m achter de voorste grens van het bouwvlak, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
- 1 het bouwen dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn;
  - 2 de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad.
- c In 3.2.1 onder c voor het bouwen op een afstand minder dan 5 m van dan wel op de perceelsgrenzen met derden in geval van ~~vervangende nieuwbouw~~ herbouw, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
- 1 ~~de bestaande afstand mag niet worden verkleind;~~
  - 2 het bouwen dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn;
  - 3 de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad.
- d In 3.2.1 onder d voor het bouwen van kassen op een kortere afstand tot de perceelsgrenzen met derden in geval van vervangende nieuwbouw, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
- 1 de bestaande afstand mag niet worden verkleind;
  - 2 het bouwen dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn;
  - 3 de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad.

#### 3.3.2 Afwijken vergroten oppervlakte bedrijfsgebouwen en overkappingen, niet zijnde kassen, ten behoeve van een grondgebonden en niet-grondgebonden agrarisch bedrijf, niet zijnde een grondgebonden veehouderij, intensieve veehouderij of glastuinbouwbedrijf

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.2 onder a voor het binnen het bouwvlak bouwen van meer dan de toegestane 5.000 m<sup>2</sup> bedrijfsgebouwen en overkappingen, niet zijnde kassen, voor een grondgebonden en niet - grondgebonden agrarisch bedrijf, niet zijnde een grondgebonden veehouderij, intensieve veehouderij of glastuinbouwbedrijf, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De vergroting dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en / of -ontwikkeling van het agrarisch bedrijf. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.
- b Er dient te worden voorzien in een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd beplantingsplan tot realisatie, beheer en instandhouding van de landschappelijke inpassing.

3.3.3 Afwijken vergroten oppervlakte bedrijfsgebouwen en overkappingen, niet zijnde kassen, ten behoeve van een grondgebonden veehouderij

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.2 onder a voor het binnen het bouwvlak bouwen van meer dan de toegestane 5.000 m<sup>2</sup> bedrijfsgebouwen en overkappingen, niet zijnde kassen, voor een grondgebonden veehouderij ter plaatse van de aanduiding 'grondgebonden veehouderij', waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- ~~a Vergroting is slechts toegestaan indien de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting na inwerkingtreding van dit bestemmingsplan niet toeneemt, tenzij saldering plaatsvindt.~~
- a Uitbreiding en / of wijziging van de bebouwing is niet toegestaan indien dit leidt tot een toename van de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting, tenzij sprake is van:
  - 1 een bestaand gebruik zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet;
  - 2 bestaande activiteiten die stikstofemissie veroorzaken en vergund zijn;
  - 3 bestaande activiteiten waarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is verleend;
  - 4 een vereveningseffect, zoals bedoeld in artikel 1.
- b De vergroting dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en / of -ontwikkeling van het agrarisch bedrijf. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.
- c Er dient te worden voorzien in een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd beplantingsplan tot realisatie, beheer en instandhouding van de landschappelijke inpassing.

3.3.4 Afwijken vergroten oppervlakte bedrijfsgebouwen en overkappingen, niet zijnde kassen, ten behoeve van een intensieve veehouderij

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.2 onder a voor het binnen het bouwvlak bouwen van meer dan de toegestane 5.000 m<sup>2</sup> bedrijfsgebouwen en overkappingen, niet zijnde kassen, voor een intensieve veehouderij ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij', waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- ~~a Vergroting is slechts toegestaan indien de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting na inwerkingtreding van dit bestemmingsplan niet toeneemt, tenzij saldering plaatsvindt.~~
- a Uitbreiding en / of wijziging van de bebouwing is niet toegestaan indien dit leidt tot een toename van de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting, tenzij sprake is van:
  - 1 een bestaand gebruik zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet;
  - 2 bestaande activiteiten die stikstofemissie veroorzaken en vergund zijn;
  - 3 bestaande activiteiten waarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is verleend;
  - 4 een vereveningseffect, zoals bedoeld in artikel 1.
- b Na uitbreiding mag de oppervlakte aan bedrijfsgebouwen en overkappingen niet meer bedragen dan 8.000 m<sup>2</sup>.
- c De vergroting dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en / of -ontwikkeling van het agrarisch bedrijf. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.
- d Er dient te worden voorzien in een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd beplantingsplan tot realisatie, beheer en instandhouding van de landschappelijke inpassing.
- e Aanwezig zijn aantoonbare ruimtelijk-economische belangen voor de lange termijn die noodzaken tot uitbreiding ter plaatse.

- f Zuinig ruimtegebruik wordt toegepast door aan te sluiten bij bestaande bebouwing of, al dan niet door herschikking, optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte.
- g De beoogde ontwikkeling is zowel vanuit milieuoogpunt, in het bijzonder wat betreft gezondheid voor mensen, als vanuit ruimtelijk oogpunt, in bijzonder wat betreft natuur, landschap en cultuurhistorie, aanvaardbaar.
- h Voor wat betreft ammoniak, geur en fijnstof mag er geen sprake zijn van een toename van de emissie vanuit de betreffende inrichting.

**Tot 1 juni 2014 is vergroting ten behoeve van een geiten- en / of schapenhouderij niet toegestaan.**

### 3.3.5 Afwijken bouwregels bedrijfsgebouwen en overkappingen, niet zijnde kassen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde:

- a In [3.2.2](#) onder b voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en overkappingen, niet zijnde kassen, met een hogere goothoogte tot maximaal **9** m, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is en dit noodzakelijk is voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering.
- b In [3.2.2](#) onder c voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en overkappingen, niet zijnde kassen, met een hogere bouwhoogte tot maximaal 12 m, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is en dit noodzakelijk is voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering.

### 3.3.6 Afwijken bouwregels kassen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [3.2.3](#) onder e en [3.2.4](#) onder e voor het bouwen van vervangende kassen op minder dan 30 m afstand tot woningen / bedrijfswoningen van derden, maar niet minder dan de bestaande afstand, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De situering is milieuhygiënisch inpasbaar.
- b De situering is stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar.
- c De belangen van derden worden niet onevenredig geschaad.

### 3.3.7 Afwijken vervangende nieuwbouw bedrijfswoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [3.2](#) aanhef en [3.2.5](#) onder b voor vervangende nieuwbouw van een bedrijfswoning, al dan niet op dezelfde locatie, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Vervangende nieuwbouw dient plaats te vinden binnen het bouwvlak.
- b Er dient sprake te zijn van een bedrijfsomvang van minimaal 60% van de omvang van een volwaardig agrarisch bedrijf of volwaardige paardenhouderij. Dit dient aangetoond te worden door een advies van een ter zake deskundige.
- c De afstand van de bedrijfswoning tot de as van de openbare weg dient minimaal 15 m te bedragen. Deze afstand mag minder bedragen, mits:
  - 1 de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt geschaad;
  - 2 er geen sprake is van een verslechtering van het woon- en leefklimaat.
- d De bouw van de bedrijfswoning mag geen onevenredige beperking opleveren voor de bedrijfsvoering en / of bedrijfsontwikkeling van omliggende agrarische en andere bedrijven.
- e De afwijking dient aanvaardbaar te zijn uit een oogpunt van een milieuhygiënisch verantwoord woon- en leefklimaat.
- f De afwijking dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn.

### 3.3.8 Afwijken bouwregels bijgebouwen bij bedrijfswoningen

~~Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.6 onder c voor het bouwen van bijgebouwen met een hogere bouwhoogte tot maximaal 8,25 m, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is.~~

### 3.3.9 Afwijken ten behoeve van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.6 onder a voor de plaatsing van een tijdelijke woonunit, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De woonunit is noodzakelijk ten behoeve van huisvesting in het kader van mantelzorg.
- b Er is sprake van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is.
- c De zorgbehoefte is aangetoond door een door het bevoegd gezag aangewezen deskundige adviesinstantie.
- d De oppervlakte van de woonunit mag niet meer bedragen dan 80 m<sup>2</sup>.
- e De bouwhoogte van de woonunit mag niet meer bedragen dan 3,25 m.
- f De woonunit dient minimaal 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van de woning te worden geplaatst.
- g De woonunit mag ook vrij van de woning geplaatst worden.
- h Zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is dient de woonunit te worden verwijderd.

### 3.3.10 Afwijken ten behoeve van de verbouw van een bijgebouw in het kader van mantelzorg

~~Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2.6 voor de verbouw van bijgebouwen ten behoeve van mantelzorg, waarbij het bepaalde in 3.5.2 van toepassing is.~~

### 3.3.11 Afwijken ten behoeve van de huisvesting van seizoenarbeiders in bedrijfsgebouwen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.2 aanhef voor het (ver)bouwen van bedrijfsgebouwen ten behoeve van de huisvesting van seizoenarbeiders waarbij slaapgelegenheden, een gemeenschappelijke verblijfsruimte (kantine), sanitair (douches en toiletten) en kook- en wasgelegenheden gerealiseerd kunnen worden, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Een dergelijke huisvesting is noodzakelijk voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de opvang van de tijdelijk grote arbeidsbehoefte binnen het betreffende agrarische bedrijf. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.
- b De ~~agrarische~~ bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische **en andere** bedrijven mogen niet worden beperkt.
- c De huisvesting betreft uitsluitend werknemers, die alleen binnen het bedrijf waar ze gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten.
- d De huisvesting **per seizoenarbeider** bedraagt niet meer dan 10 maanden per kalenderjaar. **waarbij minimaal 2 aaneengesloten maanden de huisvesting moet zijn onderbroken.**
- e De totale gebruiksoppervlakte per seizoenarbeider mag niet meer bedragen dan 15 m<sup>2</sup>.
- f Er mag geen sprake zijn van zelfstandige bewoning dan wel zelfstandige wooneenheden.

### 3.3.12 Afwijken ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [3.2 aanhef](#) voor het binnen het bouwvlak bouwen van woonunits, sta- en toercaravans ten behoeve van de huisvesting van seizoenarbeiders waarbij slaapgelegenheid, een gemeenschappelijke verblijfsruimte (kantine), sanitair (douches en toiletten) en kook- en wasgelegenheid gerealiseerd kunnen worden, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Een dergelijke huisvesting is noodzakelijk voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de opvang van de tijdelijk grote arbeidsbehoefte binnen het betreffende agrarische bedrijf. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.
- b De ~~agrarische~~ bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische **en andere** bedrijven mogen niet worden beperkt.
- c De huisvesting betreft uitsluitend werknemers, die alleen binnen het bedrijf waar ze gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten.
- d De huisvesting **per seizoenarbeider** bedraagt niet meer dan 10 maanden per kalenderjaar. **waarbij minimaal 2 aaneengesloten maanden de huisvesting moet zijn onderbroken.**
- e De totale gebruiksoppervlakte per seizoenarbeider mag niet meer bedragen dan 15 m<sup>2</sup>.
- f Er mag geen sprake zijn van zelfstandige bewoning dan wel zelfstandige wooneenheden.
- g De bouwhoogte van een woonunit, stacaravan en toercaravan bedraagt niet meer dan 3,5 m.
- h De woonunits, stacaravans en toercaravans worden geplaatst binnen het bouwvlak doch niet in een bedrijfsgebouw.
- i Voor wat betreft de woonunits, stacaravans en toercaravans dient te worden voorzien in een ~~doelmatige-zorgvuldige~~ landschappelijke inpassing op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd beplantingsplan **tot realisatie, beheer en instandhouding van de landschappelijke inpassing.** ~~dan wel moeten de realisering, de instandhouding en het beheer daarvan voldoende verzekerd zijn.~~
- j De afwijking voor woonunits, stacaravans en / of toercaravans kan slechts worden verleend voor een periode van maximaal 5 jaar en vervalt in elk geval 5 jaar na de datum waarop ze is verleend.

### 3.3.13 Afwijken ten behoeve van mestbewerking en / of mestverwerking

**Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [3.2.7](#) voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, ten behoeve van mestbewerking en / of mestverwerking van mest afkomstig van het eigen bedrijf, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:**

- a **Mestbewerking en / of mestverwerking is uitsluitend toegestaan ten behoeve van een volwaardige intensieve veehouderij ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij' of een volwaardige grondgebonden veehouderij ter plaatse van de aanduiding 'grondgebonden veehouderij'.**
- b **De activiteit is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak.**
- c **De afwijking dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.**
- d **De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 8 m.**
- e **De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 120 m<sup>2</sup>.**
- f **Deze afwijking is niet toegestaan indien dit leidt tot een toename van de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting, tenzij sprake is van:**
  - 1 **een bestaand gebruik zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet;**
  - 2 **bestaande activiteiten die stikstofemissie veroorzaken en vergund zijn;**
  - 3 **bestaande activiteiten waarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is verleend;**
  - 4 **een vereveningseffect, zoals bedoeld in artikel 1.**
- g **De afwijking dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn.**

### 3.3.14 Afwijken bouwregels bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, binnen het bouwvlak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde:

- a In [3.2.7](#) onder a voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen met een hoogte van maximaal 2 m vóór de voorgevel van de bedrijfswoning, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is en de verkeersveiligheid niet wordt aangetast.
- b In [3.2.7](#) onder d voor het bouwen van mestsilo's met een hogere bouwhoogte tot maximaal 8 m, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is.
- c In [3.2.7](#) onder e voor het bouwen van torensilo's en installaties met een hogere bouwhoogte tot maximaal 15 m, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is.
- d In [3.2.7](#) onder f voor het bouwen van energievoorzieningen ten behoeve van glastuinbouwbedrijven met een hogere bouwhoogte tot maximaal 15 m, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is.
- e In [3.2.7](#) onder h voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, met een hogere bouwhoogte tot maximaal 5 m, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is.

### 3.3.15 Afwijken bouwregels bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, buiten het bouwvlak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [3.2.10](#) onder a:

- a Voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen met een hoogte van maximaal 2 m, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is en de verkeersveiligheid niet wordt aangetast.

## 3.4 Specifieke gebruiksregels

### 3.4.1 Strijdig gebruik

Naast het bepaalde in artikel [35](#) wordt onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan:

- a Het gebruik van meer dan één bouwlaag van een gebouw voor het houden van dieren ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij', met uitzondering van volière- en scharrelstallen voor legkippen waar ten hoogste twee bouwlagen gebruikt mogen worden.
- ~~b Uitbreiding van een agrarisch bedrijf wanneer dit na inwerkingtreding van dit bestemmingsplan leidt tot een toename van de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting, tenzij saldering plaatsvindt.~~
- ~~c Uitbreiding en / of wijziging van een agrarisch bedrijf indien dit leidt tot een toename van de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting, tenzij sprake is van:
  - 1 een bestaand gebruik zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet;
  - 2 bestaande activiteiten die stikstofemissie veroorzaken en vergund zijn;
  - 3 bestaande activiteiten waarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is verleend;
  - 4 een vereveningseffect, zoals bedoeld in artikel 1.~~
- d Het gebruik van **bedrijfs- en bijgebouwen** als zelfstandige woning.
- e Het gebruik van **bedrijfs- en** bijgebouwen als afhankelijke woonruimte.
- f Het gebruik van gebouwen ten behoeve van bed & breakfast.
- g Het gebruik van gronden ten behoeve van kleinschalig kamperen, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - kleinschalig kamperen';
- h Ondersteunende horeca bij informatieve en / of educatieve activiteiten.

- i Het gebruik van gebouwen ten behoeve van de huisvesting van seizoenarbeiders, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - huisvesting seizoenarbeiders'.
- j Het gebruik van een paardenhouderij als manege ter plaatse van de aanduiding 'manege uitgesloten'.
- k Het gebruik van gronden buiten het bouwvlak ten behoeve van opslag.
- l Het aanleggen van verhardingen buiten het bouwvlak anders dan ten behoeve van:
  - 1 veepadten;
  - 2 toegangspaden tot gebouwen;
  - 3 in- en uitritten;
  - 4 voeder- en watervoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voeder- en watervoorzieningen' en
  - 5 permanente teeltondersteunende voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - permanente teeltondersteunende voorzieningen'.

#### 3.4.2 Gebruik ten behoeve van wonen

Behalve ten behoeve van agrarisch gebruik, is gebruik van de bedrijfswoning, de overige bouwwerken en de bijbehorende gronden ten behoeve van wonen toegestaan, waarbij de volgende regels gelden:

- a Het gebruik ten behoeve van wonen mag uitsluitend plaatsvinden binnen het bouwvlak.
- b Het gebruik ten behoeve van wonen mag uitsluitend plaatsvinden door de hoofdbewoner(s).
- c Uitsluitend de bestaande bedrijfswoning mag gebruikt worden als woning, waarbij dit gebouw wordt aangemerkt als belangrijkste hoofdgebouw.
- d Behalve ten behoeve van agrarisch gebruik, mogen de overige bouwwerken uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van huishoudelijk gebruik verband houdend met wonen, waarbij de oppervlakte ten behoeve van dit gebruik niet meer mag bedragen dan 100 m<sup>2</sup>.

#### 3.4.3 Aan - huis - gebonden - beroep

Het gebruik van een woning of een bijgebouw ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is toegestaan, waarbij de volgende regels gelden:

- a Het gebruik heeft een kleinschalig karakter en zal dat behouden en is naar aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming.
- b De daarvoor te benutten ruimte in de bedrijfswoning beslaat maximaal 33% van het gebruiksoppervlak van de bedrijfswoning, of maximaal 50 m<sup>2</sup> van de bijgebouwen.
- c Het gebruik ondersteunt de woonfunctie, dat wil zeggen dat diegene die de activiteit in de woning of in een bijgebouw uitvoert tevens hoofdbewoner van de woning is.
- d Het betreft niet zodanige verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte.
- e Er vindt geen uitoefening van detailhandel plaats, met uitzondering van ter plaatse vervaardigde producten.

#### 3.4.4 Huisvesting seizoenarbeiders in bedrijfsgebouwen

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - huisvesting seizoenarbeiders' is huisvesting van seizoenarbeiders in bedrijfsgebouwen uitsluitend toegestaan bij een volwaardig agrarisch bedrijf, waarbij de volgende regels gelden:

- a De gebruiksoppervlakte bedraagt meer dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte (m<sup>2</sup>)'.



- b De huisvesting betreft uitsluitend werknemers, die alleen binnen het bedrijf waar ze gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten.
- c De huisvesting **per seizoenarbeider** bedraagt niet meer dan 10 maanden per kalenderjaar. **waarbij minimaal 2 aaneengesloten maanden de huisvesting moet zijn onderbroken.**
- d Er is geen sprake van zelfstandige bewoning dan wel zelfstandige wooneenheden.

#### 3.4.5 Bestaande nevenfuncties en / of vormen van verbrede landbouw

De volgende **bestaande** nevenfuncties en / of vormen van verbrede landbouw zijn toegestaan binnen het bouwvlak van de **betreffende** agrarische bedrijven, waarbij de volgende regels gelden:

- a Een kaasmakerij is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - kaasmakerij', waarbij maximaal 400 m<sup>2</sup> van de bedrijfsvloeroppervlakte van de bebouwing mag worden gebruikt ten behoeve van de productie.
- b Kamerverhuur is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'kamerverhuur' waarbij het aantal kamers niet meer mag bedragen dan 7.
- c Kleinschalig kamperen is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - kleinschalig kamperen', waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
  - 1 het aantal toeristische standplaatsen mag niet meer bedragen dan 25;
  - 2 sanitaire en / of slechtweervoorzieningen zijn toegestaan in bestaande bebouwing tot een maximum van 250 m<sup>2</sup>, waarvan maximaal 100 m<sup>2</sup> ondersteunende horeca;
  - 3 kleinschalig kamperen is enkel toegestaan in de periode 15 maart tot en met 31 oktober.
- d Ondersteunende horeca is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - ondersteunende horeca', waarbij de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 100 m<sup>2</sup>.
- e Een paardenmelkerij met zorgfunctie is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - paardenmelkerij met zorgfunctie', waarbij in zijn totaliteit maximaal 120 m<sup>2</sup> gebruikt mag worden ten behoeve van de zorgfunctie en / of ondersteunende horeca.
- f Stalling van vrachtwagens is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - vrachtwagenstalling', waarbij:**
  - 1 stalling zowel binnen als buiten het bouwvlak mag plaatsvinden;**
  - 2 het aantal vrachtwagens niet meer mag bedragen dan 2.**

**Waarbij nevenfuncties en / of vormen van verbrede landbouw uitsluitend zijn toegestaan bij een agrarisch bedrijf.**

#### 3.4.6 Nevenfuncties en / of vormen van verbrede landbouw

De volgende nevenfuncties en / of vormen van verbrede landbouw zijn toegestaan binnen het bouwvlak van agrarische bedrijven, waarbij de volgende regels gelden:

- a Kleinschalige ambachtelijke verwerking van eigen agrarische producten als ondergeschikt zelfstandig onderdeel van de bedrijfsactiviteiten, waarbij de totale oppervlakte niet meer mag bedragen dan 100 m<sup>2</sup>.
- b Huisverkoop waarbij de totale gezamenlijke verkoopvloeroppervlakte niet meer mag bedragen dan 50 m<sup>2</sup>.
- c De agrarische functie op het perceel dient als hoofdfunctie aanwezig en herkenbaar te blijven.**

#### 3.4.7 Neventak intensieve veehouderij

De bruto bedrijfsvloeroppervlakte aan intensieve veehouderij ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - neventak intensieve veehouderij' mag niet meer bedragen dan 600 m<sup>2</sup>.

#### 3.4.8 Tijdelijke en overige teeltondersteunende voorzieningen

Het gebruik van de gronden voor tijdelijke en overige teeltondersteunende voorzieningen voor zover deze geen bouwwerken zijn, is toegestaan, waarbij de volgende regels gelden:

a De hoogte mag niet meer bedragen dan 4 m.

b De plaatsing van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen vindt maximaal 6 maanden per kalenderjaar plaats.

#### 3.4.9 Geiten- en / of schapehouderij

Tot 1 juni 2014 is uitbreiding en hervestiging van en omschakeling naar een geiten- en / of schapehouderij niet toegestaan.

#### 3.4.10 Aanleggen van verhardingen

Het aanleggen van verhardingen, met uitzondering van veepad, toegangspaden tot gebouwen en in- en uitritten, is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak en ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van agrarisch - voeder- en watervoorzieningen' en 'specifieke vorm van agrarisch - permanente teeltondersteunende voorzieningen'.

#### 3.4.11 Landschappelijke inpassing

a De gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voorwaarde landschappelijke inpassing 6.1' mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van een glastuinbouwbedrijf en / of waterbassin, indien de landschappelijke inpassing is gerealiseerd, wordt beheerd en in stand wordt gehouden conform het beplantingsplan zoals opgenomen in 6.1 van bijlage 6 bij deze regels.

b De gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voorwaarde landschappelijke inpassing 6.2' mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van een waterbassin, indien de landschappelijke inpassing is gerealiseerd, wordt beheerd en in stand wordt gehouden conform het beplantingsplan zoals opgenomen in 6.2 van bijlage 6 bij deze regels.

c De gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voorwaarde landschappelijke inpassing 6.3' mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van een glastuinbouwbedrijf en / of waterbassin, indien de landschappelijke inpassing is gerealiseerd, wordt beheerd en in stand wordt gehouden conform het beplantingsplan zoals opgenomen in 6.3 van bijlage 6 bij deze regels.

d De gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voorwaarde landschappelijke inpassing 6.4' mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van een glastuinbouwbedrijf, indien de landschappelijke inpassing is gerealiseerd, wordt beheerd en in stand wordt gehouden conform het beplantingsplan zoals opgenomen in 6.4 van bijlage 6 bij deze regels.

e De gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voorwaarde landschappelijke inpassing 6.5' mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van

een glastuinbouwbedrijf, indien de landschappelijke inpassing is gerealiseerd, wordt beheerd en in stand wordt gehouden conform het beplantingsplan zoals opgenomen in 6.5 van bijlage 6 bij deze regels.

- f De gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voorwaarde landschappelijke inpassing 6.6' mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van een waterbassin, indien de landschappelijke inpassing is gerealiseerd, wordt beheerd en in stand wordt gehouden conform het beplantingsplan zoals opgenomen in 6.6 van bijlage 6 bij deze regels.
- g De gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voorwaarde landschappelijke inpassing 6.7' mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van een waterbassin, indien de landschappelijke inpassing is gerealiseerd, wordt beheerd en in stand wordt gehouden conform het beplantingsplan zoals opgenomen in 6.7 van bijlage 6 bij deze regels.
- h De gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voorwaarde landschappelijke inpassing 6.8' mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van een waterbassin en / of watertanks, indien de landschappelijke inpassing is gerealiseerd, wordt beheerd en in stand wordt gehouden conform het beplantingsplan zoals opgenomen in 6.8 van bijlage 6 bij deze regels.
- i De gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voorwaarde landschappelijke inpassing 6.9' mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van een waterbassin, indien de landschappelijke inpassing is gerealiseerd, wordt beheerd en in stand wordt gehouden conform het beplantingsplan zoals opgenomen in 6.9 van bijlage 6 bij deze regels.
- j De gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voorwaarde landschappelijke inpassing 6.10' mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van een agrarisch bedrijf, indien de landschappelijke inpassing is gerealiseerd, wordt beheerd en in stand wordt gehouden conform het beplantingsplan zoals opgenomen in 6.10 van bijlage 6 bij deze regels.
- k De gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voorwaarde landschappelijke inpassing 6.11' mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van een glastuinbouwbedrijf en / of waterbassin, indien de landschappelijke inpassing is gerealiseerd, wordt beheerd en in stand wordt gehouden conform het beplantingsplan zoals opgenomen in 6.11 van bijlage 6 bij deze regels.

### 3.5 Afwijken van de gebruiksregels

#### 3.5.1 Afwijken ten behoeve van bestaande nevenfuncties en / of vormen van verbrede landbouw

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.4.5 onder f, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - vrachtwagenstalling', ten behoeve van de stalling van maximaal 3 vrachtwagens, mits dat aantal milieuhygiënisch inpasbaar is.

#### 3.5.2 Afwijken ten behoeve van nevenfuncties en / of vormen van verbrede landbouw

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.1 en 3.4.6 voor het gebruik van gronden en / of bebouwing ten behoeve van nevenfuncties en / of vormen van verbrede landbouw bij een agrarisch bedrijf, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Nevenfuncties en / of vormen van verbrede landbouw bij agrarische bedrijven zijn enkel toegestaan binnen het bouwvlak, tenzij het vormen van verbrede landbouw betreft die buiten het bouwvlak kunnen worden uitgeoefend en daar passend zijn, zoals boerengolf en kleinschalig kamperen.
- b Nevenfuncties dienen binnen de bestaande bebouwing te worden gesitueerd.
- c De agrarische functie op het perceel dient als hoofdfunctie aanwezig en herkenbaar te blijven.
- d De nevenfuncties en / of vormen van verbrede landbouw die kunnen worden toegestaan en de gebieden waar deze wel of niet zijn toegestaan, zijn opgenomen in de tabel in [bijlage 1](#).
- e De oppervlakte aan nevenfuncties en / of vormen van verbrede landbouw mag niet meer bedragen dan is aangegeven in de tabel in [bijlage 1](#). Bij cumulatie van meerdere vormen van nevenfuncties mag de totale omvang aan nevenfuncties niet meer bedragen dan 400 m<sup>2</sup>, **waarbij alleen ten behoeve van statische binnenopslag maximaal 200 m<sup>2</sup> statische binnenopslag aan de toegestane 400 m<sup>2</sup> mag worden toegevoegd.**
- f Buitenopslag en opslag in kassen ten behoeve van nevenfuncties en / of vormen van verbrede landbouw is niet toegestaan.
- g De nevenfunctie en / of vorm van verbrede landbouw dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.
- h De nevenfunctie en / of vorm van verbrede landbouw mag geen onevenredige publieks- en / of verkeersaantrekkende werking tot gevolg hebben.
- i De in het gebied aanwezige waarden mogen niet onevenredig worden aangetast.

### 3.5.3 Afwijken ten behoeve van kleinschalig kamperen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [3.4.1](#) onder f ten behoeve van kleinschalig kamperen **bij een agrarisch bedrijf**, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Kleinschalig kamperen is niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'kernrandzone', 'zoekgebied glastuinbouw doorgroeigebied', 'zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 1' en 'zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 2'.
- b De omvang mag maximaal 25 toeristische standplaatsen bedragen.
- c In beginsel dienen de standplaatsen binnen het bouwvlak te worden gesitueerd, dan wel in een zone van maximaal 50 m aansluitend aan het bouwvlak. Indien de standplaatsen buiten het bouwvlak worden gesitueerd, dient te worden voorzien in een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd beplantingsplan **tot realisatie, beheer en instandhouding van de landschappelijke inpassing.**
- d Sanitaire, ~~dagrecreatieve~~ en / of slechtweervoorzieningen zijn toegestaan in bestaande bebouwing tot een maximum van 250 m<sup>2</sup>, waarvan maximaal 100 m<sup>2</sup> ondersteunende horeca.
- e Kleinschalig kamperen is enkel toegestaan in de periode 15 maart tot en met 31 oktober.
- f De agrarische functie op het perceel dient als hoofdfunctie aanwezig en herkenbaar te blijven.**

### 3.5.4 Afwijken ten behoeve van ondersteunende horeca bij informatieve en / of educatieve activiteiten

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [3.4.1](#) onder g voor het gebruik van gronden en / of bebouwing ten behoeve van ondersteunende horeca bij informatieve en / of educatieve activiteiten **bij een agrarisch bedrijf**, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m<sup>2</sup>.
- b De agrarische functie op het perceel dient als hoofdfunctie aanwezig en herkenbaar te blijven.**

### 3.5.5 Afwijken ten behoeve van mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [3.4.1](#) onder d en toestaan dat een bijgebouw gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De afwijking is noodzakelijk ten behoeve van huisvesting in het kader van mantelzorg.
- b Er is sprake van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is.
- c De zorgbehoefte is aangetoond door een door het bevoegd gezag aangewezen deskundige adviesinstantie.
- d De oppervlakte voor afhankelijke woonruimte mag niet meer bedragen dan 80 m<sup>2</sup>.
- e Zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is dient het gebruik te worden beëindigd.

### 3.5.6 Afwijken ten behoeve van bed & breakfast

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [3.4.1](#) onder e ten behoeve van bed & breakfast, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Voorzieningen voor bed & breakfast zijn uitsluitend toegestaan binnen de bestaande woning.
- b De exploitatie van de bed & breakfast wordt uitgeoefend door de hoofdbewoner van de woning.
- c Per woning is sprake van niet meer dan 2 bed & breakfast kamers en maximaal 4 slaappleatsen.
- d De woonfunctie van de woning blijft behouden.
- e De vloeroppervlakte aan logeereenheden en zelfstandige sanitaire voorzieningen mag niet meer bedragen dan 50 m<sup>2</sup>.
- f De bed & breakfast-voorziening is vanuit milieuhygiënisch oogpunt inpasbaar in de omgeving.
- g Bed & breakfast is niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied glastuinbouw doorgroeigebied', 'zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 1' en 'zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 2'.
- h Parkeren geschiedt op eigen terrein.

### 3.5.7 Afwijken ten behoeve van huisvesting seizoenarbeiders in bestaande woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [3.4.1](#) onder h ten behoeve van de huisvesting van seizoenarbeiders in een bestaande woning, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De huisvesting vindt plaats in een bestaande woning, waarbij de gebruiksoppervlakte niet minder bedraagt dan 12 m<sup>2</sup> per seizoenarbeider.
- b Er mogen niet meer dan 6 seizoenarbeiders per woning gehuisvest worden.
- c Er mag geen sprake zijn van zelfstandige wooneenheden.

### 3.5.8 Afwijken ten behoeve van huisvesting seizoenarbeiders in bedrijfsgebouwen en / of woonunits, sta- en toercaravans

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [3.4.1](#) onder h ten behoeve van:

- a De huisvesting van seizoenarbeiders in bedrijfsgebouwen, waarbij moet worden voldaan aan het bepaalde in [3.3.9](#).
- b De huisvesting van seizoenarbeiders in woonunits, sta- en toercaravans, waarbij moet worden voldaan aan het bepaalde in [3.3.10](#).

### 3.5.9 Afwijken ten behoeve van vestiging hondenschool bij manege

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.1 ten behoeve van de vestiging van een hondenschool bij een manege, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Afwijken is uitsluitend toegestaan in een zone van maximaal 50 m aansluitend aan de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - manege 1' en 'specifieke vorm van recreatie manege - 2'.
- b De afwijking dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.

## 3.6 Wijzigingsbevoegdheden

### 3.6.1 Wijzigen ten behoeve van vormverandering bouwvlak

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de vormverandering van het bouwvlak, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De vormverandering dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering en / of -ontwikkeling van het agrarisch bedrijf dan wel de paardenhouderij. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.
- b De totale oppervlakte van het bouwvlak mag niet worden vergroot.
- c Deze wijziging van een bouwvlak ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij' is uitsluitend toegestaan op een duurzame locatie.
- d De wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.

~~De agrarische bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven mogen niet worden beperkt.~~

e Vormverandering is niet toegestaan indien dit leidt tot een toename van de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting, tenzij sprake is van:

1 een bestaand gebruik zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet;

2 bestaande activiteiten die stikstofemissie veroorzaken en vergund zijn;

3 bestaande activiteiten waarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is verleend;

4 een vereveningseffect, zoals bedoeld in artikel 1.

f Indien de vormverandering leidt tot een verslechtering van de kwaliteit van het landschap, gaat de wijziging gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan.

g De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingzone, ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingzone' en / of een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen', worden niet belemmerd of aangetast.

### 3.6.2 Wijzigen ten behoeve van vergroting bouwvlak van een grondgebonden en niet-grondgebonden agrarisch bedrijf, niet zijnde een grondgebonden veehouderij, intensieve veehouderij of glastuinbouwbedrijf en van een paardenhouderij

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de vergroting van het bouwvlak van een grondgebonden en niet- grondgebonden agrarisch bedrijf, niet zijnde een grondgebonden veehouderij, intensieve veehouderij of glastuinbouwbedrijf en van een paardenhouderij, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Vergroting van het bouwvlak is toegestaan tot een maximum van 2 ha voor een grondgebonden agrarisch bedrijf niet zijnde een grondgebonden veehouderij en tot een maximum van 1,5 ha voor een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf, niet zijnde een intensieve veehouderij of glastuinbouwbedrijf.
  - b Voor een paardenhouderij ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij' geldt dat vergroting van het bouwvlak is toegestaan tot een maximum van 1,5 ha.
  - c De vergroting dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering en / of -ontwikkeling van het agrarisch bedrijf dan wel de paardenhouderij. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.
  - d De vergroting dient plaats te vinden aansluitend aan het bestaande bouwvlak.
  - e De wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.
- ~~De agrarische bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven mogen niet worden beperkt.~~
- f Vergroting van het bouwvlak van een paardenhouderij is niet toegestaan indien dit leidt tot een toename van de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting, tenzij sprake is van:
    - 1 een bestaand gebruik zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet;
    - 2 bestaande activiteiten die stikstofemissie veroorzaken en vergund zijn;
    - 3 bestaande activiteiten waarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is verleend;
    - 4 een vereveningseffect, zoals bedoeld in artikel 1.
  - g De wijziging gaat gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan.
  - h De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingszone, ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingszone' en / of een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen', worden niet belemmerd of aangetast.

### 3.6.3 Wijzigen ten behoeve van vergroting bouwvlak grondgebonden veehouderij

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de vergroting van het bouwvlak van een grondgebonden veehouderij ter plaatse van de aanduiding 'grondgebonden veehouderij', waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Vergroting van het bouwvlak is toegestaan tot een maximum van 1,5 ha.
- b De vergroting dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en / of -ontwikkeling van het agrarisch bedrijf. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.
- c De vergroting dient plaats te vinden aansluitend aan het bestaande bouwvlak.
- d De wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.

~~De agrarische bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven mogen niet worden beperkt.~~

- e Vergroting van het bouwvlak is niet toegestaan indien dit leidt tot een toename van de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting, tenzij sprake is van:
  - 1 een bestaand gebruik zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet;
  - 2 bestaande activiteiten die stikstofemissie veroorzaken en vergund zijn;
  - 3 bestaande activiteiten waarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is verleend;
  - 4 een vereveningseffect, zoals bedoeld in artikel 1.



- f De wijziging gaat gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan.
- g De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingzone, ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingzone' en / of een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen', worden niet belemmerd of aangetast.
- ~~h Wijziging is slechts toegestaan indien de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting niet toeneemt, tenzij saldering plaatsvindt.~~

#### 3.6.4 Wijzigen ten behoeve van vergroting bouwvlak intensieve veehouderij

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de vergroting van het bouwvlak van een intensieve veehouderij ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij', waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Vergroting van het bouwvlak tot maximaal 1,5 ha is uitsluitend toegestaan op een duurzame locatie, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
  - 1 aanwezig zijn aantoonbare ruimtelijk-economische belangen voor de lange termijn die noodzakelijk zijn tot uitbreiding ter plaatse;
  - 2 zuinig ruimtegebruik wordt toegepast door aan te sluiten bij bestaande bebouwing of, al dan niet door herschikking, optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte;
  - 3 de beoogde ontwikkeling is zowel vanuit milieuoogpunt, in het bijzonder wat betreft gezondheid voor mensen, als vanuit ruimtelijk oogpunt, in het bijzonder wat betreft natuur, landschap en cultuurhistorie, aanvaardbaar;
  - 4 voor wat betreft ammoniak, geur en fijnstof mag er geen sprake zijn van een toename van de emissie vanuit de betreffende inrichting.
- b Binnen het bouwvlak van maximaal 1,5 ha is maximaal 8.000 m<sup>2</sup> aan bedrijfsgebouwen en overkappingen toegestaan ten behoeve van de intensieve veehouderij.
- ~~c Tot 1 juni 2014 is vergroting ten behoeve van een geiten- en / of schapehouderij niet toegestaan.~~
- d De vergroting dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en / of -ontwikkeling van het agrarisch bedrijf. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.
- e De vergroting dient plaats te vinden aansluitend aan het bestaande bouwvlak.
- f De wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.

~~De agrarische bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven mogen niet worden beperkt.~~

- ~~g Vergroting van het bouwvlak is niet toegestaan indien dit leidt tot een toename van de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting, tenzij sprake is van:
 
  - 1 een bestaand gebruik zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet;
  - 2 bestaande activiteiten die stikstofemissie veroorzaken en vergund zijn;
  - 3 bestaande activiteiten waarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is verleend;
  - 4 een vereveningseffect, zoals bedoeld in artikel 1.~~
- h Ten minste 10% van het bouwvlak wordt aangewend voor een goede landschappelijke inpassing op basis van een door burgemeester en wethouders goedgekeurd beplantingsplan **tot realisatie, beheer en instandhouding van de landschappelijke inpassing**. Deze inspanning telt mee voor de invulling van het bepaalde onder i.
- i De wijziging gaat gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan.



j De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingszone, ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingszone' en / of een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen', worden niet belemmerd of aangetast.

~~k Wijziging is slechts toegestaan indien de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting niet toeneemt, tenzij saldering plaatsvindt.~~

### 3.6.5 Wijzigen ten behoeve van vergroting bouwvlak glastuinbouwbedrijf

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de vergroting van het bouwvlak van een glastuinbouwbedrijf ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw', waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

a Vergroting van het bouwvlak ten behoeve van kassen is niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte (m<sup>2</sup>)'.

b Vergroting van het bouwvlak is toegestaan tot een maximum van 3,5 ha, waarvan maximaal 3 ha kassen.

c In uitzondering op het bepaalde in lid a geldt dat ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied glastuinbouw doorgroeigebied', 'zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 1' en 'zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 2' vergroting van het bouwvlak is toegestaan tot een maximum van 9 ha, waarvan maximaal 8 ha kassen.

d De vergroting dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en / of -ontwikkeling van het agrarisch bedrijf. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.

e De vergroting dient plaats te vinden aansluitend aan het bestaande bouwvlak.

f De wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.

~~De agrarische bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven mogen niet worden beperkt.~~

g Vergroting van het bouwvlak is niet toegestaan indien dit leidt tot een toename van de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting, tenzij sprake is van:

1 een bestaand gebruik zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet;

2 bestaande activiteiten die stikstofemissie veroorzaken en vergund zijn;

3 bestaande activiteiten waarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is verleend;

4 een vereveningseffect, zoals bedoeld in artikel 1.

h Er dient te worden voorzien in een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een door burgemeester en wethouders goedgekeurd beplantingsplan tot realisatie, beheer en instandhouding van de landschappelijke inpassing. Deze inpassing telt mee voor de invulling van het bepaalde onder i. Indien door de vergroting een bouwvlak ontstaat met de mogelijkheid voor meer dan 5 ha kassen, dient bovendien anderszins te worden voldaan aan het gestelde onder i.

i De wijziging gaat gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan.

j De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingszone, ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingszone' en / of een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen', worden niet belemmerd of aangetast.

~~k Wijziging is slechts toegestaan indien de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting niet toeneemt, tenzij saldering plaatsvindt.~~

### 3.6.6 Wijzigen ten behoeve van omschakeling naar of nieuwvestiging van een glastuinbouwbedrijf

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de omschakeling naar of nieuwvestiging van een glastuinbouwbedrijf, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De wijziging is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 1'.
- b Aangetoond dient te zijn dat in geval van nieuwvestiging deze niet mogelijk is op een te beëindigen of reeds beëindigd agrarisch bedrijf en er geen sprake is van bestaande (voormalige / agrarische bedrijfs)bebouwing welke voor hergebruik in aanmerking komt. Bij omschakeling naar of nieuwvestiging van een glastuinbouwbedrijf wordt de oppervlakte van het bouwvlak afgestemd op de voorgenomen agrarische bedrijfsvoering en mag maximaal 9 ha bedragen waarvan maximaal 8 ha kassen.
- c Er dient sprake te zijn van een volwaardig glastuinbouwbedrijf. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.
- d De afstand van het nieuwe bouwvlak ten behoeve van het glastuinbouwbedrijf tot woningen / bedrijfswoningen ~~op naastgelegen percelen~~ van derden mag niet minder bedragen dan 30 m.
- e De wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.

~~De agrarische bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven mogen niet worden beperkt.~~

**f Omschakeling naar of nieuwvestiging van een glastuinbouwbedrijf is niet toegestaan indien dit leidt tot een toename van de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting, tenzij sprake is van:**

- 1 een bestaand gebruik zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet;**
- 2 bestaande activiteiten die stikstofemissie veroorzaken en vergund zijn;**
- 3 bestaande activiteiten waarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is verleend;**
- 4 een vereveningseffect, zoals bedoeld in artikel 1.**

g Er dient te worden voorzien in een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een door burgemeester en wethouders goedgekeurd beplantingsplan tot realisatie, beheer en instandhouding van de landschappelijke inpassing. Deze inpassing telt mee voor de invulling van het bepaalde onder h. Indien door de omschakeling of nieuwvestiging een bouwvlak ontstaat met de mogelijkheid voor meer dan 5 ha kassen, dient bovendien anderszins te worden voldaan aan het gestelde onder h.

h De wijziging gaat gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan.

i De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingszone, ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingszone' en / of een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen', worden niet belemmerd of aangetast.

~~Wijziging is slechts toegestaan indien de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting niet toeneemt, tenzij saldering plaatsvindt.~~

### 3.6.7 Wijzigen ten behoeve van omschakeling naar een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf, niet zijnde een intensieve veehouderij of glastuinbouwbedrijf

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de omschakeling naar een niet- grondgebonden agrarisch bedrijf, niet zijnde een intensieve veehouderij of glastuinbouwbedrijf, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De oppervlakte van het bouwvlak wordt afgestemd op de voorgenomen agrarische bedrijfsvoering en mag maximaal 1,5 ha bedragen.
- b Er dient sprake te zijn van een volwaardig agrarisch bedrijf. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.
- c De wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.

~~De agrarische bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven mogen niet worden beperkt.~~

- d De wijziging gaat gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan.
- e De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingzone, ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingzone' en / of een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen', worden niet belemmerd of aangetast.

### 3.6.8 Wijzigen ten behoeve van omschakeling naar paardenhouderij

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de omschakeling naar een paardenhouderij, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De wijziging is niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied glastuinbouw doorgroeigebied', 'zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 1' en 'zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 2'.
- b Er dient sprake te zijn van een volwaardige paardenhouderij. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een terzake deskundige.
- c Het bouwvlak dient te worden afgestemd op de voorgenomen bedrijfsvoering en mag maximaal 1,5 ha bedragen.
- d De oppervlakte aan bedrijfsgebouwen en overkappingen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 5.000 m<sup>2</sup>, met dien verstande dat binnen deze oppervlakte de oppervlakte van een rijhal niet meer mag bedragen dan 1.000 m<sup>2</sup> en ter plaatse van de aanduiding 'zone langs doorgaande weg' niet meer dan 1.200 m<sup>2</sup>.
- e De wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.

~~De agrarische bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven mogen niet worden beperkt.~~

**f Omschakeling naar een paardenhouderij is niet toegestaan indien dit leidt tot een toename van de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting, tenzij sprake is van:**

**1 een bestaand gebruik zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet;**

**2 bestaande activiteiten die stikstofemissie veroorzaken en vergund zijn;**

**3 bestaande activiteiten waarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is verleend;**

**4 een vereveningseffect, zoals bedoeld in artikel 1.**

- g De wijziging gaat gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan.

h De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingszone, ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingszone' en / of een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen', worden niet belemmerd of aangetast.

~~Wijziging is slechts toegestaan indien de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting niet toeneemt, tenzij saldering plaatsvindt.~~

### 3.6.9 Wijzigen ten behoeve van permanente teeltondersteunende voorzieningen, niet zijnde teeltondersteunende kassen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen door de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - permanente teeltondersteunende voorzieningen' te wijzigen en / of toe te voegen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Het is niet mogelijk de permanente teeltondersteunende voorzieningen, niet zijnde teeltondersteunende kassen, binnen het bestaande bouwvlak en / of de bestaande aanduiding te realiseren.
- b De situering dient plaats te vinden aansluitend aan het bestaande bouwvlak en / of de bestaande aanduiding.
- c Indien situering aansluitend aan het bestaande bouwvlak en / of de bestaande aanduiding niet mogelijk is, mogen permanente teeltondersteunende voorzieningen, niet zijnde teeltondersteunende kassen, op afstand gerealiseerd worden waarbij een relatie wordt gelegd met de bedrijfslocatie waar de voorzieningen bijhoren en waarbij de oppervlakte van de aanduiding op afstand meetelt voor de maximale oppervlakte van de aanduiding per bedrijf zoals genoemd onder d.
- d De oppervlakte van de aanduiding mag niet meer bedragen dan 8 ha.
- e De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 m.
- f De wijziging dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en / of -ontwikkeling van het agrarisch bedrijf. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.
- g Er dient te worden voorzien in een passende landschappelijke inpassing op basis van een door burgemeester en wethouders goedgekeurd beplantingsplan **tot realisatie, beheer en instandhouding van de landschappelijke inpassing**. Deze inspanning telt mee voor de invulling van het bepaalde onder h.
- h De wijziging gaat gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan.
- i De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingszone, ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingszone' en / of een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen', worden niet belemmerd of aangetast.

### 3.6.10 Wijzigen ten behoeve van voeder- en watervoorzieningen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen door de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - voeder- en watervoorzieningen' te wijzigen en / of toe te voegen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Het is niet mogelijk de voeder- en watervoorzieningen binnen het bestaande bouwvlak en / of de bestaande aanduiding te realiseren.
- b De situering dient plaats te vinden aansluitend aan het bestaande bouwvlak en / of de bestaande aanduiding.

- c De oppervlakte van de aanduiding mag niet meer bedragen dan 5.000 m<sup>2</sup>.
- d De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
- e De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingszone, ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingszone' en / of een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstelwatersystemen', worden niet belemmerd of aangetast.

### 3.6.11 Wijzigen naar 'Wonen' en 'Tuin'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd deze bestemming te wijzigen in de bestemming 'Wonen' of 'Wonen' en 'Tuin', waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Het agrarisch bedrijf ter plaatse is beëindigd en agrarisch hergebruik is redelijkerwijs niet mogelijk.
- b ~~De wijziging dient aanvaardbaar te zijn uit een oogpunt van een milieuhygiënisch verantwoord woon- en leefklimaat.~~ Er mag geen sprake zijn van een verslechtering van het woon- en leefklimaat.
- c De ~~agrarische~~ bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische **en andere** bedrijven mogen niet worden beperkt.
- d Het bouwvlak wordt verwijderd en de nieuwe bestemming 'Wonen' of 'Wonen' en 'Tuin' bevat de voormalige agrarische bedrijfswoning met bijhorende tuin, erf en verhardingen, waarbij het bestemmingsvlak voor 'Wonen' maximaal 1.500 m<sup>2</sup> mag bedragen.
- e De oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen mag niet meer bedragen dan 100 m<sup>2</sup> waarbij overtollige (voormalige) bedrijfsgebouwen, bijgebouwen en overkappingen, een en ander met uitzondering van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, dienen te worden gesloopt, met dien verstande dat:
  - 1 van de totale oppervlakte aan legaal opgerichte bebouwing mag voor elke 100 m<sup>2</sup> te slopen bebouwing de inhoud van de woning worden vergroot met 50 m<sup>3</sup> tot een maximale inhoud van 850 m<sup>3</sup> en / of
  - 2 25% van de totale, dan wel na toepassing van het bepaalde onder 1 resterende, te slopen oppervlakte aan legaal opgerichte bebouwing mag worden toegevoegd aan de toegestane oppervlakte van 100 m<sup>2</sup> aan bijgebouwen en overkappingen;
  - 3 de maximaal berekende oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen mag ofwel behouden blijven ofwel nieuw gebouwd worden;
  - 4 het totaal aan bijgebouwen en overkappingen mag, inclusief de aanwezige oppervlakte aan cultuurhistorisch waardevolle (voormalige) bedrijfsgebouwen, bijgebouwen en overkappingen, niet meer bedragen dan 250 m<sup>2</sup>;
  - 5 indien de bestaande oppervlakte aan cultuurhistorisch waardevolle (voormalige) bedrijfsgebouwen, bijgebouwen en overkappingen reeds meer bedraagt dan 250 m<sup>2</sup>, geldt deze oppervlakte als maximum;
  - 6 bij de toepassing van het bepaalde onder 1 en 2 dient de te slopen bebouwing te worden uitgelegd als sloop van de totale bebouwing, met uitzondering van de woning.
- f Indien het te verwijderen bouwvlak kleiner is dan 1 ha, gaat de wijziging gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan.
- g De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingszone, ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingszone' en / of een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen', worden niet belemmerd of aangetast.

*3.6.12 Wijzigen ten behoeve van het verwijderen van de aanduiding 'grondgebonden veehouderij', 'glastuinbouw', 'intensieve veehouderij', en/of 'paardenhouderij'*

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen in die zin dat de aangegeven aanduiding 'grondgebonden veehouderij', 'glastuinbouw', 'intensieve veehouderij' en / of 'paardenhouderij' wordt verwijderd, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De betreffende bedrijfsvoering is beëindigd en is omgeschakeld naar grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, niet zijnde grondgebonden veehouderij.
- b Kassen dienen te worden gesloopt, met uitzondering van maximaal 5.000 m<sup>2</sup> teeltondersteunende kassen indien deze noodzakelijk zijn in relatie tot de grondgebonden agrarische bedrijfsvoering.
- c Het bouwvlak dient te worden afgestemd op de voorgenomen agrarische bedrijfsvoering, waarbij de resterende omvang maximaal 1,5 ha mag bedragen.

*3.6.13 Wijzigen ten behoeve van niet-agrarische functies, niet zijnde wonen*

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de omschakeling naar niet-agrarische functies, niet zijnde wonen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Wijziging is uitsluitend toegestaan ter plaatse van het bouwvlak.
- b Het agrarisch bedrijf ter plaatse is beëindigd en agrarisch hergebruik is redelijkerwijs niet mogelijk.
- c Het bouwvlak wordt verwijderd en de oppervlakte van het bestemmingsvlak bedraagt niet meer dan 5.000 m<sup>2</sup>, waarbinnen een passend bouwvlak wordt opgenomen waarbinnen de voormalige bedrijfswoning met bijhorende verhardingen en de bebouwing ten behoeve van de niet-agrarische functie worden gesitueerd.
- d De niet-agrarische functies die kunnen worden toegestaan en de gebieden waar deze wel of niet zijn toegestaan, zijn opgenomen in de tabel in [bijlage 2](#).
- e De oppervlakte aan niet-agrarische functies mag niet meer bedragen dan is aangegeven in de tabel in [bijlage 2](#).
- f Overtollige bebouwing, niet zijnde cultuurhistorisch waardevolle en / of monumentale bebouwing, wordt gesloopt.
- g Buitenopslag en opslag in kassen ten behoeve van de niet-agrarische functie is niet toegestaan.
- h Detailhandel, uitgezonderd ondergeschikte detailhandel bij ambachtelijke bedrijven in toeristisch recreatieve sfeer, en / of een zelfstandige kantoorvoorziening met baliefunctie is niet toegestaan.
- i De niet-agrarische functie heeft geen onevenredige publieks- en / of verkeersaantrekkende werking tot gevolg.
- j De wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.
- ~~k De agrarische bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven mogen niet worden beperkt.~~
- l De wijziging gaat gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan.
- m De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingszone, ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingszone' en / of een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen', worden niet belemmerd of aangetast.

#### 3.6.14 Wijzigen naar bestemming 'Groen - Houtsingel'

Ten behoeve van de vormverandering en / of uitbreiding van een bouwvlak van een agrarisch bedrijf waarbij een bestaande houtsingel moet worden verplaatst, zijn burgemeester en wethouders bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen in die zin dat de bestemming 'Agrarisch' ter plaatse van de nieuwe locatie van de houtsingel wijzigt in de bestemming 'Groen - Houtsingel' onder gelijktijdige wijziging van de bestemming 'Groen - Houtsingel' ter plaatse van de bestaande locatie van de houtsingel in de bestemming 'Agrarisch', **een en ander met bijbehorende aanduidingen**, waarbij de verplaatsing van de houtsingel plaatsvindt conform een door burgemeester en wethouders goedgekeurd beplantingsplan **tot realisatie, beheer en instandhouding van de houtsingel** en de omvang van de houtsingel minimaal gelijk moet blijven.



## Artikel 4 Agrarisch met waarden

### 4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch met waarden' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a grondgebonden agrarische bedrijven, niet zijnde grondgebonden veehouderijen, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding:
  - 1 'glastuinbouw' tevens een glastuinbouwbedrijf is toegestaan;
  - 2 'grondgebonden veehouderij' tevens een grondgebonden veehouderij is toegestaan;
  - 3 'intensieve veehouderij' tevens een intensieve veehouderij is toegestaan;
  - 4 'paardenhouderij' tevens een paardenhouderij is toegestaan;
  - 5 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - geiten- en of schapenhouderij' tevens een geiten- en / of schapenhouderij is toegestaan;waarbij niet meer dan één agrarisch bedrijf aanwezig mag zijn per bouwvlak;
- b nevenfuncties en vormen van verbrede landbouw, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding:
  - 1 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - agrarisch hulpgebouw', een agrarisch hulpgebouw is toegestaan;
  - 2 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - zorgfunctie', tevens een zorgfunctie is toegestaan;
- c wonen in een bedrijfswoning met bijbehorende tuin en erf ten behoeve van het agrarisch bedrijf, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten';
- d tevens huisvesting van seizoenarbeiders in bedrijfsgebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - huisvesting seizoenarbeiders';
- e ~~voeder- en watervoorzieningen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - voeder- en watervoorzieningen';~~
- f agrarisch natuur- en / of landschapsbeheer;
- g bewerken, afvoergereedmaken en verpakken van eigen agrarische producten;
- h kleinschalige ambachtelijke verwerking van eigen agrarische producten als ondergeschikt, niet-zelfstandig onderdeel van de bedrijfsactiviteiten;
- i huisverkoop;
- j informatieve en / of educatieve activiteiten;
- k extensief recreatief medegebruik;
- l aan-huis-gebonden-beroepen;
- m behoud, versterking en / of ontwikkeling van de natuurwaarden en landschapswaarden in het algemeen en in het bijzonder voor:
  - 1 aardkundig waardevolle gebieden, ter plaatse van de aanduiding 'aardkundig waardevol';
  - 2 beekdal ter plaatse van de aanduiding 'beekdal';
  - 3 cultuurhistorisch waardevolle gebieden ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorisch vlak';
  - 4 het watersysteem en de ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden ter plaatse van de aanduiding 'groenblauwe mantel';
  - 5 landschappelijke afwisseling ter plaatse van de aanduiding 'landschappelijk afwisselend gebied';
  - 6 landschappelijke openheid ter plaatse van de aanduiding 'landschappelijk open gebied';
  - 7 kwetsbare soorten ter plaatse van de aanduiding 'leefgebied kwetsbare soorten';
  - 8 struweelvogels ter plaatse van de aanduiding 'leefgebied struweelvogels';
  - 9 een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen';



10 een zoekgebied voor een ecologische verbindingzone ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingzone';  
waarbij voor m onder 1 tot en met m onder 10 het bepaalde in [36.7](#) van toepassing is;

alsmede voor bijbehorende:

- n veepadten;
- o toegangspaden tot gebouwen en in- en uitritten;
- p nutsvoorzieningen;
- q groenvoorzieningen en / of kleinschalige landschapselementen;
- r duikers, dammen en overkluizingen;
- s water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

## 4.2 Bouwregels

Op **en in** deze gronden mag uitsluitend ten dienste van en noodzakelijk voor de in [4.1](#) bedoelde bestemmingsomschrijving worden gebouwd, waarbij uitsluitend gebouwd mag worden ten behoeve van een volwaardig agrarisch bedrijf **of ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij' ten behoeve van een volwaardige paardenhouderij** en voorts voldaan moet worden aan de volgende regels:

### 4.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van bouwwerken gelden de volgende regels:

- a Bouwwerken en verhardingen zijn uitsluitend binnen een bouwvlak toegestaan, met uitzondering van bouwwerken en verhardingen als bedoeld in [4.2.8](#), [4.2.9](#), [4.2.10](#) en [4.2.11](#).
- b Per bouwvlak is bebouwing ten behoeve van niet meer dan één agrarisch bedrijf toegestaan. Indien tussen bouwvlakken de aanduiding 'relatie' is aangegeven worden deze bouwvlakken aangemerkt als één bouwvlak.
- c De afstand van gebouwen en overkappingen tot de perceelsgrenzen met derden mag niet minder bedragen dan 5 m.
- d De afstand van kassen tot de perceelsgrenzen met derden mag niet minder bedragen dan 2 m.
- e **Uitbreiding en / of wijziging van de bebouwing is niet toegestaan indien dit leidt tot een toename van de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting, tenzij sprake is van:**
  - 1 een bestaand gebruik zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet;**
  - 2 bestaande activiteiten die stikstofemissie veroorzaken en vergund zijn;**
  - 3 bestaande activiteiten waarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is verleend;**
  - 4 een vereveningseffect, zoals bedoeld in artikel 1.**
- f **Tot 1 juni 2014 mag de oppervlakte aan bebouwing ten behoeve van een geiten- en / of schapehouderij ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - geiten- en of schapehouderij' niet meer bedragen dan bestaand.**

### 4.2.2 Bedrijfsgebouwen en overkappingen, niet zijnde kassen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en overkappingen, niet zijnde kassen, gelden de volgende regels:

- a De oppervlakte per bouwvlak mag niet meer bedragen dan 5.000 m<sup>2</sup>, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij' binnen deze oppervlakte van 5.000 m<sup>2</sup> de oppervlakte van een rijhal niet meer mag bedragen dan:
  - 1 1.000 m<sup>2</sup>;

- 2 1.200 m<sup>2</sup> ter plaatse van de aanduiding 'zone langs doorgaande weg'.
- b De goothoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.
  - c De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m.
  - d De dakhelling van bedrijfsgebouwen mag niet minder bedragen dan 12° en niet meer dan 50°.
  - e ~~In afwijking van het bepaalde onder a mag tot 1 juni 2014 de oppervlakte aan bedrijfsgebouwen en overkappingen ten behoeve van een geiten- en / of schapenhouderij ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden – geiten- en of schapenhouderij' niet meer bedragen dan bestaand.~~

#### 4.2.3 Kassen

Voor het bouwen van kassen, niet zijnde teeltondersteunende kassen, gelden de volgende regels:

- a Kassen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw'.
- b De oppervlakte aan kassen mag niet meer bedragen dan 3 ha, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte (m<sup>2</sup>)' waar de oppervlakte aan kassen niet meer mag bedragen dan is aangegeven.
- c De goothoogte mag niet meer bedragen dan 8 m.
- d De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 9 m.
- e De afstand tot woningen / bedrijfswoningen ~~van derden op naastgelegen percelen~~ mag niet minder bedragen dan 30 m.

#### 4.2.4 Teeltondersteunende kassen

Voor het bouwen van teeltondersteunende kassen gelden de volgende regels:

- a Teeltondersteunende kassen zijn niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'beekdal', 'groenblauwe mantel', 'landschappelijk afwisselend gebied', 'landschappelijk open gebied', 'leefgebied kwetsbare soorten', 'leefgebied struweelvogels'.
- b De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 5.000 m<sup>2</sup>.
- c De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6,5 m.
- d De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 7,5 m.
- e De afstand tot woningen / bedrijfswoningen ~~van derden~~ mag niet minder bedragen dan 30 m.

#### 4.2.5 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van agrarische bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

- a Het aantal bedrijfswoningen ~~per bouwvlak~~ mag niet meer bedragen dan één, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geen bedrijfswoning is toegestaan.
- b ~~Vervangende nieuwbouw, met uitzondering van herbouw, van bedrijfswoningen is niet toegestaan.~~
- c De inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m<sup>3</sup>. De ondergrondse bebouwing en de bijgebouwen worden niet meegerekend voor het bepalen van de inhoud.
- d De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m.
- e De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m.
- f De dakhelling mag niet minder bedragen dan 12° en niet meer dan 50°.

#### 4.2.6 Bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

- a De gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m<sup>2</sup>.
- b De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,25 m.
- c De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 m.
- d De dakhelling mag niet meer bedragen dan 45°.

#### 4.2.7 *Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, binnen het bouwvlak*

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

- a De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte vóór de voorgevel van de bedrijfswoning niet meer mag bedragen dan 1 m.
- b De bouwhoogte van hekwerken ten behoeve van paardenbakken mag niet meer bedragen dan 1,5 m.
- c De bouwhoogte van voeder- en watervoorzieningen mag niet meer bedragen dan 3 m.
- d De bouwhoogte van mestsilos mag niet meer bedragen dan 5 m.
- e De bouwhoogte van torensilos en installaties mag niet meer bedragen dan 12 m.
- f De bouwhoogte van energievoorzieningen ten behoeve van glastuinbouwbedrijven mag niet meer bedragen dan 12 m.
- g De bouwhoogte van teeltondersteunende voorzieningen, niet zijnde teeltondersteunende kassen, mag niet meer bedragen dan 4 m.
- h De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.

#### 4.2.8 *Agrarisch hulpgebouw buiten het bouwvlak*

Voor het bouwen van agrarische hulpgebouwen gelden de volgende regels:

- a Agrarische hulpgebouwen zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - agrarisch hulpgebouw'.
- b De oppervlakte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte (m<sup>2</sup>)'.
- c De goothoogte mag niet meer bedragen dan 4,5 m.
- d De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m.
- e De dakhelling mag niet minder bedragen dan 12° en niet meer dan 50°.

#### 4.2.9 *Teeltondersteunende voorzieningen buiten het bouwvlak*

Voor het bouwen van teeltondersteunende voorzieningen buiten het bouwvlak gelden de volgende regels:

- a Permanente teeltondersteunende voorzieningen, niet zijnde teeltondersteunende kassen, mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - permanente teeltondersteunende voorzieningen' worden gerealiseerd, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 4 m.
- b Tijdelijke en overige teeltondersteunende voorzieningen voor zover deze bouwwerken zijn, zijn niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'beekdal', 'landschappelijk afwisselend gebied', 'landschappelijk open gebied', 'leefgebied kwetsbare soorten' en 'leefgebied struweelvogels'.
- c De bouwhoogte van tijdelijke en overige teeltondersteunende voorzieningen mag niet meer bedragen dan 4 m.

#### 4.2.10 *Voeder- en watervoorzieningen buiten het bouwvlak*

Voor het bouwen van voeder- en watervoorzieningen buiten het bouwvlak geldt de volgende regel:

- a Voeder- en watervoorzieningen mogen uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - voeder- en watervoorzieningen' worden gerealiseerd, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.

#### 4.2.11 Overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, buiten het bouwvlak

Voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, buiten het bouwvlak geldt de volgende regel:

- a Er mogen uitsluitend erf- en terreinafscheidingen worden gebouwd waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 1 m.

### 4.3 Afwijken van de bouwregels

#### 4.3.1 Afwijken algemene bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde:

a In 4.2 aanhef voor het uitbreiden, wijzigen en / of bouwen van bedrijfswoningen bij een niet volwaardig agrarisch bedrijf of een niet volwaardige paardenhouderij, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- 1 er dient sprake te zijn van een bedrijfsomvang van minimaal 60% van de omvang van een volwaardig agrarisch bedrijf of volwaardige paardenhouderij;
- 2 het bepaalde onder 1 dient aangetoond te worden door een advies van een ter zake deskundige.

b In 4.2.1 onder c voor het bouwen op een afstand minder dan 5 m van dan wel op de perceelsgrenzen met derden, mits de gebouwen en overkappingen worden opgericht op een afstand van ten minste 3 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel, indien geen bedrijfswoning aanwezig of toegestaan is, op een afstand van ten minste 3 m achter de voorste grens van het bouwvlak, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- 1 het bouwen dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn;
- 2 de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad.

c In 4.2.1 onder c voor het bouwen op een afstand minder dan 5 m van dan wel op de perceelsgrenzen met derden in geval van ~~vervangende nieuwbouw~~ herbouw, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- 1 ~~de bestaande afstand mag niet worden verkleind;~~
- 2 het bouwen dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn;
- 3 de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad.

d In 4.2.1 onder d voor het bouwen van kassen op een kortere afstand tot de perceelsgrenzen met derden in geval van vervangende nieuwbouw, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- 1 de bestaande afstand mag niet worden verkleind;
- 2 het bouwen dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn;
- 3 de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad.

#### 4.3.2 Afwijken vergroten oppervlakte bedrijfsgebouwen en overkappingen, niet zijnde kassen, ten behoeve van een grondgebonden en niet-grondgebonden agrarisch bedrijf, niet zijnde een grondgebonden veehouderij, intensieve veehouderij of glastuinbouwbedrijf

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.2 onder a voor het binnen het bouwvlak bouwen van meer dan de toegestane 5.000 m<sup>2</sup> bedrijfsgebouwen en overkappingen, niet zijnde kassen, voor een grondgebonden en niet - grondgebonden agrarisch bedrijf, niet zijnde een grondgebonden veehouderij, intensieve veehouderij of glastuinbouwbedrijf, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De vergroting dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en / of -ontwikkeling van het agrarisch bedrijf. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.
- b Er dient te worden voorzien in een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd beplantingsplan tot realisatie, beheer en instandhouding van de landschappelijke inpassing.

#### 4.3.3 Afwijken vergroten oppervlakte bedrijfsgebouwen en overkappingen, niet zijnde kassen, ten behoeve van een grondgebonden veehouderij

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.2 onder a voor het binnen het bouwvlak bouwen van meer dan de toegestane 5.000 m<sup>2</sup> bedrijfsgebouwen en overkappingen, niet zijnde kassen, voor een grondgebonden veehouderij ter plaatse van de aanduiding 'grondgebonden veehouderij', waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- ~~a Vergroting is slechts toegestaan indien de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting na inwerkingtreding van dit bestemmingsplan niet toeneemt, tenzij saldering plaatsvindt.~~
- a Uitbreiding en / of wijziging van de bebouwing is niet toegestaan indien dit leidt tot een toename van de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting, tenzij sprake is van:
  - 1 een bestaand gebruik zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet;
  - 2 bestaande activiteiten die stikstofemissie veroorzaken en vergund zijn;
  - 3 bestaande activiteiten waarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is verleend;
  - 4 een vereveningseffect, zoals bedoeld in artikel 1.
- b De vergroting dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en / of -ontwikkeling van het agrarisch bedrijf. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.
- c Er dient te worden voorzien in een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd beplantingsplan tot realisatie, beheer en instandhouding van de landschappelijke inpassing.

#### 4.3.4 Afwijken vergroten oppervlakte bedrijfsgebouwen en overkappingen, niet zijnde kassen, ten behoeve van een intensieve veehouderij

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.2 onder a voor het binnen het bouwvlak bouwen van meer dan de toegestane 5.000 m<sup>2</sup> bedrijfsgebouwen en overkappingen, niet zijnde kassen, voor een intensieve veehouderij ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij', waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- ~~a Vergroting is slechts toegestaan indien de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting na inwerkingtreding van dit bestemmingsplan niet toeneemt, tenzij saldering plaatsvindt.~~
- a Uitbreiding en / of wijziging van de bebouwing is niet toegestaan indien dit leidt tot een toename van de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting, tenzij sprake is van:
  - 1 een bestaand gebruik zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet;
  - 2 bestaande activiteiten die stikstofemissie veroorzaken en vergund zijn;
  - 3 bestaande activiteiten waarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is verleend;
  - 4 een vereveningseffect, zoals bedoeld in artikel 1.
- b Na uitbreiding mag de oppervlakte aan bedrijfsgebouwen en overkappingen niet meer bedragen dan 8.000 m<sup>2</sup>.

- c De vergroting dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en / of -ontwikkeling van het agrarisch bedrijf. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.
  - d Er dient te worden voorzien in een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd beplantingsplan tot realisatie, beheer en instandhouding van de landschappelijke inpassing.
  - e Aanwezig zijn aantoonbare ruimtelijk-economische belangen voor de lange termijn die noodzaken tot uitbreiding ter plaatse.
  - f Zuinig ruimtegebruik wordt toegepast door aan te sluiten bij bestaande bebouwing of, al dan niet door herschikking, optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte.
  - g De beoogde ontwikkeling is zowel vanuit milieuoogpunt, in het bijzonder wat betreft gezondheid voor mensen, als vanuit ruimtelijk oogpunt, in bijzonder wat betreft natuur, landschap en cultuurhistorie, aanvaardbaar.
  - h Voor wat betreft ammoniak, geur en fijnstof mag er geen sprake zijn van een toename van de emissie vanuit de betreffende inrichting.
- Tot 1 juni 2014 is vergroting ten behoeve van een geiten- en / of schapehouderij niet toegestaan.

#### 4.3.5 Afwijken bouwregels bedrijfsgebouwen en overkappingen, niet zijnde kassen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde:

- a In 4.2.2 onder b voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en overkappingen, niet zijnde kassen, met een hogere goothoogte tot maximaal 9 m, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is en dit noodzakelijk is voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering.
- b In 4.2.2 onder c voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en overkappingen, niet zijnde kassen, met een hogere bouwhoogte tot maximaal 12 m, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is en dit noodzakelijk is voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering.

#### 4.3.6 Afwijken bouwregels kassen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.3 onder e en 4.2.4 onder e voor het bouwen van vervangende kassen op minder dan 30 m afstand tot woningen / bedrijfswoningen van derden, maar niet minder dan de bestaande afstand, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De situering is milieuhygiënisch inpasbaar.
- b De situering is stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar.
- c De belangen van derden worden niet onevenredig geschaad.

#### 4.3.7 Afwijken vervangende nieuwbouw bedrijfswoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2 aanhef en 4.2.5 onder b voor vervangende nieuwbouw van een bedrijfswoning, al dan niet op dezelfde locatie, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Vervangende nieuwbouw dient plaats te vinden binnen het bouwvlak.
- b Er dient sprake te zijn van een bedrijfsomvang van minimaal 60% van de omvang van een volwaardig agrarisch bedrijf of volwaardige paardenhouderij. Dit dient aangetoond te worden door een advies van een ter zake deskundige.
- c De afstand van de bedrijfswoning tot de as van de openbare weg dient minimaal 15 m te bedragen. Deze afstand mag minder bedragen, mits:
  - 1 de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt geschaad;
  - 2 er geen sprake is van een verslechtering van het woon- en leefklimaat.

- d De bouw van de bedrijfswoning mag geen onevenredige beperking opleveren voor de bedrijfsvoering en / of bedrijfsontwikkeling van omliggende agrarische en andere bedrijven.
- e De afwijking dient aanvaardbaar te zijn uit een oogpunt van een milieuhygiënisch verantwoord woon- en leefklimaat.
- f De afwijking dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn.

#### 4.3.8 Afwijken bouwregels bijgebouwen bij bedrijfswoningen

~~Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.6 onder c voor het bouwen van bijgebouwen met een hogere bouwhoogte tot maximaal 8,25 m, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is.~~

#### 4.3.9 Afwijken ten behoeve van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.6 onder a voor de plaatsing van een tijdelijke woonunit, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De woonunit is noodzakelijk ten behoeve van huisvesting in het kader van mantelzorg.
- b Er is sprake van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is.
- c De zorgbehoefte is aangetoond door een door het bevoegd gezag aangewezen deskundige adviesinstantie.
- d De oppervlakte van de woonunit mag niet meer bedragen dan 80 m<sup>2</sup>.
- e De bouwhoogte van de woonunit mag niet meer bedragen dan 3,25 m.
- f De woonunit dient minimaal 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van de woning te worden geplaatst.
- g De woonunit mag ook vrij van de woning geplaatst worden.
- h Zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is dient de woonunit te worden verwijderd.

#### 4.3.10 Afwijken ten behoeve van de verbouw van een bijgebouw in het kader van mantelzorg

~~Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2.6 voor de verbouw van bijgebouwen ten behoeve van mantelzorg, waarbij het bepaalde in 4.5.4 van toepassing is.~~

#### 4.3.11 Afwijken bouwen ten behoeve van de huisvesting van seizoenarbeiders in bedrijfsgebouwen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.2 aanhef voor het (ver)bouwen van bedrijfsgebouwen ten behoeve van de huisvesting van seizoenarbeiders waarbij slaapgelegenheden, een gemeenschappelijke verblijfsruimte (kantine), sanitair (douches en toiletten) en kook- en wasgelegenheden gerealiseerd kunnen worden, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Een dergelijke huisvesting is noodzakelijk voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de opvang van de tijdelijk grote arbeidsbehoefte binnen het betreffende agrarische bedrijf. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.
- b De agrarische bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische en andere bedrijven mogen niet worden beperkt.
- c De huisvesting betreft uitsluitend werknemers, die alleen binnen het bedrijf waar ze gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten.
- d De huisvesting per seizoenarbeider bedraagt niet meer dan 10 maanden per kalenderjaar. waarbij minimaal 2 aaneengesloten maanden de huisvesting moet zijn onderbroken.
- e De totale gebruiksoppervlakte per seizoenarbeider mag niet meer bedragen dan 15 m<sup>2</sup>.
- f Er mag geen sprake zijn van zelfstandige bewoning dan wel zelfstandige wooneenheden.

#### 4.3.12 Afwijken ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van seizoenarbeiders

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [4.2 aanhef](#) voor het binnen het bouwvlak bouwen van woonunits, sta- en toercaravans ten behoeve van de huisvesting van seizoenarbeiders waarbij slaapgelegenheid, een gemeenschappelijke verblijfsruimte (kantine), sanitair (douches en toiletten) en kook- en wasgelegenheid gerealiseerd kunnen worden, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Een dergelijke huisvesting is noodzakelijk voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de opvang van de tijdelijk grote arbeidsbehoefte binnen het betreffende agrarische bedrijf. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.
- b De ~~agrarische~~ bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische **en andere** bedrijven mogen niet worden beperkt.
- c De huisvesting betreft uitsluitend werknemers, die alleen binnen het bedrijf waar ze gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten.
- d De huisvesting **per seizoenarbeider** bedraagt niet meer dan 10 maanden per kalenderjaar. **waarbij minimaal 2 aaneengesloten maanden de huisvesting moet zijn onderbroken.**
- e De totale gebruiksoppervlakte per seizoenarbeider mag niet meer bedragen dan 15 m<sup>2</sup>.
- f Er mag geen sprake zijn van zelfstandige bewoning dan wel zelfstandige wooneenheden.
- g De bouwhoogte van een woonunit, stacaravan en toercaravan bedraagt niet meer dan 3,5 m.
- h De woonunits, stacaravans en toercaravans worden geplaatst binnen het bouwvlak doch niet in een bedrijfsgebouw.
- i Voor wat betreft de woonunits, stacaravans en toercaravans dient te worden voorzien in een ~~doelmatige-zorgvuldige~~ landschappelijke inpassing op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd beplantingsplan **tot realisatie, beheer en instandhouding van de landschappelijke inpassing.** ~~dan wel moeten de realisering, de instandhouding en het beheer daarvan voldoende verzekerd zijn.~~
- j De afwijking voor woonunits, stacaravans en / of toercaravans kan slechts worden verleend voor een periode van maximaal 5 jaar en vervalt in elk geval 5 jaar na de datum waarop ze is verleend.

#### 4.3.13 Afwijken ten behoeve van mestbewerking en / of mestverwerking

**Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [4.2.7](#) voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, ten behoeve van mestbewerking en / of mestverwerking van mest afkomstig van het eigen bedrijf, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:**

- a **Mestbewerking en / of mestverwerking is uitsluitend toegestaan ten behoeve van een volwaardige intensieve veehouderij ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij' of een volwaardige grondgebonden veehouderij ter plaatse van de aanduiding 'grondgebonden veehouderij'.**
- b **De activiteit is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak.**
- c **De afwijking dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.**
- d **De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 8 m.**
- e **De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 120 m<sup>2</sup>.**
- f **Deze afwijking is niet toegestaan indien dit leidt tot een toename van de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting, tenzij sprake is van:**
  - 1 **een bestaand gebruik zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet;**
  - 2 **bestaande activiteiten die stikstofemissie veroorzaken en vergund zijn;**
  - 3 **bestaande activiteiten waarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is verleend;**
  - 4 **een vereveningseffect, zoals bedoeld in artikel 1.**
- g **De afwijking dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn.**



#### 4.3.14 Afwijken bouwregels bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, binnen het bouwvlak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde:

- a In [4.2.7](#) onder a voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen met een hoogte van maximaal 2 m vóór de voorgevel van de bedrijfswoning, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is en de verkeersveiligheid niet wordt aangetast.
- b In [4.2.7](#) onder d voor het bouwen van mestsilos met een hogere bouwhoogte tot maximaal 8 m, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is.
- c In [4.2.7](#) onder e voor het bouwen van torensilos en installaties met een hogere bouwhoogte tot maximaal 15 m, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is.
- d In [4.2.7](#) onder f voor het bouwen van energievoorzieningen ten behoeve van glastuinbouwbedrijven met een hogere bouwhoogte tot maximaal 15 m, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is.
- e In [4.2.7](#) onder h voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, met een hogere bouwhoogte tot maximaal 5 m, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is.

#### 4.3.15 Afwijken teeltondersteunende voorzieningen buiten het bouwvlak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [4.2.9](#) voor het bouwen van tijdelijke en overige teeltondersteunende voorzieningen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 m.
- b De plaatsing van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen bedraagt maximaal 6 maanden per kalenderjaar.
- c De in het gebied aanwezige waarden mogen niet onevenredig worden aangetast.

#### 4.3.16 Afwijken bouwregels bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, buiten het bouwvlak

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [4.2.11](#) onder a :

- a Voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen met een hoogte van maximaal 2 m, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is en de verkeersveiligheid niet wordt aangetast.

## 4.4 Specifieke gebruiksregels

### 4.4.1 Strijdig gebruik

Naast het bepaalde in artikel [35](#) wordt onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan:

- a Het gebruik van meer dan één bouwlaag van een gebouw voor het houden van dieren ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij', met uitzondering van volière- en scharrelstallen voor legkippen waar ten hoogste twee bouwlagen gebruikt mogen worden.
- b ~~Uitbreiding van een agrarisch bedrijf wanneer dit na inwerkingtreding van dit bestemmingsplan leidt tot een toename van de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting, tenzij saldering plaatsvindt.~~
- c ~~Uitbreiding en / of wijziging van een agrarisch bedrijf indien dit leidt tot een toename van de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting, tenzij sprake is van:~~
  - 1 een bestaand gebruik zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet;
  - 2 bestaande activiteiten die stikstofemissie veroorzaken en vergund zijn;

3 bestaande activiteiten waarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is verleend;

4 een vereveningseffect, zoals bedoeld in artikel 1.

- d Het gebruik van bedrijfs- en bijgebouwen als zelfstandige woning.
  - e Het gebruik van bedrijfs- en bijgebouwen als afhankelijke woonruimte.
  - f Het gebruik van gebouwen ten behoeve van bed & breakfast.
  - g Het gebruik van gronden ten behoeve van kleinschalig kamperen.
  - h Ondersteunende horeca bij informatieve en / of educatieve activiteiten.
  - i Het gebruik van gebouwen ten behoeve van de huisvesting van seizoenarbeiders, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - huisvesting seizoenarbeiders'.
  - j Het gebruik van een paardenhouderij als manege ter plaatse van de aanduiding 'manege uitgesloten'.
  - k Het gebruik van gronden buiten het bouwvlak ten behoeve van opslag.
  - ~~l Het gebruik van gronden ten behoeve van overige teeltondersteunende voorzieningen voor zover deze geen bouwwerken zijn, ter plaatse van de aanduiding 'beekdal', 'landschappelijk afwisselend gebied', 'landschappelijk open gebied', 'leefgebied kwetsbare soorten' en 'leefgebied struweelvogels'.~~
  - ~~m Het gebruik van gronden ten behoeve van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen voor zover deze geen bouwwerken zijn, ter plaatse van de aanduiding 'leefgebied kwetsbare soorten'.~~
  - n Het aanleggen van verhardingen buiten het bouwvlak anders dan ten behoeve van:
    - 1 veepad;
    - 2 toegangspaden tot gebouwen;
    - 3 in- en uitritten;
    - 4 voeder- en watervoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - voeder- en watervoorzieningen';
- 5 permanente teeltondersteunende voorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - permanente teeltondersteunende voorzieningen'.

#### 4.4.2 Gebruik ten behoeve van wonen

Behalve ten behoeve van agrarisch gebruik, is gebruik van de bedrijfswoning, de overige bouwwerken en de bijbehorende gronden ten behoeve van wonen toegestaan, waarbij de volgende regels gelden:

- a Het gebruik ten behoeve van wonen mag uitsluitend plaatsvinden binnen het bouwvlak.
- b Het gebruik ten behoeve van wonen mag uitsluitend plaatsvinden door de hoofdbewoner(s).
- c Uitsluitend de bestaande bedrijfswoning mag gebruikt worden als woning, waarbij dit gebouw wordt aangemerkt als belangrijkste hoofdgebouw.
- d Behalve ten behoeve van agrarisch gebruik, mogen de overige bouwwerken uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van huishoudelijk gebruik verband houdend met wonen, waarbij de oppervlakte ten behoeve van dit gebruik niet meer mag bedragen dan 100 m<sup>2</sup>.

#### 4.4.3 Aan - huis - gebonden - beroep

Het gebruik van een woning of een bijgebouw ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is toegestaan, waarbij de volgende regels gelden:

- a Het gebruik heeft een kleinschalig karakter en zal dat behouden en is naar aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming.
- b De daarvoor te benutten ruimte in de bedrijfswoning beslaat maximaal 33% van het gebruiksoppervlak van de bedrijfswoning, of maximaal 50 m<sup>2</sup> van de bijgebouwen.

- c Het gebruik ondersteunt de woonfunctie, dat wil zeggen dat diegene die de activiteit in de woning of in een bijgebouw uitvoert tevens hoofdbewoner van de woning is.
- d Het betreft niet zodanige verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte.
- e Er vindt geen uitoefening van detailhandel plaats, met uitzondering van ter plaatse vervaardigde producten.

#### 4.4.4 Huisvesting seizoenarbeiders in bedrijfsgebouwen

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - huisvesting seizoenarbeiders' is huisvesting van seizoenarbeiders in bedrijfsgebouwen uitsluitend toegestaan bij een volwaardig agrarisch bedrijf, waarbij de volgende regels gelden:

- a De gebruiksoppervlakte bedraagt niet meer dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte (m<sup>2</sup>)'.
- b De huisvesting betreft uitsluitend werknemers, die alleen binnen het bedrijf waar ze gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten.
- c De huisvesting per seizoenarbeider bedraagt niet meer dan 10 maanden per kalenderjaar. bedraagt, waarbij minimaal 2 aaneengesloten maanden de huisvesting moet zijn onderbroken.
- d Er is geen sprake van zelfstandige bewoning dan wel zelfstandige wooneenheden.

#### 4.4.5 Bestaande nevenfuncties en / of vormen van verbrede landbouw

De volgende bestaande nevenfuncties en / of vormen van verbrede landbouw zijn toegestaan binnen het bouwvlak van de betreffende agrarische bedrijven, waarbij de volgende regels gelden:

- a Een zorgfunctie is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - zorgfunctie', waarbij de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 50 m<sup>2</sup>.  
Waarbij nevenfuncties en / of vormen van verbrede landbouw uitsluitend zijn toegestaan bij een agrarisch bedrijf.

#### 4.4.6 Nevenfuncties en / of vormen van verbrede landbouw

De volgende nevenfuncties en / of vormen van verbrede landbouw zijn toegestaan binnen het bouwvlak van agrarische bedrijven, waarbij de volgende regels gelden:

- a Kleinschalige ambachtelijke verwerking van eigen agrarische producten als ondergeschikt zelfstandig onderdeel van de bedrijfsactiviteiten, waarbij de totale oppervlakte niet meer mag bedragen dan 100 m<sup>2</sup>.
- b Huisverkoop waarbij de totale gezamenlijke verkoopvloeroppervlakte niet meer mag bedragen dan 50 m<sup>2</sup>.
- c De agrarische functie op het perceel dient als hoofdfunctie aanwezig en herkenbaar te blijven.

#### 4.4.7 Tijdelijke en overige teeltondersteunende voorzieningen

Het gebruik van de gronden voor tijdelijke en overige teeltondersteunende voorzieningen voor zover deze geen bouwwerken zijn, is toegestaan, waarbij de volgende regels gelden:

- a Tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen voor zover deze geen bouwwerken zijn, zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduidingen 'aardkundig waardevol', 'beekdal', 'cultuurhistorisch vlak', 'groenblauwe mantel', 'landschappelijk afwisselend gebied', 'landschappelijk open gebied' en / of 'leefgebied struweelvogels', waarbij de volgende regels gelden:

1 tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen voor zover deze geen bouwwerken zijn, zijn niet toegestaan in combinatie met de aanduiding 'leefgebied kwetsbare soorten';

2 de hoogte mag niet meer bedragen dan 4 m;

3 de plaatsing van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen vindt maximaal 6 maanden per kalenderjaar plaats.

b Overige teeltondersteunende voorzieningen voor zover deze geen bouwwerken zijn, zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduidingen 'aardkundig waardevol', 'cultuurhistorisch vlak' en / of 'groenblauwe mantel', waarbij de volgende regels gelden:

1 overige teeltondersteunende voorzieningen voor zover deze geen bouwwerken zijn, zijn niet toegestaan in combinatie met de aanduidingen 'beekdal', 'landschappelijk afwisselend gebied', 'landschappelijk open gebied', 'leefgebied kwetsbare soorten' en / of 'leefgebied struweelvogels';

2 de hoogte mag niet meer bedragen dan 4 m.

#### 4.4.8 Geiten- en / of schapehouderij

Tot 1 juni 2014 is uitbreiding en hervestiging van en omschakeling naar een geiten- en / of schapehouderij niet toegestaan.

#### 4.4.9 Aanleggen van verhardingen

Het aanleggen van verhardingen, met uitzondering van veepad, toegangspaden tot gebouwen en in- en uitritten, is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak en ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - voeder- en watervoorzieningen' en 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - permanente teeltondersteunende voorzieningen'.

#### 4.4.10 Landschappelijke inpassing

De gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - voorwaarde landschappelijke inpassing 7.1' mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van een intensieve veehouderij, indien de landschappelijke inpassing is gerealiseerd, wordt beheerd en in stand wordt gehouden conform het beplantingsplan zoals opgenomen in 7.1 van bijlage 7 bij deze regels.

### 4.5 Afwijken van de gebruiksregels

#### 4.5.1 Afwijken ten behoeve van nevenfuncties en / of vormen van verbrede landbouw

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 4.1 en 4.4.6 voor het gebruik van gronden en / of bebouwing ten behoeve van nevenfuncties en / of vormen van verbrede landbouw bij een agrarisch bedrijf, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- Nevenfuncties en / of vormen van verbrede landbouw bij agrarische bedrijven zijn enkel toegestaan binnen het bouwvlak, tenzij het vormen van verbrede landbouw betreft die buiten het bouwvlak kunnen worden uitgeoefend en daar passend zijn, zoals boerengolf en kleinschalig kamperen.
- Nevenfuncties dienen binnen de bestaande bebouwing te worden gesitueerd.
- De agrarische functie op het perceel dient als hoofdfunctie aanwezig en herkenbaar te blijven.
- De nevenfuncties en / of vormen van verbrede landbouw die kunnen worden toegestaan en de gebieden waar deze wel of niet zijn toegestaan, zijn opgenomen in de tabel in [bijlage 1](#).

- e De oppervlakte aan nevenfuncties en / of vormen van verbrede landbouw mag niet meer bedragen dan is aangegeven in de tabel in [bijlage 1](#). Bij cumulatie van meerdere vormen van nevenfuncties mag de totale omvang aan nevenfuncties niet meer bedragen dan 400 m<sup>2</sup>, **waarbij alleen ten behoeve van statische binnenopslag maximaal 200 m<sup>2</sup> statische binnenopslag aan de toegestane 400 m<sup>2</sup> mag worden toegevoegd.**
- f Buitenopslag en opslag in kassen ten behoeve van nevenfuncties en / of vormen van verbrede landbouw is niet toegestaan.
- g De nevenfunctie en / of vorm van verbrede landbouw dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.
- h De nevenfunctie en / of vorm van verbrede landbouw mag geen onevenredige publieks- en / of verkeersaantrekkende werking tot gevolg hebben.
- i De in het gebied aanwezige waarden mogen niet onevenredig worden aangetast.

#### 4.5.2 Afwijken ten behoeve van kleinschalig kamperen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [4.4.1](#) onder f ten behoeve van kleinschalig kamperen **bij een agrarisch bedrijf**, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Kleinschalig kamperen is niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'kernrandzone'.
- b De omvang mag maximaal 25 toeristische standplaatsen bedragen.
- c In beginsel dienen de standplaatsen binnen het bouwvlak te worden gesitueerd, dan wel in een zone van maximaal 50 m aansluitend aan het bouwvlak. Indien de standplaatsen buiten het bouwvlak worden gesitueerd, dient te worden voorzien in een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd beplantingsplan **tot realisatie, beheer en instandhouding van de landschappelijke inpassing.**
- d Sanitaire, ~~dagrecreatieve~~ en / of slechtweervoorzieningen zijn toegestaan in bestaande bebouwing tot een maximum van 250 m<sup>2</sup>, waarvan maximaal 100 m<sup>2</sup> ondersteunende horeca.
- e Kleinschalig kamperen is enkel toegestaan in de periode 15 maart tot en met 31 oktober.
- f De agrarische functie op het perceel dient als hoofdfunctie aanwezig en herkenbaar te blijven.**

#### 4.5.3 Afwijken ten behoeve van ondersteunende horeca bij informatieve en / of educatieve activiteiten

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [4.4.1](#) onder g voor het gebruik van gronden en / of bebouwing ten behoeve van ondersteunende horeca bij informatieve en / of educatieve activiteiten **bij een agrarisch bedrijf**, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m<sup>2</sup>.
- b De agrarische functie op het perceel dient als hoofdfunctie aanwezig en herkenbaar te blijven.**

#### 4.5.4 Afwijken ten behoeve van mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [4.4.1](#) onder d en toestaan dat een bijgebouw gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De afwijking is noodzakelijk ten behoeve van huisvesting in het kader van mantelzorg.
- b Er is sprake van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is.
- c De zorgbehoefte is aangetoond door een door het bevoegd gezag aangewezen deskundige adviesinstantie.
- d De oppervlakte voor afhankelijke woonruimte mag niet meer bedragen dan 80 m<sup>2</sup>.
- e Zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is dient het gebruik te worden beëindigd.

#### 4.5.5 Afwijken ten behoeve van bed & breakfast

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [4.4.1](#) onder e ten behoeve van bed & breakfast, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Voorzieningen voor bed & breakfast zijn uitsluitend toegestaan binnen de bestaande woning.
- b De exploitatie van de bed & breakfast wordt uitgeoefend door de hoofdbewoner van de woning.
- c Per woning is sprake van niet meer dan 2 bed & breakfast kamers en maximaal 4 slaappleatsen.
- d De woonfunctie van de woning blijft behouden.
- e De vloeroppervlakte aan logeereenheden en zelfstandige sanitaire voorzieningen mag niet meer bedragen dan 50 m<sup>2</sup>.
- f De bed & breakfast-voorziening is vanuit milieuhygiënisch oogpunt inpasbaar in de omgeving.
- g Parkeren geschiedt op eigen terrein.

#### 4.5.6 Afwijken ten behoeve van huisvesting seizoenarbeiders in bestaande woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [4.4.1](#) onder h ten behoeve van de huisvesting van seizoenarbeiders in een bestaande woning, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De huisvesting vindt plaats in een bestaande woning, waarbij de gebruiksoppervlakte niet minder bedraagt dan 12 m<sup>2</sup> per seizoenarbeider.
- b Er mogen niet meer dan 6 seizoenarbeiders per woning gehuisvest worden.
- c Er mag geen sprake zijn van zelfstandige wooneenheden.

#### 4.5.7 Afwijken ten behoeve van huisvesting seizoenarbeiders in bedrijfsgebouwen en / of woonunits, sta- en toercaravans

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [4.4.1](#) onder h ten behoeve van:

- a De huisvesting van seizoenarbeiders in bedrijfsgebouwen, waarbij moet worden voldaan aan het bepaalde in [4.3.11](#).
- b De huisvesting van seizoenarbeiders in woonunits, sta- en toercaravans, waarbij moet worden voldaan aan het bepaalde in [4.3.12](#).

#### 4.5.8 Afwijken ten behoeve van tijdelijke en overige teeltondersteunende voorzieningen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [4.4.7](#) ten behoeve van het gebruik van de gronden voor tijdelijke en overige teeltondersteunende voorzieningen voor zover deze geen bouwwerken zijn, waarbij voldaan moet worden aan de volgende voorwaarden:

- a De hoogte mag niet meer bedragen dan 4 m.
- b De plaatsing van tijdelijke teeltondersteunende voorzieningen bedraagt maximaal 6 maanden per kalenderjaar.
- c De in het gebied aanwezige waarden mogen niet onevenredig worden aangetast.

#### 4.5.9 Afwijken ten behoeve van extensief recreatief boerenspel ten behoeve van recreatief agrarisch natuurbedrijf

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [4.1](#) ten behoeve van het gebruik van de gronden voor extensief recreatief boerenspel ten behoeve van het aangrenzende recreatief agrarisch natuurbedrijf, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Afwijken is uitsluitend toegestaan in een zone van maximaal 500 m aansluitend aan en ten westen van de bestemming 'Recreatie - Recreatief agrarisch natuurbedrijf'.

b. De in het gebied aanwezige waarden mogen niet onevenredig worden aangetast.

## 4.6 Wijzigingsbevoegdheden

### 4.6.1 Wijzigen ten behoeve van vormverandering bouwvlak

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de vormverandering van het bouwvlak, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De vormverandering dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering en / of -ontwikkeling van het agrarisch bedrijf dan wel de paardenhouderij. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.
- b De totale oppervlakte van het bouwvlak mag niet worden vergroot.
- c Deze wijziging van een bouwvlak ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij' is uitsluitend toegestaan op een duurzame locatie.
- d De wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.

~~De agrarische bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven mogen niet worden beperkt.~~

e. Vormverandering is niet toegestaan indien dit leidt tot een toename van de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting, tenzij sprake is van:

1 een bestaand gebruik zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet;

2 bestaande activiteiten die stikstofemissie veroorzaken en vergund zijn;

3 bestaande activiteiten waarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is verleend;

4 een vereveningseffect, zoals bedoeld in artikel 1.

f De in het gebied aanwezige waarden mogen niet onevenredig worden aangetast.

g. Indien de vormverandering leidt tot een verslechtering van de kwaliteit van het landschap, gaat de wijziging gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan.

h De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingzone, ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingzone' en / of een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen', worden niet belemmerd of aangetast.

### 4.6.2 Wijzigen ten behoeve van vergroting bouwvlak van een grondgebonden en niet-grondgebonden agrarisch bedrijf, niet zijnde een grondgebonden veehouderij, intensieve veehouderij of glastuinbouwbedrijf en van een paardenhouderij

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de vergroting van het bouwvlak van een grondgebonden en niet- grondgebonden agrarisch bedrijf, niet zijnde een grondgebonden veehouderij, intensieve veehouderij of glastuinbouwbedrijf en van een paardenhouderij, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Vergroting van het bouwvlak is toegestaan tot een maximum van 2 ha voor een grondgebonden agrarisch bedrijf niet zijnde een grondgebonden veehouderij en tot een maximum van 1,5 ha voor een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf, niet zijnde een intensieve veehouderij of glastuinbouwbedrijf.
- b In afwijking van het bepaalde onder a is vergroting van het bouwvlak van een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf, niet zijnde een intensieve veehouderij of glastuinbouwbedrijf, ter plaatse van de



aanduiding 'leefgebied kwetsbare soorten' en 'leefgebied struweelvogels' toegestaan tot een maximum van 1 ha.

- c Voor een paardenhouderij ter plaatse van de aanduiding 'paardenhouderij' geldt dat vergroting van het bouwvlak is toegestaan tot een maximum van 1,5 ha.
- d De vergroting dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige bedrijfsvoering en / of -ontwikkeling van het agrarisch bedrijf dan wel de paardenhouderij. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.
- e De vergroting dient plaats te vinden aansluitend aan het bestaande bouwvlak.
- f De wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.

~~De agrarische bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven mogen niet worden beperkt.~~

g Vergroting van het bouwvlak van een paardenhouderij is niet toegestaan indien dit leidt tot een toename van de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting, tenzij sprake is van:

- 1 een bestaand gebruik zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet;
- 2 bestaande activiteiten die stikstofemissie veroorzaken en vergund zijn;
- 3 bestaande activiteiten waarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is verleend;
- 4 een vereveningseffect, zoals bedoeld in artikel 1.

- h De in het gebied aanwezige waarden mogen niet onevenredig worden aangetast.
- i De wijziging gaat gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan.
- j De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingzone, ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingzone' en / of een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen', worden niet belemmerd of aangetast.
- k Indien de wijziging plaatsvindt binnen de aanduiding 'groenblauwe mantel' mag geen aantasting plaatsvinden van, dan wel dient een positieve bijdrage geleverd te worden aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende ecologische, hydrologische en landschappelijke waarden en kenmerken.

#### 4.6.3 Wijzigen ten behoeve van vergroting bouwvlak grondgebonden veehouderij

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de vergroting van het bouwvlak van een grondgebonden veehouderij ter plaatse van de aanduiding 'grondgebonden veehouderij', waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Vergroting van het bouwvlak is toegestaan tot een maximum van 1,5 ha.
- b De vergroting dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en / of -ontwikkeling van het agrarisch bedrijf. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.
- c De vergroting dient plaats te vinden aansluitend aan het bestaande bouwvlak.
- d De wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.

~~De agrarische bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven mogen niet worden beperkt.~~

e Vergroting van het bouwvlak is niet toegestaan indien dit leidt tot een toename van de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting, tenzij sprake is van:

- 1 een bestaand gebruik zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet;
- 2 bestaande activiteiten die stikstofemissie veroorzaken en vergund zijn;
- 3 bestaande activiteiten waarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is verleend;



4 een vereveningseffect, zoals bedoeld in artikel 1.

- f De in het gebied aanwezige waarden mogen niet onevenredig worden aangetast.
- g De wijziging gaat gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan.
- h De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingzone, ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingzone' en / of een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen', worden niet belemmerd of aangetast.
- i Indien de wijziging plaatsvindt binnen de aanduiding 'groenblauwe mantel' mag geen aantasting plaatsvinden van, dan wel dient een positieve bijdrage geleverd te worden aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende ecologische, hydrologische en landschappelijke waarden en kenmerken.

~~Wijziging is slechts toegestaan indien de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting niet toeneemt, tenzij saldering plaatsvindt.~~

#### 4.6.4 Wijzigen ten behoeve van vergroting bouwvlak intensieve veehouderij

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de vergroting van het bouwvlak van een intensieve veehouderij ter plaatse van de aanduiding 'intensieve veehouderij', waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Vergroting van het bouwvlak tot maximaal 1,5 ha is uitsluitend toegestaan op een duurzame locatie, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
  - 1 aanwezig zijn aantoonbare ruimtelijk-economische belangen voor de lange termijn die noodzakelijk zijn tot uitbreiding ter plaatse;
  - 2 zuinig ruimtegebruik wordt toegepast door aan te sluiten bij bestaande bebouwing of, al dan niet door herschikking, optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte;
  - 3 de beoogde ontwikkeling is zowel vanuit milieuoogpunt, in het bijzonder wat betreft gezondheid voor mensen, als vanuit ruimtelijk oogpunt, in het bijzonder wat betreft natuur, landschap en cultuurhistorie, aanvaardbaar;
  - 4 voor wat betreft ammoniak, geur en fijnstof mag er geen sprake zijn van een toename van de emissie vanuit de betreffende inrichting.
- b Binnen het bouwvlak van maximaal 1,5 ha is maximaal 8.000 m<sup>2</sup> aan bedrijfsgebouwen en overkappingen toegestaan ten behoeve van de intensieve veehouderij.
- c ~~Tot 1 juni 2014 is vergroting ten behoeve van een geiten- en / of schapehouderij niet toegestaan.~~
- d De vergroting dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en / of -ontwikkeling van het agrarisch bedrijf. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.
- e De vergroting dient plaats te vinden aansluitend aan het bestaande bouwvlak.
- f De wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.

~~De agrarische bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven mogen niet worden beperkt.~~

g Vergroting van het bouwvlak is niet toegestaan indien dit leidt tot een toename van de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting, tenzij sprake is van:

1 een bestaand gebruik zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet;

2 bestaande activiteiten die stikstofemissie veroorzaken en vergund zijn;

3 bestaande activiteiten waarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is verleend;

4 een vereveningseffect, zoals bedoeld in artikel 1.

- h De in het gebied aanwezige waarden mogen niet onevenredig worden aangetast.

- i Ten minste 10% van het bouwvlak wordt aangewend voor een goede landschappelijke inpassing op basis van een door burgemeester en wethouders goedgekeurd beplantingsplan tot realisatie, beheer en instandhouding van de landschappelijke inpassing. Deze inspanning telt mee voor de invulling van het bepaalde onder j.
- j De wijziging gaat gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan.
- k De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingszone, ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingszone' en / of een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen', worden niet belemmerd of aangetast.
- l ~~Wijziging is slechts toegestaan indien de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting niet toeneemt, tenzij saldering plaatsvindt.~~

#### 4.6.5 Wijzigen ten behoeve van vergroting bouwvlak glastuinbouwbedrijf

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de vergroting van het bouwvlak van een glastuinbouwbedrijf ter plaatse van de aanduiding 'glastuinbouw', waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Vergroting van het bouwvlak ten behoeve van kassen is niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte (m<sup>2</sup>)'.
- b Vergroting van het bouwvlak is toegestaan tot een maximum van 3,5 ha, waarvan maximaal 3 ha kassen.
- c De vergroting dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en / of -ontwikkeling van het agrarisch bedrijf. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.
- d De vergroting dient plaats te vinden aansluitend aan het bestaande bouwvlak.
- e De wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.
- ~~De agrarische bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven mogen niet worden beperkt.~~
- f Vergroting van het bouwvlak is niet toegestaan indien dit leidt tot een toename van de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting, tenzij sprake is van:
  - 1 een bestaand gebruik zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet;
  - 2 bestaande activiteiten die stikstofemissie veroorzaken en vergund zijn;
  - 3 bestaande activiteiten waarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is verleend;
  - 4 een vereveningseffect, zoals bedoeld in artikel 1.
- g De in het gebied aanwezige waarden mogen niet onevenredig worden aangetast.
- h Er dient te worden voorzien in een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een door burgemeester en wethouders goedgekeurd beplantingsplan tot realisatie, beheer en instandhouding van de landschappelijke inpassing. Deze inspanning telt mee voor de invulling van het bepaalde onder i.
- i De wijziging gaat gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan.
- j De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingszone, ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingszone' en / of een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen', worden niet belemmerd of aangetast.

~~k Wijziging is slechts toegestaan indien de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting niet toeneemt, tenzij saldering plaatsvindt.~~

#### 4.6.6 Wijzigen ten behoeve van omschakeling naar een niet-grondgebonden agrarisch bedrijf, niet zijnde een intensieve veehouderij of glastuinbouwbedrijf

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de omschakeling naar een niet- grondgebonden agrarisch bedrijf, niet zijnde een intensieve veehouderij of glastuinbouwbedrijf, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De wijziging is niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'groenblauwe mantel'.
- b De oppervlakte van het bouwvlak wordt afgestemd op de voorgenomen agrarische bedrijfsvoering en mag maximaal 1,5 ha bedragen.
- c Er dient sprake te zijn van een volwaardig agrarisch bedrijf. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.
- d De wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.

~~De agrarische bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven mogen niet worden beperkt.~~

- f De in het gebied aanwezige waarden mogen niet onevenredig worden aangetast.
- g De wijziging gaat gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan.
- h De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingzone, ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingzone' en / of een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen', worden niet belemmerd of aangetast.

#### 4.6.7 Wijzigen ten behoeve van omschakeling naar paardenhouderij

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de omschakeling naar een paardenhouderij, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Er dient sprake te zijn van een volwaardige paardenhouderij. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een terzake deskundige.
- b Het bouwvlak dient te worden afgestemd op de voorgenomen bedrijfsvoering en mag maximaal 1,5 ha bedragen.
- c De oppervlakte aan bedrijfsgebouwen en overkappingen binnen het bouwvlak mag niet meer bedragen dan 5.000 m<sup>2</sup>, met dien verstande dat binnen deze oppervlakte de oppervlakte van een rijhal niet meer mag bedragen dan 1.000 m<sup>2</sup> en ter plaatse van de aanduiding 'zone langs doorgaande weg' niet meer dan 1.200 m<sup>2</sup>.
- d De wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.

~~De agrarische bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven mogen niet worden beperkt.~~

**e Omschakeling naar een paardenhouderij is niet toegestaan indien dit leidt tot een toename van de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting, tenzij sprake is van:**

**1 een bestaand gebruik zoals bedoeld in de Natuurbeschermingswet;**

**2 bestaande activiteiten die stikstofemissie veroorzaken en vergund zijn;**

**3 bestaande activiteiten waarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is verleend;**

**4 een vereveningseffect, zoals bedoeld in artikel 1.**

- f De in het gebied aanwezige waarden mogen niet onevenredig worden aangetast.

- g De wijziging gaat gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan.
  - h De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingzone, ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingzone' en / of een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen', worden niet belemmerd of aangetast.
- ~~i Wijziging is slechts toegestaan indien de stikstofemissie vanuit de betreffende inrichting niet toeneemt, tenzij saldering plaatsvindt.~~

#### 4.6.8 Wijzigen ten behoeve van permanente teeltondersteunende voorzieningen, niet zijnde teeltondersteunende kassen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen door de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - permanente teeltondersteunende voorzieningen' te wijzigen en / of toe te voegen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Permanente teeltondersteunende voorzieningen zijn niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'beekdal', 'landschappelijk afwisselend gebied', 'landschappelijk open gebied', 'leefgebied kwetsbare soorten' en 'leefgebied struweelvogels'
- b Het is niet mogelijk de permanente teeltondersteunende voorzieningen, niet zijnde teeltondersteunende kassen, binnen het bestaande bouwvlak en / of de bestaande aanduiding te realiseren.
- c De situering dient plaats te vinden aansluitend aan het bestaande bouwvlak en / of de bestaande aanduiding.
- d Indien situering aansluitend aan het bestaande bouwvlak en / of de bestaande aanduiding niet mogelijk is, mogen permanente teeltondersteunende voorzieningen, niet zijnde teeltondersteunende kassen, op afstand gerealiseerd worden waarbij een relatie wordt gelegd met de bedrijfslocatie waar de voorzieningen bijhoren en waarbij de oppervlakte van de aanduiding op afstand meetelt voor de maximale oppervlakte van de aanduiding per bedrijf zoals genoemd onder e.
- e De oppervlakte van de aanduiding mag niet meer bedragen dan 4 ha.
- f De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 m.
- g De wijziging dient noodzakelijk te zijn voor een doelmatige agrarische bedrijfsvoering en / of -ontwikkeling van het agrarisch bedrijf. Vooraf dient hieromtrent advies ingewonnen te worden bij een ter zake deskundige.
- h Er dient te worden voorzien in een passende landschappelijke inpassing op basis van een door burgemeester en wethouders goedgekeurd beplantingsplan tot realisatie, beheer en instandhouding van de landschappelijke inpassing. Deze inspanning telt mee voor de invulling van het bepaalde onder i.
- i De wijziging gaat gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan.
- j De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingzone, ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingzone' en / of een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen', worden niet belemmerd of aangetast.

#### 4.6.9 Wijzigen ten behoeve van voeder- en watervoorzieningen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen door de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch met waarden - voeder- en watervoorzieningen' te wijzigen en / of toe te voegen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Het is niet mogelijk de voeder- en watervoorzieningen binnen het bestaande bouwvlak en / of de bestaande aanduiding te realiseren.
- b De situering dient plaats te vinden aansluitend aan het bestaande bouwvlak en / of de bestaande aanduiding.
- c De oppervlakte van de aanduiding mag niet meer bedragen dan 5.000 m<sup>2</sup>.
- d De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.
- e De in het gebied aanwezige waarden mogen niet onevenredig worden aangetast.
- f De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingzone, ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingzone' en / of een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen', worden niet belemmerd of aangetast.

#### 4.6.10 Wijzigen naar 'Wonen' en 'Tuin'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd deze bestemming te wijzigen in de bestemming 'Wonen' of 'Wonen' en 'Tuin', waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Het agrarisch bedrijf ter plaatse is beëindigd en agrarisch hergebruik is redelijkerwijs niet mogelijk.
- ~~b De wijziging dient aanvaardbaar te zijn uit een oogpunt van een milieuhygiënisch verantwoord woon- en leefklimaat.~~ Er mag geen sprake zijn van een verslechtering van het woon- en leefklimaat.
- c De ~~agrarische~~ bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische **en andere** bedrijven mogen niet worden beperkt.
- d Het bouwvlak wordt verwijderd en de nieuwe bestemming 'Wonen' of 'Wonen' en 'Tuin' bevat de voormalige agrarische bedrijfswoning met bijhorende tuin, erf en verhardingen, waarbij het bestemmingsvlak voor 'Wonen' maximaal 1.500 m<sup>2</sup> mag bedragen.
- e De oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen mag niet meer bedragen dan 100 m<sup>2</sup> waarbij overtollige (voormalige) bedrijfsgebouwen, bijgebouwen en overkappingen, een en ander met uitzondering van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, dienen te worden gesloopt, met dien verstande dat:**
  - 1 van de totale oppervlakte aan legaal opgerichte bebouwing mag voor elke 100 m<sup>2</sup> te slopen bebouwing de inhoud van de woning worden vergroot met 50 m<sup>3</sup> tot een maximale inhoud van 850 m<sup>3</sup> en / of**
  - 2 25% van de totale, dan wel na toepassing van het bepaalde onder 1 resterende, te slopen oppervlakte aan legaal opgerichte bebouwing mag worden toegevoegd aan de toegestane oppervlakte van 100 m<sup>2</sup> aan bijgebouwen en overkappingen;**
  - 3 de maximaal berekende oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen mag ofwel behouden blijven ofwel nieuw gebouwd worden;**
  - 4 het totaal aan bijgebouwen en overkappingen mag, inclusief de aanwezige oppervlakte aan cultuurhistorisch waardevolle (voormalige) bedrijfsgebouwen, bijgebouwen en overkappingen, niet meer bedragen dan 250 m<sup>2</sup>;**
  - 5 indien de bestaande oppervlakte aan cultuurhistorisch waardevolle (voormalige) bedrijfsgebouwen, bijgebouwen en overkappingen reeds meer bedraagt dan 250 m<sup>2</sup>, geldt deze oppervlakte als maximum;**
  - 6 bij de toepassing van het bepaalde onder 1 en 2 dient de te slopen bebouwing te worden uitgelegd als sloop van de totale bebouwing, met uitzondering van de woning.**

- f Indien het te verwijderen bouwvlak kleiner is dan 1 ha, gaat de wijziging gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan.
- g De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingzone, ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingzone' en / of een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen', worden niet belemmerd of aangetast.

#### 4.6.11 Wijzigen ten behoeve van het verwijderen van de aanduiding 'grondgebonden veehouderij', 'glastuinbouw', 'intensieve veehouderij', en / of 'paardenhouderij'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen in die zin dat de aangegeven aanduiding 'grondgebonden veehouderij', 'glastuinbouw', 'intensieve veehouderij' en / of 'paardenhouderij' wordt verwijderd, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De betreffende bedrijfsvoering is beëindigd en is omgeschakeld naar grondgebonden agrarische bedrijfsvoering, niet zijnde grondgebonden veehouderij.
- b Kassen dienen te worden gesloopt.
- c Het bouwvlak dient te worden afgestemd op de voorgenomen agrarische bedrijfsvoering, waarbij de resterende omvang maximaal 1,5 ha mag bedragen.

#### 4.6.12 Wijzigen ten behoeve van niet-agrarische functies, niet zijnde wonen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de omschakeling naar niet-agrarische functies, niet zijnde wonen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Wijziging is uitsluitend toegestaan ter plaatse van het bouwvlak.
- b Het agrarisch bedrijf ter plaatse is beëindigd en agrarisch hergebruik is redelijkerwijs niet mogelijk.
- c Het bouwvlak wordt verwijderd en de oppervlakte van het bestemmingsvlak bedraagt niet meer dan 5.000 m<sup>2</sup>, waarbinnen een passend bouwvlak wordt opgenomen waarbinnen de voormalige bedrijfswoning met bijhorende verhardingen en de bebouwing ten behoeve van de niet-agrarische functie worden gesitueerd.
- d De niet-agrarische functies die kunnen worden toegestaan en de gebieden waar deze wel of niet zijn toegestaan, zijn opgenomen in de tabel in [bijlage 2](#).
- e De oppervlakte aan niet-agrarische functies mag niet meer bedragen dan is aangegeven in de tabel in [bijlage 2](#).
- f Overtollige bebouwing, niet zijnde cultuurhistorisch waardevolle en / of monumentale bebouwing, wordt gesloopt.
- g Buitenopslag en opslag in kassen ten behoeve van de niet-agrarische functie is niet toegestaan.
- h Detailhandel, uitgezonderd ondergeschikte detailhandel bij ambachtelijke bedrijven in toeristisch recreatieve sfeer, en / of een zelfstandige kantoorvoorziening met baliefunctie is niet toegestaan.
- i De niet-agrarische functie heeft geen onevenredige publieks- en / of verkeersaantrekkende werking tot gevolg.
- j De wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.
- k ~~De agrarische bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische bedrijven mogen niet worden beperkt.~~
- l De in het gebied aanwezige waarden mogen niet onevenredig worden aangetast
- m De wijziging gaat gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan.

- n De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingzone, ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingzone' en / of een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen', worden niet belemmerd of aangetast.
- o Indien de wijziging plaatsvindt binnen de aanduiding 'groenblauwe mantel' mag geen aantasting plaatsvinden van, dan wel dient een positieve bijdrage geleverd te worden aan de bescherming en ontwikkeling van de onderkende ecologische, hydrologische en landschappelijke waarden en kenmerken.

#### *4.6.13 Wijzigen naar de bestemming 'Groen - Houtsingel'*

Ten behoeve van de vormverandering en / of uitbreiding van een bouwvlak van een agrarisch bedrijf waarbij een bestaande houtsingel moet worden verplaatst, zijn burgemeester en wethouders bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen in die zin dat de bestemming 'Agrarisch met waarden' ter plaatse van de nieuwe locatie van de houtsingel wijzigt in de bestemming 'Groen - Houtsingel' onder gelijktijdige wijziging van de bestemming 'Groen - Houtsingel' ter plaatse van de bestaande locatie van de houtsingel in de bestemming 'Agrarisch met waarden', **een en ander met bijbehorende aanduidingen**, waarbij de verplaatsing van de houtsingel plaatsvindt conform een door burgemeester en wethouders goedgekeurd beplantingsplan **tot realisatie, beheer en instandhouding van de houtsingel** en de omvang van de houtsingel minimaal gelijk moet blijven.



## Artikel 5 Bedrijf

### 5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a bedrijven, uitsluitend zoals hierna genoemd:
    - 1 een gemaal ter plaatse van de aanduiding 'gemaal';
    - 2 een groothandelsbedrijf ter plaatse van de aanduiding 'groothandel';
    - 3 een hoveniersbedrijf ter plaatse van de aanduiding 'hovenier';
    - 4 een opslagbedrijf ter plaatse van de aanduiding 'opslag';
    - 5 een aannemersbedrijf, zowel bouwkundig als civiel, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - aannemersbedrijf';
    - 6 een garagebedrijf inclusief autohandel ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - garagebedrijf';
    - 7 een hondenkennel inclusief hondenpension ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - hondenkennel';
    - 8 een hoveniersbedrijf met ~~ondergeschikte~~ zorgfunctie ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - hovenier met zorgfunctie'
    - 9 een industrieel, bouwkundig en civiel aannemersbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - industrieel aannemersbedrijf';
    - 10 een kassen- en serrebouwbedrijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - kassen- en serrebouwbedrijf';
    - 11 een loon- en grondwerkbedrijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - loon- en grondwerkbedrijf';
    - 12 een rietdekkersbedrijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - rietdekkersbedrijf';
    - 13 een rioolgemaal ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - rioolgemaal';
    - 14 een stratenmakersbedrijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - stratenmakersbedrijf';
    - 15 een timmer- en meubelmakersbedrijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - timmer- en meubelmakersbedrijf';
    - 16 een tuincentrum ter plaatse van de aanduiding 'tuincentrum';
    - 17 een verkooppunt van motorbrandstoffen, inclusief lpg, ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg';
  - b wonen in een bedrijfswoning ten behoeve van het bedrijf, uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten';
  - c aan-huis-gebonden-beroepen;
- alsmede voor bijbehorende:
- d paden, parkeervoorzieningen en overige verhardingen;
  - e erf, tuin en andere groenvoorzieningen;
  - f ~~inbandige opslag en uitstalling;~~
  - g nutsvoorzieningen;
  - h duikers, dammen en overkluizingen;
  - i water en waterhuishoudkundige voorzieningen.



## 5.2 Bouwregels

Op **en in** deze gronden mag uitsluitend ten dienste van en noodzakelijk voor de in [5.1](#) bedoelde bestemmingsomschrijving worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

### 5.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

- a Gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd. ~~Bouwen is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak en uitgesloten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bedrijfsbebouwing uitgesloten'.~~
- b Per ~~bouw~~bestemmingsvlak is bebouwing ten behoeve van niet meer dan één bedrijf toegestaan. ~~Indien tussen bouwvlakken de aanduiding 'relatie' is aangegeven worden deze bouwvlakken aangemerkt als één bouwvlak.~~
- c Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, met dien verstande dat de afstand van gebouwen en overkappingen tot de perceelsgrenzen met derden niet minder mag bedragen dan 5 m.

### 5.2.2 Bedrijfsgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

- a Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - bedrijfsbebouwing uitgesloten' is geen bedrijfsbebouwing toegestaan.
- b Ter plaatse van de aanduiding 'opslag' mag de goothoogte niet meer bedragen dan 5 m.
- c De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m.
- d De dakhelling **van bedrijfsgebouwen** mag niet minder bedragen dan 12° en niet meer dan 50°. ~~uitgezonderd ter plaatse van de aanduiding 'gemaal', 'specifieke vorm van bedrijf - rioolgemaal' en 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg', waar een plat dak is toegestaan.~~

### 5.2.3 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

- a Het aantal bedrijfswoningen **per bouwvlak** mag niet meer bedragen dan één, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' geen bedrijfswoning is toegestaan.
- b **Vervangende nieuwbouw, met uitzondering van herbouw, van bedrijfswoningen is niet toegestaan.**
- c De inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m<sup>3</sup>. De ondergrondse bebouwing en de bijgebouwen worden niet meegerekend voor het bepalen van de inhoud.
- d De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m.
- e De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m.
- f De dakhelling mag niet minder bedragen dan 12° en niet meer dan 50°.

### 5.2.4 Bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen **bij bedrijfswoningen** gelden de volgende regels:

- a De gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m<sup>2</sup>.
- b De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,25 m.
- c De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 m.
- d De dakhelling mag niet meer bedragen dan 45°.

### 5.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

- a Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.
- b De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte vóór de voorgevel van de bedrijfswoning niet meer mag bedragen dan 1 m.
- c De bouwhoogte van hekwerken ten behoeve van paardenbakken mag niet meer bedragen dan 1,5 m.
- d De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.

## 5.3 Afwijken van de bouwregels

### 5.3.1 Afwijken algemene bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde:

- a In [5.2.1](#) onder a voor de bouw van tijdelijke menstoegankelijke kweektunnels buiten het bouwvlak ter plaatse van de aanduidingen 'hovenier', 'specifieke vorm van bedrijf - hovenier met zorgfunctie' en 'tuincentrum' tot een hoogte van maximaal 3 m.
- b In [5.2.1](#) onder c voor het bouwen op een afstand minder dan 5 m van dan wel op de perceelsgrenzen met derden, mits de gebouwen en overkappingen worden opgericht op een afstand van ten minste 3 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel, indien geen bedrijfswoning aanwezig of toegestaan is, op een afstand van ten minste 3 m achter de voorste grens van het bouwvlak, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
  - 1 het bouwen dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn;
  - 2 de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad.
- c In [5.2.1](#) onder c voor het bouwen op een afstand minder dan 5 m van dan wel op de perceelsgrenzen met derden in geval van ~~vervangende nieuwbouw~~ herbouw, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
  - 1 ~~de bestaande afstand mag niet worden verkleind;~~
  - 2 het bouwen dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn;
  - 3 de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad.

### 5.3.2 Afwijken bouwregels bedrijfsgebouwen en overkappingen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde:

- a ~~In 5.2.2 voor de bouw van tijdelijke menstoegankelijke kweektunnels buiten het bouwvlak ter plaatse van de aanduiding 'hovenier' en 'tuincentrum' tot een hoogte van maximaal 3 m.~~
- b In [5.2.2](#) onder c voor het bouwen van gebouwen en overkappingen tot een hoogte van maximaal 15 m ter plaatse van de aanduiding 'groothandel'.
- c In [5.2.2](#) onder d ten behoeve van de afdekking van gebouwen met een geringere dakhelling en / of een platte afdekking van gebouwen, indien zulks ~~wenselijk is~~ voor een doelmatige bedrijfsuitoefening noodzakelijk en / of gewenst is.

### 5.3.3 Afwijken vervangende nieuwbouw bedrijfswoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [5.2.3](#) onder b voor vervangende nieuwbouw van een bedrijfswoning, al dan niet op dezelfde locatie, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Vervangende nieuwbouw dient plaats te vinden binnen het bouwvlak.
- b De afstand van de bedrijfswoning tot de as van de openbare weg dient minimaal 15 m te bedragen. Deze afstand mag minder bedragen, mits:
  - 1 de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt geschaad;
  - 2 er geen sprake is van een verslechtering van het woon- en leefklimaat.
- b De bouw van de bedrijfswoning mag geen onevenredige beperking opleveren voor de bedrijfsvoering en / of bedrijfsontwikkeling van omliggende agrarische en andere bedrijven.
- c De afwijking dient aanvaardbaar te zijn uit een oogpunt van een milieuhygiënisch verantwoord woon- en leefklimaat.
- d De afwijking dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn.

### 5.3.4 Afwijken bouwregels bijgebouwen bij bedrijfswoningen

~~Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [5.2.4](#) onder c voor het bouwen van bijgebouwen met een hogere bouwhoogte tot maximaal 8,25 m, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is.~~

### 5.3.5 Afwijken ten behoeve van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [5.2.4](#) onder a voor de plaatsing van een tijdelijke woonunit, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De woonunit is noodzakelijk ten behoeve van huisvesting in het kader van mantelzorg.
- b Er is sprake van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is.
- c De zorgbehoefte is aangetoond door een door het bevoegd gezag aangewezen deskundige adviesinstantie.
- d De oppervlakte van de woonunit mag niet meer bedragen dan 80 m<sup>2</sup>.
- e De bouwhoogte van de woonunit mag niet meer bedragen dan 3,25 m.
- f De woonunit dient minimaal 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van de woning te worden geplaatst.
- g De woonunit mag ook vrij van de woning geplaatst worden.
- h Zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is dient de woonunit te worden verwijderd

### 5.3.6 Afwijken ten behoeve van de verbouw van een bijgebouw in het kader van mantelzorg

~~Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [5.2.4](#) voor de verbouw van bijgebouwen ten behoeve van mantelzorg, waarbij het bepaalde in [5.5.2](#) van toepassing is.~~

### 5.3.7 Afwijken bouwregels bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde:

- a In 5.2.5 onder b voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen met een hoogte van maximaal 2 m vóór de voorgevel **van de bedrijfswoning**, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is en de verkeersveiligheid niet wordt aangetast.
- b In 5.2.5 onder d voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, met een hogere bouwhoogte tot maximaal 5 m, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is.

## 5.4 Specifieke gebruiksregels

### 5.4.1 Strijdig gebruik

Naast het bepaalde in artikel [35](#) wordt onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan:

- a Het gebruik van gronden ten behoeve van detailhandel, uitgezonderd detailhandel die rechtstreeks voortvloeit uit de aard van de bedrijven ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen met lpg', 'tuincentrum' en 'specifieke vorm van bedrijf - garagebedrijf'.
- b Het gebruik van gronden ten behoeve van buitenopslag ter plaatse van de aanduiding 'opslag' en ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - rietdekkersbedrijf'.
- c Het gebruik van bebouwing ten behoeve van opslag van hinderlijke of (brand)gevaarlijke stoffen ter plaatse van de aanduiding 'opslag'.
- d Het gebruik van **bedrijfs- en** bijgebouwen als zelfstandige woning.
- e Het gebruik van **bedrijfs- en** bijgebouwen als afhankelijke woonruimte.
- f Het gebruik van gebouwen ten behoeve van bed & breakfast.
- g Het gebruik van gronden ten behoeve van opslag van gereede of ongereede goederen, zoals vaten, kisten, bouwmaterialen, werktuigen, machines of onderdelen hiervan, tenzij behorend bij dan wel onderdeel van de betreffende toegestane bedrijfsvoering.
- h Het gebruik van gronden ten behoeve van opslag van gebruiksklare of onklare voer- of vaartuigen of onderdelen hiervan, tenzij behorend bij dan wel onderdeel van de betreffende toegestane bedrijfsvoering.

### 5.4.2 Hovenier met zorgfunctie

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - hovenier met zorgfunctie' mag de zorgfunctie niet meer bedragen dan 50 m<sup>2</sup>.

### 5.4.3 Tuincentrum

Ter plaatse van de aanduiding 'tuincentrum' mogen de volgende categorieën artikelen te koop worden aangeboden met inachtneming van de genoemde percentages per categorie:

- a Voor niet minder dan 70% van het verkoopvloeroppervlakte: boomkwekerijproducten, buitenplanten, bloembollen, binnenplanten en bloemen, potten en vazen, alsmede artikelen voor de inrichting, het onderhoud en de verfraaiing van particuliere tuinen en daarbij noodzakelijke hulpmiddelen dan wel daarmee rechtstreeks samenhangende artikelen;
- b Voor niet meer dan 15% van het verkoopvloeroppervlak: tuinmeubelen en barbecues;
- c Voor niet meer dan 5% van het verkoopvloeroppervlak: diervoer en kleine huisdieren geschikt voor verblijf buitenshuis;
- d Voor niet meer dan 5% van het verkoopvloeroppervlak: de detailhandel ondersteunende horeca;
- e Voor niet meer dan 20% van het verkoopvloeroppervlak: branchevreemde artikelen, te weten:
  - 1 artikelen voor decoratie binnenshuis;
  - 2 seizoensgebonden artikelen;
  - 3 kleine huisdieren die in het algemeen binnenshuis verblijven en dierbenodigdheden;
  - 4 kookartikelen, zoals keukengerei, kookboeken, luxe eetproducten (zoals olie, azijn, tapas) en serviezen;
  - 5 algemene schoonmaakproducten voor in het huis;
  - 6 kleding anders dan voor werken in de tuin;
  - 7 en daarmee gelijk te stellen artikelen.
- f Bij het bepalen van de in lid a tot en met e genoemde percentages aan verkoopvloeroppervlak wordt de helft van de oppervlakte van het gangpad dat grenst aan een verkoopvak waar een

categorie artikelen wordt aangeboden, meegerekend bij de oppervlakte van dat betreffende verkoopvak. De oppervlakte van eventuele verdiepingen en / of verhogingen en eventueel ondergronds vloeroppervlak wordt, elk afzonderlijk voor het totaal, meegerekend.

#### 5.4.4 Aan-huis-gebonden-beroep

Het gebruik van een woning of een bijgebouw ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is toegestaan, waarbij de volgende regels gelden:

- a Het gebruik heeft een kleinschalig karakter en zal dat behouden en is naar aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming.
- b De daarvoor te benutten ruimte in ~~het hoofdgebouw~~ **de bedrijfswoning** beslaat maximaal 33% van het gebruiksoppervlak van ~~het hoofdgebouw~~ **de bedrijfswoning**, of maximaal 50 m<sup>2</sup> van de bijgebouwen.
- c Het gebruik ondersteunt de woonfunctie, dat wil zeggen dat diegene die de activiteit in de woning of in een bijgebouw uitvoert tevens hoofdbewoner van de woning is.
- d Het betreft niet zodanige verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte.
- e Er vindt geen uitoefening van detailhandel plaats, met uitzondering van ter plaatse vervaardigde producten.

#### 5.4.5 Landschappelijke inpassing

**De gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - voorwaarde landschappelijke inpassing 8.1' mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van een loon- en grondwerkbedrijf, indien de landschappelijke inpassing is gerealiseerd, wordt beheerd en in stand wordt gehouden conform het beplantingsplan zoals opgenomen in 8.1 van bijlage 8 bij deze regels.**

## 5.5 Afwijken van de gebruiksregels

### 5.5.1 Afwijken tuincentrum

Ter plaatse van de aanduiding 'tuincentrum' kan het bevoegd gezag bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [5.4.3](#) voor het opslaan en te koop aanbieden van vuurwerkartikelen voor niet meer dan 5% van het verkoopvloeroppervlak.

### 5.5.2 Afwijken ten behoeve van mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [5.4.1](#) onder e en toestaan dat een bijgebouw gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De afwijking is noodzakelijk ten behoeve van huisvesting in het kader van mantelzorg.
- b Er is sprake van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is.
- c De zorgbehoefte is aangetoond door een door het bevoegd gezag aangewezen deskundige adviesinstantie.
- d De oppervlakte voor afhankelijke woonruimte mag niet meer bedragen dan 80 m<sup>2</sup>.
- e Zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is dient het gebruik te worden beëindigd.

### 5.5.3 Afwijken ten behoeve van bed & breakfast

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [5.4.1](#) onder f ten behoeve van bed & breakfast, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Voorzieningen voor bed & breakfast zijn uitsluitend toegestaan binnen de bestaande woning.
- b De exploitatie van de bed & breakfast wordt uitgeoefend door de hoofdbewoner van de woning.
- c Per woning is sprake van niet meer dan 2 bed & breakfast kamers en maximaal 4 slaapplekken.
- d De woonfunctie van de woning blijft behouden.
- e De vloeroppervlakte aan logeereenheden en zelfstandige sanitaire voorzieningen mag niet meer bedragen dan 50 m<sup>2</sup>.
- f De bed & breakfast-voorziening is vanuit milieuhygiënisch oogpunt inpasbaar in de omgeving.
- g Parkeren geschiedt op eigen terrein.

## 5.6 Wijzigingsbevoegdheden

### 5.6.1 Wijzigen ten behoeve van vormverandering bouwvlak

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de vormverandering van het bouwvlak, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Wijziging is noodzakelijk in het kader van de bedrijfsvoering.
- b De totale oppervlakte van het bouwvlak mag niet worden vergroot.
- c Er mag geen sprake zijn van milieuhygiënische belemmeringen en de wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.
- d Indien de vormverandering leidt tot een verslechtering van de kwaliteit van het landschap, gaat de wijziging gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan.

### 5.6.2 Wijzigen naar 'Wonen' en 'Tuin'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd deze bestemming te wijzigen in de bestemming 'Wonen' of 'Wonen' en 'Tuin', waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De wijziging is niet toegestaan indien binnen het bestemmingsvlak ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning uitgesloten' is opgenomen en er binnen het bestemmingsvlak nog geen legaal opgerichte (bedrijfs)woning aanwezig is.
- b Het bestemmingsvlak en het bouwvlak worden verwijderd en de nieuwe bestemming 'Wonen' of 'Wonen' en 'Tuin' bevat de voormalige bedrijfswoning met bijhorende tuin, erf en verhardingen, waarbij het bestemmingsvlak voor 'Wonen' maximaal 1.500 m<sup>2</sup> mag bedragen. Gelijktijdig met deze wijziging vindt wijziging van de bestemming van de overige gronden plaats naar de aangrenzende bestemming 'Agrarisch' en / of 'Agrarisch met waarden'.
- c Er mag geen sprake zijn van milieuhygiënische belemmeringen en de wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn. Er mag geen sprake zijn van een verslechtering van het woon- en leefklimaat.
- d De bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische en andere bedrijven mogen niet worden beperkt.
- e De oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen mag niet meer bedragen dan 100 m<sup>2</sup> waarbij overtollige (voormalige) bedrijfsgebouwen, bijgebouwen en overkappingen, een en ander met uitzondering van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, dienen te worden gesloopt, met dien verstande dat:

- 1 van de totale oppervlakte aan legaal opgerichte bebouwing mag voor elke 100 m<sup>2</sup> te slopen bebouwing de inhoud van de woning worden vergroot met 50 m<sup>3</sup> tot een maximale inhoud van 850 m<sup>3</sup> en / of
  - 2 25% van de totale, dan wel na toepassing van het bepaalde onder 1 resterende, te slopen oppervlakte aan legaal opgerichte bebouwing mag worden toegevoegd aan de toegestane oppervlakte van 100 m<sup>2</sup> aan bijgebouwen en overkappingen;
  - 3 de maximaal berekende oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen mag ofwel behouden blijven ofwel nieuw gebouwd worden;
  - 4 het totaal aan bijgebouwen en overkappingen mag, inclusief de aanwezige oppervlakte aan cultuurhistorisch waardevolle (voormalige) bedrijfsgebouwen, bijgebouwen en overkappingen, niet meer bedragen dan 250 m<sup>2</sup>;
  - 5 indien de bestaande oppervlakte aan cultuurhistorisch waardevolle (voormalige) bedrijfsgebouwen, bijgebouwen en overkappingen reeds meer bedraagt dan 250 m<sup>2</sup>, geldt deze oppervlakte als maximum;
  - 6 bij de toepassing van het bepaalde onder 1 en 2 dient de te slopen bebouwing te worden uitgelegd als sloop van de totale bebouwing, met uitzondering van de woning.
- f Indien het te verwijderen bestemmingsvlak kleiner is dan 1 ha, gaat de wijziging gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan.
- g De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingszone, ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingszone' en / of een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen', worden niet belemmerd of aangetast.

## Artikel 6 Bedrijf - Nuts

### 6.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Nuts' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a voorzieningen voor het openbaar nut, zoals de energie-, warmte- en telecommunicatievoorziening;

alsmede voor bijbehorende:

b paden, ~~wegen en~~ parkeervoorzieningen **en overige verhardingen**;

c groenvoorzieningen;

d ~~nuts~~voorzieningen;

**e duikers, dammen en overkluizingen**;

f water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

### 6.2 Bouwregels

Op **en in** deze gronden mag uitsluitend ten dienste van en noodzakelijk voor de in lid [6.1](#) bedoelde bestemmingsomschrijving worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

#### 6.2.1 Bedrijfsgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen **en overkappingen** gelden de volgende regels:

a De goothoogte mag niet meer bedragen dan 4 m.

b De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m.

#### 6.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen **en overkappingen zijnde**, gelden de volgende regels:

a Er mogen uitsluitend ~~erf en~~ terreinafscheidingen worden gebouwd waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2 m.

**b De terreinafscheidingen dienen een open karakter te hebben.**



## Artikel 7 Bedrijf - Windturbine

### 7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Windturbine' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

**a** ~~voorzieningen voor de opwekking van energie door middel van een windturbine~~ met bijbehorende voorzieningen;

alsmede voor bijbehorende:

**b** ~~(onverharde)~~ paden en toegangs wegen, parkeervoorzieningen en overige verhardingen;

**c** nutsvoorzieningen;

**d** groenvoorzieningen;

**e** duikers, dammen en overkluizingen;

**f** water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

### 7.2 Bouwregels

Op **en in** deze gronden mag uitsluitend ten dienste van en noodzakelijk voor de in lid [7.1](#) bedoelde bestemmingsomschrijving worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

#### 7.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

**a** Het bestemmingsvlak mag volledig worden bebouwd.

**b** De ~~bebouwde~~ oppervlakte van trafo's of inkoopstations mag per bestemmingsvlak niet meer bedragen dan 50 m<sup>2</sup>.

**c** De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,5 m.

**d** De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 6 m.

#### 7.2.2 Windturbines

Voor het bouwen van windturbines gelden de volgende regels:

**a** Per bestemmingsvlak mag niet meer dan één windturbine worden gebouwd.

**b** De bouwhoogte van een windturbine (as) mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)'.

**c** De bouwhoogte van een windturbine (tip) mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'tiphoogte (m)'.

#### 7.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

**a** Er mogen uitsluitend ~~erf- en~~ terreinafscheidingen worden gebouwd waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2 m.

**b** De terreinafscheidingen dienen een open karakter te hebben.

### **7.3 Afwijken van de bouwregels**

#### *7.3.1 Afwijken bouwregels bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde*

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [7.2.3](#) onder a voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3 m.

## Artikel 8 Bos

### 8.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a duurzame instandhouding van bosgebieden;  
~~behoud, versterking en / of ontwikkeling van de aan de bossen eigen zijnde natuur en landschapswaarden;~~
- b behoud, versterking en / of ontwikkeling van de **aan de bosgebieden eigen zijnde** natuurwaarden en landschapswaarden in het algemeen en in het bijzonder voor:
  - 1 aardkundig waardevolle gebieden, ter plaatse van de aanduiding 'aardkundig waardevol';
  - 2 beekdal ter plaatse van de aanduiding 'beekdal';
  - 3 cultuurhistorisch waardevolle gebieden ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorisch vlak';
  - 4 het watersysteem en de ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden ter plaatse van de aanduiding 'groenblauwe mantel';
  - 5 landschappelijke afwisseling ter plaatse van de aanduiding 'landschappelijk afwisselend gebied';
  - 6 landschappelijke openheid ter plaatse van de aanduiding 'landschappelijk open gebied';
  - 7 kwetsbare soorten ter plaatse van de aanduiding 'leefgebied kwetsbare soorten';
  - 8 struweelvogels ter plaatse van de aanduiding 'leefgebied struweelvogels';
  - 9 een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen';
  - 10 een zoekgebied voor een ecologische verbindingszone ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingszone';waarbij voor b onder 1 tot en met b onder 10 het bepaalde in [36.7](#) van toepassing is;
- c bosbouw;
- d behoud en herstel van watersystemen;
- e een materiaalberging uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bos - materiaalberging';

alsmede voor bijbehorende:

- f extensief recreatief medegebruik;
- g onverharde paden ~~en verhardingen~~ ten behoeve van extensief recreatief medegebruik;
- h duikers, dammen en overkluizingen;
- i water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

### 8.2 Bouwregels

Op **en in** deze gronden mag uitsluitend ten dienste van de in lid [8.1](#) bedoelde bestemmingsomschrijving worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

#### 8.2.1 Gebouwen en overkappingen

Op **en** in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd, met uitzondering van een materiaalberging ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bos - materiaalberging', waarbij de volgende regels gelden:

- a De goothoogte mag niet meer bedragen dan 2,5 m.
- b De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 4 m.

#### 8.2.2 *Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde*

Op **en** in deze gronden mogen geen bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, worden gebouwd.

### 8.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [8.2.2](#) voor het bouwen van ~~erf-en~~ terreinafscheidingen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 1,5 m.
- b De ~~erf-en~~ terreinafscheidingen dienen een open karakter te hebben.

### 8.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

#### 8.4.1 *Verbod*

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

- a Het verwijderen van houtgewas en het vellen of rooien van houtopstanden alsmede het verwijderen van kleine natuurelementen zoals poelen, moerasjes en verwilderde terreintjes.
- b Het verlagen, vergraven, ophogen en / of egaliseren van de bodem waarbij het gaat om ingrepen die grond verzetten met hoogteverschillen van meer dan 0,40 m.
- c Het aanbrengen, verbreden of verharderen van paden ten behoeve van extensief recreatief medegebruik.

#### 8.4.2 *Uitzonderingen*

Het in [8.4.1](#) vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden welke:

- a Het normale onderhoud en / of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn.
- b Reeds in uitvoering zijn krachtens een verleende omgevingsvergunning, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van ~~het van kracht worden~~ **de inwerkingtreding** van dit bestemmingsplan.

#### 8.4.3 *Toelaatbaarheid*

De in [8.4.1](#) genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend voor werken, geen bouwwerken zijnde, en / of werkzaamheden die de natuur- en landschapswaarden niet in onevenredige mate aantasten, dan wel de mogelijkheden voor behoud, versterking en / of herstel van die waarden niet in onevenredige mate verkleinen. Alvorens te beslissen vindt het bevoegd gezag advies in bij een deskundige op het gebied van natuur- en landschapswaarden.

## Artikel 9 Groen

### 9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a bermen, plantsoenen en andere groenvoorzieningen;
- b waterkeringen, kades en dijken;
- c een voorziening ten behoeve van waterberging ter plaatse van de aanduiding 'waterberging';

alsmede voor bijbehorende:

- d onverharde paden;
- e extensief recreatief medegebruik;
- f straatmeubilair;
- g kunstobjecten, gedenktekens en religieuze objecten;
- h nutsvoorzieningen;
- i duikers, dammen en overkluizingen;
- j water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

### 9.2 Bouwregels

Op **en in** deze gronden mag uitsluitend ten dienste van ~~en noodzakelijk voor~~ de in [9.1](#) bedoelde bestemmingsomschrijving worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

#### 9.2.1 Gebouwen en overkappingen

Op **en** in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

#### 9.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

- a De bouwhoogte van terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.
- b De terreinafscheidingen dienen een open karakter te hebben.**
- c Overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mogen uitsluitend betreffen eenvoudige, kleinschalige voorzieningen in de vorm van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, ten behoeve van het beheer en / of extensief recreatief medegebruik, waarbij de volgende regels gelden:
  - 1 de oppervlakte mag niet meer bedragen dan 5 m<sup>2</sup>;
  - 2 de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 2 m.

## Artikel 10 Groen - Houtsingel

### 10.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen - Houtsingel' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a houtwallen, houtopstanden en bosschages;
- b behoud, versterking en / of ontwikkeling van de in lid a genoemde natuur- en landschapswaarden;

alsmede voor bijbehorende:

~~onverharde paden;~~

- c duikers, dammen en overkluizingen;
- d water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

### 10.2 Bouwregels

Op **en** in deze gronden mag niet worden gebouwd.

### 10.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [10.2](#) voor het bouwen van ~~erf-en~~ terreinafscheidingen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 1,5 m.
- b De ~~erf-en~~ terreinafscheidingen dienen een open karakter te hebben.

### 10.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

#### 10.4.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

- a Het verwijderen van houtgewas en het vellen of rooien van houtopstanden alsmede het verwijderen van kleine natuurelementen zoals poelen, moerasjes en verwilderde terreintjes.
- b Het verlagen, vergraven, ophogen en / of egaliseren van de bodem ~~(inclusief sloten en leidingen)~~ waarbij het gaat om ingrepen die grond verzetten met hoogteverschillen van meer dan 0,40 m.
- c Het aanbrengen of verbreden van onverharde paden.

#### 10.4.2 Uitzonderingen

Het in [10.4.1](#) vervatte verbod is niet van toepassing op werken, **geen bouwwerken zijnde**, en werkzaamheden welke:

- a ~~Landschapselementen betreffen, waarvoor op grond van de gemeentelijke regeling 'Particulier landschapsbeheer Etten - Leur' en/of het provinciale 'Groen Blauw stimuleringskader' geen vergoeding voor waardedaling van de onderliggende grond is ontvangen.~~
- b Het normale onderhoud en / of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn.

- c Reeds in uitvoering zijn krachtens een verleende omgevingsvergunning, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van ~~het van kracht worden~~ **de inwerkingtreding** van dit bestemmingsplan.

#### *10.4.3 Toelaatbaarheid*

De in [10.4.1](#) genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend voor werken, geen bouwwerken zijnde, en / of werkzaamheden die de natuur- en landschapswaarden niet in onevenredige mate aantasten, dan wel de mogelijkheden voor behoud, ~~de~~ versterking en / of herstel van die waarden niet in onevenredige mate verkleinen. Alvorens te beslissen wint het bevoegd gezag advies in bij een deskundige op het gebied van natuur- en landschapswaarden.

### **10.5 Wijzigingsbevoegdheid**

#### *10.5.1 Wijzigen ten behoeve van verplaatsen houtsingel*

Ten behoeve van de vormverandering en / of uitbreiding van een bouwvlak van een agrarisch bedrijf waarbij een bestaande houtsingel moet worden verplaatst, zijn burgemeester en wethouders bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen in die zin dat de bestemming 'Groen - Houtsingel' **ter plaatse van de bestaande locatie van de houtsingel** wijzigt in de bestemming 'Agrarisch' en / of 'Agrarisch met waarden' onder gelijktijdige wijziging van de bestemming 'Agrarisch' en / of 'Agrarisch met waarden' ter plaatse van de nieuwe locatie van de houtsingel in de bestemming 'Groen - Houtsingel', **een en ander met bijbehorende aanduidingen**, waarbij de verplaatsing van de houtsingel plaatsvindt conform een door burgemeester en wethouders goedgekeurd beplantingsplan **tot realisatie, beheer en instandhouding van de houtsingel** en de omvang van de houtsingel minimaal gelijk moet blijven.

## Artikel 11 Horeca

### 11.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a horecabedrijven;
- b tevens kamerverhuur ter plaatse van de aanduiding 'kamerverhuur';
- c wonen in een bedrijfswoning ten behoeve van het bedrijf;
- d terras, tuinen, erven en terreinen;
- e extensief recreatief medegebruik;
- f aan-huis-gebonden-beroepen;

alsmede voor bijbehorende:

- g paden, wegen en parkeervoorzieningen en overige verhardingen;
- h nutsvoorzieningen;
- i groenvoorzieningen;
- j duikers, dammen en overkluizingen;
- k water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

### 11.2 Bouwregels

Op en in deze gronden mag uitsluitend ten dienste van en noodzakelijk voor de in 11.1 bedoelde bestemmingsomschrijving worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

#### 11.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

- a Gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
- b ~~Bouwen is uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak.~~
- c Per bestemmingsbouwvlak is bebouwing ten behoeve van niet meer dan één bedrijf toegestaan.
- d Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, met dien verstande dat de afstand van gebouwen en overkappingen tot de perceelsgrenzen met derden niet minder mag bedragen dan 5 m.

#### 11.2.2 Bedrijfsgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

- a De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m.
- b De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m.
- c De dakhelling van bedrijfsgebouwen mag niet minder bedragen dan 12° en niet meer dan 50°.

#### 11.2.3 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

- a Het aantal bedrijfswoningen per bouwvlak mag niet meer bedragen dan één.
- b Vervangende nieuwbouw, met uitzondering van herbouw, van bedrijfswoningen is niet toegestaan.
- c De inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m<sup>3</sup>. De ondergrondse bebouwing en de bijgebouwen worden niet meegerekend voor het bepalen van de inhoud.
- d De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m.
- e De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m.
- f De dakhelling mag niet minder bedragen dan 12° en niet meer dan 50°.



#### 11.2.4 Bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

- a De gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m<sup>2</sup>.
- b De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,25 m.
- c De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 m.
- d De dakhelling mag niet meer bedragen dan 45°.

#### 11.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

- a Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.
- b De bouwhoogte van erf-, terras- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte vóór de voorgevel van de gebouwen niet meer mag bedragen dan 1 m.
- c De bouwhoogte van hekwerken ten behoeve van paardenbakken mag niet meer bedragen dan 1,5 m.
- d De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.

### 11.3 Afwijken van de bouwregels

#### 11.3.1 Afwijken algemene bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [11.2.1](#) onder c:

- a Voor het bouwen op een afstand minder dan 5 m van dan wel op de perceelsgrenzen met derden, mits de gebouwen en overkappingen worden opgericht op een afstand van ten minste 3 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel, indien geen bedrijfswoning aanwezig of toegestaan is, op een afstand van ten minste 3 m achter de voorste grens van het bouwvlak, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
  - 1 het bouwen dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn;
  - 2 de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad.
- b Voor het bouwen op een afstand minder dan 5 m van dan wel op de perceelsgrenzen met derden in geval van ~~vervangende nieuwbouw~~ **herbouw**, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
  - ~~1 de bestaande afstand mag niet worden verkleind;~~
  - 2 het bouwen dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn;
  - 3 de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad.

#### 11.3.2 Afwijken vervangende nieuwbouw bedrijfswoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [11.2.3](#) onder b voor vervangende nieuwbouw van een bedrijfswoning, al dan niet op dezelfde locatie, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Vervangende nieuwbouw dient plaats te vinden binnen het bouwvlak.
- b De afstand van de bedrijfswoning tot de as van de openbare weg dient minimaal 15 m te bedragen. Deze afstand mag minder bedragen, mits:

- 1 de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt geschaad;
  - 2 er geen sprake is van een verslechtering van het woon- en leefklimaat.
- c De bouw van de bedrijfswoning mag geen onevenredige beperking opleveren voor de bedrijfsvoering en / of bedrijfsontwikkeling van omliggende agrarische en andere bedrijven.
  - d De afwijking dient aanvaardbaar te zijn uit een oogpunt van een milieuhygiënisch verantwoord woon- en leefklimaat.
  - e De afwijking dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn.

#### 11.3.3 Afwijken bouwregels bijgebouwen bij bedrijfswoningen

~~Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [11.2.4](#) onder c voor het bouwen van bijgebouwen met een hogere bouwhoogte tot maximaal 8,25 m, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is.~~

#### 11.3.4 Afwijken ten behoeve van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [11.2.4](#) onder a voor de plaatsing van een tijdelijke woonunit, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De woonunit is noodzakelijk ten behoeve van huisvesting in het kader van mantelzorg.
- b Er is sprake van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is.
- c De zorgbehoefte is aangetoond door een door het bevoegd gezag aangewezen deskundige adviesinstantie.
- d De oppervlakte van de woonunit mag niet meer bedragen dan 80 m<sup>2</sup>.
- e De bouwhoogte van de woonunit mag niet meer bedragen dan 3,25 m.
- f De woonunit dient minimaal 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van de woning te worden geplaatst.
- g De woonunit mag ook vrij van de woning geplaatst worden.
- h Zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is dient de woonunit te worden verwijderd

#### 11.3.5 Afwijken ten behoeve van de verbouw van een bijgebouw in het kader van mantelzorg

~~Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [11.2.4](#) voor de verbouw van bijgebouwen ten behoeve van mantelzorg, waarbij het bepaalde in [11.5.1](#) van toepassing is.~~

#### 11.3.6 Afwijken bouwregels bouwwerken geen gebouwen en overkappingen zijnde

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde:

- a In [11.2.5](#) onder b voor het bouwen van erf-, terras- en terreinafscheidingen met een hoogte van maximaal 2 m vóór de voorgevel van de gebouwen, **mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is en de verkeersveiligheid niet wordt aangetast.**
- b In [11.2.5](#) onder d voor het bouwen van kleinschalige dagrecreatieve voorzieningen zoals speeltuinen en midgetgolfbanen waarbij de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 6 m.

## 11.4 Specifieke gebruiksregels

### 11.4.1 Strijdig gebruik

Naast het bepaalde in artikel [35](#) wordt onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan:

- a Het gebruik van **bedrijfs- en bijgebouwen** als zelfstandige woning.
- b Het gebruik van **bedrijfs- en bijgebouwen** als afhankelijke woonruimte.

### 11.4.2 Kamerverhuur

**Ter plaatse van de aanduiding "kamerverhuur" is verhuur van maximaal 6 kamers toegestaan.**

### 11.4.3 Aan-huis-gebonden-beroep

Het gebruik van een woning of een bijgebouw ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is toegestaan, waarbij de volgende regels gelden:

- a Het gebruik een kleinschalig karakter heeft en zal behouden en naar aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming is.
- b De daarvoor te benutten ruimte in ~~het hoofgebouw~~ **de bedrijfswoning** maximaal 33% van het gebruiksoppervlak van ~~het hoofgebouw~~ **de bedrijfswoning**, of maximaal 50 m<sup>2</sup> van de bijgebouwen beslaat.
- c Het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat diegene die de activiteit in de woning of in een bijgebouw uitvoert tevens hoofdbewoner van de woning is.
- d Het niet betreft zodanige verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte.
- e Er geen uitoefening van detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van ter plaatse vervaardigde producten.

## 11.5 Afwijken van de gebruiksregels

### 11.5.1 Afwijken ten behoeve van mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [11.4.1](#) onder b en toestaan dat een bijgebouw gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De afwijking is noodzakelijk ten behoeve van huisvesting in het kader van mantelzorg.
- b Er is sprake van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is.
- c De zorgbehoefte is aangetoond door een door het bevoegd gezag aangewezen deskundige adviesinstantie.
- d De oppervlakte voor afhankelijke woonruimte mag niet meer bedragen dan 80 m<sup>2</sup>.
- e Zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is dient het gebruik te worden beëindigd.

## 11.6 Wijzigingsbevoegdheden

### 11.6.1 Wijzigen ten behoeve van vormverandering bouwvlak

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de vormverandering van het bouwvlak, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Wijziging is noodzakelijk in het kader van de bedrijfsvoering.
- b De totale oppervlakte van het bouwvlak mag niet worden vergroot.
- c Er mag geen sprake zijn van milieuhygiënische belemmeringen en de wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.
- d Indien de vormverandering leidt tot een verslechtering van de kwaliteit van het landschap, gaat de wijziging gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan.

### 11.6.2 Wijzigen naar 'Wonen' en 'Tuin'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd deze bestemming te wijzigen in de bestemming 'Wonen' of 'Wonen' en 'Tuin', waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Het bestemmingsvlak en het bouwvlak worden verwijderd en de nieuwe bestemming 'Wonen' of 'Wonen' en 'Tuin' bevat de voormalige bedrijfswoning met bijhorende tuin, erf en verhardingen, waarbij het bestemmingsvlak voor 'Wonen' maximaal 1.500 m<sup>2</sup> mag bedragen. Gelijktijdig met deze wijziging vindt wijziging van de bestemming van de overige gronden plaats naar de aangrenzende bestemming 'Agrarisch' en / of 'Agrarisch met waarden'.
- b ~~Er mag geen sprake zijn van milieuhygiënische belemmeringen en de wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.~~ Er mag geen sprake zijn van een verslechtering van het woon- en leefklimaat.
- c De bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische en andere bedrijven mogen niet worden beperkt.
- d De oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen mag niet meer bedragen dan 100 m<sup>2</sup> waarbij overtollige (voormalige) bedrijfsgebouwen, bijgebouwen en overkappingen, een en ander met uitzondering van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, dienen te worden gesloopt, met dien verstande dat:
  - 1 van de totale oppervlakte aan legaal opgerichte bebouwing mag voor elke 100 m<sup>2</sup> te slopen bebouwing de inhoud van de woning worden vergroot met 50 m<sup>3</sup> tot een maximale inhoud van 850 m<sup>3</sup> en / of
  - 2 25% van de totale, dan wel na toepassing van het bepaalde onder 1 resterende, te slopen oppervlakte aan legaal opgerichte bebouwing mag worden toegevoegd aan de toegestane oppervlakte van 100 m<sup>2</sup> aan bijgebouwen en overkappingen;
  - 3 de maximaal berekende oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen mag ofwel behouden blijven ofwel nieuw gebouwd worden;
  - 4 het totaal aan bijgebouwen en overkappingen mag, inclusief de aanwezige oppervlakte aan cultuurhistorisch waardevolle (voormalige) bedrijfsgebouwen, bijgebouwen en overkappingen, niet meer bedragen dan 250 m<sup>2</sup>;
  - 5 indien de bestaande oppervlakte aan cultuurhistorisch waardevolle (voormalige) bedrijfsgebouwen, bijgebouwen en overkappingen reeds meer bedraagt dan 250 m<sup>2</sup>, geldt deze oppervlakte als maximum;
  - 6 bij de toepassing van het bepaalde onder 1 en 2 dient de te slopen bebouwing te worden uitgelegd als sloop van de totale bebouwing, met uitzondering van de woning.

- e Indien het te verwijderen bestemmingsvlak kleiner is dan 1 ha, gaat de wijziging gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan.
- f De verwezenlijking, het behoud en het beheer van (het zoekgebied voor) een ecologische verbindingszone, ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingszone' en / of een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen', worden niet belemmerd of aangetast.

## Artikel 12 Maatschappelijk

### 12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a terreinen bij en groenvoorzieningen op een voormalige stortplaats ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - voormalige stortplaats';

alsmede voor bijbehorende:

- ~~b nutsvoorzieningen;~~
- c duikers, dammen en overkluizingen;
- d water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

### 12.2 Bouwregels

Op **en in** deze gronden mag uitsluitend ten dienste van en noodzakelijk voor de in [12.1](#) bedoelde bestemmingsomschrijving worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

#### 12.2.1 Gebouwen en overkappingen

Op **en** in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

#### 12.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

- a Er mogen uitsluitend ~~erf- en~~ terreinafscheidingen worden gebouwd waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2 m.
- b De terreinafscheidingen dienen een open karakter te hebben.**

## Artikel 13 Maatschappelijk - Molen

### 13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Maatschappelijk - Molen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a een molen;
- b erven en terreinen;

alsmede voor bijbehorende:

- c paden, parkeervoorzieningen **en overige verhardingen**;
- ~~d nutsvoorzieningen~~;
- e groenvoorzieningen;
- f duikers, dammen en overkluizingen;
- g water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

### 13.2 Bouwregels

Op **en in** deze gronden mag uitsluitend ten dienste van en noodzakelijk voor de in lid [13.1](#) bedoelde bestemmingsomschrijving worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

#### 13.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

- a Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd.
- b De uitwendige hoofdvorm van het bouwwerk, zoals deze was ten tijde van de terinzagelegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan, dient gehandhaafd te blijven.

#### 13.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

- a Er mogen uitsluitend ~~erf- en~~ terreinafscheidingen worden gebouwd waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2 m.
- b De terreinafscheidingen dienen een open karakter te hebben.**

## Artikel 14 Natuur

### 14.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a de duurzame instandhouding van natuurgebieden;
- b behoud, versterking en / of ontwikkeling van de aan de natuurgebieden eigen zijnde natuurwaarden en landschapswaarden, waaronder houtopstanden, rietoevers en poelen, in samenhang met de waterhuishouding en de ecologische verbindingzones, in het algemeen en in het bijzonder voor:
  - 1 aardkundig waardevolle gebieden, ter plaatse van de aanduiding 'aardkundig waardevol';
  - 2 beekdal ter plaatse van de aanduiding 'beekdal';
  - 3 cultuurhistorisch waardevolle gebieden ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorisch vlak';
  - 4 het watersysteem en de ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken van de onderscheiden gebieden ter plaatse van de aanduiding 'groenblauwe mantel';
  - 5 landschappelijke afwisseling ter plaatse van de aanduiding 'landschappelijk afwisselend gebied';
  - 6 landschappelijke openheid ter plaatse van de aanduiding 'landschappelijk open gebied';
  - 7 kwetsbare soorten ter plaatse van de aanduiding 'leefgebied kwetsbare soorten';
  - 8 struweelvogels ter plaatse van de aanduiding 'leefgebied struweelvogels';
  - 9 een zoekgebied voor behoud en herstel van watersystemen ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen';
  - 10 een zoekgebied voor een ecologische verbindingzone ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingzone';waarbij voor b onder 1 tot en met b onder 10 het bepaalde in [36.7](#) van toepassing is;
- c behoud en herstel van watersystemen;

alsmede voor bijbehorende:

- d extensief recreatief medegebruik;
- e onverharde paden ~~en verhardingen~~ ten behoeve van extensief recreatief medegebruik;
- f duikers, dammen en overkluizingen;
- g water, waterberging en waterhuishoudkundige voorzieningen.

### 14.2 Bouwregels

#### 14.2.1 Gebouwen en overkappingen

Op **en in** deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

#### 14.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Op **en in** deze gronden mogen geen bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, worden gebouwd.



### 14.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [14.2.2](#) voor het bouwen van ~~erf- en~~ terreinafscheidingen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 1,5 m.
- b De ~~erf- en~~ terreinafscheidingen dienen een open karakter te hebben.

### 14.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

#### 14.4.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

- a Het verwijderen van houtgewas en het vellen of rooien van houtopstanden alsmede het verwijderen van kleine natuurelementen zoals poelen, moerasjes en verwilderde terreintjes.
- b Het verlagen, vergraven, ophogen en / of egaliseren van de bodem waarbij het gaat om ingrepen die grond verzetten met hoogteverschillen van meer dan 0,40 m.
- c Het aanbrengen, verbreden of verharderen van paden ten behoeve van extensief recreatief medegebruik.

#### 14.4.2 Uitzonderingen

Het in [14.4.1](#) vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden welke:

- a Het normale onderhoud en / of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn.
- b Reeds in uitvoering zijn krachtens een verleende omgevingsvergunning, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van ~~het van kracht worden~~ **de inwerkingtreding** van dit bestemmingsplan.

#### 14.4.3 Toelaatbaarheid

De in [14.4.1](#) genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend voor werken, geen bouwwerken zijnde, en / of werkzaamheden die de natuur- en landschapswaarden niet in onevenredige mate aantasten, dan wel de mogelijkheden voor behoud, de versterking en / of herstel van die waarden niet in onevenredige mate verkleinen. Alvorens te beslissen wint het bevoegd gezag advies in bij een deskundige op het gebied van natuur- en landschapswaarden.

## Artikel 15 Recreatie

### 15.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a recreatieve voorzieningen, uitsluitend zoals hierna genoemd:
  - 1 sportvelden ter plaatse van de aanduiding 'sportveld';
  - 2 een manege ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - manege 1' en 'specifieke vorm van recreatie - manege 2';
  - 3 paardensport ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - paardensport';
  - 4 tennisbanen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - tennisbaan 1' en 'specifieke vorm van recreatie - tennisbaan 2';
  - 5 volkstuinen ter plaatse van de aanduiding 'volkstuin';
- b ondersteunende horeca uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - manege 1', 'specifieke vorm van recreatie - manege 2' en 'specifieke vorm van recreatie - tennisbaan 1';
- c wonen in een bedrijfswoning ten behoeve van het bedrijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - manege 1' en 'specifieke vorm van recreatie - manege 2';
- d erven en terreinen;
- e aan-huis-gebonden-beroepen;

alsmede voor bijbehorende:

- f paden, wegen en parkeervoorzieningen en overige verhardingen;
- g nutsvoorzieningen;
- h groenvoorzieningen;
- i duikers, dammen en overkluizingen;
- j water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

### 15.2 Bouwregels

Op en in deze gronden mag uitsluitend ten dienste van en noodzakelijk voor de in lid 15.1 bedoelde bestemmingsomschrijving worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

#### 15.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

- a Ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van recreatie - tennisbaan 1', 'specifieke vorm van recreatie - tennisbaan 2', 'specifieke vorm van recreatie - manege 1', 'specifieke vorm van recreatie - manege 2' en 'specifieke vorm van recreatie - paardensport' mogen gebouwen en overkappingen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd.
- b Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, met dien verstande dat de afstand van gebouwen en overkappingen tot de perceelsgrenzen met derden niet minder mag bedragen dan 5 m.
- c Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - manege 1' en 'specifieke vorm van recreatie - manege 2' is per bestemmingsvlak bebouwing ten behoeve van niet meer dan één bedrijf toegestaan.

#### 15.2.2 Sportveld

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'sportveld' gelden de volgende regels:

- a Het bouwen van gebouwen en overkappingen is niet toegestaan.
- b De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.
- c De bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 12 m.
- d De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag niet meer mag bedragen dan 5 m.

#### 15.2.3 Tennisbaan

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - tennisbaan 1' en 'specifieke vorm van recreatie - tennisbaan 2' gelden de volgende regels:

- a De bouwhoogte van gebouwen en overkappingen mag niet meer bedragen dan 5 m.
- b De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.
- c De bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 18 m.
- d De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag niet meer bedragen dan 5 m.

#### 15.2.4 Manege

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - manege 1' en 'specifieke vorm van recreatie - manege 2' gelden de volgende regels:

- a De bouwhoogte van bedrijfsgebouwen en overkappingen mag niet meer bedragen dan 10 m.
- b De dakhelling van bedrijfsgebouwen mag niet minder bedragen dan 12° en niet meer dan 50°.
- c De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.
- d De bouwhoogte van hekwerken ten behoeve van paardenbakken mag niet meer bedragen dan 1,5 m.
- e De bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 12 m.
- f De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.

#### 15.2.5 Volkstuinen

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'volkstuintuin' gelden de volgende regels:

- a Per volkstuintuin met een oppervlakte van minimaal 100 m<sup>2</sup> mag worden gebouwd:
  - 1 een plantenkas met een oppervlakte van maximaal 16 m<sup>2</sup> en een bouwhoogte van maximaal 2,25 m;
  - 2 een berging met een oppervlakte van maximaal 6 m<sup>2</sup> en een bouwhoogte van maximaal 2,5 m.
- b Ten behoeve van een centrale berging voor tuingereedschap voor een volkstuintuincomplex mag één gebouw worden gebouwd, met dien verstande dat:
  - 1 de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 50 m<sup>2</sup>;
  - 2 de goothoogte niet meer mag bedragen dan 3 m;
  - 3 de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 5 m.
- c De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2,25 m.
- d De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag niet meer bedragen dan 1 m.

#### 15.2.6 Paardensport

Voor het bouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - paardensport' gelden de volgende regels:

- a De bouwhoogte van gebouwen en overkappingen mag niet meer bedragen dan 5 m.
- b De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.
- c De bouwhoogte van hekwerken ten behoeve van paardenbakken mag niet meer bedragen dan 1,5 m.
- d De bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer bedragen dan 12 m.
- e De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.

#### 15.2.7 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

- a Bedrijfswoningen mogen uitsluitend worden gebouwd ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - manege 1' en 'specifieke vorm van recreatie - manege 2' waarbij per aanduiding het aantal bedrijfswoningen niet meer bedragen mag bedragen dan één.
- b Vervangende nieuwbouw, met uitzondering van herbouw, van bedrijfswoningen is niet toegestaan.**
- c De inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m<sup>3</sup>. De ondergrondse bebouwing en de bijgebouwen worden niet meegerekend voor het bepalen van de inhoud.
- d De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m.
- e De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m.
- f De dakhelling mag niet minder bedragen dan 12° en niet meer dan 50°.

#### 15.2.8 Bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

- a De gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m<sup>2</sup>.
- b De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,25 m.
- c De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 m.
- d De dakhelling mag niet meer bedragen dan 45°.

### 15.3 Afwijken van de bouwregels

#### 15.3.1 Afwijken algemene bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [15.2.1](#) onder b:

- a Voor het bouwen op een afstand minder dan 5 m van dan wel op de perceelsgrenzen met derden, mits de gebouwen en overkappingen worden opgericht op een afstand van ten minste 3 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel, indien geen bedrijfswoning aanwezig of toegestaan is, op een afstand van ten minste 3 m achter de voorste grens van het bouwvlak, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
  - 1 het bouwen dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn;
  - 2 de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad.
- b Voor het bouwen op een afstand minder dan 5 m van dan wel op de perceelsgrenzen met derden in geval van ~~vervangende nieuwbouw~~ **herbouw**, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
  - ~~1 De bestaande afstand mag niet worden verkleind.~~

- 2 het bouwen dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn;
- 3 de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad.

#### 15.3.2 Afwijken vervangende nieuwbouw bedrijfswoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [15.2.7](#) onder b voor vervangende nieuwbouw van een bedrijfswoning ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - manege 1' en 'specifieke vorm van recreatie - manege 2', al dan niet op dezelfde locatie, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Vervangende nieuwbouw dient plaats te vinden binnen het bouwvlak.
- b De afstand van de bedrijfswoning tot de as van de openbare weg dient minimaal 15 m te bedragen. Deze afstand mag minder bedragen, mits:
  - 1 de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt geschaad;
  - 2 er geen sprake is van een verslechtering van het woon- en leefklimaat.
- b De bouw van de bedrijfswoning mag geen onevenredige beperking opleveren voor de bedrijfsvoering en / of bedrijfsontwikkeling van omliggende agrarische en andere bedrijven.
- c De afwijking dient aanvaardbaar te zijn uit een oogpunt van een milieuhygiënisch verantwoord woon- en leefklimaat.
- d De afwijking dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn.

#### 15.3.3 Afwijken bouwregels volkstuinen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde:

- a In [15.2.5](#) onder a.1 voor het bouwen van plantenkassen tot een maximale hoogte van 2,5 m.
- b In [15.2.5](#) onder b.1 voor het bouwen van een centrale berging voor tuingereedschap tot een maximale oppervlakte van 75 m<sup>2</sup>.

#### 15.3.4 Afwijken bouwregels bijgebouwen bij bedrijfswoningen

~~Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [15.2.8](#) onder c voor het bouwen van bijgebouwen met een hogere bouwhoogte tot maximaal 8,25 m, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is.~~

#### 15.3.5 Afwijken bouwregels bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde:

- a In [15.2.2](#), [15.2.4](#) en [15.2.6](#) voor het bouwen van lichtmasten met een bouwhoogte tot maximaal 15 m, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
  - 1 het bouwen dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn;
  - 2 de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad.
- b In [15.2.2](#), [15.2.3](#), [15.2.4](#), [15.2.6](#) voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, tot maximaal 6 m, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
  - 1 het bouwen dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn;
  - 2 de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad.

#### 15.3.6 Afwijken ten behoeve van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [15.2.8](#) onder a voor de plaatsing van een tijdelijke woonunit, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De woonunit is noodzakelijk ten behoeve van huisvesting in het kader van mantelzorg.

- b Er is sprake van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is.
- c De zorgbehoefte is aangetoond door een door het bevoegd gezag aangewezen deskundige adviesinstantie.
- d De oppervlakte van de woonunit mag niet meer bedragen dan 80 m<sup>2</sup>.
- e De bouwhoogte van de woonunit mag niet meer bedragen dan 3,25 m.
- f De woonunit dient minimaal 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van de woning te worden geplaatst.
- g De woonunit mag ook vrij van de woning geplaatst worden.
- h Zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is dient de woonunit te worden verwijderd.

#### 15.3.7 Afwijken ten behoeve van de verbouw van een bijgebouw in het kader van mantelzorg

~~Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [15.2.8](#) voor de verbouw van bijgebouwen ten behoeve van mantelzorg, waarbij het bepaalde in [15.5.1](#) van toepassing is.~~

## 15.4 Specifieke gebruiksregels

### 15.4.1 Strijdig gebruik

Naast het bepaalde in artikel [35](#) wordt onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan:

- a Het gebruik van **bedrijfs- en** bijgebouwen als zelfstandige woning.
- b Het gebruik van **bedrijfs- en** bijgebouwen als afhankelijke woonruimte.
- c Het gebruik van gebouwen ten behoeve van bed & breakfast.
- d Het gebruik van gronden ten behoeve van evenementen, met uitzondering van paardensport/-handel gerelateerde evenementen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - manege 2'.

### 15.4.2 Aan-huis-gebonden-beroep

Het gebruik van een woning of een bijgebouw ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is toegestaan, waarbij de volgende regels gelden:

- a Het gebruik een kleinschalig karakter heeft en zal behouden en naar aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming is.
- b De daarvoor te benutten ruimte in ~~het hoofdgebouw~~ **de bedrijfswoning** maximaal 33% van het gebruiksoppervlak van ~~het hoofdgebouw~~ **de bedrijfswoning**, of maximaal 50 m<sup>2</sup> van de bijgebouwen beslaat.
- c Het gebruik de woonfunctie ondersteunt, dat wil zeggen dat diegene die de activiteit in de woning of in een bijgebouw uitvoert tevens hoofdbewoner van de woning is.
- d Het niet betreft zodanige verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte.
- e Er geen uitoefening van detailhandel plaatsvindt, met uitzondering van ter plaatse vervaardigde producten.

#### 15.4.3 Ondersteunende horeca

Ondersteunende horeca is toegestaan ter plaatse van de aanduiding:

- a 'specifieke vorm van recreatie - manege 1' waarbij de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 100 m<sup>2</sup>.
- b 'specifieke vorm van recreatie - manege 2' waarbij de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 200 m<sup>2</sup>.
- c 'specifieke vorm van recreatie - tennisbaan 1' waarbij de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 240 m<sup>2</sup>.

#### 15.4.4 Evenementen

Paardensport / -handel gerelateerde evenementen zijn toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - manege 2', waarbij de volgende regels gelden:

- a Het aantal paardensport / -handel gerelateerde evenementen mag niet meer bedragen dan 10 per kalenderjaar.
- b Ondersteunende horeca tijdens de evenementen is toegestaan conform het bepaalde in lid [15.4.3](#), onder b.

#### 15.4.5 Landschappelijke inpassing

De gronden en gebouwen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - voorwaarde landschappelijke inpassing 9.1' mogen uitsluitend worden gebruikt ten behoeve van een manege, indien de landschappelijke inpassing is gerealiseerd, wordt beheerd en in stand wordt gehouden conform het beplantingsplan zoals opgenomen in 9.1 van bijlage 9 bij deze regels.

### 15.5 Afwijken van de gebruiksregels

#### 15.5.1 Afwijken ten behoeve van mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [15.4.1](#) onder b en toestaan dat een bijgebouw gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De afwijking is noodzakelijk ten behoeve van huisvesting in het kader van mantelzorg.
- b Er is sprake van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is.
- c De zorgbehoefte is aangetoond door een door het bevoegd gezag aangewezen deskundige adviesinstantie.
- d De oppervlakte van de afhankelijke woonruimte mag niet meer bedragen dan 80 m<sup>2</sup>.
- e Zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is dient het gebruik te worden beëindigd.

#### 15.5.2 Afwijken ten behoeve van bed & breakfast

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [15.4.1](#) onder c ten behoeve van bed & breakfast, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Voorzieningen voor bed & breakfast zijn uitsluitend toegestaan binnen de bestaande woning.
- b De exploitatie van de bed & breakfast wordt uitgeoefend door de hoofdbewoner van de woning.
- c Per woning is sprake van niet meer dan 2 bed & breakfast kamers en maximaal 4 slaappleatsen.
- d De woonfunctie van de woning blijft behouden.
- e De vloeroppervlakte aan logeereenheden en zelfstandige sanitaire voorzieningen mag niet meer bedragen dan 50 m<sup>2</sup>.

- f De bed & breakfast-voorziening is vanuit milieuhygiënisch oogpunt inpasbaar in de omgeving.
- g Parkeren geschiedt op eigen terrein.

#### *15.5.3 Afwijken ten behoeve van een hondenschool*

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [15.1](#) en ter plaatse van de aanduidingen 'specifieke vorm van recreatie - manege 1' en 'specifieke vorm van recreatie - manege 2' en / of aansluitend aan deze aanduidingen, waarbij het bepaalde in [3.5.9](#) van toepassing is, een hondenschool toestaan, mits dit milieuhygiënisch inpasbaar is.

### **15.6 Wijzigingsbevoegdheid**

#### *15.6.1 Wijzigen ten behoeve van vormverandering bouwvlak*

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de vormverandering van het bouwvlak, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Wijziging is noodzakelijk in het kader van de bedrijfsvoering.
- b De totale oppervlakte van het bouwvlak mag niet worden vergroot.
- c Er mag geen sprake zijn van milieuhygiënische belemmeringen en de wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.
- d Indien de vormverandering leidt tot een verslechtering van de kwaliteit van het landschap, gaat de wijziging gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan.**



## Artikel 16 Recreatie - Recreatief agrarisch natuurbedrijf

### 16.1 Bestemmingomschrijving

De voor 'Recreatie - Recreatief agrarisch natuurbedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a recreatief agrarisch natuurbedrijf met bijbehorende voorzieningen;
- b tevens horecavoorzieningen ter plaatse van de aanduiding 'horeca';
- c tevens recreatieve blokhutten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - blokhutten';
- d tevens een groepsaccommodatie ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - groepsaccommodatie';
- e tevens kleinschalig kamperen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm recreatie - kleinschalig kamperen';
- f tevens een natuurstudiecentrum ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - natuurstudiecentrum';
- g tevens informatieve en educatieve activiteiten;
- h tevens een zorgfunctie;
- i wonen in een bedrijfswoning ten behoeve van het bedrijf;
- j behoud, herstel en ontwikkeling van de aanwezige landschaps- en natuurwaarden;
- k ondergeschikte speelvoorzieningen en extensieve recreatieve boerenspelen;
- l erven en terreinen;
- m aan-huis-gebonden-beroepen;

alsmede voor bijbehorende:

- n paden, wegen en parkeervoorzieningen en overige verhardingen;
- o nutsvoorzieningen;
- p groenvoorzieningen;
- q duikers, dammen en overkluizingen;
- r water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

### 16.2 Bouwregels

Op en in deze gronden mag uitsluitend ten dienste van en noodzakelijk voor de in lid [16.1](#) bedoelde bestemmingsomschrijving worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

#### 16.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

- a Gebouwen en overkappingen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd, met uitzondering van blokhutten die uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - blokhutten' zijn toegestaan.
- b Per bestemmingsvlak is bebouwing ten behoeve van niet meer dan één bedrijf toegestaan.
- c Het bouwvlak mag volledig worden bebouwd, met dien verstande dat de afstand van gebouwen en overkappingen tot de perceelsgrenzen met derden niet minder mag bedragen dan 5 m.

#### 16.2.2 Bedrijfsgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

- a De goothoogte mag niet meer bedragen dan 5 m.
- b De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m.
- c De dakhelling **van bedrijfsgebouwen** mag niet minder bedragen dan 12° en niet meer dan 50°.

#### 16.2.3 Blokhutten

Voor het bouwen van blokhutten gelden de volgende regels:

- a Blokhutten zijn uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - blokhutten'.
- b Het aantal blokhutten mag niet meer bedragen dan 5.
- c De oppervlakte per blokhut mag niet meer bedragen dan 30 m<sup>2</sup>. Indien de bestaande legale oppervlakte meer bedraagt, geldt deze oppervlakte als maximale oppervlakte.
- d De goothoogte mag niet meer bedragen dan 2,1 m.
- e De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3,8 m.

#### 16.2.4 Bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

- a Het aantal bedrijfswoningen **per bouwvlak** mag niet meer bedragen dan één.
- b Vervangende nieuwbouw, met uitzondering van herbouw, van bedrijfswoningen is niet toegestaan.**
- c De inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 750 m<sup>3</sup>. De ondergrondse bebouwing en de bijgebouwen worden niet meegerekend voor het bepalen van de inhoud.
- d De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m.
- e De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m.
- f De dakhelling mag niet minder bedragen dan 12° en niet meer dan 50°.

#### 16.2.5 Bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen

Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

- a De gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m<sup>2</sup>.
- b De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,25 m.
- c De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 m.
- d De dakhelling mag niet meer bedragen dan 45°.

#### 16.2.6 Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

- a Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mogen zowel binnen als buiten het bouwvlak worden gebouwd.**
- b De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte vóór de voorgevel van de bedrijfswoning niet meer mag bedragen dan 1 m.
- c De bouwhoogte van hekwerken ten behoeve van paardenbakken mag niet meer bedragen dan 1,5 m.
- d De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 m.

## 16.3 Afwijken van de bouwregels

### 16.3.1 Afwijken algemene bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [16.2.1](#) onder c:

- a Voor het bouwen op een afstand minder dan 5 m van dan wel op de perceelsgrenzen met derden, mits de gebouwen en overkappingen worden opgericht op een afstand van ten minste 3 m achter de voorgevel van de bedrijfswoning dan wel, indien geen bedrijfswoning aanwezig of toegestaan is, op een afstand van ten minste 3 m achter de voorste grens van het bouwvlak, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
  - 1 het bouwen dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn;
  - 2 de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad.
- b Voor het bouwen op een afstand minder dan 5 m van dan wel op de perceelsgrenzen met derden in geval van ~~vervangende nieuwbouw~~ **herbouw**, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
  - 1 ~~de bestaande afstand mag niet worden verkleind.~~
  - 2 het bouwen dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn;
  - 3 de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad.

### 16.3.2 Afwijken vervangende nieuwbouw bedrijfswoning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [16.2.4](#) onder b voor vervangende nieuwbouw van een bedrijfswoning, al dan niet op dezelfde locatie, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Vervangende nieuwbouw dient plaats te vinden binnen het bouwvlak.
- b De afstand van de bedrijfswoning tot de as van de openbare weg dient minimaal 15 m te bedragen. Deze afstand mag minder bedragen, mits:
  - 1 de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt geschaad;
  - 2 er geen sprake is van een verslechtering van het woon- en leefklimaat.
- b De bouw van de bedrijfswoning mag geen onevenredige beperking opleveren voor de bedrijfsvoering en / of bedrijfsontwikkeling van omliggende agrarische en andere bedrijven.
- c De afwijking dient aanvaardbaar te zijn uit een oogpunt van een milieuhygiënisch verantwoord woon- en leefklimaat.
- d De afwijking dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn.

### 16.3.3 Afwijken bouwregels bijgebouwen bij de bedrijfswoning

~~Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [16.2.5](#) onder c voor het bouwen van bijgebouwen met een hogere bouwhoogte tot maximaal 8,25 m, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is.~~

### 16.3.4 Afwijken ten behoeve van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [16.2.5](#) onder a voor de plaatsing van een tijdelijke woonunit, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De woonunit is noodzakelijk ten behoeve van huisvesting in het kader van mantelzorg.
- b Er is sprake van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is.
- c De zorgbehoefte is aangetoond door een door het bevoegd gezag aangewezen deskundige adviesinstantie.

- d De oppervlakte van de woonunit mag niet meer bedragen dan 80 m<sup>2</sup>.
- e De bouwhoogte van de woonunit mag niet meer bedragen dan 3,25 m.
- f De woonunit dient minimaal 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van de woning te worden geplaatst.
- g De woonunit mag ook vrij van de woning geplaatst worden.
- h Zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is dient de woonunit te worden verwijderd.

#### 16.3.5 Afwijken ten behoeve van de verbouw van een bijgebouw in het kader van mantelzorg

~~Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [16.2.5](#) voor de verbouw van bijgebouwen ten behoeve van mantelzorg, waarbij het bepaalde in [16.5.1](#) van toepassing is.~~

#### 16.3.6 Afwijken bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde:

- a In [16.2.6](#) onder b voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen met een hoogte van maximaal 2 m vóór de voorgevel van de bedrijfswoning, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is en de verkeersveiligheid niet wordt aangetast.
- b In [16.2.6](#) onder d voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, met een hogere bouwhoogte tot maximaal 6 m, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is.

## 16.4 Specifieke gebruiksregels

### 16.4.1 Strijdig gebruik

Naast het bepaalde in artikel [35](#) wordt onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan:

- a Het gebruik van [bedrijfs- en bijgebouwen](#) als zelfstandige woning.
- b Het gebruik van [bedrijfs- en bijgebouwen](#) als afhankelijke woonruimte.
- c Het gebruik van gebouwen ten behoeve van bed & breakfast.
- d Het gebruik van [gronden en / of gebouwen](#) ten behoeve van de huisvesting van seizoenarbeiders.

### 16.4.2 Aan-huis-gebonden-beroep

Het gebruik van een woning of een bijgebouw ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is toegestaan, waarbij de volgende regels gelden:

- a Het gebruik heeft een kleinschalig karakter en zal dat behouden en is naar aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming.
- b De daarvoor te benutten ruimte in ~~het hoofdgebouw~~ [de bedrijfswoning](#) beslaat maximaal 33% van het gebruiksoppervlak van ~~het hoofdgebouw~~ [de bedrijfswoning](#), of maximaal 50 m<sup>2</sup> van de bijgebouwen.
- c Het gebruik ondersteunt de woonfunctie, dat wil zeggen dat diegene die de activiteit in de woning of in een bijgebouw uitvoert tevens hoofdbewoner van de woning is.
- d Het betreft niet zodanige verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte.
- e Er vindt geen uitoefening van detailhandel plaats, met uitzondering van ter plaatse vervaardigde producten.

#### 16.4.3 Blokhutten

Het gebruik van de recreatieve blokhutten ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - blokhutten' is enkel toegestaan in de periode 15 maart tot en met 31 oktober.

#### 16.4.4 Groepsaccommodatie

Behalve voor recreatieve overnachting mag de groepsaccommodatie ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - groepsaccommodatie' ook gebruikt worden voor educatieve en informatieve activiteiten in relatie tot landschap, natuur en landbouw (agrarisch).

#### 16.4.5 Huisverkoop en ondergeschikte detailhandel

Bij het recreatief agrarisch natuurbedrijf is huisverkoop en ondergeschikte detailhandel in informatiemateriaal met betrekking tot landschap, natuur en recreatie en ter plaatse vervaardigde goederen vanuit de zorgfunctie toegestaan, waarbij de totale gezamenlijke verkoopvloeroppervlakte niet meer mag bedragen dan 50 m<sup>2</sup>.

#### 16.4.6 Horeca

Ter plaatse van de aanduiding 'horeca' is horeca in de vorm van het bedrijfsmatig verstrekken van dranken en / of etenswaren voor het gebruik ter plaatse toegestaan.

#### 16.4.7 Kleinschalig kamperen

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - kleinschalig kamperen' is kleinschalig kamperen toegestaan, waarbij de volgende regels gelden:

- a Het aantal toeristische standplaatsen mag niet meer bedragen dan 25.
- b Kleinschalig kamperen is enkel toegestaan in de periode 15 maart tot en met 31 oktober.

#### 16.4.8 Natuurstudiecentrum

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - natuurstudiecentrum' is een natuurstudiecentrum toegestaan, waarbij de volgende regels gelden:

- a Er zijn uitsluitend educatieve en informatieve activiteiten in relatie tot landschap, natuur en landbouw (agrarisch) toegestaan.
- b Samenkomst in verband met ~~de onder a genoemde activiteiten~~ gerichte rondleidingen, excursies en buitenactiviteiten in relatie tot de omgeving is toegestaan.
- c Ondersteunende horeca, uitsluitend ter ondersteuning van en gerelateerd en ondergeschikt aan de toegestane activiteiten is toegestaan, waarbij feesten en partijen niet zijn toegestaan.

#### 16.4.9 Zorgfunctie

Bij het recreatief agrarisch natuurbedrijf mag de oppervlakte aan bebouwing die wordt gebruikt ten behoeve van de zorgfunctie niet meer bedragen dan 120 m<sup>2</sup>.

## 16.5 Afwijken van de gebruiksregels

### 16.5.1 Afwijken ten behoeve van mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [16.4.1](#) onder b en toestaan dat een bijgebouw gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De afwijking is noodzakelijk ten behoeve van huisvesting in het kader van mantelzorg.
- b Er is sprake van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is.
- c De zorgbehoefte is aangetoond door een door het bevoegd gezag aangewezen deskundige adviesinstantie.
- d De oppervlakte van de afhankelijke woonruimte mag niet meer bedragen dan 80 m<sup>2</sup>.
- e Zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is dient het gebruik te worden beëindigd.

### 16.5.2 Afwijken ten behoeve van bed & breakfast

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [16.4.1](#) onder c ten behoeve van bed & breakfast, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Voorzieningen voor bed & breakfast zijn uitsluitend toegestaan binnen de bestaande woning.
- b De exploitatie van de bed & breakfast wordt uitgeoefend door de hoofdbewoner van de woning.
- c Per woning is sprake van niet meer dan 2 bed & breakfast kamers en maximaal 4 slaapplekken.
- d De woonfunctie van de woning blijft behouden.
- e De vloeroppervlakte aan logeereenheden en zelfstandige sanitaire voorzieningen mag niet meer bedragen dan 50 m<sup>2</sup>.
- f De bed & breakfast-voorziening is vanuit milieuhygiënisch oogpunt inpasbaar in de omgeving.
- g Parkeren geschiedt op eigen terrein.

## 16.6 Wijzigingsbevoegdheid

### 16.6.1 Wijzigen ten behoeve van vormverandering bouwvlak

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de vormverandering van het bouwvlak, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Wijziging is noodzakelijk in het kader van de bedrijfsvoering.
- b De totale oppervlakte van het bouwvlak mag niet worden vergroot.
- c Er mag geen sprake zijn van milieuhygiënische belemmeringen en de wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.
- d Indien de vormverandering leidt tot een verslechtering van de kwaliteit van het landschap, gaat de wijziging gepaard met een aantoonbare en uitvoerbare fysieke verbetering van de aanwezige of potentiële kwaliteiten van bodem, water, natuur, landschap of cultuurhistorie of van de extensieve recreatieve mogelijkheden van het plangebied van dit bestemmingsplan.

## Artikel 17 Recreatie - Recreatiewoning

### 17.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Recreatie - Recreatiewoning' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a wonen in een recreatiewoning ten behoeve van recreatief verblijf;

alsmede voor bijbehorende:

- b nutsvoorzieningen;
- c tuinen, erven en verhardingen;
- d duikers, dammen en overkluizingen;
- e water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

### 17.2 Bouwregels

Op **en in** deze gronden mag uitsluitend ten dienste van en noodzakelijk voor de in [17.1](#) bedoelde bestemmingsomschrijving worden gebouwd, **waarbij de volgende regels gelden:**

#### 17.2.1 Recreatiewoningen

Voor het bouwen van **recreatie**woningen gelden de volgende regels:

- a Per bestemmingsvlak mag maximaal één recreatiewoning worden gebouwd.
- b De oppervlakte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte (m<sup>2</sup>)'.
- c De goothoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)'.
- d De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)'.

#### 17.2.2 Bijgebouwen en overkappingen bij recreatiewoningen

Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen bij een recreatiewoning, gelden de volgende regels:

- a De gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 10 m<sup>2</sup>, tenzij anders is aangegeven ter plaatse van de aanduiding 'maximum oppervlakte bijgebouwen en of overkappingen (m<sup>2</sup>)'.
- b De goothoogte mag niet meer bedragen dan 2,50 m.
- c De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 3 m.

#### 17.2.3 Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

- a De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte voor de voorgevel van de **recreatie**woning niet meer mag bedragen dan 1 m.
- b De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2,50 m.

## 17.3 Specifieke gebruiksregels

### 17.3.1 Strijdig gebruik

Naast het bepaalde in artikel [35](#) wordt onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan:

- a Het gebruik van een recreatiewoning **voor bewoning als hoofdverblijf**.
- b Het gebruik van bijgebouwen als zelfstandige woning.
- c Het gebruik van bijgebouwen als afhankelijke woonruimte.
- d Het gebruik van een recreatiewoning ten behoeve van de huisvesting van seizoenarbeiders.



## Artikel 18 Tuin

### 18.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a tuinen en erven met bijbehorende voorzieningen;
- b ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van tuin - bloemendrogerij' tevens een bloemendrogerij;
- c groenvoorzieningen;
- d tuinpaden en in- en uitritten;
- e nutsvoorzieningen;
- f duikers, dammen en overkluizingen;
- g water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

### 18.2 Bouwregels

Op en in deze gronden mag uitsluitend ten dienste van en noodzakelijk voor de in 18.1 bedoelde bestemmingsomschrijving worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

#### 18.2.1 Gebouwen en overkappingen

Op en in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

#### 18.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

- a De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte vóór de voorgevel van de woning niet meer mag bedragen dan 1 m.
- b De bouwhoogte van hekwerken ten behoeve van paardenbakken mag niet meer bedragen dan 1,5 m.
- c De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag niet meer bedragen dan 1 m.

### 18.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde:

- a In 18.2.2 onder a voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen met een hoogte van maximaal 2 m vóór de voorgevel van de woning, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is en de verkeersveiligheid niet wordt aangetast.
- b In 18.2.2 onder c voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, met een hogere bouwhoogte tot maximaal 2 m, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is.

#### **18.4 Wijzigen naar 'Agrarisch' en / of 'Agrarisch met waarden'**

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd deze bestemming te wijzigen in de bestemming 'Agrarisch' en / of 'Agrarisch met waarden' met bijbehorende aanduidingen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De gronden worden niet langer als tuin ten behoeve van de bijbehorende woning gebruikt.
- b De aanwezige waarden worden niet onevenredig aangetast.

## Artikel 19 Verkeer

### 19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a wegen, straten, paden en fietspaden;
- b parkeervoorzieningen;
- c geluidwerende voorzieningen;

alsmede voor bijbehorende:

- d bruggen en viaducten;
- e taluds en oevers;
- f straatmeubilair;
- g kunstobjecten, gedenktekens en religieuze objecten;
- h nutsvoorzieningen;
- i bermen, plantsoenen en andere groenvoorzieningen;
- j duikers, dammen en overkluizingen;
- k water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

### 19.2 Bouwregels

Op **en in** deze gronden mag uitsluitend ten dienste van en noodzakelijk voor de in lid [19.1](#) bedoelde bestemmingsomschrijving worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

#### 19.2.1 Gebouwen en overkappingen

Op en in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd, met uitzondering van nutsgebouwen, waarvan de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 30 m<sup>2</sup> en de hoogte niet meer mag bedragen dan 3,5 m.

#### 19.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

- a De bouwhoogte van specifieke bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag niet meer bedragen dan:
  - 1 openbare nuts- en / of geluidwerende voorzieningen: 3 m;
  - 2 kunstobjecten: 15 m;
  - 3 bruggen en viaducten: niet meer dan bestaand.**
- b De oppervlakte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag niet meer bedragen dan 30 m<sup>2</sup>.
- c De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3,5 m.

### 19.3 Nadere eisen

- ~~a Het bevoegd gezag kan met inachtneming van de voorgaande regels bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen nadere eisen te stellen ten aanzien van de plaatsing en vormgeving van de bouwwerken;~~
- ~~b de regel in sub a. mag slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden onevenredig worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan of met het oog op de bereikbaarheid van bouwwerken in verband met calamiteiten~~

## Artikel 20 Verkeer - Onverhard

### 20.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Onverhard' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a halfverharde en onverharde wegen en paden;
- b behoud, versterking en / of herstel van de natuur- en landschappelijke waarden van bermbeplanting en behoud, versterking en / of herstel van andere aanwezige natuur- en landschappelijke en / of cultuurhistorische waarden;

alsmede voor bijbehorende:

- c bruggen;
- d taluds en oevers;
- e straatmeubilair;
- f kunstobjecten, gedenktekens en religieuze objecten;
- g nutsvoorzieningen;
- h bermen, plantsoenen en andere groenvoorzieningen;
- i duikers, dammen en overkluizingen;
- j water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

### 20.2 Bouwregels

Op **en in** deze gronden mag uitsluitend ten dienste van en noodzakelijk voor de in lid [20.1](#) bedoelde bestemmingsomschrijving worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

#### 20.2.1 Gebouwen en overkappingen

Op en in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd, met uitzondering van nutsgebouwen, waarvan de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 30 m<sup>2</sup> en de hoogte niet meer mag bedragen dan 3,5 m.

#### 20.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

- a De bouwhoogte van specifieke bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag niet meer bedragen dan:
  - 1 openbare nutsvoorzieningen **en / of geluidwerende**: 3 m;
  - 2 kunstobjecten: 15 m.
- b De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 m.

### 20.3 Nadere eisen

- ~~a Het bevoegd gezag kan met inachtneming van de voorgaande regels bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen nadere eisen te stellen ten aanzien van de plaatsing en vormgeving van de bouwwerken;~~

~~b de regel in sub a. mag slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden onevenredig worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan of met het oog op de bereikbaarheid van bouwwerken in verband met calamiteiten.~~

## 20.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

### 20.4.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

a Het aanbrengen van ~~gedeelte~~ oppervlakteverhardingen, ~~zoals fietspaden~~.

### 20.4.2 Uitzonderingen

Het in [20.4.1](#) vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden welke:

- a Het normale onderhoud en / of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn.
- b Reeds in uitvoering zijn krachtens een verleende omgevingsvergunning, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van ~~het van kracht worden~~ **de inwerkingtreding** van dit bestemmingsplan.

### 20.4.3 Toelaatbaarheid

De in [20.4.1](#) genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van natuur- en landschappelijke waarden van bermbeplanting. Alvorens te beslissen wint het bevoegd gezag advies in bij een deskundige op het gebied van natuur- en landschapswaarden.

## Artikel 21 Verkeer - Spoorverkeer

### 21.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Spoorverkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a vervoer per spoor;
- b spoorwegvoorzieningen;
- e ~~paden, wegen en straten;~~

alsmede voor bijbehorende:

- d geluidwerende voorzieningen;
- e gelijkvloerse en ongelijkvloerse kruisingen met wegen, ~~straten~~ paden en water;
- f nutsvoorzieningen;
- g bermen, plantsoenen en andere groenvoorzieningen;
- h duikers, dammen en overkluizingen;
- i water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

### 21.2 Bouwregels

Op **en in** deze gronden mag uitsluitend ten dienste van en noodzakelijk voor de in lid [21.1](#) bedoelde bestemmingsomschrijving worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

#### 21.2.1 Gebouwen en overkappingen

Op en in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd, met uitzondering van nutsgebouwen en tot de spoorwerken behorende gebouwen **en overkappingen**, waarvan de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 30 m<sup>2</sup> en de hoogte niet meer mag bedragen dan 3,5 m.

#### 21.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, geldt de volgende regel:

- a De bouwhoogte **van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde**, mag niet meer bedragen dan 3,5 m.

### 21.3 Afwijken van de bouwregels

#### 21.3.1 Afwijken bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [21.2.2](#) **onder a** voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, met een hogere bouwhoogte tot 10 m.

### 21.4 Nadere eisen

- a ~~Het bevoegd gezag kan met inachtneming van de voorgaande regels bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor het bouwen nadere eisen te stellen ten aanzien van de plaatsing en vormgeving van gebouwen en andere bouwwerken;~~

~~b de in lid a bedoelde nadere eisen mogen slechts worden gesteld met het doel te voorkomen dat de belangen van derden onevenredig worden geschaad of afbreuk wordt gedaan aan de doeleinden van het plan of met het oog op de bereikbaarheid van gebouwen, andere bouwwerken en gronden in verband met calamiteiten.~~

## Artikel 22 Water

### 22.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a waterpartijen;
- b (primaire) waterlopen zoals sloten, watergangen en singels;
- c behoud, herstel en ontwikkeling van aanwezige natuurwaarden;
- d behoud, herstel en ontwikkeling van aanwezige cultuurhistorische waarden;
- e schouwstroken;
- f taluds **en oevers**;
- g bruggen;
- h nutsvoorzieningen;
- i duikers, dammen en overkluizingen;
- j overige waterhuishoudkundige voorzieningen.

### 22.2 Bouwregels

Op **en in** deze gronden mag uitsluitend ten dienste van en noodzakelijk voor de in [22.1](#) bedoelde bestemmingsomschrijving worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

#### 22.2.1 Gebouwen en overkappingen

Op **en** in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

#### 22.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, geldt de volgende regel:

- a De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag niet meer bedragen dan 2 m.

### 22.3 Afwijken van de bouwregels

#### 22.3.1 Afwijken bouwwerken geen gebouwen en overkappingen zijnde

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [22.2.2](#) onder a:

- a Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, tot een bouwhoogte van maximaal 4 m.



## 22.4 Wijzigingsbevoegdheid

### 22.4.1 Wijzigen naar 'Agrarisch' en / of 'Agrarisch met waarden'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd deze bestemming te wijzigen in de bestemming 'Agrarisch' en / of 'Agrarisch met waarden' met bijbehorende aanduidingen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De in het gebied aanwezige waarden mogen niet onevenredig worden aangetast.
- b De wijziging leidt niet tot negatieve gevolgen voor de waterhuishouding.
- c Het betrokken waterschapsbestuur is hieromtrent gehoord.

## Artikel 23 Wonen

### 23.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

- a wonen;
- b tevens een bloemendrogerij ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - bloemendrogerij';
- c tevens een kattenpension ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - kattenpension';
- d uitsluitend een paardenkliniek ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - paardenkliniek';
- e uitsluitend statische binnenopslag ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - statische opslag';
- f tevens een visteeltbedrijf ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - visteeltbedrijf';
- g aan-huis-gebonden-beroepen;

alsmede voor bijbehorende:

- h nutsvoorzieningen;
- i tuinen, erven en verhardingen;
- j duikers, dammen en overkluizingen;
- k water en waterhuishoudkundige voorzieningen.

### 23.2 Bouwregels

Op **en in** deze gronden mag uitsluitend ten dienste van de in [23.1](#) bedoelde bestemmingsomschrijving worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

#### 23.2.1 Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen en overkappingen geldt de volgende regel:

- a De afstand van gebouwen en overkappingen tot de perceelsgrenzen met derden mag niet minder bedragen dan 5 m.

#### 23.2.2 Woningen

Voor het bouwen van woningen gelden de volgende regels:

- a Het aantal woningen **per bestemmingsvlak** mag niet meer bedragen dan één, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 'wonen uitgesloten' geen woning is toegestaan.
- b Vervangende nieuwbouw, met uitzondering van herbouw, van woningen is niet toegestaan.**
- c De inhoud van een woning mag niet meer bedragen dan 600 m<sup>3</sup>. De ondergrondse bebouwing en de bijgebouwen worden niet meegerekend voor het bepalen van de inhoud.
- d De goothoogte mag niet meer bedragen dan 6 m.
- e De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 10 m.
- f De dakhelling mag niet minder bedragen dan 12° en niet meer dan 50°.
- g De afstand van woningen tot de as van de openbare weg mag niet minder bedragen dan 15 m.

### 23.2.3 Bijgebouwen en overkappingen

Voor het bouwen van bijgebouwen en overkappingen gelden de volgende regels:

- a De gezamenlijke oppervlakte mag niet meer bedragen dan 100 m<sup>2</sup>, met uitzondering van:
  - 1 bijgebouwen en overkappingen ter plaatse van de aanduiding 'sloop-en bonusregeling (m2)' waar de oppervlakte niet meer mag bedragen dan is aangegeven;
  - 2 bijgebouwen en overkappingen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - paardenkliniek' waar tevens het aanduidingsvlak volledig mag worden bebouwd;
  - 3 bijgebouwen en overkappingen ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - statische opslag' waar tevens het aanduidingsvlak volledig mag worden bebouwd.
- b De goothoogte mag niet meer bedragen dan 3,25 m.
- c De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 5,5 m.
- d In uitzondering op het bepaalde in lid c mag de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - paardenkliniek' niet meer bedragen dan 6,25 m.**
- e De dakhelling mag niet meer bedragen dan 45°.

### 23.2.4 Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

- a De bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte vóór de voorgevel van de woning niet meer mag bedragen dan 1 m.
- b De bouwhoogte van hekwerken ten behoeve van paardenbakken mag niet meer bedragen dan 1,5 m.
- c De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, mag niet meer bedragen dan 3 m.

## 23.3 Afwijken van de bouwregels

### 23.3.1 Afwijken algemene bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [23.2.1](#) onder a:

- a Voor het bouwen op een afstand minder dan 5 m van dan wel op de perceelsgrenzen met derden, mits de gebouwen en overkappingen worden opgericht op een afstand van ten minste 3 m achter de voorgevel van de woning, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
  - 1 het bouwen dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn;
  - 2 de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad.
- b Voor het bouwen op een afstand minder dan 5 m van dan wel op de perceelsgrenzen met derden in geval van ~~vervangende nieuwbouw~~ **herbouw**, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
  - ~~1 de bestaande afstand mag niet worden verkleind.~~
  - 2 het bouwen dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn;
  - 3 de belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad.

### 23.3.2 Afwijken vervangende nieuwbouw woning

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [23.2.2](#) onder b voor vervangende nieuwbouw van een woning, al dan niet op dezelfde locatie, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Vervangende nieuwbouw dient plaats te vinden binnen het bestemmingsvlak.
- b De afstand van de woning tot de as van de openbare weg dient minimaal 15 m te bedragen. Deze afstand mag minder bedragen, mits:
  - 1 de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt geschaad;
  - 2 er geen sprake is van een verslechtering van het woon- en leefklimaat.
- b De bouw van de woning mag geen onevenredige beperking opleveren voor de bedrijfsvoering en / of bedrijfsontwikkeling van omliggende agrarische en andere bedrijven.
- c De afwijking dient aanvaardbaar te zijn uit een oogpunt van een milieuhygiënisch verantwoord woon- en leefklimaat.
- d De afwijking dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn.

### 23.3.3 Afwijken bouwregels bijgebouwen en overkappingen

Bij sloop van overtollige (voormalige) bedrijfsgebouwen, bijgebouwen en overkappingen kan het bevoegd gezag bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [23.2.2](#) onder c en / of [23.2.3](#) onder a, voor het vergroten van de inhoud van de woning dan wel het vergroten van de oppervlakte aan bijgebouwen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De sloop van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing is niet toegestaan.
- b Van de totale oppervlakte aan legaal opgerichte bebouwing mag voor elke 100 m<sup>2</sup> te slopen bebouwing de inhoud van de woning worden vergroot met 50 m<sup>3</sup> tot een maximale inhoud van 850 m<sup>3</sup> en / of
- c 25% van de totale, dan wel na toepassing van het bepaalde onder 1 resterende, te slopen oppervlakte aan legaal opgerichte bebouwing mag worden toegevoegd aan de toegestane oppervlakte van 100 m<sup>2</sup> aan bijgebouwen en overkappingen.
- d De maximaal berekende oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen mag ofwel behouden blijven ofwel nieuw gebouwd worden.
- e Het totaal aan bijgebouwen en overkappingen mag, inclusief de aanwezige oppervlakte aan cultuurhistorisch waardevolle (voormalige) bedrijfsgebouwen, bijgebouwen en overkappingen, niet meer bedragen dan 250 m<sup>2</sup>.
- f Indien de bestaande oppervlakte aan cultuurhistorisch waardevolle (voormalige) bedrijfsgebouwen, bijgebouwen en overkappingen reeds meer bedraagt dan 250 m<sup>2</sup>, geldt deze oppervlakte als maximum.
- g Bij de toepassing van het bepaalde onder b en c dient de te slopen bebouwing te worden uitgelegd als sloop van de totale bebouwing, met uitzondering van de woning.
- h ~~Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [23.2.3](#) onder e voor het bouwen van bijgebouwen met een hogere bouwhoogte tot maximaal 8,25 m, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is.~~

### 23.3.4 Afwijken ten behoeve van een tijdelijke woonunit voor mantelzorg

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [23.2.3](#) onder a voor de plaatsing van een tijdelijke woonunit, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De woonunit is noodzakelijk ten behoeve van huisvesting in het kader van mantelzorg.
- b Er is sprake van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is.

- c De zorgbehoefte is aangetoond door een door het bevoegd gezag aangewezen deskundige adviesinstantie.
- d De oppervlakte van de woonunit mag niet meer bedragen dan 80 m<sup>2</sup>.
- e De bouwhoogte van de woonunit mag niet meer bedragen dan 3,25 m.
- f De woonunit dient minimaal 3 m achter (het verlengde van) de voorgevel van de woning te worden geplaatst.
- g De woonunit mag ook vrij van de woning geplaatst worden.
- h Zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is dient de woonunit te worden verwijderd.

#### 23.3.5 Afwijken ten behoeve van de verbouw van een bijgebouw in het kader van mantelzorg

~~Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [23.2.3](#) voor de verbouw van bijgebouwen ten behoeve van mantelzorg, waarbij het bepaalde in [23.5.1](#) van toepassing is.~~

#### 23.3.6 Afwijken bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde:

- a In [23.2.4](#) onder a voor het bouwen van erf- en terreinafscheidingen met een hoogte van maximaal 2 m vóór de voorgevel van de woning, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is en de verkeersveiligheid niet wordt aangetast.
- b In [23.2.4](#) onder c voor het bouwen van overige bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, met een hogere bouwhoogte tot maximaal 5 m, mits dit stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar is.

## 23.4 Specifieke gebruiksregels

### 23.4.1 Strijdig gebruik

Naast het bepaalde in artikel [35](#) wordt onder strijdig gebruik in ieder geval verstaan:

- a Het gebruik van bijgebouwen als zelfstandige woning.
- b Het gebruik van bijgebouwen als afhankelijke woonruimte.
- c Het gebruik van gebouwen ten behoeve van bed & breakfast.
- d Het gebruik van gebouwen ten behoeve van de huisvesting van seizoenarbeiders.

### 23.4.2 Aan-huis-gebonden-beroep

Het gebruik van een woning of een bijgebouw ten behoeve van een aan-huis-gebonden-beroep is toegestaan, waarbij de volgende regels gelden:

- a Het gebruik heeft een kleinschalig karakter en zal dat behouden en is naar aard met het woonkarakter van de omgeving in overeenstemming.
- b De daarvoor te benutten ruimte in **de woning** beslaat maximaal 33% van het gebruiksoppervlak van **woning**, of maximaal 50 m<sup>2</sup> van de bijgebouwen.
- c Het gebruik ondersteunt de woonfunctie, dat wil zeggen dat diegene die de activiteit in de woning of in een bijgebouw uitvoert tevens hoofdbewoner van de woning is.
- d Het betreft niet zodanige verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer, dan wel tot een onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimte.

- e Er vindt geen uitoefening van detailhandel plaats, met uitzondering van ter plaatse vervaardigde producten.

#### *23.4.3 Paardenkliniek*

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - paardenkliniek' is uitsluitend een paardenkliniek toegestaan.

#### *23.4.4 Statische binnenopslag*

Ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van wonen - statische opslag' is uitsluitend statische binnenopslag toegestaan.

### **23.5 Afwijken van de gebruiksregels**

#### *23.5.1 Afwijken ten behoeve van mantelzorg*

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [23.4.1](#) onder b en toestaan dat een bijgebouw gebruikt wordt als afhankelijke woonruimte, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De afwijking is noodzakelijk ten behoeve van huisvesting in het kader van mantelzorg.
- b Er is sprake van een zorgbehoefte welke tijdelijk van aard is.
- c De zorgbehoefte is aangetoond door een door het bevoegd gezag aangewezen deskundige adviesinstantie.
- d De oppervlakte voor afhankelijke woonruimte mag niet meer bedragen dan 80 m<sup>2</sup>.
- e Zodra de zorgbehoefte niet meer aanwezig is dient het gebruik te worden beëindigd.

#### *23.5.2 Afwijken ten behoeve van bed & breakfast*

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [23.4.1](#) onder c ten behoeve van bed & breakfast, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Voorzieningen voor bed & breakfast zijn uitsluitend toegestaan binnen de bestaande woning.
- b De exploitatie van de bed & breakfast wordt uitgeoefend door de hoofdbewoner van de woning.
- c Per woning is sprake van niet meer dan 2 bed & breakfast kamers en maximaal 4 slaappleatsen.
- d De woonfunctie van de woning blijft behouden.
- e De vloeroppervlakte aan logeereenheden en zelfstandige sanitaire voorzieningen mag niet meer bedragen dan 50 m<sup>2</sup>.
- f De bed & breakfast-voorziening is vanuit milieuhygiënisch oogpunt inpasbaar in de omgeving.
- g Parkeren geschiedt op eigen terrein.

#### *23.5.3 Afwijken ten behoeve van huisvesting van seizoenarbeiders in bestaande woning*

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [23.4.1](#) onder d ten behoeve van de huisvesting van seizoenarbeiders in een bestaande woning, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De huisvesting vindt plaats in een bestaande woning, waarbij de gebruiksoppervlakte niet minder bedraagt dan 12 m<sup>2</sup> per seizoenarbeider.
- b Er mogen niet meer dan 6 seizoenarbeiders per woning gehuisvest worden.
- c Er mag geen sprake zijn van zelfstandige wooneenheden.

#### *23.5.4 Afwijken ten behoeve van statische binnenopslag*

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [23.1](#) ten behoeve van statische binnenopslag, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Statische binnenopslag is uitsluitend in bestaande bebouwing toegestaan.
- b De oppervlakte aan statische binnenopslag mag niet meer bedragen dan 400 m<sup>2</sup>.
- c Opslag ten behoeve van een bedrijf is niet toegestaan.
- d De opslag mag geen onevenredige publieks- en / of verkeersaantrekkende werking tot gevolg hebben.
- e Detailhandel is niet toegestaan.

## Artikel 24 Leiding

### 24.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de aanleg, instandhouding en bescherming van:

- a een ondergrondse gastransportleiding inclusief de beschermingszone ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van leiding - gas';
- b een ondergrondse hoogspanningsleiding inclusief de beschermingszone ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van leiding - hoogspanning'.
- c een ondergrondse riolersafvalwatertransportleiding inclusief de beschermingszone ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van leiding - riool';
- d een ondergrondse watertransportleiding inclusief de beschermingszone ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van leiding - water'.

### 24.2 Bouwregels

Op **en** in deze gronden mag uitsluitend ten dienste van en noodzakelijk voor de in 24.1 bedoelde bestemmingsomschrijving worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

#### 24.2.1 Gebouwen en overkappingen

Op **en** in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

#### 24.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, geldt de volgende regel:

- a Er mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, ten dienste van de betreffende leidingen worden gebouwd, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2 m.

### 24.3 Afwijken van de bouwregels

#### 24.3.1 Afwijken algemene bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [24.2](#) voor het bouwen ten behoeve van de andere voor deze gronden geldende bestemmingen, indien **de belangen en** de veiligheid met betrekking tot de leiding niet wordt geschaad, geen kwetsbare objecten worden toegelaten en vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.

#### 24.3.2 Afwijken gebouwen en overkappingen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [24.2.1](#) voor het bouwen ten behoeve van de betreffende leiding, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De bouwhoogte bedraagt maximaal 3 m.
- b De oppervlakte bedraagt maximaal 25 m<sup>2</sup>.



## 24.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

### 24.4.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

- a Het aanbrengen of rooien van diepwortelende beplanting.
- b Het wijzigen van het maaiveldniveau door ontgroning of ophoging.
- c Het verrichten van grondroeractiviteiten (waaronder het aanbrengen van rioleringen, kabels, leidingen en drainage) anders dan normaal spit- en ploegwerk.
- d Diepploegen.
- e Het indrijven van voorwerpen in de bodem.
- f Het aanbrengen van gesloten verhardingen.
- g Het permanent opslaan van goederen waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen.
- h Het aanleggen, ~~van waterlopen of het~~ vergraven, verruimen of dempen van ~~bestaande~~ waterlopen, vijvers en andere wateren.

### 24.4.2 Uitzonderingen

Het in [24.4.1](#) vervatte verbod is niet van toepassing op werken, **geen bouwwerken zijnde**, en werkzaamheden welke:

- a Verband houden met de aanleg of vervanging van de betrokken leiding.
- b Het normale onderhoud en / of gebruik betreffen in verband met deze bestemming of de overige bestemmingen van deze gronden, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn.
- c Reeds in uitvoering zijn **krachtens een verleende omgevingsvergunning**, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van ~~het van kracht worden~~ **de inwerkingtreding** van dit bestemmingsplan.

### 24.4.3 Toelaatbaarheid

De in [24.4.1](#) genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend indien:

- a De belangen en de veiligheid van de betrokken leiding niet worden geschaad.
- b De betreffende leidingbeheerder in de gelegenheid is gesteld daarover schriftelijk advies uit te brengen.

## 24.5 Wijzigingsbevoegdheid

### 24.5.1 Wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen door de dubbelbestemming 'Leiding' en bijbehorende aanduiding **geheel of gedeeltelijk** te verwijderen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De betreffende leiding niet meer aanwezig is of buiten gebruik is gesteld.
- b Het niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan voorziet in bescherming van deze leiding.

## Artikel 25 Leiding - Hoogspanningsverbinding

### 25.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de aanleg, instandhouding en bescherming van een bovengrondse hoogspanningsverbinding inclusief de beschermingszone.

### 25.2 Bouwregels

Op **en in** deze gronden mag uitsluitend ten dienste van en noodzakelijk voor de in [25.1](#) bedoelde bestemmingsomschrijving ~~de volgende bouwwerken~~ worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

#### 25.2.1 Gebouwen en overkappingen

Op **en** in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

#### 25.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, gelden de volgende regels:

- a De bouwhoogte van hoogspanningsmasten mag niet meer bedragen dan 45 m.
- b De bouwhoogte van ~~erf- en~~ terreinafscheidingen mag niet meer bedragen dan 2 m.

### 25.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [25.2](#) voor het bouwen ten behoeve van de andere voor deze gronden geldende bestemmingen, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het belang van de leiding in de zin van behoud en het herstel van de leidingen en vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.

### 25.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

#### 25.4.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

- a Het aanbrengen van opgaande beplantingen, bomen of ander houtgewas.
- b Het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere oppervlakteverhardingen.
- c Het indrijven van voorwerpen in de bodem.
- d Het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, ontginnen en ophogen, **anders dan normaal spit- en ploegwerk.**
- e Het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van **waterlopen sloten**, vijvers en andere wateren.
- f Het permanent opslaan van goederen, **waaronder ook begrepen het opslaan van afvalstoffen.**

#### 25.4.2 Uitzondering

Het in [25.4.1](#) vervatte verbod is niet van toepassing op werken, **geen bouwwerken zijnde**, en werkzaamheden welke:

- a Verband houden met de aanleg of vervanging van de betrokken hoogspanningsverbinding;
- b Het normale onderhoud en / of gebruik betreffen in verband met deze bestemming of de overige bestemmingen van deze gronden, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn;
- c Reeds in uitvoering zijn **krachtens een verleende omgevingsvergunning**, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van ~~het van kracht worden~~ **de inwerkingtreding** van dit bestemmingsplan.

#### 25.4.3 Toelaatbaarheid

De in [25.4.1](#) genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend indien:

- a De belangen en de veiligheid van de betrokken hoogspanningsverbinding niet worden geschaad;
- b De betreffende leidingbeheerder in de gelegenheid is gesteld daarover schriftelijk advies uit te brengen.

## Artikel 26 Waarde - Archeologie 1

### 26.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 1' aangewezen gronden zijn, naast de daarvoor aangewezen andere bestemming(en) mede bestemd voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van de te verwachten archeologische waarden.

Indien strijd ontstaat tussen het belang van de bescherming van de te verwachten archeologische waarden als benoemd in dit artikel en het bepaalde in de overige artikelen, prevaleert de bestemming 'Waarde - Archeologie 1'.

### 26.2 Bouwregels

- a Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen waarbij het daadwerkelijk te verstoren gebied groter is dan 100 m<sup>2</sup> en de bodemingreep dieper is dan 0,40 meter dient de aanvrager een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen of kunnen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.
- b De verplichting zoals genoemd onder a is eveneens van toepassing bij een kleinere oppervlakte van het te verstoren gebied indien daarmede kennelijk de bedoeling is om bouwwerkzaamheden te splitsen om onder de gestelde ondergrens van 100 m<sup>2</sup> te blijven.
- c Indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de omgevingsvergunning:
  - 1 het doen van nader archeologisch onderzoek;
  - 2 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  - 3 de verplichting tot het doen van opgravingen;
  - 4 de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

### 26.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

#### 26.3.1 Verbod

- a Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op **en** in de gronden als bedoeld in [26.1](#) werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of uit te laten voeren waarbij het daadwerkelijk te verstoren gebied groter is dan 100 m<sup>2</sup> en de bodemingreep dieper is dan 0,40 meter.
- b Het verbod zoals genoemd onder a is eveneens van toepassing bij een kleinere oppervlakte van het te verstoren gebied indien daarmede kennelijk de bedoeling is om werken, geen bouwwerken zijnde, **en /** of werkzaamheden te splitsen om onder de gestelde ondergrens van 100 m<sup>2</sup> te blijven.

### 26.3.2 Uitzonderingen

Het in [26.3.1](#) vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden welke:

- a Het normale onderhoud en beheer betreffen.
- b Reeds in uitvoering zijn **krachtens een verleende omgevingsvergunning** op het tijdstip van ~~het van kracht worden~~ **de inwerkingtreding** van dit bestemmingsplan.
- c Mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning.
- d In het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd mits verricht door een daartoe bevoegde deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

### 26.3.3 Toelaatbaarheid

- a De in [26.3.1](#) genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend nadat door aanvrager een rapport is overgelegd waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen of kunnen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.
- b Indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de omgevingsvergunning:
  - 1 het doen van nader archeologisch onderzoek;
  - 2 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  - 3 de verplichting tot het doen van opgravingen;
  - 4 de verplichting de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

## 26.4 Wijzigingsbevoegdheid

### 26.4.1 Wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen door de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 1' **geheel of gedeeltelijk** te verwijderen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a uit nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn;
- b het niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan voorziet in bescherming van deze waarden.

## Artikel 27 Waarde - Archeologie 2

### 27.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 2' aangewezen gronden zijn, naast de daarvoor aangewezen andere bestemming(en) mede bestemd voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van de te verwachten archeologische waarden.

Indien strijd ontstaat tussen het belang van de bescherming van de te verwachten archeologische waarden als benoemd in dit artikel en het bepaalde in de overige artikelen, prevaleert de bestemming 'Waarde - Archeologie 2'.

### 27.2 Bouwregels

- a Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen waarbij het daadwerkelijk te verstoren gebied groter is dan 1.000 m<sup>2</sup> en de bodemingreep dieper is dan 0,40 meter dient de aanvrager een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijken de aanvraag zullen of kunnen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.
- b De verplichting zoals genoemd onder a is eveneens van toepassing bij een kleinere oppervlakte van het te verstoren gebied indien daarmee kennelijk de bedoeling is om bouwwerkzaamheden te splitsen om onder de gestelde ondergrens van 1.000 m<sup>2</sup> te blijven.
- c In afwijking van het bepaalde onder a over de diepte van de bodemingreep geldt ter plaatse van de aanduiding 'archeologie - opgehoogd' de verplichting tot het overleggen van bedoeld rapport voor bodemingrepen dieper dan 1,40 meter.
- d Indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de omgevingsvergunning:
  - 1 het doen van nader archeologisch onderzoek;
  - 2 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  - 3 de verplichting tot het doen van opgravingen;
  - 4 de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

### 27.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

#### 27.3.1 Verbod

- a Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op **en** in de gronden als bedoeld in [27.1](#) werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of uit te laten voeren waarbij het daadwerkelijk te verstoren gebied groter is dan 1.000 m<sup>2</sup> en de bodemingreep dieper is dan 0,40 meter.

- b Het verbod zoals genoemd onder a is eveneens van toepassing bij een kleinere oppervlakte van het te verstoren gebied indien daarmee kennelijk de bedoeling is om werken, geen bouwwerken zijnde, **en /** of werkzaamheden te splitsen om onder de gestelde ondergrens van 1.000 m<sup>2</sup> te blijven.
- c In afwijking van het bepaalde onder a over de diepte van de bodemingreep geldt ter plaatse van de aanduiding 'archeologie - opgehoogd' het verbod voor bodemingrepen dieper dan 1,40 meter.

#### 27.3.2 Uitzonderingen

Het in [27.3.1](#) vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden welke:

- a Het normale onderhoud en beheer betreffen.
- b Reeds in uitvoering zijn **krachtens een verleende omgevingsvergunning** op het tijdstip van ~~het van kracht worden~~ **de inwerkingtreding** van dit bestemmingsplan.
- c Mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning.
- d In het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd mits verricht door een daartoe bevoegde deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

#### 27.3.3 Toelaatbaarheid

- a De in [27.3.1](#) genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend nadat door aanvrager een rapport is overgelegd waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen of kunnen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.
- b Indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de omgevingsvergunning:
  - 1 het doen van nader archeologisch onderzoek;
  - 2 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  - 3 de verplichting tot het doen van opgravingen;
  - 4 de verplichting de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

## 27.4 Wijzigingsbevoegdheid

#### 27.4.1 Wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen door de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 2' **geheel of gedeeltelijk** te verwijderen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a uit nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn;
- b het niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan voorziet in bescherming van deze waarden.

## Artikel 28 Waarde - Archeologie 3

### 28.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 3' aangewezen gronden zijn, naast de daarvoor aangewezen andere bestemming(en) mede bestemd voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van de te verwachten archeologische waarden.

Indien strijd ontstaat tussen het belang van de bescherming van de te verwachten archeologische waarden als benoemd in dit artikel en het bepaalde in de overige artikelen, prevaleert de bestemming 'Waarde - Archeologie 3'.

### 28.2 Bouwregels

- a Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen waarbij het daadwerkelijk te verstoren gebied groter is dan 2.500 m<sup>2</sup> en de bodemingreep dieper is dan 0,40 meter dient de aanvrager een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen of kunnen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.
- b De verplichting zoals genoemd onder a is eveneens van toepassing bij een kleinere oppervlakte van het te verstoren gebied indien daarmee kennelijk de bedoeling is om bouwwerkzaamheden te splitsen om onder de gestelde ondergrens van 2.500 m<sup>2</sup> te blijven.
- c In afwijking van het bepaalde onder a over de diepte van de bodemingreep geldt ter plaatse van de aanduiding 'archeologie - opgehoogd' de verplichting tot het overleggen van bedoeld rapport voor bodemingrepen dieper dan 1,40 meter.
- d Indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de omgevingsvergunning:
  - 1 het doen van nader archeologisch onderzoek;
  - 2 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  - 3 de verplichting tot het doen van opgravingen;
  - 4 de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

### 28.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

#### 28.3.1 Verbod

- a Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op **en** in de gronden als bedoeld in [28.1](#) werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of uit te laten voeren waarbij het daadwerkelijk te verstoren gebied groter is dan 2.500 m<sup>2</sup> en de bodemingreep dieper is dan 0,40 meter.



- b Het verbod zoals genoemd onder a is eveneens van toepassing bij een kleinere oppervlakte van het te verstoren gebied indien daarmee kennelijk de bedoeling is om werken, geen bouwwerken zijnde, en / of werkzaamheden te splitsen om onder de gestelde ondergrens van 2.500 m<sup>2</sup> te blijven.
- c In afwijking van het bepaalde onder a over de diepte van de bodemingreep geldt ter plaatse van de aanduiding 'archeologie - opgehoogd' het verbod voor bodemingrepen dieper dan 1,40 meter.

#### 28.3.2 Uitzonderingen

Het in [28.3.1](#) vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden welke:

- a Het normale onderhoud en beheer betreffen.
- b Reeds in uitvoering zijn **krachtens een verleende omgevingsvergunning** op het tijdstip ~~het van kracht worden~~ van **de inwerkingtreding** van dit bestemmingsplan.
- c Mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning.
- d In het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd mits verricht door een daartoe bevoegde deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

#### 28.3.3 Toelaatbaarheid

- a De in [28.3.1](#) genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend nadat door aanvrager een rapport is overgelegd waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen of kunnen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.
- b Indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de omgevingsvergunning:
  - 1 het doen van nader archeologisch onderzoek;
  - 2 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  - 3 de verplichting tot het doen van opgravingen;
  - 4 de verplichting de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

## 28.4 Wijzigingsbevoegdheid

#### 28.4.1 Wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen door de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 3' **geheel of gedeeltelijk** te verwijderen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a uit nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn;
- b het niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan voorziet in bescherming van deze waarden.

## Artikel 29 Waarde - Archeologie 4

### 29.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologie 4' aangewezen gronden zijn, naast de daarvoor aangewezen andere bestemming(en) mede bestemd voor doeleinden ter bescherming en veiligstelling van de te verwachten archeologische waarden.

Indien strijd ontstaat tussen het belang van de bescherming van de te verwachten archeologische waarden als benoemd in dit artikel en het bepaalde in de overige artikelen, prevaleert de bestemming 'Waarde - Archeologie 4'.

### 29.2 Bouwregels

- a Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het bouwen overeenkomstig de regels voor de andere op deze gronden voorkomende bestemmingen waarbij het daadwerkelijk te verstoren gebied groter is dan 50.000 m<sup>2</sup> en de bodemingreep dieper is dan 0,40 meter dient de aanvrager een rapport te overleggen waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen of kunnen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.
- b De verplichting zoals genoemd onder a is eveneens van toepassing bij een kleinere oppervlakte van het te verstoren gebied indien daarmee kennelijk de bedoeling is om bouwwerkzaamheden te splitsen om onder de gestelde ondergrens van 50.000 m<sup>2</sup> te blijven.
- c In afwijking van het bepaalde onder a over de diepte van de bodemingreep geldt ter plaatse van de aanduiding 'archeologie - opgehoogd' de verplichting tot het overleggen van bedoeld rapport voor bodemingrepen dieper dan 1,40 meter.
- d Indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de omgevingsvergunning:
  - 1 het doen van nader archeologisch onderzoek;
  - 2 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  - 3 de verplichting tot het doen van opgravingen;
  - 4 de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

### 29.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

#### 29.3.1 Verbod

- a Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op **en** in de gronden als bedoeld in [29.1](#) werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of uit te laten voeren waarbij het daadwerkelijk te verstoren gebied groter is dan 50.000 m<sup>2</sup> en de bodemingreep dieper is dan 0,40 meter.

- b Het verbod zoals genoemd onder a is eveneens van toepassing bij een kleinere oppervlakte van het te verstoren gebied indien daarmee kennelijk de bedoeling is om werken, geen bouwwerken zijnde, **en /** of werkzaamheden te splitsen om onder de gestelde ondergrens van 50.000 m<sup>2</sup> te blijven.
- c In afwijking van het bepaalde onder a over de diepte van de bodemingreep geldt ter plaatse van de aanduiding 'archeologie - opgehoogd' het verbod voor bodemingrepen dieper dan 1,40 meter.

### 29.3.2 Uitzonderingen

Het in [29.3.1](#) vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden welke:

- a Het normale onderhoud en beheer betreffen.
- b Reeds in uitvoering zijn **krachtens een verleende omgevingsvergunning** op het tijdstip van ~~het van kracht worden~~ **de inwerkingtreding** van dit bestemmingsplan.
- c Mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning.
- d In het kader van archeologisch onderzoek en het doen van opgravingen worden uitgevoerd mits verricht door een daartoe bevoegde deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

### 29.3.3 Toelaatbaarheid

- a De in [29.3.1](#) genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend nadat door aanvrager een rapport is overgelegd waarin de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag zullen of kunnen worden verstoord, naar oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate zijn vastgesteld.
- b Indien uit het onder a genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen of kunnen worden verstoord, kan het bevoegd gezag één of meerdere van de volgende voorschriften verbinden aan de omgevingsvergunning:
  - 1 het doen van nader archeologisch onderzoek;
  - 2 de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
  - 3 de verplichting tot het doen van opgravingen;
  - 4 de verplichting de werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg die voldoet aan door het bevoegd gezag bij de omgevingsvergunning te stellen kwalificaties.

## 29.4 Wijzigingsbevoegdheid

### 29.4.1 Wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen door de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie 4' **geheel of gedeeltelijk** te verwijderen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a uit nader onderzoek is gebleken dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn;
- b het niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan voorziet in bescherming van deze waarden.

## Artikel 30 Waterstaat - Attentiegebied EHS

### 30.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Attentiegebied EHS' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor behoud, herstel en / of ontwikkeling van de hydrologische waarden.

### 30.2 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

#### 30.2.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

- a Het verzetten van grond van meer dan 100 m<sup>3</sup> of op een diepte van meer dan 0,6 m beneden maaiveld, voor zover geen vergunning is vereist in het kader van de Ontgrondingenwet.
- b De aanleg van drainage ongeacht de diepte, tenzij het gaat om vervanging van een al bestaande drainage.
- c Het verlagen van de grondwaterstand anders dan door middel van het graven van sloten of het toepassen van drainagemiddelen, met uitzondering van grondwateronttrekkingen.
- d Het aanbrengen van verhardingen ~~van meer dan 100 m<sup>2</sup>~~.

#### 30.2.2 Uitzonderingen

Het in [30.2.1](#) vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden welke:

- a Het normale onderhoud en / of gebruik betreffen overeenkomstig de overige bestemmingen van deze gronden, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn en / of voortvloeien uit het normale gebruik overeenkomstig de bestemming.
- b Reeds in uitvoering zijn **krachtens een verleende omgevingsvergunning**, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van ~~het van kracht worden~~ **de inwerkingtreding** van dit bestemmingsplan.

#### 30.2.3 Toelaatbaarheid

De in [30.2.1](#) genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de hydrologische waarden. Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning als bedoeld in [30.2.1](#) wint het bevoegd gezag advies in bij het betrokken waterschapsbestuur.

### 30.3 Wijzigingsbevoegdheid

#### 30.3.1 Wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen door de dubbelbestemming 'Waterstaat - Attentiegebied EHS' geheel of gedeeltelijk te verwijderen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Op basis van gewijzigd beleid dan wel anderszins is aangetoond dat de bescherming van het attentiegebied EHS ter plaatse niet meer noodzakelijk is.
- b ~~De beoogde ruimtelijke ingreep waarvoor wijziging wordt verzocht, heeft geen invloed op de waterhuishouding ter plaatse.~~
- c Het provinciaal bestuur heeft positief tot de gehele of gedeeltelijke verwijdering besloten.
- d Alvorens te beslissen winnen burgemeester en wethouders advies in bij het betrokken waterschapsbestuur.

## Artikel 31 Waterstaat - Regionaal waterbergingsgebied

### 31.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Regionaal waterbergingsgebied' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor tijdelijke opvang van water.

### 31.2 Bouwregels

In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald ten aanzien van het bouwen krachtens de overige bestemmingen van deze gronden, mogen op of in deze bestemming begrepen grond uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde tot een maximale bouwhoogte van 2 m worden gebouwd ten behoeve van deze bestemming.

Op en in deze gronden mag uitsluitend ten dienste van en noodzakelijk voor de in 31.1 bedoelde bestemmingsomschrijving worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:

#### 31.2.1 Gebouwen en overkappingen

Op en in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 31.2 voor het bouwen ten behoeve van de overige bestemmingen van deze gronden, waarbij moet worden voldaan aan de volgende regels:

- a De bebouwing mag niet leiden tot een vermindering of verslechtering van het waterbergend vermogen van de gronden.
- b Het bevoegd gezag dient schriftelijk advies in te winnen bij het betrokken waterschapsbestuur.

#### 31.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, geldt de volgende regel:

- a Er mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, ten dienste van en noodzakelijk voor de bestemming worden gebouwd, waarvan de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2 m.

### 31.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 31.2 voor het bouwen ten behoeve van de overige bestemmingen van deze gronden, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De bebouwing mag niet leiden tot een vermindering of verslechtering van het waterbergend vermogen van de gronden.
- b Het bevoegd gezag dient schriftelijk advies in te winnen bij het betrokken waterschapsbestuur.

## 31.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

### 31.4.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

- a Het aanbrengen van verhardingen.
- b Het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit van) oppervlaktewateren.
- c Het ophogen van gronden, aanleggen en / of wijzigen van kaden.

### 31.4.2 Uitzonderingen

Het in [31.4.1](#) vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden welke:

- a Het normale onderhoud en / of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn.
- b Reeds in uitvoering zijn krachtens een verleende omgevingsvergunning, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van ~~het van kracht worden~~ de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan.

### 31.4.3 Toelaatbaarheid

- a De in [31.4.1](#) genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het herstel en de ontwikkeling van het waterbergend vermogen van de gronden.
- b Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning als bedoeld in [31.4.1](#) wint het bevoegd gezag advies in bij het betrokken waterschapsbestuur.

## 31.5 Wijzigingsbevoegdheid

### 31.5.1 Wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen **door de dubbelbestemming 'Waterstaat - Regionaal waterbergingsgebied' geheel of gedeeltelijk te verwijderen**, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Op basis van gewijzigd beleid dan wel anderszins is aangetoond dat de bescherming dan wel de inrichting en het beheer van de waterbergende functie ter plaatse niet meer noodzakelijk is.
- b Het provinciaal bestuur heeft positief tot gehele of gedeeltelijke verwijdering besloten.**
- c Alvorens te beslissen winnen burgemeester en wethouders advies in bij het betrokken waterschapsbestuur.

## Artikel 32 Waterstaat - Waterkering

### 32.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterkering' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de **aanleg**, onbelemmerde werking, instandhouding, **bescherming en het** onderhoud van de waterkering.

### 32.2 Bouwregels

~~In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald ten aanzien van het bouwen krachtens de andere bestemmingen van deze gronden, mogen op of in deze bestemming begrepen grond uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, tot een maximale bouwhoogte van 2,5 m worden gebouwd ten behoeve van de aanleg en instandhouding van de waterkering.~~

**Op en in deze gronden mag uitsluitend ten dienste van en noodzakelijk voor de in 32.1 bedoelde bestemmingsomschrijving worden gebouwd, waarbij de volgende regels gelden:**

#### 32.2.1 Gebouwen en overkappingen

**Op en in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.**

#### 32.2.2 Bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde

**Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, geldt de volgende regel:**

**a Er mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, ten dienste van en noodzakelijk voor de bestemming worden gebouwd, waarbij de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 2,5 m.**

### 32.3 Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [32.2](#) voor het bouwen ten behoeve van de overige bestemmingen van deze gronden, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De bebouwing mag niet leiden tot een onevenredige aantasting van het waterkerende vermogen van de waterkering.
- b Het bevoegd gezag dient schriftelijk advies in te winnen bij de beheerder van de waterkering.

### 32.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

#### 32.4.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

- a Het verlagen, vergraven, ophogen of egaliseren van de bodem.



- b Het diepploegen, diepwoelen of het uitvoeren van andere ingrepen in de bodem, waaronder ook begrepen de aanleg van leidingen, alle dieper dan 0,60 m onder maaiveld, alsmede de aanleg van drainage ongeacht de diepte tenzij het gaat om vervanging van bestaande drainage.
- c Het graven, dempen, dan wel verdiepen, vergroten of anderszins herprofilieren van waterlopen, watergangen en greppels alsmede het anderszins verlagen van de waterstand.
- d Het uitvoeren van heiverken of het anderszins indringen van voorwerpen in de bodem.
- e Het aanleggen van landschapselementen.
- f Het aanbrengen van veepadten, toegangspaden tot gebouwen, in- en uitritten ~~van meer dan 100 m<sup>2</sup>~~, anders dan een bouwwerk.

#### 32.4.2 Uitzonderingen

Het in [32.4.1](#) vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden welke:

- a Het normale onderhoud en / of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn.
- b Reeds in uitvoering zijn **krachtens een verleende omgevingsvergunning**, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van ~~het van kracht worden~~ **de inwerkingtreding** van dit bestemmingsplan.

#### 32.4.3 Toelaatbaarheid

- a De in [32.4.1](#) genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de functie van de waterkering.
- b Alvorens te beslissen omtrent een omgevingsvergunning als bedoeld in [32.4.1](#) wint het bevoegd gezag advies in bij de beheerder van de waterkering.

### 32.5 Wijzigingsbevoegdheid

#### 32.5.1 Wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen **door de dubbelbestemming 'Waterstaat - Waterkering' geheel of gedeeltelijk te verwijderen**, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a ~~De wijziging leidt tot ten minste een vergelijkbaar of beter resultaat voor het beoogde doel waarvoor de bestemming is aangewezen.~~
- b **Op basis van gewijzigd beleid dan wel anderszins is aangetoond dat de bescherming van de waterkerende functie ter plaatse niet meer noodzakelijk is.**
- c Alvorens te beslissen winnen burgemeester en wethouders advies in bij de beheerder van de waterkering.

## HOOFDSTUK 3 Algemene regels

### Artikel 33 Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.

### Artikel 34 Algemene bouwregels

#### 34.1 Ondergronds bouwen

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden de volgende regels:

- a Ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen de contouren van legaal opgerichte bovengrondse gebouwen, met uitzondering van toegangen tot gebouwen zoals laaddocks, hellingbanen en trappen, welke tevens buiten de genoemde contouren mogen worden gebouwd, waarbij geldt dat indien een bouwvlak is opgenomen deze uitsluitend binnen het bouwvlak mogen worden gebouwd.
- b De bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan 4 meter onder peil.

#### 34.2 Bestaande maten en andere maten

##### 34.2.1 Maximaal toelaatbaar

Voor:

- de inhoud van woningen;
- het aantal bedrijfswoningen;
- de goot- en bouwhoogte van bouwwerken;

die gebouwd zijn krachtens een vergunning, geldt dat wanneer zij op het tijdstip van inwerkingtreding van dit bestemmingsplan meer bedragen dan in deze planregels is voorgeschreven, deze maten en hoeveelheden - ook in geval van vervangende nieuwbouw - als maximaal toelaatbaar mogen worden aangehouden.

#### 34.3 Onoverdekte zwembaden

Voor het bouwen van onoverdekte zwembaden bij een woning / bedrijfswoning gelden de volgende regels:

- a Onoverdekte zwembaden zijn uitsluitend toegestaan binnen het bestemmingsvlak waar de woning / bedrijfswoning is gelegen, het bestemmingsvlak van de bestemming 'Tuin' dan wel binnen het bouwvlak van agrarische bedrijven.
- b Het zwembad dient te worden gebouwd op een afstand van ten minste 2,5 m achter de voorgevel van de woning en op een afstand van ten minste 1 m van de perceelsgrenzen met derden.
- c Het zwembad mag uitsluitend voor hobbymatig gebruik worden benut.
- d Per bouwperceel mag maximaal 1 zwembad worden gebouwd.
- e De oppervlakte van een zwembad mag niet meer bedragen dan 100 m<sup>2</sup>.

### 34.4 Radarverstoringsgebied

- a Al dan niet in afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2, mag de bouwhoogte van bouwwerken niet meer bedragen dan 113 m boven NAP, in verband met de bescherming van het radarverstoringsgebied van vliegveld Woensdrecht.
- b Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde onder a voor het toestaan van bouwwerken hoger dan 113 m boven NAP, indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de werking van de radar en vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de beheerder van de radar.

### Artikel 35 Algemene gebruiksregels

- a Het is verboden de in dit bestemmingsplan begrepen gronden, alsmede gebouwen ~~en overkappingen~~ en bouwwerken geen gebouwen ~~en overkappingen~~ zijnde, te gebruiken, te doen of te laten gebruiken op een wijze of tot een doel strijdig met de in dit bestemmingsplan aan de grond gegeven bestemming.
- b Tot een strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik **en / of laten gebruiken** van gronden en / of bouwwerken voor:
  - 1 seksinrichtingen, escortbedrijf of prostitutie;
  - 2 evenementen;
  - 3 het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van puin, vuil of andere vaste of vloeibare afvalstoffen, tenzij behorend bij dan wel onderdeel van de betreffende toegestane bedrijfsvoering;
  - 4 detailhandel tenzij expliciet toegestaan;
  - 5 het plaatsen of het geplaatst houden van onderkomens, waaronder begrepen kampeermiddelen, tenzij expliciet toegestaan.

### Artikel 36 Algemene aanduidingsregels

#### 36.1 Geluidzone - industrie

Op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie', betreffende de gronden gelegen binnen de 50 dB(A)-contour, is het bouwen van geluidsgevoelige gebouwen uitsluitend toegestaan indien is gebleken dat de geluidsbelasting vanwege het industrielawaai op de gevels van deze geluidsgevoelige gebouwen niet hoger zal zijn dan de daarvoor geldende voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde.

#### 36.2 Geluidzone - vliegveld seppe

Op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - vliegveld seppe' gelden, naast de andere aangegeven bestemmingen, de volgende regels met betrekking tot de bouw van geluidsgevoelige gebouwen:

- a Nieuwbouw, niet zijnde vervangende nieuwbouw:
  - 1 Nieuwbouw, niet zijnde vervangende nieuwbouw, van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen is toegestaan voor zover sprake is van dringend noodzakelijke redenen van grond- of bedrijfsgebondenheid.

- 2 Nieuwbouw, niet zijnde vervangende nieuwbouw, van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen, waarbij sprake is van invulling van een open plek in de bestaande, te handhaven bebouwing en nieuwbouw van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen waarbij sprake is van vervanging van op dezelfde locatie reeds aanwezige bebouwing, niet zijnde geluidsgevoelige bebouwing, is toegestaan, mits:
    - sprake is van reeds geprojecteerde woningen of geprojecteerde andere geluidsgevoelige gebouwen, of
    - sprake is van woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen die dienen ter vervanging van reeds eerder geprojecteerde woningen of geprojecteerde andere geluidsgevoelige gebouwen, mits:
      - het voorziene aantal geluidgehinderden niet wezenlijk toeneemt;
      - de geluidbelasting op de uitwendige scheidingsconstructie niet wezenlijk toeneemt.
- b Vervangende nieuwbouw:
- 1 Vervangende nieuwbouw van bestaande woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen is toegestaan.

### **36.3 Luchtvaartverkeerzone**

Al dan niet in afwijking van het bepaalde in hoofdstuk 2 geldt ter plaatse van de aanduiding 'luchtvaartverkeerzone' dat in verband met het beschermingsgebied van de in- en uitvliegfunnel van vliegtuigen ten behoeve van het obstakelvrije (start- en landings)vlak met zijkanten, de bouwhoogte van een bouwwerk niet meer mag bedragen dan de hoogte in meters ten opzichte van de hoogte van de ligging van het vliegveld, zoals is aangegeven op [bijlage 3](#).

### **36.4 Veiligheidszone - lpg**

#### *36.4.1 Bouwregels*

Op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' is geen nieuwbouw van (beperkt) kwetsbare objecten, zoals bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, toegestaan.

#### *36.4.2 Afwijken van de bouwregels*

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in [36.4.1](#), waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De omgevingsvergunning is niet strijdig met de belangen van het betreffende vulpunt voor lpg, de veiligheid van personen en goederen is afgewogen en het groepsrisico is verantwoord.
- b Er wordt advies ingewonnen bij een onafhankelijk deskundige.

### **36.5 Veiligheidszone - windturbine**

Op de gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - windturbine' mogen, ongeacht het bepaalde in de afzonderlijke bestemmingen, geen bouwwerken worden opgericht, anderszins dan ten behoeve van de windturbine.

## 36.6 Vrijwaringszone - molenbiotoop

### 36.6.1 Zoneomschrijving

De gronden ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop' zijn naast de overige daaraan gegeven bestemmingen mede bestemd voor het beschermen van de functie van de in dit gebied voorkomende molen als werktuig en van zijn waarde als landschapsbepalend element.

### 36.6.2 Bouwregels

In afwijking van hetgeen elders in deze regels is bepaald ten aanzien van het bouwen krachtens de overige bestemmingen van deze gronden, gelden voor het bouwen op **en** in de in deze bestemming begrepen gronden de volgende regels:

- a Binnen de zone van 100 m gemeten vanaf de molen mogen geen bouwwerken worden gebouwd die hoger zijn dan de hoogte van het onderste punt van de verticaal staande wiek van de molen (het verschil tussen de askophoogte en de lengte van één wiek).
- b Binnen de zone gemeten van 100 m vanaf de molen tot een afstand van 400 m gemeten vanaf de molen, mogen geen hogere bouwwerken worden gebouwd dan door middel van onderstaande formule wordt bepaald:

$$H=X/75+0,2*Z$$

waarin:

H = de toelaatbare bouwhoogte in meters (gemeten vanaf het peil ter plaatse van de molen)

X = de afstand in meters vanaf het bouwwerk tot de wieken van de molen

Z = askophoogte (helft van de vlucht van de wieken + belthoogte).

## 36.7 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden

### 36.7.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren of te laten uitvoeren:

- a Ter plaatse van de aanduiding 'aardkundig waardevol':
  - 1 Het verlagen, vergraven, ophogen en / of egaliseren van de bodem waarbij het gaat om ingrepen die grond verzetten met hoogteverschillen van meer dan 0,40 m.
  - 2 Het aanleggen, dempen of wijzigen van (oevers, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit van) waterlopen, sloten en greppels.
  - 3 Het verwijderen van perceelsindelingen, zoals tot uiting komend in greppels, sloten en steilranden.
- b Ter plaatse van de aanduiding 'beekdal':
  - 1 Het verlagen, vergraven en / of egaliseren van de bodem waarbij het gaat om ingrepen die grond verzetten met hoogteverschillen van meer dan 0,40 m, dan wel het ophogen van de bodem waardoor de waterbergingscapaciteit van het beekdal wordt verkleind.
  - 2 Het verwijderen van houtgewas en het vellen of rooien van houtopstanden.
  - 3 Het verwijderen van kleine natuurelementen zoals poelen, moerasjes en verwilderde terreintjes.
  - 4 Het beplanten van gronden met houtopstanden.

- 5 Het aanleggen, dempen of wijzigen van (oeveren, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit van) waterlopen, sloten en greppels.
  - 6 Het verwijderen van perceelsindelingen, zoals tot uiting komend in greppels, sloten en steilranden.
- c Ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorisch vlak':
- 1 Het verlagen, vergraven, ophogen en / of egaliseren van de bodem waarbij het gaat om ingrepen die grond verzetten met hoogteverschillen van meer dan 0,40 m.
  - 2 Het verwijderen van houtgewas en het vellen of rooien van houtopstanden.
  - 3 Het verwijderen van kleine natuurelementen zoals poelen, moerasjes en verwilderde terreintjes.
  - 4 Het beplanten van gronden met houtopstanden.
  - 5 Het aanleggen, dempen of wijzigen van (oeveren, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit van) waterlopen, sloten en greppels.
  - 6 Het verwijderen van perceelsindelingen, zoals tot uiting komend in greppels, sloten en steilranden.
- d Ter plaatse van de aanduiding 'groenblauwe mantel':
- 1 Het verwijderen van houtgewas en het vellen of rooien van houtopstanden.
  - 2 Het verwijderen van kleine natuurelementen zoals poelen, moerasjes en verwilderde terreintjes.
- e Ter plaatse van de aanduiding 'landschappelijk afwisselend gebied':
- 1 Het verlagen, vergraven, ophogen en / of egaliseren van de bodem waarbij het gaat om ingrepen die grond verzetten met hoogteverschillen van meer dan 0,40 m.
  - 2 Het verwijderen van houtgewas en het vellen of rooien van houtopstanden.
  - 3 Het verwijderen van kleine natuurelementen zoals poelen, moerasjes en verwilderde terreintjes.
  - 4 Het aanleggen, dempen of wijzigen van (oeveren, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit van) waterlopen, sloten en greppels.
  - 5 Het verwijderen van perceelsindelingen, zoals tot uiting komend in greppels, sloten en steilranden.
- f Ter plaatse van de aanduiding 'landschappelijk open gebied':
- 1 Het verlagen, vergraven, ophogen en / of egaliseren van de bodem (~~inclusief sloten en leidingen~~) waarbij het gaat om ingrepen die grond verzetten met hoogteverschillen van meer dan 0,40 m.
  - 2 Het beplanten van gronden met houtopstanden.
- g Ter plaatse van de aanduiding 'leefgebied kwetsbare soorten':
- 1 Het verlagen, vergraven, ophogen en / of egaliseren van de bodem waarbij het gaat om ingrepen die grond verzetten met hoogteverschillen van meer dan 0,40 m.
  - 2 Het verwijderen van houtgewas en het vellen of rooien van houtopstanden.
  - 3 Het verwijderen van kleine natuurelementen zoals poelen, moerasjes en verwilderde terreintjes.
  - 4 Het beplanten van gronden met houtopstanden.
  - 5 Het aanleggen, dempen of wijzigen van (oeveren, profiel, doorstroom- of bergingscapaciteit van) waterlopen, sloten en greppels.
  - 6 Het verwijderen van perceelsindelingen, zoals tot uiting komend in greppels, sloten en steilranden.
- h Ter plaatse van de aanduiding 'leefgebied struweelvogels':
- 1 Het verwijderen van houtgewas en het vellen of rooien van houtopstanden.
  - 2 Het verwijderen van kleine natuurelementen zoals poelen, moerasjes en verwilderde terreintjes.
- i Ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen':
- 1 Het ophogen van de bodem.
  - 2 Het aanbrengen van verhardingen. ~~van meer dan 100 m<sup>2</sup>.~~
- j Ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingzone':
- 1 Het aanbrengen van verhardingen. ~~van meer dan 100 m<sup>2</sup>.~~

### 36.7.2 Uitzonderingen

Het in [36.7.1](#) vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, en ~~of~~ werkzaamheden welke:

- a Het normale onderhoud en / of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn.
- b Reeds in uitvoering zijn krachtens een verleende omgevingsvergunning, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van ~~het van kracht worden~~ de inwerkingtreding van dit bestemmingsplan.
- c Binnen het bouwvlak dan wel bestemmingsvlak van de bestemming 'Bedrijf', 'Bedrijf - Nuts', 'Bedrijf - Windturbine', 'Horeca', 'Maatschappelijk', 'Maatschappelijk - Molen', 'Recreatie', 'Recreatie - Recreatief agrarisch natuurbedrijf', 'Recreatie - Recreatiewoning', 'Tuin', 'Verkeer' 'Verkeer - Spoorverkeer' en / of 'Wonen' plaatsvinden dan wel binnen het agrarisch bouwvlak. Deze uitzondering geldt niet indien het werk of de werkzaamheden inbreuk maken op een verplichting in het kader van kwaliteitsverbetering van het landschap, dan wel op een verplichting op grond van een door het bevoegd gezag goedgekeurd beplantingsplan tot realisatie, beheer en instandhouding van landschappelijke inpassing.
- d Betreffen het verwijderen van erfbeplantingen, welke uitzondering niet van toepassing is op erfbeplantingen welke op grond van een verplichting in het kader van kwaliteitsverbetering van het landschap dan wel als verplichting op grond van een door het bevoegd gezag goedgekeurd beplantingsplan tot realisatie, beheer en instandhouding van landschappelijke inpassing aanwezig zijn.
- e Betreffen het verwijderen van landschapselementen die gerealiseerd zijn op grond van de gemeentelijke regeling 'Particulier landschapsbeheer Etten - Leur' en / of het provinciale 'Groen Blauw stimuleringskader' en waarvoor op grond van genoemde regelingen geen vergoeding voor waardedaling van de onderliggende grond is ontvangen.
- f Betreffen het aanbrengen van erfbeplanting.
- g Betreffen het aanbrengen van landschapselementen op grond van de gemeentelijke regeling 'Particulier landschapsbeheer Etten - Leur' en / of het provinciale 'Groen Blauw stimuleringskader'.
- h Betreffen het uitvoering geven aan een verplichting in het kader van kwaliteitsverbetering van het landschap, dan wel aan een door het bevoegd gezag goedgekeurd beplantingsplan tot realisatie, beheer en instandhouding van landschappelijke inpassing.

### 36.7.3 Toelaatbaarheid

De in [36.7.1](#) genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend voor werken, geen bouwwerken zijnde, en / of werkzaamheden die de betreffende natuur- en landschapswaarden niet in onevenredige mate aantasten, dan wel de mogelijkheden voor behoud, versterking en / of herstel van die waarden niet in onevenredige mate verkleinen. Alvorens te beslissen wint het bevoegd gezag advies in bij een deskundige op het gebied van natuur- en landschapswaarden.

## 36.8 Omgevingsvergunning voor slopen karakteristieke bebouwing

### 36.8.1 Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning over te gaan tot het geheel of gedeeltelijk slopen van karakteristieke bebouwing zoals aangegeven in [bijlage 4](#).

### 36.8.2 Uitzonderingen

Het in [36.8.1](#) vervatte verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerken zijnde, **en** werkzaamheden welke:

- a Het normale onderhoud en / of gebruik betreffen, dan wel van ondergeschikte betekenis zijn.
- b Reeds in uitvoering zijn krachtens een verleende omgevingsvergunning, dan wel krachtens een verleende omgevingsvergunning reeds mogen worden uitgevoerd op het tijdstip van ~~het van kracht worden~~ **de inwerkingtreding** van dit bestemmingsplan.

### 36.8.3 Toelaatbaarheid

De in [36.8.1](#) genoemde omgevingsvergunning kan worden verleend indien:

- a Het delen van een gebouw of bijgebouwen betreft, die op zichzelf niet als karakteristiek vallen aan te merken en door sloop geen onevenredige aantasting van de karakteristieke hoofdvorm plaatsvindt.
- b De karakteristieke hoofdvorm niet langer **meer** aanwezig is en niet zonder ingrijpende wijzigingen aan het pand kan worden hersteld.
- c De karakteristieke hoofdvorm in redelijkheid niet te handhaven is.
- d De economische levensduur ten gevolge van de bouwtechnische kwaliteit verstreken is.
- e Alvorens te beslissen wint het bevoegd gezag advies in bij de Monumentencommissie.

## 36.9 Overige gebiedsaanduidingen

Voor de overige gebiedsaanduidingen gelden, **voor zover in de genoemde artikelen bepaald**, de volgende regels:

- a ter plaatse van de aanduiding 'aardkundig waardevol' is het bepaalde in artikel [4](#) en [36.7](#) van toepassing;
- b ter plaatse van de aanduiding 'archeologie opgehoogd' is het bepaalde in artikel [27](#), [28](#) en [29](#) van toepassing;
- c ter plaatse van de aanduiding 'beekdal' is het bepaalde in artikel [4](#) en [36.7](#) van toepassing;
- d ter plaatse van de aanduiding 'cultuurhistorisch vlak' is het bepaalde in artikel [4](#) en [36.7](#) van toepassing;
- e ter plaatse van de aanduiding 'groenblauwe mantel' is het bepaalde in artikel [4](#) en [36.7](#) van toepassing;
- f ter plaatse van de aanduiding 'kernrandzone' is het bepaalde in artikel [3](#) en [4](#) van toepassing;
- g ter plaatse van de aanduiding 'landschappelijk afwisselend gebied' is het bepaalde in artikel [4](#) en [36.7](#) van toepassing;
- h ter plaatse van de aanduiding 'landschappelijk open gebied' is het bepaalde in artikel [4](#) en [36.7](#) van toepassing;
- i ter plaatse van de aanduiding 'leefgebied kwetsbare soorten' is het bepaalde in artikel [4](#) en [36.7](#) van toepassing;
- j ter plaatse van de aanduiding 'leefgebied struweelvogels' is het bepaalde in artikel [4](#) en [36.7](#) van toepassing;
- k ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen' is het bepaalde in artikel [3](#), [4](#) en [36.7](#) van toepassing;
- l ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingszone' is het bepaalde in artikel [3](#), [4](#) en [36.7](#) van toepassing;
- m ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied glastuinbouwgebied doorgroeigebied' is het bepaalde in artikel [3](#) van toepassing;



- n ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied glastuinbouwgebied vestigingsgebied 1' is het bepaalde in artikel [3](#) van toepassing;
- o ter plaatse van de aanduiding 'zoekgebied glastuinbouwgebied vestigingsgebied 2' is het bepaalde in artikel [3](#) van toepassing;
- p ter plaatse van de aanduiding 'zone langs doorgaande weg' is het bepaalde in artikel [3](#) en [4](#) van toepassing.

## Artikel 37 Algemene afwijkingsregels

### 37.1 Algemene afwijkingen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels in dit bestemmingsplan en toestaan dat:

- a ~~openbare nutsgebouwtjes, wachthuisjes ten behoeve van het openbaar vervoer, telefooncellen, gebouwtjes ten behoeve van de bediening van kunstwerken, toiletgebouwtjes en naar aard daarmee gelijk te stellen gebouwtjes worden gebouwd, mits:~~
  - 1 ~~De inhoud per gebouwtje niet meer bedraagt dan 50 m<sup>3</sup>.~~
  - 2 ~~De goothoogte niet meer bedraagt dan 3 m.~~
  - 3 ~~De bouwhoogte niet meer bedraagt dan 4 m.~~
- b Nutsvoorzieningengebouwtjes ten behoeve van agrarische bedrijven buiten het agrarische bouwvlak worden gebouwd, mits:
  - 1 De oppervlakte niet meer bedraagt dan 10 m<sup>2</sup>.
  - 2 De bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m.
- c Geluidwerende voorzieningen worden gebouwd indien deze in het kader van de Wet geluidhinder noodzakelijk zijn, mits:
  - 1 De bouwhoogte niet meer bedraagt dan 6 m.
- d Ten behoeve van waterkerende voorzieningen en sluizen ter voorkoming van wateroverlast, mits:
  - 1 De bouwhoogte niet meer bedraagt dan 3 m.
- e Bestemmingsgrenzen en bouwvlakgrenzen worden gewijzigd indien deze nodig zijn in verband met afwijkingen en onnauwkeurigheden op de verbeelding ten opzichte van de feitelijke situatie, dan wel nodig zijn in verband met de juiste inpassing van de gebouwen, waarbij de grenzen met niet meer dan 2 m worden verschoven.
- f De voorgeschreven maatvoeringen met maximaal 10% worden overschreden.

### 37.2 Afwijken ten behoeve van evenementen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels in dit bestemmingsplan voor het toestaan van evenementen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Het evenement maximaal 15 dagen duurt, inclusief opbouwen, inrichten, afbreken en opruimen.
- b Er geen horeca plaatsvindt ter plaatse, anders dan ondergeschikt en inherent aan het toegestane evenement.
- c Er geen detailhandel ter plaatse plaatsvindt, anders dan ondergeschikt en inherent aan het toegestane evenement.
- d Er geen onomkeerbare gevolgen voor het landschap optreden.
- e Er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.

- f Er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige architectonische, cultuurhistorische, landschappelijke of natuurwaarden.
- g De belangen van in de nabijheid gelegen functies zich niet verzetten tegen het gebruik van de betreffende bestemming voor het evenement.

### 37.3 Afwijken ten behoeve van incidenteel groepskamperen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels in dit bestemmingsplan ten behoeve van incidenteel groepskamperen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Afwijken is uitsluitend toegestaan binnen de bestemmingen 'Bos' en 'Natuur', dan wel binnen het bouwvlak of in een zone van maximaal 50 m aansluitend aan het bouwvlak van een agrarisch bedrijf in de bestemmingen 'Agrarisch' en / of 'Agrarisch met waarden'.
- b De aanwezige landschappelijke waarden worden niet aangetast.
- c De belangen van derden mogen niet onevenredig worden geschaad.

### 37.4 Afwijken vergroten inhoud woongedeelte cultuurhistorisch waardevolle langgevelboerderij

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels in dit bestemmingsplan ten behoeve van de vergroting van de inhoud van ~~een (als agrarisch gebouwde) woning~~ **het woongedeelte van een cultuurhistorisch waardevolle langgevelboerderij door de in het bouwlichaam geïntegreerde bedrijfsruimte(n) bij het woongedeelte te betrekken** ~~met de in het bouwlichaam geïntegreerde bedrijfsruimte(n) die is opgenomen in bijlage 5, die op zichzelf beschouwd een architectonische en / of cultuurhistorische waarde bezit, dan wel door zijn karakter en ligging een wezenlijk element in het landschap vormt,~~ waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De langgevelboerderij dient opgenomen te zijn in bijlage 5.**
- b Het bestaande architectonische karakter en de daaraan te onderkennen cultuurhistorische dan wel beeldbepalende waarden mogen niet worden aangetast. De vergroting dient gericht te zijn op het behoud en / of herstel van de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing.
- c De inhoud van het bouwlichaam mag niet worden vergroot.
- ~~d De afwijking dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.~~
- e De aanwezige landschappelijke waarden worden niet aangetast.
- f Alvorens te beslissen wint het bevoegd gezag advies in bij de Monumentencommissie.

### 37.5 Afwijken herbouw of verbouw woning cultuurhistorisch waardevolle langgevelboerderij

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels in dit bestemmingsplan ten behoeve van de algehele of gedeeltelijke herbouw of verbouw van een **cultuurhistorisch waardevolle langgevelboerderij,** ~~(als agrarisch gebouwde) woning met de in het bouwlichaam geïntegreerde bedrijfsruimte(n) die is opgenomen in bijlage 5, die op zichzelf beschouwd een architectonische en / of cultuurhistorische waarde bezit, dan wel door zijn karakter en ligging een wezenlijk element in het landschap vormt,~~ waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De langgevelboerderij dient opgenomen te zijn in bijlage 5.**
- b Het bestaande architectonische karakter en de daaraan te onderkennen cultuurhistorische dan wel beeldbepalende waarden mogen niet worden aangetast. De algehele of gedeeltelijke herbouw of

verbouw dient gericht te zijn op het behoud en / of herstel van de cultuurhistorische waardevolle bebouwing.

- e ~~Het bouwlichaam dient voor minimaal 80% op de bestaande funderingen te worden gesitueerd.~~
- d De grondoppervlakte van de **cultuurhistorisch waardevolle langgevelboerderij** wordt niet uitgebreid.
- e ~~De afwijking dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.~~
- f De aanwezige landschappelijke waarden worden niet aangetast.
- g Alvorens te beslissen wint het bevoegd gezag advies in bij de Monumentencommissie.

### 37.6 Afwijken ten behoeve van paardenbakken

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels in dit bestemmingsplan voor het toestaan van paardenbakken, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a **Situering binnen het bouwvlak dan wel bestemmingsvlak van de bijbehorende woning is niet mogelijk.**
- b De paardenbak grenst direct aan een agrarisch bouwvlak of een bestemmingsvlak van de bestemming 'Bedrijf', **'Wonen' en / of 'Tuin' van de bijbehorende woning** en is niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding **'leefgebied** kwetsbare soorten'.
- c De afstand tot de meest nabijgelegen woning / bedrijfswoning **van derden** mag niet minder bedragen dan 25 m.
- d De totale oppervlakte van de paardenbak mag niet meer bedragen dan 800 m<sup>2</sup>.
- e De bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 1,5 m.
- f Lichtmasten zijn niet toegestaan.
- g **Paardenbakken zijn uitsluitend toegestaan ten behoeve van particulier gebruik.**
- h De afwijking mag niet leiden tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen.
- i Er dient sprake te zijn van een zorgvuldige landschappelijke inpassing op basis van een door het bevoegd gezag goedgekeurd beplantingsplan **tot realisatie, beheer en instandhouding van de landschappelijke inpassing.**

### 37.7 Afwijken vervangende nieuwbouw op een andere locatie

~~Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van de regels in dit bestemmingsplan voor vervangende nieuwbouw van een woning / bedrijfswoning op een andere locatie, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:-~~

- a ~~Vervangende nieuwbouw dient plaats te vinden binnen het bouwvlak.~~
- a ~~De afstand van de woning / bedrijfswoning tot de as van de openbare weg dient minimaal 15 m te bedragen. Deze afstand mag minder bedragen, mits:~~
  - 1 ~~de verkeersveiligheid niet onevenredig wordt geschaad.~~
  - 2 ~~er geen sprake is van een verslechtering van het woon- en leefklimaat.~~
- b ~~De herbouw van de woning /b bedrijfswoning mag geen onevenredige beperking opleveren voor de bedrijfsvoering / bedrijfsontwikkeling van omliggende agrarische en andere bedrijven.-~~
- e ~~De afwijking dient aanvaardbaar te zijn uit een oogpunt van een milieuhygiënisch verantwoord woon- en leefklimaat.-~~
- d ~~De afwijking dient stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar te zijn.~~

### 37.8 Afwijken bouwregels hoogte bijgebouwen

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

- a Dit bestemmingsplan ten behoeve van het bouwen van aangebouwde dan wel inpandige bijgebouwen met een hogere goot- en / of bouwhoogte, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
  - 1 afwijken is uitsluitend toegestaan ten behoeve van het integreren van bijgebouwen in de bouwmasse van een woning / bedrijfswoning, mits hierdoor de karakteristiek van een langgevelboerderij behouden blijft dan wel wordt gecreëerd;
  - 2 de goot- en / of bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de betreffende hoogte van de woning / bedrijfswoning;
  - 3 de afwijking is stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar.
- b Dit bestemmingsplan ten behoeve van een hogere bouwhoogte van vrijstaande bijgebouwen waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:
  - 1 afwijken is uitsluitend toegestaan voor bijgebouwen bij gebouwen zoals opgenomen in [bijlage 4](#) en [bijlage 5](#);
  - 2 de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 8,25 m;
  - 3 de afwijking is stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar.

## Artikel 38 Algemene wijzigingsregels

### 38.1 Wijzigen naar 'Bos', 'Groen', 'Groen - Houtsingel', 'Natuur' en 'Water'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd in het kader van natuur- en landschapsbeleid dit bestemmingsplan te wijzigen in die zin dat de bestemmingen 'Agrarisch' en / of 'Agrarisch met waarden' worden gewijzigd in de bestemming 'Bos', 'Groen', 'Groen - Houtsingel', 'Natuur' en / of 'Water' ten behoeve van behoud en / of ontwikkeling van bos, ecologische verbindingzones, landschapselementen, **natuur en / of water**, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De wijziging leidt niet tot onevenredige aantasting van de gebruiks- en ontwikkelingsmogelijkheden van de naastgelegen percelen.
- b De wijziging vindt pas plaats nadat de aankoop/overdracht in voldoende mate verzekerd is of al heeft plaatsgevonden of de realisatie anderszins verzekerd is.

### 38.2 Wijzigen aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingzone' en / of 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen in die zin dat de begrenzing van de aanduiding 'zoekgebied ecologische verbindingzone' en / of 'zoekgebied behoud en herstel watersystemen' wijzigt, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Een (zoekgebied voor een) ecologische verbindingzone en / of een (zoekgebied voor behoud en herstel van een) watersysteem kan met de beoogde wijziging ten minste een vergelijkbare functie vervullen.
- b Het provinciaal bestuur heeft** positief tot de wijziging van de begrenzing besloten.

### 38.3 Wijzigen aanduiding 'groenblauwe mantel'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen in die zin dat de begrenzing van de aanduiding 'groenblauwe mantel' wijzigt, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De wijziging leidt tot **ten minste een vergelijkbaar** of beter resultaat voor het behoud, herstel en de ontwikkeling van de ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken of door een ruimtelijke ontwikkeling is het behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de groenblauwe mantel niet langer zinvol.
- b De wijziging mag niet leiden tot verlies van areaal, samenhang en kwaliteit van de aangeduide gebieden met het oog op behoud, herstel of duurzame ontwikkeling van de ecologische en landschappelijke waarden en kenmerken.
- c **Het provinciaal bestuur heeft** positief tot de wijziging van de begrenzing besloten.

### 38.4 Wijzigen naar 'Waterstaat - Attentiegebied EHS'

**Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen door aan gronden de bestemming 'Waterstaat - Attentiegebied EHS' toe te kennen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:**

- a **Op basis van gewijzigd beleid dan wel anderszins is aangetoond dat behoud, herstel en ontwikkeling van de hydrologische waarden ter plaatse noodzakelijk is.**
- b **Het provinciaal bestuur heeft positief tot de wijziging besloten.**
- c **Alvorens te beslissen winnen burgemeester en wethouders advies in bij het betrokken waterschapsbestuur.**

### 38.5 Wijzigen naar 'Waterstaat - Regionaal waterbergingsgebied'

**Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen door aan gronden de bestemming 'Waterstaat - Regionaal waterbergingsgebied' toe te kennen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:**

- a **Op basis van gewijzigd beleid dan wel anderszins is aangetoond dat de inrichting en het beheer van de waterbergende functie ter plaatse noodzakelijk is.**
- b **Het provinciaal bestuur heeft positief tot de wijziging besloten.**
- c **Alvorens te beslissen winnen burgemeester en wethouders advies in bij het betrokken waterschapsbestuur.**

### 38.6 Wijzigen naar 'Waterstaat - Waterkering'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen door aan gronden de bestemming 'Waterstaat - Waterkering' toe te kennen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a Wijziging van de ligging **van de waterkering** is enkel toegestaan ten behoeve van:
  - 1 behoud en / of ontwikkeling van ecologische verbindingszones en / of (water)natuur, en / of
  - 2 het verbreden, verhogen en / of verleggen van de waterkering, ten dienste van en noodzakelijk voor de waterkerende functie.
- b De gewijzigde ligging van de waterkering leidt tot ten minste een vergelijkbaar of beter resultaat voor wat betreft de waterkerende functie.

- c Alvorens te beslissen winnen burgemeester en wethouders advies in bij het betrokken waterschapsbestuur.

### **38.7 Wijzigen ten behoeve van vergroting bouwvlak glastuinbouwbedrijf, omschakeling naar glastuinbouwbedrijf of nieuwvestiging glastuinbouwbedrijf**

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de vergroting van het bouwvlak en / of van een glastuinbouwbedrijf, dan wel omschakeling naar een glastuinbouwbedrijf dan wel nieuwvestiging van een glastuinbouwbedrijf, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a In geval van vergroting van het bouwvlak van een glastuinbouwbedrijf is wijziging uitsluitend toegestaan in combinatie met de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel [3.6.5](#) en moet worden voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel [3.6.5](#).
- b In geval van omschakeling naar of nieuwvestiging van een glastuinbouwbedrijf is wijziging uitsluitend toegestaan in combinatie met de wijzigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel [3.6.6](#) en moet worden voldaan aan de voorwaarden zoals opgenomen in artikel [3.6.6](#).

### **38.8 Wijzigen splitsing cultuurhistorisch waardevolle langgevelboerderij**

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen ten behoeve van de splitsing van een **cultuurhistorisch waardevolle woning met de in het bouwlichaam geïntegreerde bedrijfsruimte(n) — langgevelboerderij** die op zichzelf beschouwd een architectonische en / of cultuurhistorische waarde bezit, dan wel door zijn karakter en ligging een wezenlijk element in het landschap vormt, in twee woningen, waarbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

- a De langgevelboerderij dient opgenomen te zijn in bijlage 5.**
- b De inhoud van de te splitsen **langgevelboerderij met de in het bouwlichaam geïntegreerde bedrijfsruimte(n)**, bedraagt minimaal 1000 m<sup>3</sup>.
- c De bedrijfsvoering dient ter plaatse beëindigd te zijn.
- d Het bestaande architectonische karakter en de daaraan te onderkennen cultuurhistorische dan wel beeldbepalende waarden mogen niet worden aangetast. De splitsing dient gericht te zijn op het behoud en / of herstel van de cultuurhistorisch waardevolle bebouwing.
- e De grondoppervlakte van de **(voormalige bedrijfs -) woning langgevelboerderij** wordt niet uitgebreid.
- f De oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen mag per woning niet meer bedragen dan 100 m<sup>2</sup> waarbij overtollige (voormalige) bedrijfsgebouwen, bijgebouwen en overkappingen, een en ander met uitzondering van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing, dienen te worden gesloopt, met dien verstande dat:**
- 1 van de totale oppervlakte aan legaal opgerichte bebouwing mag voor elke 100 m<sup>2</sup> te slopen bebouwing de inhoud van de woning worden vergroot met 50 m<sup>3</sup> tot een maximale inhoud van 850 m<sup>3</sup> en / of**
  - 2 25% van de totale, dan wel na toepassing van het bepaalde onder 1 resterende, te slopen oppervlakte aan legaal opgerichte bebouwing mag worden toegevoegd aan de toegestane oppervlakte van 100 m<sup>2</sup> aan bijgebouwen en overkappingen;**
  - 3 de maximaal berekende oppervlakte aan bijgebouwen en overkappingen mag ofwel behouden blijven ofwel nieuw gebouwd worden;**
  - 4 het totaal aan bijgebouwen en overkappingen mag, inclusief de aanwezige oppervlakte aan cultuurhistorisch waardevolle (voormalige) bedrijfsgebouwen, bijgebouwen en overkappingen, niet meer bedragen dan 250 m<sup>2</sup> per woning;**

5 indien de bestaande oppervlakte aan cultuurhistorisch waardevolle (voormalige) bedrijfsgebouwen, bijgebouwen en overkappingen reeds meer bedraagt dan 250 m<sup>2</sup>, geldt deze oppervlakte als maximum;

6 bij de toepassing van het bepaalde onder 1 en 2 dient de te slopen bebouwing te worden uitgelegd als sloop van de totale bebouwing, met uitzondering van de woning.

g De wijziging dient milieuhygiënisch inpasbaar te zijn.

h De ~~agrarische~~ bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden van nabijgelegen agrarische **en andere** bedrijven mogen niet worden beperkt.

i De aanwezige landschappelijke waarden worden niet aangetast.

j Alvorens te beslissen winnen burgemeester en wethouders advies in bij de Monumentencommissie.

### 38.9 Wijzigen bijlage 4 en / of 5

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen door de bijlage 'Karakteristieke bebouwing' ([bijlage 4](#)) en / of 'Cultuurhistorisch waardevolle **langgevelboerderijen**' ([bijlage 5](#)) te wijzigen door **karakteristieke bebouwing en / of** cultuurhistorisch waardevolle **langgevelboerderijen** toe te voegen dan wel te verwijderen, mits is aangetoond dat deze bebouwing deze waarden heeft dan wel deze waarden niet meer aanwezig zijn. Alvorens te beslissen winnen burgemeester en wethouders advies in bij de Monumentencommissie.

### 38.10 Wijzigen aanduiding 'veiligheidszone - lpg'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen door de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' in omvang en / of vorm te wijzigen of geheel of gedeeltelijk te verwijderen, indien de hoeveelheid lpg is beperkt of het betreffende vulpunt is beëindigd.

### 38.11 Wijzigen aanduiding 'geluidzone - vliegveld seppe'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen door de aanduiding 'geluidzone - vliegveld seppe' in omvang en / of vorm te wijzigen of geheel of gedeeltelijk te verwijderen, indien de contouren van de geluidzone wijzigen.

### 38.12 Verwijderen aanduiding

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd dit bestemmingsplan te wijzigen door een aanduiding te verwijderen, indien het betreffende gebruik definitief is beëindigd, dan wel de betreffende bebouwing en / of waarden niet meer aanwezig zijn, **dan wel het niet meer noodzakelijk wordt geacht dat het bestemmingsplan voorziet in bescherming.**

## **Artikel 39 Overige regels**

### **39.1 Nadere eisen**

- a Het bevoegd gezag kan nadere eisen stellen aan de situering van gebouwen en overkappingen en bouwwerken, geen gebouwen en overkappingen zijnde, ter voorkoming van onevenredige ruime situering van de bebouwing binnen het bouwvlak of bestemmingsvlak.
- b De onder a genoemde nadere eisen mogen slechts worden gesteld indien zulks noodzakelijk is ten behoeve van zorgvuldig ruimtegebruik en / of ruimtelijke kwaliteit.



## **HOOFDSTUK 4 Overgangs- en Slotregels**

### **Artikel 40 Overgangsrecht**

#### **40.1 Overgangsrecht bouwwerken**

- a Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot:
  - 1 gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
  - 2 na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
- b Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het bepaalde onder a met maximaal 10%.
- c Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

#### **40.2 Overgangsrecht gebruik**

- a Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
- b Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.
- c Indien het gebruik, bedoeld in het bepaalde onder a, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.
- d Het bepaalde onder a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.

### **Artikel 41 Slotregel**

Deze regels worden aangehaald als:  
Planregels van het bestemmingsplan 'Buitengebied'.

**Bijlage 1 Tabel Nevenfuncties en verbrede landbouw**

voorwaarden ►	'kernrand-zone'	'zone langs doorgaande weg'	overig buiten-gebied	niet toegestaan ter plaatse van de aanduiding:	maximale oppervlakte na afwijking
<b>activiteit ▼</b>					
<b>Verbrede landbouw:</b>					
Huisverkoop	ja	ja	ja	-	100 m <sup>2</sup> v.v.o *1
Kleinschalige ambachtelijke verwerking van eigen agrarische producten als ondergeschikt zelfstandig onderdeel van de bedrijfsactiviteiten	ja	ja	ja	-	> 100 m <sup>2</sup>
Zorgfunctie ten behoeve van dagopvang	ja	ja	ja	-	375 m <sup>2</sup>
Recreatieve activiteiten zoals maïsdoolhof of boe-rengolf.	ja	ja	ja	-	n.v.t.
<b>Nevenfuncties:</b>					
Paardenhouderijen	ja	ja	ja	glastuinbouwgebieden *2	400 m <sup>2</sup> , waarvan max. 250 m <sup>2</sup> pensionstalling
Grootveeklinieken	ja	ja	nee	glastuinbouwgebieden *2 gebieden met waarden *3	400 m <sup>2</sup>
KI-stations	ja	ja	nee	glastuinbouwgebieden *2 gebieden met waarden *3	400 m <sup>2</sup>
Veehandelsbedrijven	nee	ja	nee	glastuinbouwgebieden *2 gebieden met waarden *3	400 m <sup>2</sup>
Dierenasiels / dierenpensions/ dierenkennels (kleinvee)	ja	ja	ja	glastuinbouwgebieden *2 gebieden met waarden *3	400 m <sup>2</sup>
Dierenklinieken	ja	ja	nee	glastuinbouwgebieden *2 gebieden met waarden *3	400 m <sup>2</sup>
Hoveniersbedrijven	ja	ja	ja	glastuinbouwgebieden *2 gebieden met waarden *3	400 m <sup>2</sup>
Volkstuincomplexen	ja	nee	nee	glastuinbouwgebieden *2 gebieden met waarden *3	n.v.t.
Statische binnenopslag	ja	ja	ja	-	400 m <sup>2</sup>
Kinderopvangvoorzieningen	ja	ja	ja	-	100 m <sup>2</sup>
Recreatieve overnachting (inclusief sanitaire en algemene voorzieningen)*4	ja	ja	ja	glastuinbouwgebieden *2 'kwetsbare soorten', 'struweelvogels'	Maximaal 10 slaappleaatsen binnen maximaal 150 m <sup>2</sup> , waarvan maximaal 100 m <sup>2</sup> uitsluitend voor het slapen
Niet-agrarische bedrijven*5	ja	ja	ja	'kwetsbare soorten', 'struweelvogels'	400 m <sup>2</sup>

\*1: v.v.o.: verkoopvloeroppervlakte, dus de be- en verwerkingsruimte telt niet mee

\*2: glastuinbouwgebieden: 'zoekgebied glastuinbouw doorgroeigebied', 'zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 1', 'zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 2'

\*3: gebieden met waarden: 'beekdal', 'landschappelijk afwisselend gebied', 'landschappelijk open gebied', 'kwetsbare soorten', 'struweelvogels',

\*4: Een zelfstandige verblijfs- of woonvoorziening en/ of ondersteunende horeca is niet toegestaan.

\*5: Alleen ambachtelijk in toeristisch-recreatieve sfeer, inclusief ondergeschikte detailhandel.

Kernranden: Oude Grind, Haansberg/Sander, Hoeveneseweg (deels) en Lage Vaartkant

Doorgaande wegen: Zevenbergseweg, Strijpenseweg, Liesbosweg, Hoeveneseweg (exclusief kernrand), Sprundelsebaan, Hilsebaan, Rijsbergseweg en Zundertseweg.


## Bijlage 2 Niet-agrarische functies

voorwaarden ► activiteit ▼	'kernrandzone'	'zone langs doorgaande weg'	overig bui- tengebied	niet toegestaan ter plaatse van de aandui- ding:	maximale oppervlakte
Grootveeklinieken	ja	ja	nee	glastuinbouwgebieden *1 gebieden met waarden *2	400 m <sup>2</sup>
Kl-stations	ja	ja	nee	glastuinbouwgebieden *1 gebieden met waarden *2	400 m <sup>2</sup>
Veehandelsbedrijven	nee	ja	nee	glastuinbouwgebieden *1 gebieden met waarden *2	400 m <sup>2</sup>
Dierenasiels / dierenpensions/ dieren- kennels (kleinvee)	ja	ja	ja	glastuinbouwgebieden *1 gebieden met waarden *2	400 m <sup>2</sup>
Dierenklinieken	ja	ja	nee	glastuinbouwgebieden *1 gebieden met waarden *2	400 m <sup>2</sup>
Hoveniersbedrijven	ja	ja	ja	glastuinbouwgebieden *1 gebieden met waarden *2	400 m <sup>2</sup>
Volkstuincomplexen	ja	nee	nee	glastuinbouwgebieden *1 gebieden met waarden *2	400 m <sup>2</sup>
Statische binnenopslag	ja	ja	ja	-	400 m <sup>2</sup>
Niet-agrarische bedrijven*2	ja	ja	ja	'kwetsbare soorten', 'struweelvogels'	400 m <sup>2</sup>

\*1: glastuinbouwgebieden: 'zoekgebied glastuinbouw doorgroeigebied', 'zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 1', 'zoekgebied glastuinbouw vestigingsgebied 2'

\*2: gebieden met waarden: 'beekdal', 'landschappelijk afwisselend gebied', 'landschappelijk open gebied', 'kwetsbare soorten', 'struweelvogels',

\*3: Alleen ambachtelijk in toeristisch-recreatieve sfeer, inclusief ondergeschikte detailhandel.



## Bijlage 3

# Luchtvaartverkeerszone

Alle hoogtematen moeten worden gerelateerd aan de referentiehoogte van de luchthaven: 9,14 + NAP

Schaal: 1: 25.000

## Bijlage 4 Karakteristieke bebouwing

Blikken 9 kleine langgevelboerderij  
Boutweg 15 woonhuis  
Brakkenstraat 17 langgevelboerderij met Vlaamse schuur  
Brakkenstraat 22 Vlaamse schuur  
Geerstraat 43 langgevelboerderij met Vlaamse schuur  
Goorstraat 3 langgevelboerderij met karschop en Vlaamse schuur  
Goorstraat 6 langgevelboerderij met Vlaamse schuur  
Haansberg 19 langgevelboerderij met Vlaamse schuur  
Haansberg 39 langgevelboerderij met schuur en karschop  
Haansberg 41a bakhuisje  
Haansberg 43 Vlaamse schuur  
Haansberg 102 Vlaamse schuur  
Hilsebaan 5 kleine langgevelboerderij  
Hilsebaan 131 kleine langgevelboerderij  
Hilsebaan 170 – 170a langgevelboerderij  
Hoge Bremberg 2 naoorlogse langgevelboerderij  
Hoge Bremberg 4 kleine naoorlogse boerderij  
Hoge Bremberg 18 langgevelboerderij  
Hoge Vaartkant 18 langgevelboerderij  
Hoge Vaartkant 20 langgevelboerderij  
Hoge Vaartkant 22 kleine naoorlogse boerderij  
Hoge Vaartkant 141 kleine langgevelboerderij  
Klappenberg 10 langgevelboerderij  
Klappenberg 12 langgevelboerderij  
Koekoekstraat 3-5 woonhuis  
Laakseweg - Lage Donk brug  
Liesbosweg 416 langgevelboerderij met bakhuisje  
Midden Donk 1 langgevelboerderij  
Midden Donk 2 Vlaamse schuur  
Midden Donk 6 langgevelboerderij met Vlaamse schuur en bakhuis  
Midden Donk 10 langgevelboerderij met Vlaamse schuur en bakhuis  
Midden Donk 12 langgevelboerderij  
Moerdijkse Postbaan 50 kapel  
Moerdijkse Postbaan – Sprundelsebaan kruisbeeld  
Naaldstraat 3 langgevelboerderij  
Rijsbergseweg o.g. gedenknaald  
Rijsbergseweg 55 langgevelboerderij  
Slagveld 17 langgevelboerderij  
Sprundelsebaan 91 kleine langgevelboerderij  
Wildert 58 recreatiewoning  
Zeedijk 2 woonhuis met schuur (kop-hals-romp)  
Zevenbergseweg 42 langgevelboerderij  
Zundertseweg 46 langgevelboerderij met Vlaamse schuur  
Zundertseweg 49 langgevelboerderij  
Zundertseweg 69 langgevelboerderij met Vlaamse schuur





## Bijlage 5 Cultuurhistorisch waardevolle langgevelboerderijen

### Rijksmonumenten

Attelakenseweg 4  
Bankenstraat 3  
Deurnestraat 3  
Haansberg 114 - 116  
Hoge Bremberg 7  
Hoge Bremberg 9  
Hoge Bremberg 19  
Hoge Bremberg 21  
Hoge Vaartkant 110  
Lage Bremberg 9  
Midden Donk 5  
Bellendreef 2  
Rijsbergseweg 52  
Rijsbergseweg 67  
Slagveld 1  
Slagveld 8

### Gemeentelijke monumenten

Bollenstraat 12  
Boutweg 21  
Hoge Vaartkant 13  
Lage Donk 30  
Midden Donk 9

### Karakteristieke bebouwing

Blikken 9  
Brakkenstraat 17  
Geerstraat 43  
Goorstraat 3  
Goorstraat 6  
Haansberg 19  
Haansberg 39  
Hilsebaan 5  
Hilsebaan 131  
Hilsebaan 170 – 170a  
Hoge Bremberg 2  
Hoge Bremberg 4  
Hoge Bremberg 18  
Hoge Vaartkant 18  
Hoge Vaartkant 20  
Hoge Vaartkant 22  
Hoge Vaartkant 141  
Klappenberg 10  
Klappenberg 12  
Liesbosweg 416  
Midden Donk 1  
Midden Donk 6  
Midden Donk 10  
Midden Donk 12  
Naaldstraat 3  
Rijsbergseweg 55  
Slagveld 17  
Sprundelsebaan 91  
Zevenbergseweg 42  
Zundertseweg 46  
Zundertseweg 49  
Zundertseweg 69