

- OPBOUW FUNDERING VOLGENS OPGAVE CONSTRUCTEUR
- GEHELE CONSTRUCTIE UITVOEREN VOLGENS BEREKENING CONSTRUCTEUR
- BEREKENINGEN CONSTRUCTEUR ZIJN MAATGEVEND EN DIENEN TE WORDEN GERAADPLEEGD
- RIOLERING UITVOEREN VOLGENS NEN 3215 EXACTE RIOOLINDELING VOLGENS TEKENING EN BEREKENING INSTALLATEUR
- BOUWONDERNEMER IS VERANTWOORDELIJK VOOR CONTROLE DRAAGKRACHT ONDERGROND OP VERSTORINGEN
- LET OP: RIOLERING SCHEMATISCH AANGEGEVEN, DEFINITIEVE BELOOP, AFMETINGEN EN AFSCHOT VOLGENS NORMEN EN OPGAVE INSTALLATEUR
- PEIL MINIMAAL 100mm BOVEN PUTDEKSEL IN HET WERK TE BEPALEN E.E.A IN OVERLEG BOUW EN WONINGTOEZICHT.

Zaaknummer: 18ZK00910
Poststuknummer: 18Ink06319
Besluit d.d. 10 september 2018



hwa	hemelwaterafvoer	stl	standleiding
	standleiding	NO	noodoverlaat (i.o.m. constructeur)
	hemelwaterafvoer (RWA)	cvu	afvoer t.b.v overst cv vlgs installateur
	vuilwaterafvoer (DWA)	ft	afvoer fontein Ø 50 mm
		wt	afvoer wastafel Ø 75 mm
		do	afvoer douche Ø 75 mm
		sp	afvoer schroputje Ø 75 mm
		wm	afvoer wasmachine Ø 75 mm
		dr	afvoer condensdroger Ø 75 mm
		gst	afvoer gootsteen Ø 75 mm
		vw	afvoer vaatwasser Ø 75 mm
		wc	afvoer toilet Ø 110 mm

- o Binnenrioleringsinstallatie lucht- en waterdicht conform volgens NEN 3215
- o Voorzieningen voor hemelwaterafvoer uitvoeren conform NEN 3215
- o Leidingverloop en -diameters zijn ter indicatie. Definitieve leidingverloop en -diameters te bepalen door installateur
- o Ventilatiecapaciteit van de diverse ruimten conform NEN 1087
- o Verversingscapaciteit bij een sterke verontreiniging conform NEN 1087

ARCHIVVISUAL

Project: **Gemeente Gilze & Rijen**
Nieuwbouw vrijstaande woning
Laagstraat (naast nr 94)

Omschrijving : Principe riolering

16-21

TO-05

datum 22-02-2018

datum gewijzigd

A

594 x 840 mm (A1)

c

D

E

projecten\2016-16-21\TO-01