

Opdrachtgever: **Aan de Stegge Vastgoed B.V.**
 Project: **Bouwplan Laarakkerweg 11 Oisterwijk**
 Onderwerp: Raming t.b.v. subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader
 Projectnummer: G233-004



GRASVELD
CIVIELE TECHNIEK

Datum: 18 oktober 2019
 File: Budgetraming.xlsx

Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Totale kosten
DIRECTE KOSTEN			
OPRUIMWERKZAAMHEDEN			
Maaien en frezen terrein	72 are	€ 15,00	€ 1.084,50
GRONDWERKEN			
Ontgraven wadi / poel	1.315 m3	€ 4,55	€ 5.983,25
Grond afvoeren incl. acceptatiekosten	1.315 m3	€ 12,50	€ 16.437,50
Grondonderzoek AP04 incl. PFAS	1 post	€ 1.750,00	€ 1.750,00
GROENVOORZIENINGEN			
Aanplanten bosplantsoen	520 m2	€ 1,37	€ 712,40
Afwerken en inzaaien bermen	40 are	€ 14,00	€ 560,00
Leveren en planten haag, aanplanthoogte 1,75/2 m	215 m	€ 50,00	€ 10.750,00
Aanplanten landschapsbomen, plantmaat 20/25	2 st	€ 300,00	€ 600,00
ONDERHOUD (10 JAAR)			
Plantsoen	10 jaar	€ 14,98	€ 149,76
Bermen	10 jaar	€ 336,80	€ 3.368,00
Haag	10 jaar	€ 251,55	€ 2.515,50
Bomen	10 jaar	€ 11,08	€ 110,80
Wadi/poel	10 jaar	€ 61,19	€ 611,90
Subtotaal directe kosten			€ 44.633,61
NADER TE DETAILLEREN	0 %	€ 44.633,61	€ -
TOTAAL DIRECTE KOSTEN			€ 44.633,61

Opdrachtgever: **Aan de Stegge Vastgoed B.V.**
 Project: **Bouwplan Laarakkerweg 11 Oisterwijk**
 Onderwerp: Raming t.b.v. subsidieregeling Groen Blauw Stimuleringskader
 Projectnummer: G233-004



GRASVELD
CIVIELE TECHNIEK

Datum: 18 oktober 2019
 File: Budgetraming.xlsx

Omschrijving	Hoeveelheid	Eenheidsprijs	Totale kosten
BIJKOMENDE KOSTEN			
Planvorming	10 %		€ 4.463,36
Directievoering	10 %		€ 4.463,36
Subtotaal investeringskosten			€ 53.560,33
afronding	-0,1%		€ 60,33-
TOTALE INVESTERINGSKOSTEN EXCLUSIEF OMZETBELASTING			€ 53.500,00
Omzetbelasting			
	21 %		€ 11.247,67
afronding	-0%		€ 247,67-
TOTALE INVESTERINGSKOSTEN INCLUSIEF OMZETBELASTING			€ 64.500,00

Uitgangspunten
- Raming van kosten gebaseerd VO versie L d.d. 18-10-2019 - Raming van kosten zonder aannemersopslagen - Alleen werkzaamheden in relatie tot kwaliteitsverbetering Landschap zijn opgenomen in raming - Geen plantvakverbetering voor bomen meegenomen (bomen staan in het groen) - Gerekend is met een beheer- en onderhoudstermijn van 10 jaar