



Linker zijgevel



Maatvoering in het werk controleren
Constructies volgens opgave constructeur
Installaties volgens opgave installateur/adviseur
U- en Rc-waarden volgens EP-berekening

**DEWITTE
VANDER
ARCHITECTEN
HEIJDEN**

projectnummer G.0947.00 blad 306

project Hotel Havezate Marveld
opdrachtgever Bellim Bouwprojecten B.V.

omschrijving Zijgevels
fase Bouwvoorbereiding

datum 26-06-13 schaal 1 : 100
gewijzigd 24-10-13 getekend me / jh
versie H gezien ...

ENSCHÉDE ■ GROENLO
Emmalaan 135 Deken Hoijmansingel 4
7513 BB Enschede 7141 EC Groenlo
T +31 (0)53 430 38 35 T +31 (0)544 46 12 01
F +31 (0)53 432 16 72 F +31 (0)544 46 28 99
E enschede@dwdh.nl E groenlo@dwdh.nl
dewittevanderheijden.nl

Rechter zijgevel

Renvooi materialen	
prefab beton	
gevelmetselwerk	
isolatie	
HSB-wand:	
- gevelbekleding: houten delen gepotdekseld	
- stijlen 46 x 146 mm, isolatie 140 mm	
wand ter plaatse van vliuchtrappen en galerijen:	
- metselwerk	
- prefab beton	
- metselwerk	
lichte scheidingswand	
tegelwerk	
gasbetonwand o.g.	
vloertegelwerk	
Emailt	
dakbedekking + isolatie van branddroevende kwaliteit	
isolerende beglaazing	
isolerende beglaazing, 2x gelagd glas	
isolerende beglaazing, 1x gelagd glas	
60 min. WBDBO. Beglaazing volgens NEN 6068 en NEN 6069	
60 min. WBDBO. Beglaazing volgens NEN 6068 en NEN 6069	

Renvooi afkortingen	
DTS	pe-kunststof dorpel
hwa	hemelwaterafvoer
rga	rookgasafvoer