



BRENTJENS
afbouwsystemen

Brentjens afbouwsystemen

Jacob Romenweg 2, 6042 EZ Roermond
Postbus 4010, 6080 AA Haelen

T +31 (0)475 - 59 59 59
E afbouwsystemen@brentjens.nl
I www.brentjens.nl

KvK 13030784
BTW NL800275810B01
IBAN NL59 RABO 0118 6007 96

BIC RABONL2U

OFFERTE

Salemans Omgevingsontwikkeling & Bouwbegeleiding
Mildert 12
6031 SM Nederweert

Datum, 20-7-2017

Uw ref.: H. Salemans

Ons projectnr: 20170261
Documentnr.: 1069403

Geachte heer Salemans,

Met referte aan uw aanvraag hebben wij het genoegen, u bijgesloten een vrijblijvende offerte te doen toekomen voor levering en montage van houten geveldelen, bestemd voor het project "Nieuwbouw opslagloods te Roggel".

De genoemde prijzen zijn netto EXCLusief BTW.

Leveringen geschieden franco werk.
Start montage in onderling overleg.

Betaling: netto 10 dagen na factuurdatum.
Termijnen: in overleg.
Geldigheid: tot 60 dagen na offerte datum

Wij hopen u hiermee een passende aanbieding te hebben gemaakt en houden ons graag aanbevolen voor uw zeer gewaardeerde opdracht.

Met vriendelijke groet,
Brentjens Afbouwsystemen
H.T.J.M. Brentjens

Bijlage: Prijsbepaling en algemene uitvoeringsvoorwaarden



Datum, 20-7-2017

Project - Nieuwbouw opslagloods te Roggel

Documentnr.: 1069403 Projectnummer: 20170261

Leveren en monteren van houten gevelbekleding

± 150 m²

€ 149,00 /m²

Omschrijving:

Houten delen type Ne-Vuren OS glad geschaafd met ronde hoek R3 en Firmolin gemodificeerd, afmeting na bewerkingen ca 27x40mm in vallende lengtes, verticaal gemonteerd met ca. 13mm speling tussen de delen onderling, waar mogelijk geprefabriceerd aangeleverd.

In het werk gemonteerd tegen een vuren houten geïmpregneerd horizontaal regelwerk rechtstreeks aangebracht op de sandwich panelen waaraan de (geprefabriceerde) geveldelen opgehangen en bevestigd kunnen worden.

Houten delen achter de geveldelen in donkere kleur geverfd. Gemonteerd tussen de neggekanten van de gevelbekleding.

Exclusief:

- Afwerkprofielen t.p.v. hoeken, aansluitingen vensters e.d.;
- Lekdorpels aan onderzijde, t.p.v. ramen, deuren e.d. (denk aan juiste breedte);
- Sparingen t.b.v. HWA, verlichting e.d.;
- Werkzaamheden aan- of bekleden van deuren;
- Eventuele verdere schilderwerken.

Opmerkingen

- We zijn uitgegaan van vlakke sandwichpanelen waar we e.e.a. rechtstreeks tegen kunnen monteren, graag ontvangen wij een monsterstuk van minimaal 100x100 cm om hier een proefopstelling mee te maken;
- We zijn er van uitgegaan dat deze panelen geschikt zijn om e.e.a. tegen te bevestigen, en ze het gewicht (ca 20 kg/m²) kunnen dragen van de te monteren constructie zoals omschreven en besproken. Dit dient u door leverancier hiervan of bv. constructeur te laten controleren;
- Ramen en deuren worden doorgemeten voor het bepalen van de m²;
- De bouw dient rondom goed bereikbaar te zijn;

-EINDE-