Tabel 1: Overzicht inzet bouwmachines

Onderdeel	Aantal eenheden	Aantal dagen	Totaal inzet in uren	Inzet Belast	Inzet Onbelast	Vermogens klasse	Vermogen	Cilinder inhoud	Belasting	Efficientie (g/kWh)	Verbruik belast	Verbruik onbelast	Verbruik totaal
Heistelling - fundering	1	8	64	45	19	Stage IIIb 130 - 300 kWh	224	11,2	0,69	275	50,60	4,26	**2.349**
Bouwkraan	1	43	344	240,8	103,2	Stage IV 75 - 130 kWh	103	5,15	0,69	285	24,11	1,96	**6.008**
Mobiele kraan	1	15	120	84	36	Stage IIIb 130 - 300 kWh	230	11,5	0,61	244	40,75	4,37	**3.581**
Wielkraan	1	15	120	84	36	Stage IV 75 - 130 kWh	90	4,5	0,61	249	16,27	1,71	**1.429**
Rupskraan, ontgraven	1	9	72	50,4	21,6	Stage IIIb 75 - 130 kWh	130	6,5	0,69	249	26,59	2,47	**1.393**
Rupskraan, aanvullen	1	6	48	33,6	14,4	Stage IIIb 75 - 130 kWh	130	6,5	0,69	249	26,59	2,47	**929**
Puinbreker	1	2	16	11,2	4,8	Stage IIIb 300 - 560 kWh	310	15,5	0,69	249	63,41	5,89	**738**
Totaal brandstof verbruik													**16.427**