INRICHTING TUIN IS TER INDICATIE, EXACTE INDELING IN HET WERK TE BEPALEN

- BESTAANDE BEBOUWING
- NIEUWE BEBOUWING
- CONTOUREN NIEUWE BERGING
- BESTAANDE INRIT
- KADASTRALE GRENS
- NIEUWE KADASTRALE GRENS
- WERKGRENS
- AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 300x300x45 mm KLEUR GRUS IN HALFSTEENSVERBAND (KORTVERBAND)
- TERRAS — CONTOUREN TERRAS / PAD AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 300x300x45 mm KLEUR GRUS IN HALFSTEENSVERBAND(KORTVERBAND)
- AAN TE BRENGEN BETONTEGELS 300x300x60 mm KLEUR GRUS IN HALFSTEENSVERBAND (LANGSVERBAND)
- AAN TE BRENGEN ASFALT
- AAN TE BRENGEN VERHARDING MATERIAAL NADER TE BEPALEN I.O.M. ARCHITECT
- AAN TE BRENGEN TROTTOIRBAND 180/200x250 mm KLEUR GRUS, IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN INRITBAND 200x170x200 mm KLEUR GRUS, IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN VERLOOPBAND 180/200 – 200x170 mm KLEUR GRUS, IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN INRITBLOKKEN 650x200x300 mm IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 100x300 mm KLEUR GRUS, IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 80x200 mm KLEUR GRUS, IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN OPSLUITBAND 60x200 mm KLEUR GRUS, IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN KEERELEMENT EXACTE AFMETINGEN NADER TE BEPALEN
- AAN TE BRENGEN KANTLAAG GOOTTEGEL 150x300 mm KLEUR GRUS, IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN MOLGOOT 5 STREKKEN BSS KF KLEUR GRUS, IN BETONFUNDERING
- AAN TE BRENGEN TRAP–ELLEEMITEN
- AAN TE BRENGEN STRAATKOLK MET AFVOER PVC ø160 mm
- OP HOOGTE STELLEN BESTAANDE KOLKEN
- AAN TE BRENGEN PUTRAND MET PUTDEKSEL
- AAN TE BRENGEN SCHUTTING / HEKWERK
- AAN TE PLANTEN SIERPLANTSOEN INRICHTING NADER TE BEPALEN
- BESTAANDE HAAG
- BESTAANDE BOOM
- NIEUW AAN TE PLANTEN BOOM SOORT EN EXACTE LOCATIE NADER TE BEPALEN (COMPENSATIE 5 STUKS T.B.V. TE ROOIEN BOMEN)

DEFINITIEF

PLANGROEP HEGGEN B.V.

project	BP REMBRANDTSTRAAT, SITTARD		18.089
opdrachtgever	ZOwonen		
onderdeel	DEFINITIEF ONTWERP	blad	0.01
getekend	BH	schaal 1:200	datum 4 OKTOBER 2019
gewijzigd	9 OKTOBER 2019		
CAD–bestand	G:\2018\18.089 – BP Rembrandtstraat, Sittard\Bestek\Concept\18.089 – B.dwg		

Parkweg 1A Postbus 44 6120 AK Born tel.: (046) 458 22 22 fax: (046) 458 02 88 internet: www.plangroep–heggen.nl e–mail: info@plangroep–heggen.nl