

Invoergegevens

Algemeen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Middelweg 62

Model eigenschap	
Omschrijving	Middelweg 62
Verantwoordelijke	annemarieb
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	annemarieb op 07-03-2016
Laatst ingezien door	annemarieb op 11-03-2016
Model aangemaakt met	Geomilieu V3.11
Origineel project	RVMH 2.4 Zuidplas
Originele omschrijving	eerste model
Geïmporteerd door	annemarieb op 07-03-2016
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Standaard bodemfactor	0,50
Zichthoek [grd]	2
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Meteorologische correctie	Conform standaard
C0 waarde	3,50
Maximum aantal reflecties	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Aandachtsgebied	--
Max. refl.afstand van bron	--
Max. refl.afstand van rekenpunt	--
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Invoergegevens Wegen

Model: Middelweg 62
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	Wegdek	V(LV(D))	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	Totaal aantal
Burg Brandtstraat	Elementenverharding in keperverband	30	7,00	2,60	0,70	800,00
Kerklaan	Elementenverharding in keperverband	30	7,00	2,61	0,70	6150,00
Kerklaan	Elementenverharding in keperverband	30	6,99	2,63	0,70	2550,00
Kerklaan	Elementenverharding in keperverband	30	7,00	2,61	0,70	6150,00
Kerklaan	Elementenverharding in keperverband	30	7,00	2,61	0,70	6150,00
Kerklaan	Elementenverharding in keperverband	30	6,99	2,62	0,70	3250,00
Koningin Julianastraat	Referentiewegdek	30	6,99	2,62	0,70	4800,00
Land voor Water	Elementenverharding in keperverband	30	6,99	2,62	0,70	2050,00
Land voor Water	Elementenverharding in keperverband	30	6,99	2,62	0,70	2050,00
Leliestraat	Elementenverharding in keperverband	30	6,94	2,58	0,69	50,00
Middelweg	Elementenverharding in keperverband	30	7,00	2,61	0,70	6150,00
Middelweg	Elementenverharding in keperverband	30	7,00	2,61	0,70	6150,00
Middelweg	Referentiewegdek	30	6,99	2,63	0,70	6000,00
Middelweg	Elementenverharding in keperverband	30	6,99	2,64	0,70	6350,00
Middelweg	Elementenverharding in keperverband	30	7,00	2,61	0,70	6150,00
Middelweg	Referentiewegdek	50	6,38	4,15	0,85	6000,00
Molenlaan	Elementenverharding in keperverband	30	7,00	2,60	0,70	1050,00
Narcisstraat	Elementenverharding in keperverband	30	6,99	2,60	0,70	350,00
Narcisstraat	Elementenverharding in keperverband	30	6,99	2,60	0,70	350,00
Narcisstraat	Elementenverharding in keperverband	30	6,99	2,60	0,70	350,00
Narcisstraat	Elementenverharding in keperverband	30	7,00	2,60	0,70	300,00
Stevensstraat	Elementenverharding in keperverband	30	6,99	2,64	0,70	1550,00
Stevensstraat	Elementenverharding in keperverband	30	6,76	3,45	0,67	50,00
Stevensstraat	Elementenverharding in keperverband	30	6,76	3,45	0,67	50,00
Stevensstraat	Elementenverharding in keperverband	30	6,76	3,45	0,67	50,00

Gecumuleerde geluidsbelasting Lden excl. aftrek art. 110g Wgh

