

**Berekening waterparagraaf Nieuw-Beijerland Zuid II****Damgaard**

bestaand water	132 m2
nieuw water	1.061 m2
saldo watertoename	929 m2
verharding	3.567 m2
TTE-roosters	650 m2
bebouwing	5.438 m2
minimale compensatie	965 m2
surplus compensatie	-36 m2

**toelichting**

*TTE-roosters zijn volledig waterpasseerbaar. Evenwel is het oppervlakte voor 50% meegenomen in de berekening gerekend is met maximaal bebouwingsoppervlak dat volgens bestemmingsplan mogelijk is voor de vrije kavels. Voor kavels 1-11 is gerekend met werkelijke oppervlaktes.*

**Akkerdreven**

bestaand water	493 m2
nieuw water	4.871 m2
saldo watertoename	4.378 m2
verharding	5.248 m2
TTE-roosters	949 m2
bebouwing	6.639 m2
demping brughoofden kreek	127 m2
minimale compensatie	1.296 m2
surplus compensatie	3.082 m2

*TTE-roosters zijn volledig waterpasseerbaar. Evenwel is het oppervlakte voor 50% meegenomen in de berekening gerekend is met de oppervlaktes van de plankkaart*

**Landschapszone Zuidrand**

bestaand water	92 m2
nieuw water	1.654 m2
saldo watertoename	1.562 m2
verharding	- m2
bebouwing	- m2
minimale compensatie	- m2
surplus compensatie	1.654 m2

*De verharding bestaat uit Ecodynamic Stabilizer, die volledig waterpasseerbaar is.*

**Totaal**

bestaand water	717 m2
nieuw water	7.586 m2
saldo watertoename	6.869 m2
verharding	10.413 m2
bebouwing	12.077 m2
minimale compensatie	2.262 m2
surplus compensatie	5.324 m2

*TTE-roosters zijn volledig waterpasseerbaar. Evenwel is het oppervlakte voor 50% meegenomen in de berekening*