



INVENTERRA

Actualiserend bodemonderzoek fase 2

Ostdijk 187

Oud-Beijerland

17-2304.2-R01AvH

A background image showing a gloved hand holding a test tube containing soil and a small green plant. The text 'TOT IN DE BODEM UITGEZOCHT' is overlaid in a white box.

TOT IN DE BODEM UITGEZOCHT



COLOFON

Opdrachtgever	B.M. Projectontwikkeling Postbus 13 3370 AA Hardinxveld-Giessendam Contactpersoon: de heer D. Hosli
Locatie	Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Type onderzoek	Actualiserend bodemonderzoek fase 2
Rapportnummer	17-2304.2-R01AvH
Datum rapport	28 augustus 2018
Auteur	Dhr. A.J. van Houwelingen Projectleider Bodem
Kwaliteitscontrole	Mevr. M. Penders Projectleider Bodem

Inventerra

Nijverheidsweg 34
3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht

(078) 682 24 55
info@inventerra.nl



INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING	1
2. VOORONDERZOEK NEN 5725	2
2.1 Terreingegevens	2
2.2 Beschrijving terrein en verontreinigingssituatie	2
2.3 Geohydrologische informatie	4
3. ONDERZOEKSSTRATEGIE	5
4. UITVOERING EN RESULTATEN REGULIER ONDERZOEK	8
4.1 Uitvoering veldwerk.....	8
4.2 Uitvoering en toetsing chemisch-analytisch onderzoek	9
5. UITVOERING EN RESULTATEN ASBESTONDERZOEK NEN 5707	13
6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN	14
6.1 Onderzoeksresultaten grond	14
6.2 Onderzoeksresultaten grondwater	16
6.3 Doelstellingen onderzoek	17
6.4 Conclusies en aanbevelingen	17

BIJLAGEN

1. Weergave onderzoekslocatie
 - 1.1 Kadastrale gegevens en omgevingskaart
 - 1.2 Situatietekening
 - 1.3 Foto's
 - 1.4 Verontreinigingssituatie
2. Boorprofielen
3. Analysecertificaten
4. Toetsingskader
5. Resultaten vooronderzoek
6. Rapportage risicobeoordeling
7. Kwaliteitsaspecten van het onderzoek



1. INLEIDING

In opdracht van B.M. Projectontwikkeling heeft Inventerra in mei en juni 2018 een actualiserend bodemonderzoek fase 2 verricht op de locatie aan de Oostdijk 187 te Oud-Beijerland.

De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling op de locatie. Doel van het actualiserend bodemonderzoek is het vaststellen van de huidige omvang van de eerder aangetoonde grondwaterverontreinigingen en het vaststellen van de actuele algemene bodemkwaliteit. Daarnaast dient vastgesteld te worden of de puinhoudende (bodem)lagen asbesthoudend zijn. Tevens wordt de eindsituatie ter plaatse van de bodembedreigende (vergunningplichtige) activiteiten vastgesteld.

Het actualiserend onderzoek is gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase bestond uit het bemonsteren van het grondwater uit de nog aanwezige en bruikbare peilbuizen van voorgaande bodemonderzoeken (Inventerra, briefrapport met kenmerk 17-2304.1-B171215, d.d. 11 december 2017).

Kwaliteit

Inventerra is door Normec Certifications gecertificeerd voor de BRL SIKB 2000, protocol 2001, 2002 en 2018 (certificaatnummer EC-SIK-20241) en de BRL SIKB 6000, protocol 6001 en 6002 (certificaatnummer EC-SIK-60009) en is tevens door TÜV Nederland gecertificeerd voor de algemene kwaliteitsnorm NEN-EN-ISO 9001:2008.

De genoemde beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is onderdeel van een certificatiesysteem voor het gehele proces van veldwerk bij milieuhygiënisch onderzoek, inclusief alle secundaire processen, dat begint bij de acceptatie van het veldwerk en dat eindigt bij de overdracht van veldgegevens en monsters, inclusief de daarbij horende veldwerkrapportage, aan de opdrachtgever.

Op dit bodemonderzoek zijn de volgende protocollen, behorende bij de BRL SIKB 2000, van toepassing:

- ☒ 2001 – Plaatsen van handboringen en peilbuizen, maken van boorbeschrijvingen, nemen van grondmonsters en waterpassen.
- ☒ 2002 – Het nemen van watermonsters.
- ☒ 2018 – Locatie-inspectie en monsterneming van asbest in bodem.

De beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000 is niet van toepassing op:

- de processen vóór het veldwerk, zoals vraagstelling, gegevens verzamelen en onderzoeksvoorstel;
- de processen ná het veldwerk, zoals laboratoriumanalyses, interpretatie van analyse- en veldwerkresultaten en advies;
- veldwerk anders dan middels de technieken boringen, steken en graven van sleuven, inclusief alle veldwerk dat volgt op deze technieken zoals plaatsen van peilbuizen of bemonsteren van peilbuizen;
- de monsterneming in het kader van het Besluit bodemkwaliteit.

Inventerra verklaart hierbij geen organisatorische, financiële of juridische binding te hebben met de opdrachtgever en/of de onderhavige onderzoekslocatie en verklaart daarmee te voldoen aan de vereisten zoals gesteld in Kwalibo (Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer).

2. VOORONDERZOEK NEN 5725


2.1 Terreingegevens

De onderzoekslocatie is gelegen aan Oostdijk 187 te Oud-Beijerland en is kadastraal bekend: gemeente Oud-Beijerland, sectie D, perceelnummers:

- 2843: oppervlakte 1.270 m², bijna geheel bebouwd en in gebruik bij Taxi Duifhuizen bv
- 3557: oppervlakte 238 m², voor ca. 100 m² in gebruik als parkeerplaats (perceel loopt door aan de gehele achterzijde van perceel 2843)
- 3579: oppervlakte 342 m², in gebruik als parkeerplaats

De XY-coördinaten van de locatie, waarvan de topografische ligging is weergegeven in bijlage 1, zijn: X: 98.280 en Y: 426.748. De onderzoekslocatie is verder weergegeven in figuur 2.1, op de kadastrale kaart in bijlage 1.1 en de situatietekening in bijlage 1.2.

Figuur 2.1: Satellietfoto onderzoekslocatie (bron: Google Maps)



2.2 Beschrijving terrein en verontreinigingssituatie

Uit de historische informatie is gebleken dat er zich op de locatie van 1861 tot 1926 een gasfabriek bevonden heeft, welke van 1918 tot 1926 eigendom is geweest van de gemeente. De activiteiten zijn daarna gecontinueerd op de nieuwe locatie aan de Scheepmakershaven. Rond 1992 is blijkens historisch kaartmateriaal een watergang aan de noordzijde van het perceel gedempt. In 1983 is aan Beijerlands Automobielfabriek een vergunning verleend voor het hebben en in werking brengen van oliebars, een offset drukkerij, opslag van chemicaliën en een ondergrondse brandstoftank. In 1995 wordt door Taxi Duifhuizen een melding gedaan in het kader van Amvb herstelinstallaties met drie ondergrondse brandstoftanks en afleverzuilen, een wasplaats, een plaatwerkerij, een werkplaats met oliebars, een garage en een oliewaterafscheider.

Er zijn diverse bodemonderzoeken uitgevoerd op de locatie, waaruit is geconcludeerd dat er sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging conform de Wet bodembescherming. Het meest recente betreft een milieuhygiënisch bodemonderzoek van Cauberg-Huygen (rapportage met kenmerk 20081706-03, 3 maart 2009).



Uit de uitgevoerde bodemonderzoeken blijkt dat er zich in de bodem verspreid over de locatie tot een diepte van maximaal 2 m-mv zwak tot uiterst sterke bijmengingen met puin en kooldeeltjes bevinden. In de ondergrond worden teer-, benzine- en oliegeuren waargenomen. Ook is in de bodem op een diepte van globaal 2 m-mv op een viertal locaties een opvallende (groen)blauwe kleur aangetroffen, welke mogelijk duidt op een cyanideverontreiniging. Op de locatie is sprake van ernstige bodemverontreinigingen met PAK, cyanide (totaal), VOCl, minerale olie en BTEX. De verontreinigingen zijn perceelsoverschrijdend. Ook zijn matig tot sterk verhoogde gehalten aan arseen in het grondwater aangetoond.

Onderstaand een samenvatting van de verontreinigingssituatie op perceel 2843:

A. Twee ondergrondse tanks (uitpandig)

In de grond is ter plaatse van 1 boring (uitpandig) een sterk verhoogd minerale oliegehalte aangetoond (> interventiewaarde). De sterke verontreiniging lijkt beperkt te zijn qua omvang; er is alleen nog niet inpandig onderzocht. Het grondwater is licht verontreinigd met brandstof-componenten.

B. Wasplaats/stoomcleaner (oostelijk terreindeel)

Het grondwater is tot een diepte van ca. 6,5 m-mv sterk verontreinigd met CIS en TRI; voor vinylchloride (VC) worden licht verhoogde gehalten aangetoond. Het sterk verontreinigd grondwatervolume werd geschat op ca. 500 m³.

C. Oliewaterafscheider, voormalige drukkerij en inpandige ondergrondse brandstoftank (westelijk terreindeel)

Het grondwater is tot een diepte van ca. 7,5 m-mv sterk verontreinigd met PAK, minerale olie en BTEX. Het sterk verontreinigd grondwatervolume werd geschat op ca. 1.600 m³.

D. Terrein nabij plaatwerkerij (noordwestelijk terreindeel)

De bodemlaag vanaf maaiveld tot ca. 2 m-mv is waarschijnlijk aangebracht na beëindiging van de gasfabriek en is over het algemeen licht verontreinigd. In de ondergrond (globaal van 2 tot 5,5 m-mv) worden op diverse locaties sterk verhoogde gehalten aan cyanide en PAK aangetroffen (gerelateerd aan de activiteiten van de gasfabriek).

In opdracht van NL Development bv is in 2010 door Cauberg-Huygen een saneringsplan opgesteld in het kader van de voorgenomen woningbouw (rapport met kenmerk 20081706-10, 28 juni 2010). Hierin is geconcludeerd dat de (ernstige) verontreinigingen vrijwel zeker voor 1987 zijn ontstaan en dat er geen noodzaak is tot een spoedeisende sanering.

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling op de locatie zou de verontreiniging ter plaatse van de ondergrondse tanks na de sanering van de tanks door ontgraving gesaneerd worden. Verder zou de grondwaterverontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten (inpandige tank) en VOCl (wasplaats) gesaneerd worden middels pump and treat. De overige immobiele verontreinigingen in de ondergrond, werden gezien de diepte van voorkomen, niet gesaneerd.

Wij beschikken tevens over een ontwerpbeschikking (provincie Zuid-Holland, kenmerk PZH-2010-204808224, d.d.27 september 2010). Blijkens bodemloket.nl is een definitieve beschikking afgegeven op 9 december 2010. De locatie is destijds geregistreerd onder code ZH058409233 B40 (geval 1, overige activiteiten) en onder code ZH058409248 B20 (geval 2, voormalige gasfabriek). Er werd geconcludeerd dat beide gevallen voor het huidige gebruik danwel het voorgenomen gebruik niet tot risico's voor mens, plant of dier leiden, zodanig dat spoedige sanering nodig is. Ze zijn destijds akkoord gegaan met het saneringsplan m.b.t. geval 1. Geval 2 zou niet worden gesaneerd. Realisatie van woningen op de locatie wordt niet belemmerd door de aanwezigheid van deze immobiele verontreiniging.

De geplande sanerende maatregelen zijn vervolgens niet uitgevoerd.



Daar de gegevens inmiddels verouderd zijn en er nu nieuwe bouwplannen op de locatie zijn, dient er een afperkend en actualiserend bodemonderzoek fase 2 te worden uitgevoerd. De eerste fase (actualisatie grondwaterverontreinigingen) is reeds uitgevoerd (Inventerra, briefrapport met kenmerk 17-2304.1-B171215, d.d. 11 december 2017), waarvan onderstaand de conclusies en aanbevelingen zijn verwoord:

Wasplaats/stoomcleaner (oostelijk terreindeel)

Ter plaatse van deze verontreiniging was slechts 1 peilbuis (peilbuis 202) aanwezig die gebruikt kon worden voor bemonstering van het grondwater. Het grondwater in deze peilbuis is matig verontreinigd met cyanide-complex (CN) en sterk verontreinigd met dichloorethenen. Daarnaast is van de overige VOCl alleen sprake van een lichte verontreiniging. Tijdens eerder onderzoek was sprake van meerdere stoffen uit de groep VOCl die in licht verhoogde concentraties aanwezig waren. Dit zou kunnen wijzen op afname door biologische afbraak of verplaatsing van de verontreiniging. In de peilbuis aan de overzijde van de Achter Spuistoep (peilbuis 309) is geen verontreiniging met VOCl of CN aangetoond.

Oliewaterafscheider, voormalige drukkerij en in pandige ondergrondse brandstoftank (centrale terreindeel)

Ter plaatse is in enkele grondwatermonsters nog steeds sprake van sterke verontreinigingen met minerale olie, vluchtige aromaten, PAK, CN en arseen. In het diepe grondwater (peilbuis 307A) zijn ten hoogste lichte verontreinigingen aangetoond.

In noordelijke richting (richting Burg. Diepenhorstsingel op het terrein van de gemeente) is tijdens eerder onderzoek de omvang van de verontreiniging niet afgeperkt en aan die zijde is derhalve ook nu niet bekend hoe ver de verontreiniging zich uitstrekt. Van belang hierbij kan zijn dat aan die zijde een gedempte watergang is gelegen.

2.3 Geohydrologische informatie

De locatie is gelegen aan een dijk, waardoor de locatie hoger is gelegen dan terrein in de omgeving, die niet op/aan de dijk zijn gelegen. Volgens het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland) bedraagt de hoogte van de Oostdijk en het buitenterrein van de locatie circa 3,7 m+NAP. De Beneden Oostdijk (zuidelijk) ligt op ongeveer 0,7 m+NAP. De Burgemeester Diepenhorstsingel aan de noordzijde van de locatie ligt op een hoogte van circa 2 m+NAP.

De bodem ter plaatse van de locatie (onder aanwezige ophooglagen en dijktafval) bestaat uit een slecht doorlatende holocene deklaag, die over het algemeen wordt gevormd door matig fijne tot grove slibhoudende zanden, veen en klei. De dikte van de holocene deklaag bedraagt circa 18 meter.

Onder de holocene deklaag bevindt zich een watervoerend pakket dat zich uitstrekt tot circa 30 meter diepte. Dit watervoerend pakket is opgebouwd uit zandige afzettingen van de Formaties van Kreftenheye, Peize en Waalre. Hieronder komt een afsluitende kleilaag voor met een dikte van 4 tot 5 meter en bestaat uit afzettingen van de Formatie van Waalre. Daaronder komt tot een diepte van circa 50 meter wederom een watervoerende zandlaag voor met afzettingen van de Formaties van Peize en Waalre.

De stromingsrichting van het freatisch grondwater (<10 m) wordt beïnvloed door lokale factoren. De stromingsrichting van het grondwater in het eerste watervoerend pakket is zuidoostelijk van richting. Voor wat betreft de verticale grondwaterstroming is sprake van kwel.

Bovenstaande informatie is afkomstig van www.dinoloket.nl en uit de Grondwaterkaart van Nederland van TNO, kaartbladen 37 west en 37 oost d.d. oktober 1984.



3. ONDERZOEKSSTRATEGIE

Het actualiserend bodemonderzoek fase 2 is opgebouwd uit drie onderdelen:

Deel 1 Aferking grondwaterverontreiniging

Rondom pb202 (wasplaats/stoomcleaner) worden 4 nieuwe peilbuizen geplaatst, waarvan 1 peilbuis met een filterstelling van ca 7 – 8 m-mv t.b.v. de verticale aferking. Het grondwater in de vier nieuwe peilbuizen wordt bemonsterd ter analyse op VOCI en cyanide totaal.

Richting de slootdemping (zijde Burg. Diepenhorstsingel) worden ook 4 peilbuizen geplaatst, waarvan 1 met een filterstelling van ca 7 – 8 m-mv; dit is het gebied richting de gedempte watergang. Het grondwater in deze vier peilbuizen wordt bemonsterd op arseen, cyanide totaal, minerale olie (MO), VOCI en PAK.

Voor de voormalige drukkerij, aan de overzijde van de Achter Spuistoep (zuidelijk) en in het parkeerterrein (westelijk) worden 3 peilbuizen geplaatst, waarvan het grondwater wordt bemonsterd ter analyse op respectievelijk 2x arseen/PAK en 1x arseen (i.c.m. onderzoek deel 2).

Deel 2 Verkennend (asbest)bodemonderzoek parkeerterrein, perceel 3579 en 3557 (deels)

Ter plaatse (totale oppervlakte 580 m²) is nog niet eerder bodemonderzoek verricht. Derhalve dient een verkennend (asbest)bodemonderzoek te worden uitgevoerd.

Onderzoeksopzet verkennend bodemonderzoek (NEN 5740)

Op basis van de bekende informatie wordt de parkeerplaats, totale oppervlakte ca. 450 m², beschouwd als een 'verdachte niet-lijnvormige locatie, diffuse verontreiniging, heterogeen verdeeld' en wordt deze onderzocht conform de onderzoekshypothese VED-HE-NL (NEN 5740).

In de onderstaande tabel wordt aangegeven welke werkzaamheden er conform de NEN 5740 uitgevoerd worden.

Tabel 1 Overzicht uit te voeren veldwerkzaamheden en analyses

Locatie, opp.	Strategie	Veldwerk		Analyses (minimaal)		
		boringen	peilbuizen	bg/vd	og	gw
Parkeerplaats, opp. 450 m ²	VED-HE-NL	5x 1,0 m-mv 1x 2,0 m-mv	1x*	3x NENG	1x NENG	1x NENW +PAK+As*

Verklaring tabel:

m-mv: meter-maaiveld vd: verdachte laag bg: bovengrond og: ondergrond gw: grondwater
 As : arseen
 NENG : droge stofgehalte, organisch stof en lutumgehalte, 9 zware metalen, PAK, PCB, minerale olie, AS3000
 NENW : 9 zware metalen, vluchtige aromatische en gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie, AS3000
 * : het grondwateronderzoek wordt gecombineerd uitgevoerd met het aanvullend grondwateronderzoek deel 1

Asbestonderzoek conform (NEN 5707)

Voor het verkennend asbestonderzoek zal er vooralsnog van worden uitgegaan dat sprake is van grond (<50% bodemvreemd materiaal) en derhalve de NEN 5707 van toepassing is (monsterneming en analyse van asbest in bodem). Vooralsnog wordt uitgegaan van een heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming en een oppervlakte van ca. 450 m². Deze werkzaamheden worden dan gecombineerd uitgevoerd met het verkennend bodemonderzoek (NEN 5740).

Uit te voeren werkzaamheden:

- Maaiveldinspectie (is alleen mogelijk waar verharding ontbreekt)
- Graven van 3 inspectiegaten (0,3x0,3x0,5 meter)
- Doorboren van 1 gaten tot 2,0 m-mv
- Visuele inspectie van het opgegraven en opgeboorde bodemmateriaal op asbestverdacht materiaal (>20 mm)
- Samenstellen en analyseren van 1 grond(meng)monster op asbest (fijne fractie <20 mm)



Deel 3 Verkennend (asbest)bodemonderzoek en eindsituatie bodem, perceel 2843

Dhr. Duijfhuizen heeft aangegeven (d.d. 21-12-2017) dat de activiteiten van het garagebedrijf al sinds 15 jaar beëindigd zijn. De plaatwerkerij is bijna niet in gebruik geweest, tot maximaal eind jaren '90. De tanks zouden tijdens actie tankslag omstreeks 1992 inwendig zijn gereinigd en buiten werking zijn gesteld; hiervan zijn geen documenten beschikbaar. De wasplaats (met oliewaterafscheider en stoomcleaner) is al zeker 15 jaar niet meer in gebruik.

Wij beschikken over het rapport 'Concept Rapportage nader milieuhygiënisch bodemonderzoek', Cauberg-Huygen, kenmerk 20081706-07, d.d. 21 augustus 2009 waarin drie voorgaande bodemonderzoeken worden genoemd, zijnde een verkennend bodemonderzoek uit 2001, een nader onderzoek uit 2004 en een rapportage milieuhygiënisch bodemonderzoek van maart 2009. Wij beschikken verder alleen over de rapportage uit 2004. Het volgende kan uit deze bij ons bekende rapportages worden geconcludeerd:

Twee uitpandige brandstoftanks (deellocatie A)

Ter plaatse van de twee uitpandige ondergrondse tanks is in het traject van 2,5 – 3,5 m-mv een beperkte sterke brandstof gerelateerde verontreiniging (minerale olie en xylenen) in de grond aangetoond, welke uitpandig zowel horizontaal als verticaal is afgeperkt; inpandig is destijds geen onderzoek verricht. Het grondwater bleek toen slechts licht verontreinigd; tijdens ons actualiserend grondwateronderzoek (Inventerra-rapport december 2017) werd geen verontreiniging in het grondwater aangetoond.

Inpandige brandstoftank, olieafscheider, offset drukkerij (deellocatie C)

Tijdens de werkzaamheden zijn verschillende volledig puinhoudende en volledige koolgruishoudende lagen aangetroffen, net zoals bijmengingen met puin, kolen, beton, sintels. Onder de noordelijke helft van het pand (boringen 216, 209, 211) is op een diepte van 1,8 – 2,5 een opvallende blauwgroene kleur waargenomen; ten oosten bij boring 218 van 2 – 3,5 m-mv en bij boring 202 van 3,4 – 3,0 m-mv grijsblauw. Deze laag is overal sterk verontreinigd met cyanide.

Rondom de inpandige ondergrondse tank en de drukkerij werden in de ondergrond op verschillende dieptes zwakke tot sterke teergeuren waargenomen; ter plaatse van de boringen 100 en 209 is de ondergrond van globaal 1,7 – 5,4 m-mv sterk verontreinigd met PAK.

Ten zuiden van de inpandige trottoir, in het trottoir bij de boringen 210 en 213, is de ondergrond van 3 – 3,5 m-mv sterk verontreinigd met minerale olie, benzeen en/of xylenen (hier werd ook een benzinegeur waargenomen).

Het grondwater is door ons in 2017 middels de nog aangetroffen peilbuizen geactualiseerd (zie rapport fase 1). Omdat alle bestaande peilbuizen reeds onderzocht zijn op het standaard NEN-pakket voor grondwater (NENW, zie uitleg tabel 1), wordt nu geen grondwateronderzoek uitgevoerd.

Daar het terrein na het gebruik als gasfabrieksterrein is opgehoogd met een ca 2 meter dikke ophooglaag, zal ons onderzoek zich alleen toespitsen op deze opgehoogde laag. Hiermee wordt de grondkwaliteit geactualiseerd en wordt vastgesteld of rekening moet worden gehouden met een verontreiniging asbest.

Tijdens het plaatsen van de peilbuizen ter afperking van de grondwaterverontreinigingen (deel 1) zullen grondmonsters worden genomen op de volgende deellocaties:

- westelijk (parkeerplaats)
- zuidelijk (trottoir voor het kantoor, ten zuiden van peilbuis 01)
- westelijk (wasplaats)
- noordelijk (richting slootdemping),

Deze worden geanalyseerd op minerale olie, PAK, CN-complex ter horizontale afperking van de aan de gasfabriek gerelateerde verontreinigingen. Aan de zuidzijde wordt aanvullend geanalyseerd op vluchtige aromaten.



Onderzoeksopzet verkennend actualiserend bodemonderzoek (NEN 5740)

Dit perceel met een totale oppervlakte van 1.270 m² wordt beschouwd als een 'verdachte niet-lijnvormige locatie, diffuse verontreiniging, heterogeen verdeeld' en wordt onderzocht conform de onderzoekshypothese VED-HE-NL (NEN 5740). Vanwege de aanwezige verontreiniging met CN-complex op een diepte vanaf 1,8 m-mv worden alle boringen uit veiligheidsoogpunt tot maximaal 1,7 m-mv uitgevoerd. Voor een betere verdeling en daarmee beter inzicht in de grondkwaliteit wordt dit onderzoek iets uitgebreid. De olieverontreiniging ten noorden van de twee uitpandige tanks wordt hiermee hopelijk inpandig afgeperkt. In de noordwesthoek werd eerder ook een olieverontreiniging in de grond aangetoond. Verder wordt de verontreiniging met vluchtige aromaten ten zuiden van het kantoor en rondom de inpandige tank geactualiseerd.

In de onderstaande tabel wordt aangegeven welke werkzaamheden er conform de NEN 5740 noodzakelijk zijn.

Tabel 2 Overzicht uit te voeren veldwerkzaamheden en analyses

Locatie, opp.	Strategie	Veldwerk		Analyses (minimaal)	
		boringen	peilbuizen	vd	gw
Perceel 2843, opp. 1.270 m ²	VED-HE-NL	12x 1,7 m-mv	-	8x NENG+As+CN 3x MO 3x VAK	-
Rondom perceel 2843	maatwerk	*		12x MO/PAK 12x CN 2x VAK	-

Verklaring tabel:

m-mv: meter-maaiveld vd: verdachte laag gw: grondwater

NENG : droge stofgehalte, organisch stof en lutumgehalte, 9 zware metalen, PAK, PCB, minerale olie, AS3000

MO : minerale olie (en organisch stofgehalte)

VAK : vluchtige aromaten (BTEXN) (en organisch stofgehalte)

CN : cyanide complex

As : arseen

* : er wordt gebruik gemaakt van de grondmonsters die genomen worden tijdens het aanvullend grondwateronderzoek van deel 1

Aanvullende analyses

Op basis van de resultaten van de uitgevoerde analyses zijn aansluitend nog diverse extra grondmonsters geanalyseerd op verschillende parameters. Deze aanvullende analyses zijn bedoeld ter uitsplitsing (separate analyses) en om meer inzicht te krijgen in met name de verticale omvang van de aangetoonde verontreinigingen.

Asbestonderzoek conform (NEN 5707)

Voor het verkennend asbestonderzoek zal er vooralsnog van worden uitgegaan dat sprake is van grond (<50% bodemvreemd materiaal) en derhalve de NEN 5707 van toepassing is (monsterneming en analyse van asbest in bodem). Indien >50% puin wordt aangetroffen dan vindt onderzoek daarvan conform de NEN 5897 plaats.

Vooralsnog wordt uitgegaan van een heterogeen verdeelde verontreiniging op schaal van monsterneming en een oppervlakte van ca. 1.270 m². De werkzaamheden worden gecombineerd met het verkennend actualiserend grondonderzoek uitgevoerd.

Uit te voeren werkzaamheden:

- Maaiveldinspectie (is niet mogelijk vanwege de algehele verharding)
- Graven van 12 inspectiegaten (0,3x0,3x0,5 meter) of gebruik maken van de betongaten (dit is een afwijking)
- Doorboren van 12 gaten tot 1,7 m-mv
- Visuele inspectie van het opgegraven en opgeboorde bodemmateriaal op asbestverdacht materiaal (>20 mm)
- Samenstellen en analyseren van 4 grond(meng)monsters op asbest (fijne fractie <20 mm)



4. UITVOERING EN RESULTATEN REGULIER ONDERZOEK

4.1 Uitvoering veldwerk

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen 2001 en 2002. De veldwerkzaamheden in het kader van protocol 2001 en 2002 zijn uitbesteed aan Bodem Expert te Huissen. De erkende veldmedewerkers van Bodem Expert, dhr. M. van Diek en dhr. A. Beunk, zijn in dit kader geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving onder certificaatnr. K97733/01.

De werkzaamheden zijn gefaseerd uitgevoerd op 14, 15 en 23 mei 2018. In totaal zijn 29 boringen (boringen 501 t/m 529) geplaatst, in diepte variërend van 1,0 – 8,0 m-mv. De geplande peilbuis 503 is na proberen op diverse andere locaties, gestaakt op een ondoordringbare puinlaag. Ook peilbuis 502 is wegens staken op een ondoordringbare laag verplaatst. De boringen 501, 502 en 504 t/m 511 zijn afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek. De situering van de boringen en de peilbuizen en enkele overzichtsfoto's zijn weergegeven in bijlage 1.2 en 1.3.

Het omhoog gebrachte bodemmateriaal is ter plaatse zintuiglijk beoordeeld, de vrijgekomen grond is geclassificeerd en bodemvreemde elementen en waarneembare afwijkingen (zoals kleur, geur, bijmengingen, verontreinigingen) zijn beschreven in boorprofielen, welke in bijlage 2 zijn bijgevoegd. Voor een beschrijving van de bodemopbouw en de waargenomen zintuiglijke afwijkingen wordt verwezen naar de boorprofielen. In en op de bodem is geen asbestverdacht (plaat)materiaal waargenomen; onder asbestverdacht (plaat)materiaal wordt materiaal verstaan dat op basis van voorkennis en/of een visuele beoordeling een hoeveelheid asbest zou kunnen bevatten. Bij iedere boring zijn monsters genomen van de te onderscheiden bodemlagen.

Het grondwater bevond zich tijdens het veldwerk afhankelijk van de boorlocatie en de diepte van de filterstelling op diepten variërend van 2,0 tot 4,0 m-mv.

Het grondwater uit de geplaatste peilbuizen is op 23 mei en 6 juni 2018 door dhr. M. van Diek en dhr. A. Beunk van Bodem Expert zorgvuldig afgepompt en bemonsterd. De resultaten van de veldmetingen en eventuele bijzonderheden zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 3 Resultaten veldmetingen en waarnemingen tijdens monsternamen grondwater

Peilbuis	Filterstelling (m-mv)	Grondwaterstand (m-mv)	pH	EGV (µS/cm)	Troebelheid (NTU)	Bijzonderheden
501	3,50 - 4,50	2,85	8,1	2420	128,6	-
502	3,50 - 4,50	2,76	*	*	73,5	drijfslaag
504	4,00 - 5,00	0,04	6,6	2370	357	
505	7,00 - 8,00	4,10	*	*	25,4	drijfslaag
506	4,00 - 5,00	3,13	7,9	2110	34,2	
507	3,50 - 4,50	3,02	7,6	1950	13,6	
508	2,70 - 3,70	1,52	*	*	38,4	drijfslaag
509	2,70 - 3,70	1,31	*	*	17,63	drijfslaag
510	7,00 - 8,00	1,31	8,6	1930	15,62	
511	2,50 - 3,50	1,91	8,9	1180	39,5	

Verklaring tabel: pH: zuurgraad EGV: elektrisch geleidend vermogen

*: geen meting van pH en EGV uitgevoerd wegens aanwezigheid van een drijfslaag

Op basis van de troebelheidsmeting moet het grondwater als troebel worden beschouwd. Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn geen kritieke afwijkingen van de proceseisen opgetreden.



4.2 Uitvoering en toetsing chemisch-analytisch onderzoek

In navolgende tabellen is een overzicht opgenomen van de geanalyseerde grond- en grondwatermonsters, de uitgevoerde analyses en de analyseresultaten. Daarbij zijn alleen de parameters vermeld die verhoogd zijn ten opzichte van de achtergrond- c.q. streefwaarde(n). De volledige analysecertificaten zijn bijgevoegd in bijlage 3. In bijlage 4 is het wettelijk toetsingskader beschreven en is de uitgebreide toetsing van de analyseresultaten bijgevoegd.

Tabel 4 Overzicht grondmonsters en analyseresultaten

Analyse-monster	Deelmonsters	Analyse	> AW (+index)	> T	> I (+index)
MM101	508 (1,70 - 2,20) 509 (1,70 - 2,20)	MO+CN+PAK	Cyanide (0,04) PAK (0,04)	-	-
MM102	508 (3,20 - 3,70) 509 (3,20 - 3,70)	MO+CN+PAK	PAK (0,05)	-	-
MM201	519 (0,40 - 0,70) 520 (0,50 - 1,00)	NENG+CN+As	PCB (som 7) (0,08) Kobalt (0,1), Koper (0,45) Molybdeen (-) Cadmium (0,09), Kwik (-)	Nikkel (0,51) Zink (0,97) Cyanide (0,6)	Minerale olie (3,63) Lood (1,06) PAK (6,06)
MM202	520 (1,00 - 1,50) 521 (1,10 - 1,60)	NENG+CN+As	PCB (som 7) (0,12) Koper (0,08), Zink (0,26) Arseen (0,09) Molybdeen (-) Cadmium (-), Kwik (0,03)	Minerale olie (0,97)	Lood (2,02) Cyanide (4,6) PAK (6,51)
MM203	523 (0,12 - 0,50) 527 (0,30 - 0,50) 528 (0,12 - 0,50)	NENG+CN+As	PCB (som 7) (0,02) Minerale olie (0,02) Kobalt (0,03), Nikkel (0,05) Koper (0,3), Cadmium (0,08) Lood (0,19), PAK (0,03)	Zink (0,77)	-
MM204	524 (0,12 - 0,62) 526 (0,12 - 0,50) 529 (0,12 - 0,60)	NENG+CN+As	Kobalt (0,14), Nikkel (0,28) Koper (0,09), Zink (0,03) Lood (0,06)	-	-
MM205	525 (0,50 - 0,80) 527 (0,50 - 1,00)	NENG+CN+As	Kobalt (0,04), Nikkel (0,11) Koper (0,12), Zink (0,37) Cadmium (0,05), Kwik (-) PAK (0,01)	-	Lood (1,39)
MM206	523 (1,00 - 1,50) 528 (0,80 - 1,20)	NENG+CN+As	PCB (som 7) (0,02) Minerale olie (0,05) Kobalt (0,31), Koper (0,36) Zink (0,49), Molybdeen (0,02) Cadmium (0,19) PAK (0,16)	Nikkel (0,69) Lood (0,76)	-
MM207	524 (0,70 - 1,20) 526 (0,50 - 1,00) 527 (1,00 - 1,50)	NENG+CN+As	Cadmium (-), Kwik (-) Lood (0,03)	-	-
MM301	512 (0,08 - 0,58) 517 (0,50 - 0,65)	NENG	Kwik (-) Lood (0,04) PAK (0,01)	-	-
MM302	513 (0,50 - 1,00) 514 (0,50 - 1,00)	NENG	Minerale olie (0,01) Zink (0,02), Kwik (0,01) Lood (0,25)	-	PAK (1,05)
MM303	514 (0,00 - 0,50) 516 (0,00 - 0,50)	NENG	Minerale olie (0,02) Lood (0,01), PAK (0,02)	-	-
MM304	516 (0,50 - 1,00) 517 (0,65 - 1,00)	NENG	-	-	-
501-6	501 (2,50 - 3,00)	MO+CN+PAK	-	-	-
502-12	502 (3,30 - 3,50)	VAK+MO+CN+PAK	Minerale olie (0,09) Ethylbenzeen (0,05)	-	Xylenen (som) (1,24)
502-13	502 (4,30 - 4,50)	VAK+MO+CN+PAK	Ethylbenzeen (-) Xylenen (som) (0,03)	-	-
505-5	505 (1,50 - 2,00)	MO+CN+PAK	Minerale olie (0,06)	-	PAK (1,18)
505-9	505 (3,50 - 4,00)	MO+CN+PAK	-	-	-
507-7	507 (2,50 - 2,70)	MO+CN+PAK	Minerale olie (0,09) Cyanide (0,24)	-	PAK (1,78)
507-10	507 (3,50 - 4,00)	MO+CN+PAK	-	-	-
505-15	505 (6,00 - 6,40)	MO+CN+PAK	Minerale olie (-)	-	-
513-1	513 (0,00 - 0,50)	PAK	PAK (-)	-	-
513-2	513 (0,50 - 1,00)	PAK	PAK (0,38)	-	-
513-3	513 (1,00 - 1,50)	NENG+CN	Kwik (-)	Lood (0,63)	-
514-2	514 (0,50 - 1,00)	PAK	-	-	PAK (4,3)



Analyse-monster	Deelmonsters	Analyse	> AW (+index)	> T	> I (+index)
518-1	518 (0,08 - 0,40)	NENG+CN	Zink (0,07) Cadmium (0,01) Lood (0,04), PAK (0,01)	-	-
518-5	518 (1,40 - 1,70)	NENG+CN	-	-	-
519-1	519 (0,08 - 0,40)	NENG+CN	Kobalt (0,05), Nikkel (0,18) Koper (0,44), Zink (0,41) Cadmium (0,02) Lood (0,16), PAK (0,16)	-	Minerale olie (2,35)
519-2	519 (0,40 - 0,70)	NENG+CN	PCB (som 7) (0,15) Kobalt (0,15) Molybdeen (0,02) Cadmium (0,1) Cyanide (0,05)	-	Minerale olie (5,37) Nikkel (1,17) Koper (1,14) Zink (1,42) Lood (1,44) PAK (2,01)
519-5	519 (1,50 - 1,70)	NENG+CN	Kobalt (0,07), Nikkel (0,37) Koper (0,17), Zink (0,37) Molybdeen (0,02) Kwik (0,02)	Minerale olie (0,51)	Lood (1,12) Cyanide (2,57) PAK (17,88)
520-1	520 (0,12 - 0,50)	NENG+CN	PCB (som 7) (0,38) Minerale olie (0,12) Cadmium (0,01) Lood (0,05), Cyanide (0,1)	Zink (0,62) PAK (1)	-
520-2	520 (0,50 - 1,00)	NENG+CN	PCB (som 7) (0,12) Minerale olie (0,36) Kobalt (0,01), Nikkel (0,05) Zink (0,27) Cadmium (0,01) Kwik (0,01), Lood (0,28)	Cyanide (0,98)	PAK (4,64)
520-5	520 (1,50 - 1,70)	MO+VAK	Tolueen (-) Xylenen (som) (-) PAK (0,18)	-	Minerale olie (1,33)
521-1	521 (0,12 - 0,50)	NENG+CN	PCB (som 7) (0,01) Minerale olie (0,1) Zink (0,17), Lood (0,14)	PAK (0,58)	-
521-2	521 (0,50 - 1,00)	NENG+CN	PCB (som 7) (0,02) Minerale olie (0,04) Zink (0,2), Lood (0,02) PAK (0,02)	-	Cyanide (2,12)
523-1	523 (0,12 - 0,50)	zink	Zink (0,17)	-	-
523-3	523 (1,00 - 1,50)	lood+nikkel	Lood (0,17)	-	Nikkel (1,03)
525-2	525 (0,50 - 0,80)	lood	Lood (0,13)	-	-
525-5	525 (1,50 - 1,70)	MO+VAK	-	-	-
526-5	526 (1,50 - 1,70)	MO+VAK	-	-	-
527-2	527 (0,30 - 0,50)	zink	-	-	Zink (2,55)
527-3	527 (0,50 - 1,00)	lood	-	-	Lood (1,02)
528-1	528 (0,12 - 0,50)	zink	Zink (0,07)	-	-
528-3	528 (0,80 - 1,20)	lood en nikkel	-	-	Nikkel (1,03) Lood (1,27)
529-2	529 (0,60 - 1,00)	NENG+CN+As	Kobalt (0,03), Nikkel (0,29) Koper (0,07), Zink (0,22) Arseen (0,02) Cadmium (0,01) Kwik (0,03), Lood (0,4)	-	-



Tabel 5 Overzicht grondwatermonsters en analyseresultaten

Watermonster	Filterdiepte (m -mv)	Analyse	> S (+index)	> T	> I (+index)
501-1-1	3,50 - 4,50	NENW+As	Zink (-) Barium (0,07) Xylenen (som) (0,05) Naftaleen (-) cis + trans-1,2-Dichlooretheen (0,05) Vinylchloride (0,04)	-	-
501-1-2	3,50 - 4,50	PAK	-	-	-
502-1-1	3,50 - 4,50	NENW+As+CN*	Minerale olie (0,36) Arseen (0,32) Barium (0,35) Ethylbenzeen (0,18) Tolueen (-) Naftaleen (0,16) Cyanide*	Benzeen (0,83)	Xylenen (som) (14,18)
502-1-2	3,50 - 4,50	PAK	-	-	-
504-1-1	4,00 - 5,00	CN*+VOCI	cis + trans-1,2-Dichlooretheen (0,13) PER (-) Cyanide*	-	Vinylchloride (1,8)
505-1-1	7,00 - 8,00	CN*+VOCI	-	-	-
506-1-1	4,00 - 5,00	CN*+VOCI	cis + trans-1,2-Dichlooretheen (0,13) TRI (0,03) PER (-) Vinylchloride (0,28) Cyanide*	-	-
507-1-1	3,50 - 4,50	CN*+VOCI	TRI (0,47) PER (-) Cyanide*	-	cis + trans-1,2-Dichlooretheen (2,25) Vinylchloride (1,02)
508-1-1	2,70 - 3,70	MO+VAK+As+CN*+VOCI	cis + trans-1,2-Dichlooretheen (0,03) Cyanide*	Vinylchloride (0,72)	-
508-1-2	2,70 - 3,70	PAK	-	-	-
509-1-1	2,70 - 3,70	MO+VAK+As+CN*+VOCI	Xylenen (som) (-) cis + trans-1,2-Dichlooretheen (0,01) Cyanide*	-	-
509-1-2	2,70 - 3,70	PAK	Fenanthreen (-)	-	-
510-1-1	7,00 - 8,00	MO+VAK+As+CN*+VOCI	-	-	-
510-1-2	7,00 - 8,00	PAK	-	-	-
511-1-1	2,50 - 3,50	MO+VAK+As+CN*+VOCI	Xylenen (som) (0,02) cis + trans-1,2-Dichlooretheen (0,06) Cyanide*	-	-
511-1-2	2,50 - 3,50	PAK	Naftaleen (-) Anthraceen (0,01) Fenanthreen (0,07) Fluoranthreen (0,07)	-	-

Verklaring tabel:

- * : Cyanide in het grondwater is geanalyseerd als cyanide totaal en worst-case getoetst als cyanide vrij
- > AW : overschrijding achtergrondwaarde(n)
- > S : overschrijding streefwaarde(n)
- > T : overschrijding voormalige tussenwaarde(n)
- > I : overschrijding interventiewaarde(n)
- : geen overschrijding
- 501-1-2 : 2e bemonstering ter analyse op PAK



Opmerking overschrijding conserveringstermijn:

Op een drietal analysecertificaten van de grond (2018070027, 2018074679 en 2018083140) is een opmerking geplaatst, aangaande de monstername en conserveringstermijn (bijlage D). Bij diverse grondmonsters is voor de analyse op gloeirest, voorbereiding minerale olie, voorbereiding cyanide en/of extractie PAK/PCB de conserveringstermijn overschreden; hierdoor kan de betrouwbaarheid van de analyseresultaten mogelijk beïnvloed zijn. Dit is een kritische afwijking ten opzichte van de BRL.

De overschrijding is veroorzaakt doordat de analyse van de grondmonsters gefaseerd heeft plaatsgevonden en omdat aanvullende analyses zijn uitgevoerd. Hierdoor zijn de aanvullende analyses met het oog op de conserveringstermijn te laat in behandeling genomen.

Omdat de monsters tijdens het veldwerk, het transport en bij het laboratorium onder strenge condities gekoeld en opgeslagen zijn, wordt een eventuele beïnvloeding van de monsters en daarmee de analyseresultaten minimaal geacht.



5. UITVOERING EN RESULTATEN ASBESTONDERZOEK NEN 5707

De werkzaamheden zijn uitgevoerd conform BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen 2001 en 2018 (Inspectie, monsterneming en analyse van asbest in bodem). De veldwerkzaamheden in dit kader zijn uitbesteed aan Bodem Expert te Huissen. De erkend veldmedewerker van Bodem Expert, dhr. M. van Diek, is in dit kader geregistreerd bij Rijkswaterstaat Leefomgeving onder certificaatnr. K97733/01.

Nagenoeg de gehele locatie is verhard. Derhalve kon ter plaatse het maaiveld niet worden geïnspecteerd. Slechts ter plaatse van 1 inspectiegat (516) is sprake van onverhard terrein. De maaiveldinspectie heeft zich hier beperkt tot het terrein ter plaatse van en nabij het inspectiegat. Op het maaiveld is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.

Voor het asbestonderzoek zijn in combinatie met de boringen van het hiervoor beschreven actualiserend bodemonderzoek, op 15 en 23 mei 2018, 15 inspectiegaten gegraven, gecodeerd 515 t/m 529. De inspectiegaten hebben een oppervlakte van 0,3 m x 0,3 m en een diepte van circa 0,5 m-mv en zijn in combinatie met het actualiserend onderzoek doorgeboord. Tevens is gebruik gemaakt van enkele boringen van het actualiserend bodemonderzoek voor inspectie en bemonstering van de (onder)grond. De situering van de inspectiegaten/boringen is weergegeven op de tekening in bijlage 1.2. Van de gegraven inspectiegaten/boringen zijn profielbeschrijvingen gemaakt, welke in bijlage 2 zijn bijgevoegd.

De opgegraven / opgeboorde grond is zoveel als mogelijk gezeefd. Vanwege de kleiige samenstelling van een deel van de grond is deze grond uitgeharkt. In het opgegraven en opgeboorde bodemmateriaal is visueel geen asbestverdacht materiaal in de fractie >20 mm aangetroffen.

In het veld zijn 6 mengmonsters samengesteld genummerd AMM01 t/m AMM06. Hiervan zijn er vier individueel geanalyseerd op asbest. Van 2 mengmonsters is een nieuwe mengmonster samengesteld. De samenstelling van de mengmonsters en het resultaat van de analyses zijn als volgt:

Tabel 6 Overzicht grondmonsters en analyseresultaten

Mengmonster	inspectiegaten	Diepte (m-mv)	Toelichting	Gewogen asbestgehalte
AMM01	501	1,00 – 2,00	zand met baksteen/metselpuin ter plaats van parkeerterrein	n.a.
	517	0,50 – 0,70		
AMM02	518	0,08 – 0,40	zand met baksteen/metselpuin voor en achter het pand	n.a.
	519	1,50 – 1,70		
AMM03	520	1,00 – 1,70	Zand matig/sterk puin en/of baksteen rond ondergrondse tanks	n.a.
	521	0,50 – 1,10		
	522	1,00 – 1,70		
AMM04+AMM05	523	0,50 – 1,00	zand met baksteen/metselpuin overig deel loods	n.a.
	524	1,40 – 1,70		
	525	0,08 – 0,80		
	526	0,12 – 0,50		
	527	0,50 – 1,00		
	528	0,80 – 1,20		
AMM06	529	0,60 – 1,00	Klei sterk baksteenhoudend	n.a.

n.a. = geen asbest aangetoond

De volledige analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 3.



6. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

In opdracht van B.M. Projectontwikkeling heeft Inventerra in mei en juni 2018 een actualiserend bodemonderzoek fase 2 verricht op de locatie aan de Oostdijk 187 te Oud-Beijerland.

De aanleiding van het onderzoek is de voorgenomen ontwikkeling op de locatie. Doel van het actualiserend bodemonderzoek is het vaststellen van de huidige omvang van de eerder aangetoonde grondwaterverontreinigingen en het vaststellen van de actuele algemene bodemkwaliteit. Daarnaast dient vastgesteld te worden of de puinhoudende (bodem)lagen asbesthoudend zijn. Tevens wordt de eindsituatie ter plaatse van de bodembedreigende (vergunningplichtige) activiteiten vastgesteld.

Het actualiserend onderzoek is gefaseerd uitgevoerd. De eerste fase bestond uit het bemonsteren van het grondwater uit de nog aanwezige en bruikbare peilbuizen van voorgaande bodemonderzoeken (Inventerra, briefrapport met kenmerk 17-2304.1-B171215, d.d. 11 december 2017).

6.1 Onderzoeksresultaten grond

Bij de eerder uitgevoerde onderzoeken is reeds vastgesteld dat de diepere grond (vanaf ca. 2 m-mv) ter plaatse van perceel 2843 ernstig verontreinigd is met cyanide, PAK, minerale olie en BTEX. Bij het actualiserend onderzoek is derhalve de grond op deze diepte ter plaatse van dit perceel niet meer onderzocht. Het onderzoek van de grond heeft zich op perceel 2843 gericht op de bodemlagen tot ca. 1,7 m-mv. Op de omringende terreinen is om meer inzicht te krijgen in de horizontale omvang van de grondverontreinigingen wel onderzoek gedaan naar de diepere bodemlagen. In bijlage 1.4 zijn diverse tekeningen opgenomen met de verontreinigingssituatie van diverse onderzochte parameters. Ook hierbij zijn de resultaten van de voorgaande onderzoeken niet opgenomen.

Op basis van het uitgevoerde actualiserend onderzoek wordt voor het overige het volgende geconcludeerd:

Asbest

Bij het uitgevoerde asbestonderzoek is visueel geen asbest/asbestverdacht materiaal waargenomen. Bij het laboratoriumonderzoek is in de meest verdachte bodemlagen (metselpuin- en baksteenhoudende grond) geen asbest aangetroffen. Dit geldt zowel voor het parkeerterrein als het bedrijfsgebied.

Cyanide

In de bodemlaag tot 1,7 m-mv zijn bij de boringen 519, 520 en 521 matig tot sterke verontreinigingen met cyanide aangetoond vanaf een diepte van ca. 1 m-mv. Voor het overige zijn geen tot ten hoogste lichte verontreinigingen in de grond aangetoond. Dit geldt ook voor de onderzochte grond op het parkeerterrein en de diepere bodemlagen op de percelen rondom. De verontreinigingssituatie met cyanide in de grond is weergegeven in bijlage 1.4.1. Hierop is ook globaal de interventiewaardecontour ingetekend.

Minerale olie en BTEX

Bij de boringen 520 en 521, nabij de ondergrondse tank, zijn vanaf 1 tot ca. 1,5 m-mv matige verontreinigingen met minerale olie aangetoond. Bij boring 520 is de bodemlaag van 1,5 – 1,7 m-mv sterk verontreinigd met minerale olie en licht verontreinigd met enkele vluchtige aromaten. Deze verontreinigingen staan naar verwachting in verband met de ondergrondse tank. De grond tot 1 m-mv is licht verontreinigd.

Bij boring 519 is direct onder de bestrating al sprake van een sterke verontreiniging met minerale olie, die op een diepte van 1,5 m-mv overgaat in een matige verontreiniging. Dit wijkt dusdanig af van de overige onderzoeksresultaten dat ervan uitgegaan wordt dat sprake is geweest van een lokale bron van verontreiniging.



Bij boring 502 is vanaf 3,3 tot de onderzochte diepte van 4,5 m-mv een sterke oliegeur waargenomen. Uit de uitgevoerde analyses blijkt dat de bodemlaag van 3,3 tot 3,5 m-mv sterk verontreinigd is met xylenen en licht verontreinigd met minerale olie en ethylbenzeen. De bodemlaag van 4,3 tot 4,5 m-mv is alleen licht verontreinigd met xylenen en ethylbenzeen. Verwacht wordt dat deze verontreiniging in verband staat met de verontreiniging die ook voorkomt in de diepere bodem van perceel 2843, die te relateren is aan de voormalige gasfabriek.

In de overige onderzochte bodemlagen zijn geen tot ten hoogste lichte verontreinigingen met minerale olie aangetoond.

De verontreinigingssituatie met minerale olie en BTEX in de grond is weergegeven in bijlage 1.4.2.

PAK

Ter plaatse van boring 514 (achter het parkeerterrein) is in de grond van 0,5 – 1,0 m-mv een sterke verontreiniging met PAK aangetoond.

In de bodemlaag tot 1,7 m-mv zijn bij de boringen 519, 520 en 521 op verschillende diepten matig tot sterke verontreinigingen met PAK aangetoond. Voor het overige op de locatie zijn geen tot ten hoogste lichte verontreinigingen in de grond aangetoond. Dit geldt ook voor de onderzochte grond op het parkeerterrein. Op de percelen rondom zijn de diepere bodemlagen ter plaatse van de boringen 506 (1,5 – 2,0 m-mv) en 507 (2,5 – 2,7 m-mv) sterk verontreinigd met PAK.

Een deel van de aangetoonde verontreinigingen is te relateren aan de aangetroffen bijmengingen met kolengruis, echter niet alle matig tot sterk verontreinigde bodemlagen bevatten visueel waarneembaar kolengruis. Andersom geldt ook dat in niet alle kolengruishoudende lagen matig tot sterk verontreinigingen met PAK zijn aangetoond.

De verontreinigingssituatie met PAK in de grond is weergegeven in bijlage 1.4.3. Hierop is ook globaal de interventiewaardecontour ingetekend.

Zware metalen

In de grond op perceel 2843 zijn bij diverse boringen matig tot sterk verhoogde gehalten aan zware metalen vastgesteld. Dit betreft afwisselend verontreinigingen met lood, koper, zink en/of nikkel. Er is geen duidelijke relatie tussen welk metaal het betreft en de plaats van voorkomen. Ook de relatie met aangetroffen bodemvreemde materialen is niet eenduidig. Evenals bij de verontreiniging met PAK geldt dat niet alle matig tot sterk verontreinigde bodemlagen bijmengingen bevatten en dat niet in alle bodemlagen met bodemvreemde materialen matig tot sterke verontreinigingen aanwezig zijn.

Op het westelijke (parkeer)terrein is alleen bij boring 513 (1,0 – 1,5 m-mv) een matige verontreiniging met lood geconstateerd. Voor het overige zijn op dit deel van de locatie ten hoogste lichte verontreinigingen aangetoond.

De verontreinigingssituatie met zware metalen in de grond is weergegeven in bijlage 1.4.4.

Overige verontreinigingen

Van de overige onderzochte stoffen (dit betreft met name PCB en overige zware metalen) zijn ten hoogste lichte verontreinigingen vastgesteld.

Totaalbeeld grondverontreiniging

In bijlage 1.4.5 is een totaalbeeld van de verontreinigingssituatie weergegeven. Hieruit blijkt dat ter plaatse van het parkeerterrein aan de westzijde (perceel 3579 en 3557 deels) alleen bij boring 514 vanaf 0,5 meter diepte een sterke verontreiniging voorkomt. Ter plaatse van een groot deel van perceel 2843 is ook de grond in de bovenste 1,7 meter sterk verontreinigd. Uitzondering hierop vormen het buitenterrein aan de voorzijde (zuid) van het pand en het zuidoostelijke deel van de loods.



In de grond oostelijk van de locatie (op het naastgelegen perceel) is op diepten van 1,5 m (505) respectievelijk 2,5 m (507) sterk verontreinigde grond aanwezig. Bij de boringen aan de noordzijde van het pand zijn in de onderzochte grondmonsters lichte verontreinigingen vastgesteld.

6.2 Onderzoeksresultaten grondwater

Bij de beoordeling van de verontreinigingssituatie in het grondwater zijn ook de resultaten van het eerder uitgevoerde actualiserend grondwateronderzoek (briefrapport met kenmerk 17-2304.1-B171215, d.d. 11 december 2017) mee beschouwd. De gecombineerde verontreinigingssituatie in het grondwater is weergegeven in bijlage 1.4.11.

Cyanide

Bij het onderhavige onderzoek zijn in het grondwater ten hoogste lichte verontreinigingen met cyaniden aangetoond. Bij het voorgaande onderzoek is in het grondwater uit de bestaande peilbuizen 15 en 209 sprake van een sterke verontreiniging met cyanide. In bijlage 1.4.6 is de globale interventiewaardecontour van cyanide in het grondwater ingetekend.

Minerale olie en BTEX

De sterke grondwaterverontreiniging met minerale olie en BTEX bevindt zich ter plaatse van de peilbuizen 100 en 209 uit eerdere onderzoeken en 502 van onderhavig onderzoek. In bijlage 1.4.7 is de globale interventiewaardecontour ingetekend. De sterke verontreiniging bevindt zich aan de voorzijde (zuid) en zeer waarschijnlijk ook buiten het perceel. In het grondwater uit de overige peilbuizen zijn geen tot lichte verontreinigingen vastgesteld.

PAK

Bij het onderhavige onderzoek is alleen in het grondwater uit de peilbuizen 509 en 511 ten noorden van de locatie een lichte verontreiniging met PAK geconstateerd. Bij het voorgaande onderzoek was in het grondwater uit de bestaande peilbuizen 100, 209, 210 en 211 sprake van een sterke verontreiniging met PAK en in diverse overige peilbuizen was het grondwater licht verontreinigd met PAK. In bijlage 1.4.8 is de globale interventiewaardecontour van PAK in het grondwater ingetekend.

VOCl

Bij het actualiserend grondwateronderzoek was reeds aangetoond dat het grondwater uit peilbuis 202 sterk verontreinigd is met VOCl. Bij onderhavig onderzoek zijn ook in de grondwatermonsters uit de peilbuizen 504 en 507 sterke verontreinigingen met VOCl aangetoond en in 508 een matige verontreiniging. Dit betreft het ondiepe (freatisch) grondwater. Het diepere grondwater (7 – 8 m-mv) uit peilbuis 505 is niet verontreinigd met VOCl. In bijlage 1.4.9 is de globale interventiewaardecontour van VOCl in het grondwater ingetekend. De omvang van de sterke verontreiniging met VOCl blijkt in noordelijke en noordoostelijke richting nog niet bepaald.

Arseen

Bij het onderhavige onderzoek is in het grondwater uit peilbuis 502 een lichte verontreiniging met arseen aangetoond en zijn geen matig tot sterke verontreinigingen gemeten. Bij het voorgaande onderzoek is in het grondwater uit de bestaande peilbuizen 01, 100 en 304 sprake van een sterke verontreiniging met arseen. In bijlage 1.4.10 is de globale interventiewaardecontour van arseen in het grondwater ingetekend.

Zware metalen

Van de zware metalen zijn ten hoogste lichte verontreinigingen vastgesteld.



Overig

Tijdens het plaatsen van de boringen is bij boring 502 een oliegeur en olie-waterreactie waargenomen. Voor het overige zijn tijdens de veldwerkzaamheden, met uitzondering van bijmengingen met puin, baksteen en kolengruis, geen zintuiglijke waarnemingen gedaan die kunnen duiden op bodemverontreiniging. Tijdens de grondwaterbemonstering werd echter op het grondwater uit de peilbuizen 502, 505, 508 en 509 een drijfslag waargenomen. In het grondwater uit de peilbuizen 505, 508 en 509 is echter geen verontreiniging met minerale olie of VAK aangetoond. Een oorzaak voor de waargenomen drijfslag is niet bekend. Wel is bekend dat VOCl een oliefilm-achtige verkleuring kan geven. In de betreffende grondwatermonsters is namelijk wel een verontreiniging met VOCl vastgesteld. Aangezien in de betreffende peilbuizen geen verontreiniging met olie(componenten) is aangetoond, is het aanvullend plaatsen van snijdende peilbuizen naar onze mening weinig zinvol.

6.3 Doelstellingen onderzoek

Voorafgaande aan het bodemonderzoek zijn de volgende doelstellingen gesteld:

1. Afperking grondwaterverontreiniging en bepalen verontreinigingssituatie van de grond rondom perceel 2843
2. Vaststellen bodemkwaliteit ter plaatse van het parkeerterrein (perceel 3579 en perceel 3557 deels)
3. Vaststellen bodemkwaliteit van de bovenste 1,7 meter ter plaatse van perceel 2843, inclusief vastleggen eindsituatie voormalige bedrijfsactiviteiten

Ad.1: De horizontale omvang van de diverse verontreinigingen in het grondwater is volledig in kaart gebracht, met uitzondering van VOCl, waarvan de omvang in noordelijke en noordoostelijke richting nog niet afgeperkt is. Oostelijk van perceel 2843 zijn in de grond sterke verontreinigingen met PAK aangetoond. Van de overige onderzochte stoffen zijn in de geanalyseerde (meng)monsters rondom perceel 2843 ten hoogste lichte verontreinigingen geconstateerd.

Ad.2: Ter plaatse van het parkeerterrein en de aldaar aanwezige groenstrook (perceel 3579 en perceel 3557 deels) is alleen bij boring 514 vanaf 0,5 meter diepte een sterke verontreiniging met PAK aangetoond en bij boring 513 van 1,0 tot 1,5 m-mv een matige verontreiniging met lood. Voor het overige is sprake van maximaal lichte verontreinigingen. Er is geen asbest aangetroffen.

Ad.3: Ter plaatse van een groot deel van perceel 2843 is ook de grond in de bovenste 1,7 meter sterk verontreinigd. Uitzonderingen hierop vormen het buitenterrein aan de voorzijde (zuid) van het pand en het zuidoostelijke deel van de loods. Er is geen asbest aangetroffen.

6.4 Conclusies en aanbevelingen

Op de locatie is sprake van bodemverontreiniging die veroorzaakt is door voormalige activiteiten op de locatie. Dit betreft de voormalige gasfabriek, maar ook het voormalige gebruik van de (nog aanwezige) ondergrondse brandstoftanks. De verontreiniging met VOCl in het grondwater op het oostelijke deel van de locatie is voor zover bekend veroorzaakt door de voormalige wasplaats/stoomcleaner. Daarnaast kunnen ook overige voormalige bedrijfsactiviteiten en vroegere terreinophogingen geleid hebben tot bodemverontreiniging. De verontreinigingen betreffen een historisch geval van bodemverontreiniging (veroorzaakt voor 1987).

Voor de locatie is reeds eerder een beschikking afgegeven dat op de locatie sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging. De locatie is destijds geregistreerd onder code ZH058409233 B40 (geval 1, overige activiteiten) en onder code ZH058409248 B20 (geval 2, voormalige gasfabriek). Er werd geconcludeerd dat beide gevallen voor het huidige gebruik danwel het voorgenomen gebruik niet tot risico's voor mens, plant of dier leiden, zodanig dat spoedige sanering nodig is.



Gezien de doelstelling van de opdrachtgever (ontwikkelen van de locatie voor woningbouw) dienen sanerende maatregelen te worden uitgevoerd. De benodigde sanerende maatregelen dienen afgestemd te worden op de beoogde geplande inrichting van de locatie. Hiertoe dient een saneringsplan te worden opgesteld dat goedgekeurd moet worden door het bevoegd gezag (Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid namens de provincie Zuid-Holland).

De verontreinigingen in de grond verspreiden zich niet en zijn derhalve immobiel. Aangezien ook de omvang van de verontreinigingen in het grondwater sinds het onderzoek door Cauberg-Huygen (kenmerk 20081706-03, 3 maart 2009) niet tot nauwelijks lijkt toe te nemen, kunnen deze verontreinigingen naar onze mening als stabiel worden beschouwd. Derhalve moet het naar ons idee mogelijk zijn om uit te gaan van sanering van de verontreinigingen middels isolatie (afdekken met gesloten verharding/vloer en/of een leeflaag van een meter). Hierbij kan (afhankelijk van inrichting en bouwpeil) getracht worden om zo min mogelijk (sterk) verontreinigde grond te ontgraven en af te voeren. Voor de aanleg van funderingen (en mogelijk het realiseren van het gewenste bouwpeil) en de aan te leggen leeflaag ter plaatse van de tuinen zal naar alle waarschijnlijkheid verontreinigde grond ontgraven moeten worden en afgevoerd naar een erkend verwerker.

Opgemerkt wordt wel dat de nog aanwezige ondergrondse brandstoftanks verwijderd moeten worden. Bij de hiervoor benodigde graafwerkzaamheden zal vermoedelijk sterk verontreinigde grond en zintuiglijk met olieproducten verontreinigde grond vrijkomen. Deze vrijkomende grond dient eveneens te worden afgevoerd naar een erkend verwerker.



BIJLAGEN

Bijlage 1	Weergave onderzoekslocatie
Bijlage 1.1	Kadastrale gegevens en omgevingskaart
Bijlage 1.2	Situatietekening
Bijlage 1.3	Foto's
Bijlage 1.4	Verontreinigingssituatie
Bijlage 2	Boorprofielen
Bijlage 3	Analysecertificaten
Bijlage 4	Toetsingskader en toetsingswaarden
Bijlage 5	Resultaten vooronderzoek
Bijlage 6	Kwaliteitsaspecten van het onderzoek



Bijlage 1 Weergave onderzoekslocatie



Bijlage 1.1 Kadastrale gegevens en omgevingskaart




12345 25 Perceelnummer Huisnummer Vastgestelde kadastrale grens Voorlopige kadastrale grens Administratieve kadastrale grens Bebouwing Overige topografie	Schaal 1:500 Kadastrale gemeente Sectie Perceel OUD-BEIJERLAND D 2843	
Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 29 juni 2018 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers	Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.	




Deze kaart is noordgericht.

Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object OUD-BEIJERLAND D 2843
Oostdijk, OUD-BEIJERLAND
CC-BY Kadaster.





12345 25 — Vastgestelde kadastrale grens — Voorlopige kadastrale grens — Administratieve kadastrale grens — Bebouwing — Overige topografie	Voor een eensluitend uittreksel, Apeldoorn, 29 juni 2018 De bewaarder van het kadaster en de openbare registers	Schaal 1:500 Kadastrale gemeente Sectie Perceel	OUD-BEIJERLAND D 3579	
---	---	--	--	--

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
 De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Oud-Beijerland D 2843](#)

Kadastrale objectidentificatie : 014980284370000

Locatie Oostdijk 187
3261 KE Oud-Beijerland

Grootte 1.270 m²

Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 88280 - 426748

Omschrijving Berging - Stalling (garage-schuur)
Erf - Tuin

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming (zie tekening)

Bijzonderheden 20100927000124

Betrokken bestuursorgaan [Provincie Zuid-Holland](#)

Afkomstig uit stuk [Hyp4 59230/194](#)

Ingeschreven op 20-12-2010

Publiekrechtelijke beperking Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming (zie tekening)

Bijzonderheden 20100927000094

Betrokken bestuursorgaan [Provincie Zuid-Holland](#)

Afkomstig uit stuk [Hyp4 59230/194](#)

Ingeschreven op 20-12-2010

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKP.B.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stukken [Hyp4 14051/10 Rotterdam](#)

Ingeschreven op 11-10-1994

[Hyp4 9723/28 Rotterdam](#)

Ingeschreven op 06-10-1987

Naam gerechtigde [Taxi Duifhuizen B.V.](#)

Adres Oostdijk 187
3261 KE OUD-BEIJERLAND

Statutaire zetel OUD BEIJERLAND

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Oud-Beijerland D 3557](#)

Kadastrale objectidentificatie : 014980355770000

Grootte 238 m²

Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 88266 - 426765

Omschrijving Berging - Stalling (garage-schuur)

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming (zie tekening)

Betrokken bestuursorgaan [Provincie Zuid-Holland](#)

Afkomstig uit stuk [Hyp4 59230/194](#)

Ingeschreven op 20-12-2010

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stukken [Hyp4 14051/10 Rotterdam](#)

Ingeschreven op 11-10-1994

[Hyp4 9723/28 Rotterdam](#)

Ingeschreven op 06-10-1987

Naam gerechtigde [Taxi Duifhuizen B.V.](#)

Adres Oostdijk 187

3261 KE OUD-BEIJERLAND

Statutaire zetel OUD BEIJERLAND

Eigendomsinformatie

ALGEMEEN

Kadastrale aanduiding [Oud-Beijerland D 3579](#)

Kadastrale objectidentificatie : 014980357970000

Grootte 342 m²

Grens en grootte Vastgesteld

Coördinaten 88240 - 426758

Omschrijving Parkeren

AANTEKENINGEN

Publiekrechtelijke beperking Kennisgeving, vordering, bevel of beschikking, Wet Bodembescherming (zie tekening)

Betrokken bestuursorgaan [Provincie Zuid-Holland](#)

Afkomstig uit stuk [Hyp4 59230/194](#)

Ingeschreven op 20-12-2010

Publiekrechtelijke beperking Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB.

RECHTEN

1 Eigendom (recht van)

Afkomstig uit stukken [Hyp4 14051/10 Rotterdam](#)

Ingeschreven op 11-10-1994

[Hyp4 9723/28 Rotterdam](#)

Ingeschreven op 06-10-1987

Naam gerechtigde [Taxi Duifhuizen B.V.](#)


Adres Oostdijk 187

3261 KE OUD-BEIJERLAND

Statutaire zetel OUD BEIJERLAND



Bijlage 1.2 Situatietekening



LEGENDA			
⊕	peilbuisen vorige onderzoeken	⊕	ondergrondse tanks
○	geplaatste boring	A	ondergrondse brandstoftanks (uitpandig)
⊕	geplaatste peilbuis	B	wasplaats/stoomcleaner
⊗	inspectiegat asbest (0,3x0,3x0,5m)	C	olie- waterafscheider, vrml drukkerij en in pandige ondergrondse brandstoftank
X	gestaakte boringen	D	plaatwerkerij
—	contour bebouwing	—	gedempte watergang
-x-	perceelgrens		
2843	perceelnummer		
⊕	fotostandpunt		

TITEL Situering boringen, peilbuisen en inspectiegaten			
PROJECT Actualiserend bodemonderzoek Oostdijk 187 te Oud-Beijerland			
	OPDRACHTGEVER BM Projectontwikkeling bv		
	PROJECTNR. 17-2304.2	FORMAAT A3	SCHAAL 1:250
	TEKENAAR ML	DATUM 05-07-2018	BIJLAGE 1.2

Let op: door scannen en kopiëren kan de schaal veranderen!



Bijlage 1.3 Foto's

Foto 1



Foto 2



Foto 3



Foto 4



Foto 5



Foto 6



Foto 7



Foto 8




Foto 9



Foto 10





Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15



Foto 16



Foto 17




Foto 18






Bijlage 1.4 Verontreinigingssituatie




LEGENDA			
○ peilbuizen vorige onderzoeken	○ ondergrondse tanks	● niet verontreinigd <AW	TITEL Verontreinigingssituatie minerale olie (MO) + BTEX in grond
○ geplaatste boring	A ondergrondse brandstoftanks (uitpandig)	● licht verontreinigd >AW <T	
○ geplaatste peilbuis	B wasplaats/stoomcleaner	● matig verontreinigd >T <I	
⊠ inspectiegat asbest (0,3x0,3x0,5m)	C olie- waterafscheider, vrml drukkerij en in pandige ondergrondse brandstoftank	● sterk verontreinigd >I	
× gestaakte boringen	D plaatwerkerij	X Xylenen	PROJECT Actualiserend bodemonderzoek Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
— contour bebouwing	gedempte watergang	E Ethylbenzeen	
-x- perceelgrens		zonder toevoeging: minerale olie (MO)	
2843 perceelnummer			
⊠ fotostandpunt			
Let op: door scannen en kopiëren kan de schaal veranderen!			
OPDRACHTGEVER BM Projectontwikkeling bv		SCHAAL 1:250	
PROJECTNR. 17-2304.2		FORMAAT A3	BIJLAGE 1.4.2
TEKENAAR ML		DATUM 09-07-2018	



LEGENDA ○ peilbuizen vorige onderzoeken ○ geplaatste boring ♂ geplaatste peilbuis ⊠ inspectiegat asbest (0,3x0,3x0,5m) ✕ gestaakte boringen — contour bebouwing —x— perceelgrens 2843 perceelnummer 📍 fotostandpunt		 ondergrondse tanks A ondergrondse brandstoftanks (uitpandig) B wasplaats/stoomcleaner C olie- waterafscheider, vrml drukkerij en inpandige ondergrondse brandstoftank D plaatwerkerij  gedempte watergang		 niet verontreinigd <AW  licht verontreinigd >AW <T  matig verontreinigd >T <I  sterk verontreinigd >I  globale interventiewaarde contour	
TITEL		Verontreinigingssituatie PAK in grond			
PROJECT		Actualiserend bodemonderzoek Oostdijk 187 te Oud-Beijerland			
		OPDRACHTGEVER BM Projectontwikkeling bv			
PROJECTNR. 17-2304.2		FORMAAT A3		SCHAAL 1:250	
TEKENAAR ML		DATUM 09-07-2019		BIJLAGE 1.4.3	

Let op: door scannen en kopiëren kan de schaal veranderen!



LEGENDA


- peilbuizen vorige onderzoeken
- geplaatste boring
- geplaatste peilbuis
- inspectiegat asbest (0,3x0,3x0,5m)
- gestaakte boringen
- contour bebouwing
- perceelgrens
- perceelnummer
- fotostandpunt

- ondergrondse tanks
- ondergrondse brandstoftanks (uitpandig)
- wasplaats/stoomcleaner
- olie- waterafscheider, vrml drukkerij en in pandige ondergrondse brandstoftank
- plaatwerkerij
- gedempte watergang

- niet verontreinigd <AW
- licht verontreinigd >AW <T
- matig verontreinigd >T <I
- sterk verontreinigd >I

TITEL Gecombineerde verontreinigingssituatie in grond			
PROJECT Actualiserend bodemonderzoek Oostdijk 187 te Oud-Beijerland			
	OPDRACHTGEVER BM Projectontwikkeling bv		
	PROJECTNR. 17-2304.2	FORMAAT A3	SCHAAL 1:250
	TEKENAAR ML	DATUM 09-07-2018	BIJLAGE 1.4.5

Let op: door scannen en kopiëren kan de schaal veranderen!



LEGENDA

- peilbuisen vorige onderzoeken
- geplaatste boring
- geplaatste peilbuis
- inspectiegat asbest (0,3x0,3x0,5m)
- gestaakte boringen
- contour bebouwing
- perceelgrens
- perceelnummer
- fotostandpunt

- ondergrondse tanks
- ondergrondse brandstoftanks (uitpandig)
- wasplaats/stoomcleaner
- olie- waterafscheider, vrml drukkerij en in pandige ondergrondse brandstoftank
- plaatwerkerij
- gedempte watergang

- niet verontreinigd <AW
- licht verontreinigd >AW <T
- matig verontreinigd >T <I
- sterk verontreinigd >I
- 3-4 filterstelling (m-mv)


TITEL Verontreinigingssituatie in grondwater

PROJECT Actualiserend bodemonderzoek Oostdijk 187 te Oud-Beijerland

OPDRACHTGEVER
BM Projectontwikkeling bv


PROJECTNR. 17-2304.2	FORMAAT A3	SCHAAL 1:250
TEKENAAR ML	DATUM 09-07-2018	BIJLAGE 1.4.6

Let op: door scannen en kopiëren kan de schaal veranderen!




LEGENDA ♂ peilbuizen vorige onderzoeken ○ geplaatste boring ♂ geplaatste peilbuis ⊠ inspectiegat asbest (0,3x0,3x0,5m) ✕ gestaakte boringen — contour bebouwing —x— perceelgrens 2843 perceelnummer 📍 fotostandpunt		 ondergrondse tanks A ondergrondse brandstoftanks (uitpandig) B wasplaats/stoomcleaner C olie- waterafscheider, vrml drukkerij en in pandige ondergrondse brandstoftank D plaatwerkerij  gedempte watergang		 globale interventiewaarde contour	
TITEL Verontreinigingscontour PAK in grondwater					
PROJECT Actualiserend bodemonderzoek Oostdijk 187 te Oud-Beijerland					
		OPDRACHTGEVER BM Projectontwikkeling bv			
		PROJECTNR. 17-2304.2	FORMAAT A3	SCHAAL 1:250	
		TEKENAAR ML	DATUM 09-07-2018	BIJLAGE 1.4.8	

Let op: door scannen en kopiëren kan de schaal veranderen!




LEGENDA ♂ peilbuizen vorige onderzoeken ○ geplaatste boring ♂ geplaatste peilbuis ⊠ inspectiegat asbest (0,3x0,3x0,5m) ✕ gestaakte boringen — contour bebouwing —x— perceelgrens 2843 perceelnummer 📍 fotostandpunt		 ondergrondse tanks A ondergrondse brandstoftanks (uitpandig) B wasplaats/stoomcleaner C olie- waterafscheider, vrml drukkerij en in pandige ondergrondse brandstoftank D plaatwerkerij  gedempte watergang		 globale interventiewaarde contour	
TITEL Verontreinigingscontour VOCL in grondwater					
PROJECT Actualiserend bodemonderzoek Oostdijk 187 te Oud-Beijerland					
		OPDRACHTGEVER BM Projectontwikkeling bv			
		PROJECTNR. 17-2304.2	FORMAAT A3	SCHAAL 1:250	
		TEKENAAR ML	DATUM 09-07-2018	BIJLAGE 1.4.9	

Let op: door scannen en kopiëren kan de schaal veranderen!



LEGENDA ♂ peilbuizen vorige onderzoeken ○ geplaatste boring ♂ geplaatste peilbuis ⊠ inspectiegat asbest (0,3x0,3x0,5m) ✕ gestaakte boringen — contour bebouwing —x— perceelgrens 2843 perceelnummer 📍 fotostandpunt		 ondergrondse tanks A ondergrondse brandstoftanks (uitpandig) B wasplaats/stoomcleaner C olie- waterafscheider, vrml drukkerij en in pandige ondergrondse brandstoftank D plaatwerkerij  gedempte watergang		 globale interventiewaarde contour	
TITEL Verontreinigingscontour arseen in grondwater					
PROJECT Actualiserend bodemonderzoek Oostdijk 187 te Oud-Beijerland					
		OPDRACHTGEVER BM Projectontwikkeling bv			
		PROJECTNR. 17-2304.2	FORMAAT A3	SCHAAL 1:250	
		TEKENAAR ML	DATUM 09-07-2018	BIJLAGE 1.4.10	

Let op: door scannen en kopiëren kan de schaal veranderen!



LEGENDA ♂ peilbuizen vorige onderzoeken ○ geplaatste boring ♂ geplaatste peilbuis ⊠ inspectiegat asbest (0,3x0,3x0,5m) ✕ gestaakte boringen — contour bebouwing -x- perceelgrens 2843 perceelnummer 📍 fotostandpunt		 ondergrondse tanks A ondergrondse brandstoftanks (uitpandig) B wasplaats/stoomcleaner C olie- waterafscheider, vrml drukkerij en in pandige ondergrondse brandstoftank D plaatwerkerij  gedempte watergang		niet verontreinigd <AW licht verontreinigd >AW <T matig verontreinigd >T <I sterk verontreinigd >I 3-4 filterstelling (m-mv)	
TITEL Gecombineerde verontreinigingssituatie in grondwater		PROJECT Actualiserend bodemonderzoek Oostdijk 187 te Oud-Beijerland			
		OPDRACHTGEVER BM Projectontwikkeling bv			
		PROJECTNR. 17-2304.2	FORMAAT A3	SCHAAL 1:250	
		TEKENAAR ML	DATUM 09-07-2018	BIJLAGE 1.4.11	

Let op: door scannen en kopiëren kan de schaal veranderen!



Bijlage 2 Boorprofielen

Legenda (conform NEN 5104)

grind

	Grind, siltig
	Grind, zwak zandig
	Grind, matig zandig
	Grind, sterk zandig
	Grind, uiterst zandig


zand

	Zand, kleiig
	Zand, zwak siltig
	Zand, matig siltig
	Zand, sterk siltig
	Zand, uiterst siltig

veen

	Veen, mineraalarm
	Veen, zwak kleiig
	Veen, sterk kleiig
	Veen, zwak zandig
	Veen, sterk zandig

peilbuis



klei

	Klei, zwak siltig
	Klei, matig siltig
	Klei, sterk siltig
	Klei, uiterst siltig
	Klei, zwak zandig
	Klei, matig zandig
	Klei, sterk zandig

leem

	Leem, zwak zandig
	Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

	zwak humeus
	matig humeus
	sterk humeus
	zwak grindig
	matig grindig
	sterk grindig

geur

	geen geur
	zwakke geur
	matige geur
	sterke geur
	uiterste geur

olie

	geen olie-water reactie
	zwakke olie-water reactie
	matige olie-water reactie
	sterke olie-water reactie
	uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

	>0
	>1
	>10
	>100
	>1000
	>10000

monsters

	geroerd monster
	ongeroid monster

overig


	bijzonder bestanddeel
	Gemiddeld hoogste grondwaterstand
	grondwaterstand
	Gemiddeld laagste grondwaterstand
	slib
	water

Voor de mate van bijmenging met bijzondere bestanddelen worden de volgende gradaties en percentages gehanteerd:


- Sporen <1%
- Zwak <5%
- Matig 5 – 15%
- Sterk 15 – 50%
- Uiterst 50 – 80%
- Volledig >80%

Boring: 501

Datum plaatsing: 15-5-2018
 GWS (cm-mv): 300
 Boormeester: Mathijs Diek


**Boring: 502**

Datum plaatsing: 15-5-2018
 GWS (cm-mv): 350
 Boormeester: Mathijs Diek




Boring: 504

Datum plaatsing: 23-5-2018
 GWS (cm-mv): 400
 Boormeester: Mathijs Diek


**Boring: 505**

Datum plaatsing: 14-5-2018
 GWS (cm-mv): 300
 Boormeester: Mathijs Diek




Boring: 506

Datum plaatsing: 14-5-2018
 GWS (cm-mv): 350
 Boormeester: Mathijs Diek


**Boring: 507**

Datum plaatsing: 14-5-2018
 GWS (cm-mv): 300
 Boormeester: Arjen Beunk




Boring: 508

Datum plaatsing: 14-5-2018
GWS (cm-mv): 220
Boormeester: Mathijs Diek




Boring: 509

Datum plaatsing: 14-5-2018
GWS (cm-mv): 220
Boormeester: Mathijs Diek




Boring: 510

Datum plaatsing: 14-5-2018
 GWS (cm-mv): 200
 Boormeester: Arjen Beunk

**Boring: 511**


Datum plaatsing: 14-5-2018
 GWS (cm-mv): 200
 Boormeester: Arjen Beunk



Boring: 512

Datum plaatsing: 15-5-2018


Boormeester: Mathijs Diek



Boring: 513

Datum plaatsing: 15-5-2018


Boormeester: Mathijs Diek



Boring: 514

Datum plaatsing: 15-5-2018


Boormeester: Mathijs Diek



Boring: 515

Datum plaatsing: 15-5-2018


Boormeester: Mathijs Diek



Boring: 516

Datum plaatsing: 15-5-2018


Boormeester: Mathijs Diek



Boring: 517

Datum plaatsing: 15-5-2018


Boormeester: Mathijs Diek



Boring: 518

Datum plaatsing: 15-5-2018


Boormeester: Mathijs Diek



Boring: 519

Datum plaatsing: 15-5-2018


Boormeester: Mathijs Diek



Boring: 520

Datum plaatsing: 15-5-2018


Boormeester: Mathijs Diek



Boring: 521

Datum plaatsing: 15-5-2018


Boormeester: Mathijs Diek



Boring: 522

Datum plaatsing: 15-5-2018


Boormeester: Mathijs Diek



Boring: 523

Datum plaatsing: 23-5-2018


Boormeester: Mathijs Diek



Boring: 524


Datum plaatsing: 23-5-2018

Boormeester: Mathijs Diek

**Boring: 525**


Datum plaatsing: 23-5-2018

Boormeester: Mathijs Diek

**Boring: 526**


Datum plaatsing: 23-5-2018

Boormeester: Mathijs Diek

**Boring: 527**

Datum plaatsing: 23-5-2018


Boormeester: Mathijs Diek



Boring: 528

Datum plaatsing: 23-5-2018


Boormeester: Mathijs Diek



Boring: 529

Datum plaatsing: 23-5-2018

Boormeester: Mathijs Diek





Bijlage 3 Analysecertificaten

Inventerra Milieuadviesbureau
T.a.v. A. van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT

Analysecertificaat

Datum: 25-May-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018070027/1
Uw project/verslagnummer	17-2304.2
Uw projectnaam	Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	15-May-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 17-2304.2
 Uw projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2018070027/1
 Startdatum 16-May-2018
 Rapportagedatum 25-May-2018/05:59
 Bijlage A,B,C,D
 Pagina 1/4

Monsternemer Mathijs Diek
 Monstermatrix Grond (AS3000)

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
Q Malen m.b.v. Kaakbreker en spleet verdeler (1kg)						Uitgevoerd
S Droge stof	% (m/m)	81.4	74.9	73.9	70.9	83.4
S Organische stof	% (m/m) ds	2.3 ¹⁾	3.3 ¹⁾	4.3 ¹⁾	1.6 ¹⁾	6.6 ¹⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	97.3	96.3	95.4	98.0	93.0
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen						
S Benzeen	mg/kg ds		<0.050	0.065		
S Toluene	mg/kg ds		<0.050	<0.050		
S Ethylbenzeen	mg/kg ds		1.7	0.12		
S o-Xyleen	mg/kg ds		1.0	0.13		
S m,p-Xyleen	mg/kg ds		6.0	0.29		
S Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds		7.0	0.42		
BTEX (som)	mg/kg ds		8.7	0.61		
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	150	<3.0	3.9	3.2
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	27	6.3	6.3	9.7
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	10	5.6	<5.0	61
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11	<11	<11	170
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	6.2	8.7	12	14	69
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	<6.0	<6.0	19
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	210	36	41	330
Chromatogram olie (GC)			Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK						
S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050	0.67	<0.050	<0.050	0.19
S Fenanthreen	mg/kg ds	<0.050	0.060	<0.050	<0.050	4.7
S Anthraceen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	1.3
S Fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	0.080	<0.050	<0.050	10

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	501-6 (250-300)	15-May-2018	10104303
2	502-12 (330-350)	15-May-2018	10104304
3	502-13 (430-450)	15-May-2018	10104305
4	505-15 (600-640)	14-May-2018	10104306
5	505-5 (150-200)	14-May-2018	10104307

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende verrichting
 S: AS SIKB erkende verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
 3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
 P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
 3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPA NL2A
 KvK/CoC No. 09088623
 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 17-2304.2
Uw projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2018070027/1
Startdatum 16-May-2018
Rapportagedatum 25-May-2018/05:59
Bijlage A, B, C, D
Pagina 2/4

Monsternemer Mathijs Diek
Monstermatrix Grond (AS3000)

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	7.3
S Chryseen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	7.6
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	3.3
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	5.0
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	4.0
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	<0.050	<0.050	3.8
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.35 ²⁾	1.1	0.35 ²⁾	0.35 ²⁾	4.8
Cyanide						
S Cyanide vrij	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
S Cyanide totaal	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	5.4
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0

Nr. Monsteromschrijving

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	501-6 (250-300)	15-May-2018	10104303
2	502-12 (330-350)	15-May-2018	10104304
3	502-13 (430-450)	15-May-2018	10104305
4	505-15 (600-640)	14-May-2018	10104306
5	505-5 (150-200)	14-May-2018	10104307



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 17-2304.2
Uw projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2018070027/1
Startdatum 16-May-2018
Rapportagedatum 25-May-2018/05:59
Bijlage A,B,C,D
Pagina 3/4

Monsternemer Mathijs Diek
Monstermatrix Grond (AS3000)

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	75.9	74.0	75.9	71.9	73.6
S Organische stof	% (m/m) ds	4.1 ¹⁾	3.7 ¹⁾	10.2 ¹⁾	4.3 ¹⁾	1.3 ¹⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	95.5	95.9	89.4	95.4	98.3
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	3.3	<3.0	9.6	<3.0	3.2
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	5.6	<5.0	15	<5.0	5.8
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5.0	9.3	85	8.4	6.3
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	12	310	17	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	7.5	9.1	160	13	9.1
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0	38	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35	620	40	36
Chromatogram olie (GC)				Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK						
S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	0.14	<0.050	<0.050
S Fenanthreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	7.0	0.65	0.91
S Anthraceen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	2.4	0.23	0.093
S Fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	0.10	13	0.70	1.0
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0.050	0.071	10	0.37	0.29
S Chryseen	mg/kg ds	<0.050	0.075	11	0.35	0.41
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	4.9	0.17	0.16
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0.050	0.052	8.2	0.28	0.27
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	7.6	0.18	0.15
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	7.5	0.17	0.15
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.35 ²⁾	0.51	71	3.1	3.5
Cyanide						
S Cyanide vrij	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
S Cyanide totaal	mg/kg ds	<5.0	<5.0	16	7.7	<5.0

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	505-9 (350-400)	14-May-2018	10104308
7	507-10 (350-400)	14-May-2018	10104309
8	507-7 (250-270)	14-May-2018	10104310
9	MM101 (170-220)	14-May-2018	10104311
10	MM102 (320-370)	14-May-2018	10104312

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	17-2304.2	Certificaatnummer/Versie	2018070027/1
Uw projectnaam	Oostdijk 187 te Oud-Beijerland	Startdatum	16-May-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	25-May-2018/05:59
Monsternemer	Mathijs Diek	Bijlage	A, B, C, D
Monstermatrix	Grond (AS3000)	Pagina	4/4

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	16	7.4	<5.0

Nr.	Monsterschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	505-9 (350-400)	14-May-2018	10104308
7	507-10 (350-400)	14-May-2018	10104309
8	507-7 (250-270)	14-May-2018	10104310
9	MM101 (170-220)	14-May-2018	10104311
10	MM102 (320-370)	14-May-2018	10104312

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018070027/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10104303	501	6	250	300	0535379657	81911852
10104304	502	12	330	350	0550166966	81911853
10104305	502	13	430	450	0550155863	81911854
10104306	505	15	600	640	0535379624	81911855
10104307	505	5	150	200	0535379634	81911856
10104308	505	9	350	400	0535379629	81911857
10104309	507	10	350	400	0535379844	81911858
10104310	507	7	250	270	0535380056	81911859
10104311	509	5	170	220	0535379851	81911860
10104311	508	5	170	220	0535379857	81911860
10104312	508	8	320	370	0535379854	81911861
10104312	509	8	320	370	0535380028	81911861

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018070027/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018070027/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Aromaten (BTEX)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155
Xylenen som AS/AP	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Malen kaakbreker (1kg)	W0101	Voorbehandeling	Eigen methode
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK (10) (VR0M)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
Cyanide vrij	W0517	Spectrometrie (CFA)	Cf. pb3140-1 en cf. NEN-EN-ISO 14403-2
Cyanide totaal	W0517	Spectrometrie (CFA)	Cf. pb3040-1 en cf. NEN-ISO 17380
Cyanide complex (mathematisch)	W-	Berekening	Berekening

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2018070027/1**

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beïnvloed.

Analyse

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling)

Monster nr.

10104307

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10104304

Certificate no.: 2018070027

Sample description.: 502-12 (330-350)

V






Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10104305

Certificate no.: 2018070027

Sample description.: 502-13 (430-450)

V






Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10104306

Certificate no.: 2018070027

Sample description.: 505-15 (600-640)

V






Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10104307

Certificate no.: 2018070027

Sample description.: 505-5 (150-200)

V




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10104310

Certificate no.: 2018070027

Sample description.: 507-7 (250-270)

V






Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10104311

Certificate no.: 2018070027

Sample description.: MM101 (170-220)

V




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10104312

Certificate no.: 2018070027

Sample description.: MM102 (320-370)

V



Inventerra Milieuadviesbureau
T.a.v. A. van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT

Analysecertificaat

Datum: 23-May-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018070037/1
Uw project/verslagnummer	17-2304.2
Uw projectnaam	Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	15-May-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 17-2304.2
Uw projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2018070037/1
Startdatum 16-May-2018
Rapportagedatum 23-May-2018/13:02
Bijlage A,B,C
Pagina 1/2

Monsternemer
Monstermatrix Grond (AS3000)

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
Voorbehandeling					
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses					
S Droge stof	% (m/m)	87.4	81.2	84.1	81.6
S Organische stof	% (m/m) ds	<0.7	13.7	2.8	1.8
Gloeirest	% (m/m) ds	98.9	85.2	95.9	96.0
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	10.0	16.5	18.6	31.0
Metalen					
S Barium (Ba)	mg/kg ds	45	78	49	63
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.27	0.28	0.44	0.30
S Kobalt (Co)	mg/kg ds	3.4	4.3	7.5	9.3
S Koper (Cu)	mg/kg ds	6.8	27	25	28
S Kwik (Hg)	mg/kg ds	0.16	0.50	0.067	0.088
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds	7.7	10	22	29
S Lood (Pb)	mg/kg ds	50	160	45	33
S Zink (Zn)	mg/kg ds	80	130	100	69
Minerale olie					
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	4.2	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	5.4	13	8.8	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	5.5	87	11	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	12	160	28	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	7.7	55	20	6.1
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	15	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	330	76	<35
Chromatogram olie (GC)			Zie bijl.	Zie bijl.	
Polychloorbifenylen, PCB					
S PCB 28	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 52	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 101	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	MM301 (8-65)	15-May-2018	10104339
2	MM302 (50-100)	15-May-2018	10104340
3	MM303 (0-50)	15-May-2018	10104341
4	MM304 (50-100)	15-May-2018	10104342

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 17-2304.2
Uw projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2018070037/1
Startdatum 16-May-2018
Rapportagedatum 23-May-2018/13:02
Bijlage A,B,C
Pagina 2/2

Monsternemer
Monstermatrix Grond (AS3000)

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 138	mg/kg ds	<0.0010	0.0015 ²⁾	0.0010 ²⁾	<0.0010
S PCB 153	mg/kg ds	<0.0010	0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 180	mg/kg ds	<0.0010	0.0018	<0.0010	<0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 ¹⁾	0.0071	0.0052	0.0049 ¹⁾
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK					
S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050	0.13	<0.050	<0.050
S Fenanthreen	mg/kg ds	0.057	8.0	0.32	<0.050
S Anthraceen	mg/kg ds	<0.050	2.9	0.11	<0.050
S Fluorantheen	mg/kg ds	0.25	15	0.58	<0.050
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0.26	8.6	0.31	<0.050
S Chryseen	mg/kg ds	0.30	6.5	0.26	<0.050
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0.15	3.2	0.15	<0.050
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.23	6.7	0.26	<0.050
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.16	3.4	0.19	<0.050
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0.20	3.1	0.16	<0.050
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.7	58	2.4	0.35 ¹⁾

Nr. Monsteromschrijving

1 MM301 (8-65)
2 MM302 (50-100)
3 MM303 (0-50)
4 MM304 (50-100)

Datum monstername 15-May-2018
15-May-2018
15-May-2018
15-May-2018
Monster nr. 10104339
10104340
10104341
10104342

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018070037/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10104339	512	1	8	58	0535379608	81911862
10104339	517	2	50	65	0535379599	81911862
10104340	513	2	50	100	0535379604	81911863
10104340	514	2	50	100	0535379602	81911863
10104341	514	1	0	50	0535379601	81911864
10104341	516	1	0	50	0535379595	81911864
10104342	516	2	50	100	0535379596	81911865
10104342	517	3	65	100	0535379597	81911865

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018070037/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \times RG$

Opmerking 2)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).


Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018070037/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK (10) (VR0M)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Sample ID.: 10104340
 Certificate no.: 2018070037
 Sample description.: MM302 (50-100)
 V






Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10104341

Certificate no.: 2018070037

Sample description.: MM303 (0-50)

V



Inventerra Milieuadviesbureau
T.a.v. A. van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT

Analyscertificaat

Datum: 24-May-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018070056/1
Uw project/verslagnummer	17-2304.2
Uw projectnaam	Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	15-May-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 17-2304.2
Uw projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2018070056/1
Startdatum 16-May-2018
Rapportagedatum 24-May-2018/16:51
Bijlage A,B,C
Pagina 1/3

Monsternemer
Monstermatrix Grond (AS3000)

Analyse	Eenheid	1	2	3
Voorbehandeling				
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses				
S Droge stof	% (m/m)	88.4	90.6	91.7
S Organische stof	% (m/m) ds	7.0 ¹⁾	8.5	3.5
Gloeirest	% (m/m) ds	92.6	91.3	95.7
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds		2.3	10.8
Metalen				
S Arseen (As)	mg/kg ds		9.7	18
S Barium (Ba)	mg/kg ds		350	110
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds		1.3	0.46
S Kobalt (Co)	mg/kg ds		9.6	4.7
S Koper (Cu)	mg/kg ds		64	34
S Kwik (Hg)	mg/kg ds		0.16	0.93
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds		2.3	1.9
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds		24	17
S Lood (Pb)	mg/kg ds		400	770
S Zink (Zn)	mg/kg ds		350	180
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen				
S Benzeen	mg/kg ds	0.12		
S Toluene	mg/kg ds	0.16		
S Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0.050		
S o-Xyleen	mg/kg ds	0.096		
S m,p-Xyleen	mg/kg ds	0.26		
S Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.35		
BTEX (som)	mg/kg ds	0.64		
S Naftaleen	mg/kg ds	8.6		
Minerale olie				
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	33	63	8.1
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	150	310	42

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	520-5 (150-170)	15-May-2018	10104386
2	MM201 (40-100)	15-May-2018	10104387
3	MM202 (100-160)	15-May-2018	10104388

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 17-2304.2
Uw projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2018070056/1
Startdatum 16-May-2018
Rapportagedatum 24-May-2018/16:51
Bijlage A, B, C
Pagina 2/3

Monsternemer
Monstermatrix Grond (AS3000)

Analyse	Eenheid	1	2	3
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	1100	1100	380
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	2400	7100	850
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	650	4000	290
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	180	1700	79
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	4600	15000	1700
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB				
S PCB 28	mg/kg ds		<0.010 ²⁾	<0.010 ²⁾
S PCB 52	mg/kg ds		<0.010 ²⁾	<0.010 ²⁾
S PCB 101	mg/kg ds		<0.010 ²⁾	<0.010 ²⁾
S PCB 118	mg/kg ds		<0.010 ²⁾	<0.010 ²⁾
S PCB 138	mg/kg ds		0.038 ³⁾	<0.010 ²⁾
S PCB 153	mg/kg ds		<0.010 ²⁾	<0.010 ²⁾
S PCB 180	mg/kg ds		<0.010 ²⁾	<0.010 ²⁾
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds		0.080 ²⁾	0.049 ⁴⁾
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK				
S Naftaleen	mg/kg ds		14	1.9
S Fenanthreen	mg/kg ds		49	19
S Anthraceen	mg/kg ds		15	9.3
S Fluorantheen	mg/kg ds		51	58
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds		24	38
S Chryseen	mg/kg ds		22	34
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds		11	19
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds		20	32
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds		13	18
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds		16	23
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds		240	250
Cyanide				
S Cyanide vrij	mg/kg ds		<3.0	<3.0
S Cyanide totaal	mg/kg ds		<100 ²⁾	210

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	520-5 (150-170)	15-May-2018	10104386
2	MM201 (40-100)	15-May-2018	10104387
3	MM202 (100-160)	15-May-2018	10104388

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	17-2304.2	Certificaatnummer/Versie	2018070056/1
Uw projectnaam	Oostdijk 187 te Oud-Beijerland	Startdatum	16-May-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	24-May-2018/16:51
Monsternemer		Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Grond (AS3000)	Pagina	3/3

Analyse	Eenheid	1	2	3
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds		32	210

Nr.	Monsterschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	520-5 (150-170)	15-May-2018	10104386
2	MM201 (40-100)	15-May-2018	10104387
3	MM202 (100-160)	15-May-2018	10104388

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018070056/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10104386	520	5	150	170	0550165115	81911866
10104387	519	2	40	70	0535379593	81911867
10104387	520	2	50	100	0535379800	81911867
10104388	520	3	100	150	0535379799	81911868
10104388	521	4	110	160	0535379792	81911868

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018070056/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 3)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 4)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).


Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018070056/1

Pagina 1/1




Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155
Xylenen som AS/AP	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Arseen (As)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK (10) (VR0M)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
Cyanide vrij	W0517	Spectrometrie (CFA)	Cf. pb3140-1 en cf. NEN-EN-ISO 14403-2
Cyanide totaal	W0517	Spectrometrie (CFA)	Cf. pb3040-1 en cf. NEN-ISO 17380
Cyanide complex (mathematisch)	W-	Berekening	Berekening

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.


Sample ID.: 10104386
 Certificate no.: 2018070056
 Sample description.: 520-5 (150-170)
 V



Sample ID.: 10104387
 Certificate no.: 2018070056
 Sample description.: MM201 (40-100)
 V



Sample ID.: 10104388
 Certificate no.: 2018070056
 Sample description.: MM202 (100-160)
 V



Inventerra Milieuadviesbureau
T.a.v. A. van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT

Analysecertificaat

Datum: 29-May-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018074483/1
Uw project/verslagnummer	17-2304.2
Uw projectnaam	Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	23-May-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyserecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	17-2304.2	Certificaatnummer/Versie	2018074483/1
Uw projectnaam	Oostdijk 187 te Oud-Beijerland	Startdatum	24-May-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	29-May-2018/11:45
Monsternemer		Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Grond (AS3000)	Pagina	1/1

Analyse	Eenheid	1	2
Voorbehandeling			
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses			
S Droge stof	% (m/m)	83.7	86.2
S Organische stof	% (m/m) ds	0.8 ²⁾	2.5 ²⁾
Gloeirest	% (m/m) ds	98.9	97.1
Voluchtige Aromatische Koolwaterstoffen			
S Benzeen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S Toluene	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S o-Xyleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050
S Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.070 ¹⁾	0.070 ¹⁾
BTEX (som)	mg/kg ds	<0.25	<0.25
S Naftaleen	mg/kg ds	<0.010	<0.010
Minerale olie			
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	5.9	5.6
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5.0	7.0
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	<35

Nr.	Monsterschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	525-5 (150-170)	23-May-2018	10118250
2	526-5 (150-170)	23-May-2018	10118251

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01




Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.





Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018074483/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10118250	525	5	150	170	0064888KM	81911953
10118251	526	5	150	170	0550156893	81911952



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018074483/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \times RG$

Opmerking 2)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018074483/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155
Xylenen som AS/AP	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3030-1 & NEN-EN-ISO 22155
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Minerale olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Inventerra Milieuadviesbureau
T.a.v. A. van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT

Analysecertificaat

Datum: 05-Jun-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018074679/1
Uw project/verslagnummer	17-2304.2
Uw projectnaam	Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	23-May-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	17-2304.2	Certificaatnummer/Versie	2018074679/1
Uw projectnaam	Oostdijk 187 te Oud-Beijerland	Startdatum	24-May-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	05-Jun-2018/00:31
Monsternemer		Bijlage	A,B,C,D
Monstermatrix	Grond (AS3000)	Pagina	1/4

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	77.2	96.1	89.0	88.2	87.2
S Organische stof	% (m/m) ds	4.8	3.9	6.7	4.2	9.5
Gloeirest	% (m/m) ds	94.6	96.0	93.1	95.4	90.2
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	8.9	2.0	3.3	5.1	4.0
Metalen						
S Arseen (As)	mg/kg ds	15	<4.0	7.9	9.6	14
S Barium (Ba)	mg/kg ds	74	99	74	210	230
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.54	0.98	0.31	0.85	2.3
S Kobalt (Co)	mg/kg ds	10	5.8	13	8.6	24
S Koper (Cu)	mg/kg ds	32	44	31	33	60
S Kwik (Hg)	mg/kg ds	0.89	0.054	0.066	0.24	0.11
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5	<1.5	<1.5	<1.5	4.9
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds	29	13	20	18	32
S Lood (Pb)	mg/kg ds	180	92	56	500	310
S Zink (Zn)	mg/kg ds	160	260	78	180	230
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	4.7
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	6.0	5.1	13
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	5.3	12	16	8.0	36
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	39	63	38	21	200
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	24	33	17	11	98
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	6.8	8.9	7.3	<6.0	49
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	79	120	85	52	400
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB						
S PCB 28	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 52	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	529-2 (60-100)	23-May-2018	10118575
2	MM203 (12-50)	23-May-2018	10118576
3	MM204 (12-62)	23-May-2018	10118577
4	MM205 (50-100)	23-May-2018	10118578
5	MM206 (80-150)	23-May-2018	10118579



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende verrichting
 S: AS SIKB erkende verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
 3771 NB Barneveld
 P.O. Box 459
 3770 AL Barneveld NL
 Tel. +31 (0)34 242 63 00
 Fax +31 (0)34 242 63 99
 E-mail info-env@eurofins.nl
 Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPA NL2A
 KvK/CoC No. 09088623
 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 17-2304.2
Uw projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2018074679/1
Startdatum 24-May-2018
Rapportagedatum 05-Jun-2018/00:31
Bijlage A, B, C, D
Pagina 2/4

Monsternemer
Monstermatrix Grond (AS3000)

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
S PCB 101	mg/kg ds	<0.0010	0.0010	<0.0010	<0.0010	0.0034
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 138	mg/kg ds	<0.0010	0.0042 ¹⁾	0.0013 ¹⁾	<0.0010	0.012 ¹⁾
S PCB 153	mg/kg ds	<0.0010	0.0040	0.0010	<0.0010	0.011
S PCB 180	mg/kg ds	<0.0010	0.0047	0.0014	<0.0010	0.0095
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 ²⁾	0.016	0.0065	0.0049 ²⁾	0.038
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK						
S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050	<0.050	0.054	0.061	0.19
S Fenanthreen	mg/kg ds	0.12	0.13	0.18	0.12	0.78
S Anthraceen	mg/kg ds	<0.050	0.071	<0.050	0.065	0.21
S Fluorantheen	mg/kg ds	0.24	0.52	0.15	0.35	1.1
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0.14	0.35	0.091	0.27	0.93
S Chryseen	mg/kg ds	0.13	0.38	0.17	0.30	1.2
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0.070	0.18	0.056	0.16	0.53
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.12	0.35	0.092	0.26	0.97
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.090	0.25	0.081	0.22	0.86
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0.070	0.22	0.066	0.20	0.75
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.1	2.5	0.97	2.0	7.5
Cyanide						
S Cyanide vrij	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
S Cyanide totaal	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0

Nr. Monsteromschrijving

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	529-2 (60-100)	23-May-2018	10118575
2	MM203 (12-50)	23-May-2018	10118576
3	MM204 (12-62)	23-May-2018	10118577
4	MM205 (50-100)	23-May-2018	10118578
5	MM206 (80-150)	23-May-2018	10118579

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 17-2304.2
Uw projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2018074679/1
Startdatum 24-May-2018
Rapportagedatum 05-Jun-2018/00:31
Bijlage A,B,C,D
Pagina 3/4

Monsternemer
Monstermatrix Grond (AS3000)

Analyse	Eenheid	6
Voorbehandeling		
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd
Bodemkundige analyses		
S Droge stof	% (m/m)	69.9
S Organische stof	% (m/m) ds	4.9
Gloeirest	% (m/m) ds	93.3
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	26.7
Metalen		
S Arseen (As)	mg/kg ds	14
S Barium (Ba)	mg/kg ds	130
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.58
S Kobalt (Co)	mg/kg ds	9.6
S Koper (Cu)	mg/kg ds	30
S Kwik (Hg)	mg/kg ds	0.18
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds	31
S Lood (Pb)	mg/kg ds	61
S Zink (Zn)	mg/kg ds	120
Minerale olie		
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	6.3
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	31
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	22
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	8.4
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	70
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB		
S PCB 28	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 52	mg/kg ds	<0.0010

Nr. **Monsteromschrijving**
6 MM207 (50-150)

Datum monstername 23-May-2018
Monster nr. 10118580

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 17-2304.2
Uw projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2018074679/1
Startdatum 24-May-2018
Rapportagedatum 05-Jun-2018/00:31
Bijlage A,B,C,D
Pagina 4/4

Monsternemer
Monstermatrix Grond (AS3000)

Analyse	Eenheid	6
S PCB 101	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 138	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 153	mg/kg ds	<0.0010
S PCB 180	mg/kg ds	<0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 ²⁾

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050
S Fenanthreen	mg/kg ds	<0.050
S Anthraceen	mg/kg ds	<0.050
S Fluorantheen	mg/kg ds	0.056
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0.050
S Chryseen	mg/kg ds	<0.050
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0.050
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0.050
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0.050
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0.050
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.37

Cyanide

S Cyanide vrij	mg/kg ds	<3.0
S Cyanide totaal	mg/kg ds	<5.0
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds	<5.0

Nr. Monsteromschrijving

6 MM207 (50-150)

Datum monstername

23-May-2018

Monster nr.

10118580

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018074679/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10118575	529	2	60	100	0535379538	81911959
10118576	523	1	12	50	0535379506	81911954
10118576	527	2	30	50	0535379508	81911954
10118576	528	1	12	50	0535379537	81911954
10118577	526	1	12	50	0535379518	81911955
10118577	524	1	12	62	0535379516	81911955
10118577	529	1	12	60	0535379542	81911955
10118578	527	3	50	100	0535379510	81911956
10118578	525	2	50	80	0535379547	81911956
10118579	523	3	100	150	0535379507	81911957
10118579	528	3	80	120	0535379543	81911957
10118580	527	4	100	150	0535379511	81911958
10118580	526	2	50	100	0535379513	81911958
10118580	524	3	70	120	0535379535	81911958

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018074679/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 2)De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \star RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018074679/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Arseen (As)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale Olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK (10) (VR0M)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
Cyanide vrij	W0517	Spectrometrie (CFA)	Cf. pb3140-1 en cf. NEN-EN-ISO 14403-2
Cyanide totaal	W0517	Spectrometrie (CFA)	Cf. pb3040-1 en cf. NEN-ISO 17380
Cyanide complex (mathematisch)	W-	Berekening	Berekening

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

**Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2018074679/1**

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beïnvloed.

Analyse

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Cyanide (Voorb. NAT)

Monster nr.

10118575
10118576
10118577
10118578
10118579
10118580

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10118575

Certificate no.: 2018074679

Sample description.: 529-2 (60-100)

V




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10118576

Certificate no.: 2018074679

Sample description.: MM203 (12-50)

V






Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10118577

Certificate no.: 2018074679

Sample description.: MM204 (12-62)

V






Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10118578

Certificate no.: 2018074679

Sample description.: MM205 (50-100)

V






Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10118579

Certificate no.: 2018074679

Sample description.: MM206 (80-150)

V






Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10118580

Certificate no.: 2018074679

Sample description.: MM207 (50-150)

V



Inventerra Milieuadviesbureau
T.a.v. A. van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT

Analysecertificaat

Datum: 26-Jun-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018083140/1
Uw project/verslagnummer	17-2304.2
Uw projectnaam	Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	15-May-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 17-2304.2
 Uw projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2018083140/1
 Startdatum 08-Jun-2018
 Rapportagedatum 26-Jun-2018/09:29
 Bijlage A,B,C,D
 Pagina 1/8

Monsternemer
 Monstermatrix Grond / sediment

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	85.2	84.7	81.2	95.6	89.7
S Organische stof	% (m/m) ds	4.7 ¹⁾	10.8 ¹⁾	3.7	<0.7	1.1
Gloeirest	% (m/m) ds	94.9	88.9	94.6	99.3	98.3
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds			23.6	2.2	8.4
Metalen						
S Barium (Ba)	mg/kg ds			73	110	61
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds			<0.20	0.40	<0.20
S Kobalt (Co)	mg/kg ds			7.6	3.6	4.9
S Koper (Cu)	mg/kg ds			15	15	6.2
S Kwik (Hg)	mg/kg ds			0.16	0.054	<0.050
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds			<1.5	<1.5	<1.5
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds			21	8.9	10
S Lood (Pb)	mg/kg ds			320	43	14
S Zink (Zn)	mg/kg ds			69	77	32
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds			<3.0	<3.0	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds			<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds			<5.0	<5.0	<5.0
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds			<11	14	<11
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds			5.0	9.3	<5.0
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds			<6.0	<6.0	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds			<35	38	<35
Chromatogram olie (GC)					Zie bijl.	
Polychloorbifenylen, PCB						
S PCB 28	mg/kg ds			<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 52	mg/kg ds			<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 101	mg/kg ds			<0.0010	<0.0010	<0.0010

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	513-1 (0-50)	15-May-2018	10146023
2	513-2 (50-100)	15-May-2018	10146024
3	513-3 (100-150)	15-May-2018	10146025
4	518-1 (8-40)	15-May-2018	10146027
5	518-5 (140-170)	15-May-2018	10146028

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende verrichting
 S: AS SIKB erkende verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 M: MCERTS erkend

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
 3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
 P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
 3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPA NL2A
 KvK/CoC No. 09088623
 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
 en door de overheid van Luxemburg (MEV).


TESTEN
 RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 17-2304.2
Uw projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2018083140/1
Startdatum 08-Jun-2018
Rapportagedatum 26-Jun-2018/09:29
Bijlage A,B,C,D
Pagina 2/8

Monsternemer
Monstermatrix Grond / sediment

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
S PCB 118	mg/kg ds			<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 138	mg/kg ds			<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 153	mg/kg ds			<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB 180	mg/kg ds			<0.0010	<0.0010	<0.0010
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds			0.0049 ⁴⁾	0.0049 ⁴⁾	0.0049 ⁴⁾
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK						
S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050	0.050	<0.050	<0.050	<0.050
S Fenanthreen	mg/kg ds	0.15	1.3	<0.050	<0.050	<0.050
S Anthraceen	mg/kg ds	0.056	0.57	<0.050	<0.050	<0.050
S Fluorantheen	mg/kg ds	0.34	3.9	0.070	0.27	0.068
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0.22	2.3	0.051	0.23	0.054
S Chryseen	mg/kg ds	0.28	2.3	0.055	0.25	<0.050
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0.096	1.0	<0.050	0.16	<0.050
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.16	2.3	0.055	0.33	0.067
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.11	1.4	<0.050	0.27	0.055
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0.12	1.8	<0.050	0.24	<0.050
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	1.6	17	0.44	1.8	0.45
Cyanide						
S Cyanide vrij	mg/kg ds			<3.0	<3.0	<3.0
S Cyanide totaal	mg/kg ds			<5.0	<5.0	<5.0
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds			<5.0	<5.0	<5.0

Nr. Monsteromschrijving

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	513-1 (0-50)	15-May-2018	10146023
2	513-2 (50-100)	15-May-2018	10146024
3	513-3 (100-150)	15-May-2018	10146025
4	518-1 (8-40)	15-May-2018	10146027
5	518-5 (140-170)	15-May-2018	10146028

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 17-2304.2
 Uw projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2018083140/1
 Startdatum 08-Jun-2018
 Rapportagedatum 26-Jun-2018/09:29
 Bijlage A,B,C,D
 Pagina 3/8

Monsternemer
 Monstermatrix Grond / sediment

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	91.5	85.1	96.1	94.5	98.3
S Organische stof	% (m/m) ds	1.8	13.5	0.8	3.4	1.0
Gloeirest	% (m/m) ds	98.2	86.3	98.9	96.4	98.9
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	<2.0	3.1	3.8	<2.0	<2.0
Metalen						
S Barium (Ba)	mg/kg ds	55	350	46	78	32
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0.50	0.34	0.41	0.44	<0.20
S Kobalt (Co)	mg/kg ds	6.9	8.4	3.5	4.8	3.7
S Koper (Cu)	mg/kg ds	51	45	13	19	15
S Kwik (Hg)	mg/kg ds	0.083	0.70	0.089	0.29	<0.050
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5	5.6	<1.5	<1.5	<1.5
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds	16	22	9.0	13	6.5
S Lood (Pb)	mg/kg ds	80	460	47	120	74
S Zink (Zn)	mg/kg ds	160	200	230	130	100
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	4.7	9.6	<3.0	4.8	<3.0
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	26	170	9.0	28	9.6
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	170	1300	46	180	42
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	1100	1600	71	300	50
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	660	410	18	98	16
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	270	89	<6.0	30	<6.0
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	2300	3600	150	650	130
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.	Zie bijl.
Polychloorbifenylen, PCB						
S PCB 28	mg/kg ds	<0.0010	<0.0050 ²⁾	<0.0010	<0.010 ²⁾	<0.0010
S PCB 52	mg/kg ds	<0.0010	<0.0050 ²⁾	<0.0010	<0.010 ²⁾	<0.0010
S PCB 101	mg/kg ds	<0.0010	<0.0050 ²⁾	0.0044	<0.010 ²⁾	<0.0010

Nr. Monsteromschrijving

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	519-1 (8-40)	15-May-2018	10146029
7	519-5 (150-170)	15-May-2018	10146031
8	520-1 (12-50)	15-May-2018	10146032
9	520-2 (50-100)	15-May-2018	10146033
10	521-1 (12-50)	15-May-2018	10146034



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende verrichting
 S: AS SIKB erkende verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
 3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
 P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
 3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPARL2A
 KvK/CoC No. 09088623
 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 17-2304.2
Uw projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2018083140/1
Startdatum 08-Jun-2018
Rapportagedatum 26-Jun-2018/09:29
Bijlage A,B,C,D
Pagina 4/8

Monsternemer
Monstermatrix Grond / sediment

Analyse	Eenheid	6	7	8	9	10
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0010	<0.0050 ²⁾	<0.0010	<0.010 ²⁾	<0.0010
S PCB 138	mg/kg ds	<0.0010	<0.0050 ²⁾	0.025 ³⁾	<0.010 ²⁾	0.0015 ³⁾
S PCB 153	mg/kg ds	<0.0010	<0.0050 ²⁾	0.021	<0.010 ²⁾	0.0010
S PCB 180	mg/kg ds	<0.0010	<0.0050 ²⁾	0.025	<0.010 ²⁾	0.0015
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0049 ⁴⁾	0.024 ⁵⁾	0.078	0.049 ⁵⁾	0.0068
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK						
S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050	3.3	0.14	2.3	0.13
S Fenanthreen	mg/kg ds	0.43	150	5.9	21	6.8
S Anthraceen	mg/kg ds	0.19	55	2.3	9.7	2.5
S Fluorantheen	mg/kg ds	0.96	230	9.5	41	5.7
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0.94	130	5.4	25	2.7
S Chryseen	mg/kg ds	1.0	110	4.7	22	2.1
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0.59	55	2.1	11	0.85
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	1.3	100	4.6	21	1.9
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	1.1	47	2.6	12	0.96
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0.93	51	2.5	15	0.61
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	7.5	930	40	180	24
Cyanide						
S Cyanide vrij	mg/kg ds	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0	<3.0
S Cyanide totaal	mg/kg ds	<5.0	120	11	50	<5.0
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds	<5.0	120	10	49	<5.0

Nr. Monsteromschrijving

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	519-1 (8-40)	15-May-2018	10146029
7	519-5 (150-170)	15-May-2018	10146031
8	520-1 (12-50)	15-May-2018	10146032
9	520-2 (50-100)	15-May-2018	10146033
10	521-1 (12-50)	15-May-2018	10146034

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 17-2304.2
Uw projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2018083140/1
Startdatum 08-Jun-2018
Rapportagedatum 26-Jun-2018/09:29
Bijlage A,B,C,D
Pagina 5/8

Monsternemer
Monstermatrix Grond / sediment

Analyse	Eenheid	11	12	13	14	15
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd	Uitgevoerd
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	92.1	96.1	88.3	90.4	93.1
S Organische stof	% (m/m) ds	1.2	5.1	18.2	3.2	7.6
Gloeirest	% (m/m) ds	98.7	94.7	81.6	96.4	92.3
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	2.2	2.5	3.0	5.5	<2.0
Metalen						
S Barium (Ba)	mg/kg ds	29				
S Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0.20				
S Kobalt (Co)	mg/kg ds	4.2				
S Koper (Cu)	mg/kg ds	7.6				
S Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0.050				
S Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1.5				
S Nikkel (Ni)	mg/kg ds	6.8		38		
S Lood (Pb)	mg/kg ds	37		110	78	
S Zink (Zn)	mg/kg ds	110	110			780
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3.0				
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5.0				
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	12				
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	35				
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	14				
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6.0				
S Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	72				
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.				
Polychloorbifenylen, PCB						
S PCB 28	mg/kg ds	<0.0010				
S PCB 52	mg/kg ds	<0.0010				
S PCB 101	mg/kg ds	0.0011				

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
11	521-2 (50-100)	15-May-2018	10146035
12	523-1 (12-50)	23-May-2018	10146036
13	523-3 (100-150)	23-May-2018	10146037
14	525-2 (50-80)	23-May-2018	10146038
15	527-2 (30-50)	23-May-2018	10146039



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 17-2304.2
Uw projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2018083140/1
Startdatum 08-Jun-2018
Rapportagedatum 26-Jun-2018/09:29
Bijlage A,B,C,D
Pagina 6/8

Monsternemer
Monstermatrix Grond / sediment

Analyse	Eenheid	11	12	13	14	15
S PCB 118	mg/kg ds	<0.0010				
S PCB 138	mg/kg ds	0.0018 ³⁾				
S PCB 153	mg/kg ds	0.0016				
S PCB 180	mg/kg ds	0.0018				
S PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0.0084				
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK						
S Naftaleen	mg/kg ds	<0.050				
S Fenanthreen	mg/kg ds	0.30				
S Anthraceen	mg/kg ds	0.12				
S Fluorantheen	mg/kg ds	0.54				
S Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0.30				
S Chryseen	mg/kg ds	0.27				
S Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0.14				
S Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0.26				
S Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0.18				
S Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0.16				
S PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	2.3				
Cyanide						
S Cyanide vrij	mg/kg ds	<3.0				
S Cyanide totaal	mg/kg ds	100				
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds	100				

Nr. Monsteromschrijving

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
11	521-2 (50-100)	15-May-2018	10146035
12	523-1 (12-50)	23-May-2018	10146036
13	523-3 (100-150)	23-May-2018	10146037
14	525-2 (50-80)	23-May-2018	10146038
15	527-2 (30-50)	23-May-2018	10146039

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 17-2304.2
Uw projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2018083140/1
Startdatum 08-Jun-2018
Rapportagedatum 26-Jun-2018/09:29
Bijlage A,B,C,D
Pagina 7/8

Monsternemer
Monstermatrix Grond / sediment

Analyse	Eenheid	16	17	18	19	20
Voorbehandeling						
Cryogeen malen AS3000	Uitgevoerd					
Bodemkundige analyses						
S Droge stof	% (m/m)	97.5				
Q Droge stof	% (m/m)		82.0	84.9	86.5	86.0
S Organische stof	% (m/m) ds	0.9				
Q Organische stof	% (m/m) ds		15.7 ¹⁾		4.3	6.8
Gloeirest	% (m/m) ds	99.0				
Q Gloeirest	% (m/m) ds		83.9		95.4	93.0
Q Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds			<2.0	5.3	2.3
S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	<2.0				
Metalen						
Q Barium (Ba)	mg/kg ds			400		
Q Cadmium (Cd)	mg/kg ds			1.4		
Q Kobalt (Co)	mg/kg ds			12		
Q Koper (Cu)	mg/kg ds			130		
Q Kwik (Hg)	mg/kg ds			<0.10		
Q Molybdeen (Mo)	mg/kg ds			5.0		
Q Nikkel (Ni)	mg/kg ds			38		36
Q Lood (Pb)	mg/kg ds			540	380	460
Q Zink (Zn)	mg/kg ds			490		
S Zink (Zn)	mg/kg ds	77				
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds			73		
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds			430		
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds			1500		
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds			12000		
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds			8200		
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds			2900		
Q Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds			26000		

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
16	528-1 (12-50)	23-May-2018	10146041
17	514-2 (50-100)	15-May-2018	10157096
18	519-2 (40-70)	15-May-2018	10157106
19	527-3 (50-100)	23-May-2018	10157107
20	528-3 (80-120)	23-May-2018	10157108



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 17-2304.2
 Uw projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2018083140/1
 Startdatum 08-Jun-2018
 Rapportagedatum 26-Jun-2018/09:29
 Bijlage A,B,C,D
 Pagina 8/8

Monsternemer
 Monstermatrix Grond / sediment

Analyse	Eenheid	16	17	18	19	20
Chromatogram olie (GC)				Zie bijl.		
Polychloorbifenylen, PCB						
Q PCB 28	mg/kg ds			<0.0010		
Q PCB 52	mg/kg ds			<0.0010		
Q PCB 101	mg/kg ds			<0.0010		
Q PCB 118	mg/kg ds			<0.0010		
Q PCB 138	mg/kg ds			0.058 ³⁾		
Q PCB 153	mg/kg ds			0.068		
Q PCB 180	mg/kg ds			0.043		
Q PCB (som 7)	mg/kg ds			0.17		
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK						
Q Naftaleen	mg/kg ds		<1.2 ²⁾	0.72		
Q Fenanthreen	mg/kg ds		42	8.0		
Q Anthraceen	mg/kg ds		14	3.6		
Q Fluorantheen	mg/kg ds		74	12		
Q Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds		30	12		
Q Chryseen	mg/kg ds		28	10		
Q Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds		13	6.7		
Q Benzo(a)pyreen	mg/kg ds		25	13		
Q Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds		18	6.9		
Q Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds		17	6.1		
Q PAK Totaal VROM (10)	mg/kg ds		260	79		
Q PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds		260	79		
Cyanide						
Q Cyanide vrij	mg/kg ds			<1.0 ⁶⁾		
Q Cyanide totaal	mg/kg ds			8.1 ⁶⁾		
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds			7.8		

Nr. Monsteromschrijving

16 528-1 (12-50)
 17 514-2 (50-100)
 18 519-2 (40-70)
 19 527-3 (50-100)
 20 528-3 (80-120)

Datum monstername

23-May-2018
 15-May-2018
 15-May-2018
 23-May-2018
 23-May-2018

Monster nr.

10146041
 10157096
 10157106
 10157107
 10157108

Akkoord
 Pr.coörd.

PB

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
 3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
 P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
 3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
 IBAN: NL71BNPA0227924525
 BIC: BNPARL2A
 KvK/CoC No. 09088623
 BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
 A: AP04 erkende verrichting
 S: AS SIKB erkende verrichting
 V: VLAREL erkende verrichting
 M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
 Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN
 RvA L010



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018083140/1

Pagina 1/1


Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10146023	513	1	0	50	0535379603	81912057
10146024	513	2	50	100	0535379604	81912058
10146025	513	3	100	150	0535379605	81912059
10146027	518	1	8	40	0535379584	81912061
10146028	518	5	140	170	0535379586	81912062
10146029	519	1	8	40	0535379592	81912063
10146031	519	5	150	170	0535379587	81912065
10146032	520	1	12	50	0535379802	81912066
10146033	520	2	50	100	0535379800	81912067
10146034	521	1	12	50	0535379789	81912068
10146035	521	2	50	100	0535379790	81912069
10146036	523	1	12	50	0535379506	81912070
10146037	523	3	100	150	0535379507	81912071
10146038	525	2	50	80	0535379547	81912072
10146039	527	2	30	50	0535379508	81912073
10146041	528	1	12	50	0535379537	81912075
10157096					0535379602	514-2 (50-100)
10157106					0535379593	519-2 (40-70)
10157107					0535379510	527-3 (50-100)
10157108					0535379543	528-3 (80-120)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018083140/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 % m/m (SIKB 3010 pb 3).

Opmerking 2)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning monster.

Opmerking 3)

PCB 138 kan positief beïnvloed worden door PCB 163.

Opmerking 4)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \times RG$

Opmerking 5)

Rapportagegrens verhoogd t.g.v. verdunning van het monster vanwege matrixstoring.

Opmerking 6)

Indicatieve waarde omdat een kwaliteitscriterium niet aan de eis voldoet van ons kwaliteitssysteem volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018083140/1

Pagina 1/2

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cryogeen malen AS3000	W0106	Voorbehandeling	Cf. AS3000
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934
Droge Stof	W0104	Gravimetrie	Cf. NEN-EN 15934 en cf. CMA 2/II/A.1
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754
Organische stof (gloeiverlies)	W0109	Gravimetrie	Cf. NEN 5754
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	Gw. NEN 5753
Korrelgrootte < 2 µm (lutum)	W0171	Sedimentatie	Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0423	ICP-MS	Cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0423	ICP-MS	Cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0423	ICP-MS	Cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0423	ICP-MS	Cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703
Minerale olie (C10-C40)	W0202	GC-FID	Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703
Chromatogram M0 (GC)	W0202	GC-FID	Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703
PCB (7)	W0271	GC-MS	Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980
PCB (7)	W0271	GC-MS	Gw. NEN 6980
PAK (10) (VROM)	W0271	GC-MS	gw. NEN-ISO 18287
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
PAK som AS3000/AP04	W0271	GC-MS	gw. NEN-ISO 18287
PAK (10) (VROM)	W0271	GC-MS	Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287
Cyanide vrij	W0517	Spectrometrie (CFA)	Cf. NEN-ISO 17380 & CMA/2/I/C.2.2&3
Cyanide vrij	W0517	Spectrometrie (CFA)	Cf. pb3140-1 en cf. NEN-EN-ISO 14403-2

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNP0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018083140/1

Pagina 2/2

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Cyanide totaal	W0517	Spectrometrie (CFA)	Cf. pb3040-1 en cf. NEN-ISO 17380
Cyanide totaal	W0517	Spectrometrie (CFA)	Cf. NEN-ISO 17380 & CMA/2/I/C.2.2&3
Cyanide complex (mathematisch)	W-	Berekening	Berekening

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.


Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2018083140/1**

Pagina 1/3

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beïnvloed.


**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2018083140/1

Pagina 2/3

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beïnvloed.

Analyse

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Gloeirest

Monster nr.

10146023
10146024
10146025
10146026
10146027
10146028
10146029
10146030
10146031
10146032
10146033
10146034
10146035
10157096
10157106

Cyanide (Voorb. NAT)

10146025
10146027
10146028
10146029
10146030
10146031
10146032
10146033
10146034
10146035
10157106

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling)

10146025
10146027
10146028
10146029
10146031
10146032
10146033
10146034
10146035
10157106

Extractie PCB/PAK


10146023
10146024
10146025

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2018083140/1**

Pagina 3/3

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande monsters of analyses mogelijk hebben beïnvloed.

10146027
10146028
10146029
10146031
10146032
10146033
10146034
10146035
10157096
10157106

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).


Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10146027

Certificate no.: 2018083140

Sample description.: 518-1 (8-40)

V






Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10146029

Certificate no.: 2018083140

Sample description.: 519-1 (8-40)

V




Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10146031

Certificate no.: 2018083140

Sample description.: 519-5 (150-170)

V






Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10146032




Certificate no.: 2018083140

Sample description.: 520-1 (12-50)


V



Sample ID.: 10146033
 Certificate no.: 2018083140
 Sample description.: 520-2 (50-100)
 V



Sample ID.: 10146034
 Certificate no.: 2018083140
 Sample description.: 521-1 (12-50)
 V






Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10146035


Certificate no.: 2018083140

Sample description.: 521-2 (50-100)

V



Sample ID.: 10157106
 Certificate no.: 2018083140
 Sample description.: 519-2 (40-70)
 V



Inventerra Milieuadviesbureau
T.a.v. A. van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT

Analyscertificaat

Datum: 01-Jun-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018074477/1
Uw project/verslagnummer	17-2304.2
Uw projectnaam	Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	23-May-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 17-2304.2
Uw projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2018074477/1
Startdatum 24-May-2018
Rapportagedatum 01-Jun-2018/13:46
Bijlage A,B,C
Pagina 1/1

Monsternemer
Monstermatrix Asbestverdachte grond

Analyse	Eenheid	1
Bodemkundige analyses		
Droge stof (uitbesteed)	% (m/m)	88.4 ¹⁾
Uitbesteed / Overig onderzoek		
In behandeling genomen hoeveelheid	kg	12.8 ²⁾
Asbest fractie 0,5-1mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie 1-2mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie 2-4mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie 4-8mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie 8-20mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest fractie >20mm	mg	0.0 ²⁾
Asbest (som)	mg	<7.9 ²⁾
Asbest in grond	mg/kg ds	<0.8 ²⁾
Gemeten Asbestconcentratie	mg/kg ds	<0.8 ²⁾
Gemeten concentratie Chrysotiel	mg/kg ds	<0.8 ²⁾
Gemeten concentratie Amfibool	mg/kg ds	0.0 ²⁾
Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ²⁾
Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ²⁾

Nr. Monsteromschrijving

1 AMM01-1 (0-50)

Datum monstername

15-May-2018

Monster nr.

10118239

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.

PB

**Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018074477/1**

Pagina 1/1


Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10118239	AMM01	1	0	50	0070708MG	81911951

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018074477/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)


Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018074477/1**

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof (uitbesteed)	W0004	Uitbesteed	Uitbesteding
Asbest Grond NEN5898 2016	W0004	Microscopie	Cf NEN 5898

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 770808
 Project omschrijving : 2018074477-17-2304.2
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5677410
 Uw referentie : AMM01-1 (0-50)
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/05/2018

Asbestonderzoek

Initialen analist : S.B.
 Datum geanalyseerd : 01-06-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12840 g
 Droge massa aangeleverde monster : 11351 g
 Percentage droogrest : 88,4 m/m %
 Type zieving : nat

zeef fractie (mm)	massa zeef fractie (gram)	percentage zeef fractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	10133,2	90,8	9,0	0,09	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	215,1	1,9	23,6	10,97	0	0,0
1-2 mm	149,5	1,3	41,8	27,96	0	0,0
2-4 mm	157,2	1,4	157,2	100,00	0	0,0
4-8 mm	234,5	2,1	234,5	100,00	0	0,0
8-20 mm	275,4	2,5	275,4	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	11164,9	100,0	741,5		0	0,0

zeef fractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,8	0,0	0,7	<0,8	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeef fracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeef fracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,8 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeef fractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 770808
Project omschrijving : 2018074477-17-2304.2
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 770808
Project omschrijving : 2018074477-17-2304.2
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's

Monstercode	Uw referentie	monster	diepte	barcode
5677410	AMM01-1 (0-50)	AMM01	0-.5	0070708MG

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 770808
Project omschrijving : 2018074477-17-2304.2
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Inventerra Milieuadviesbureau
T.a.v. A. van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT

Analysecertificaat

Datum: 06-Jun-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018075288/1
Uw project/verslagnummer	17-2304.2
Uw projectnaam	Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	23-May-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 17-2304.2
Uw projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2018075288/1
Startdatum 25-May-2018
Rapportagedatum 06-Jun-2018/14:42
Bijlage A,B,C
Pagina 1/1

Monsternemer
Monstermatrix Asbestverdachte grond

Analyse	Eenheid	1	2	3	4
Bodemkundige analyses					
Droge stof (uitbesteed)	% (m/m)	95.9 ¹⁾	97.9 ¹⁾	85.4 ¹⁾	74.1 ¹⁾
Uitbesteed / Overig onderzoek					
In behandeling genomen hoeveelheid	kg	4.2 ²⁾	12.7 ²⁾	19.6 ²⁾	15.0 ²⁾
Asbest fractie 0,5-1mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 1-2mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 2-4mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 4-8mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie 8-20mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest fractie >20mm	mg	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Asbest (som)	mg	<8.1 ²⁾	<0.1 ²⁾	<4.3 ²⁾	<9.8 ²⁾
Asbest in grond	mg/kg ds	<2.2 ²⁾	<0.1 ²⁾	<0.3 ²⁾	<0.9 ²⁾
Gemeten Asbestconcentratie	mg/kg ds	<2.2 ²⁾	<0.1 ²⁾	<0.3 ²⁾	<0.9 ²⁾
Gemeten concentratie Chrysotiel	mg/kg ds	<2.2 ²⁾	<0.1 ²⁾	<0.3 ²⁾	<0.9 ²⁾
Gemeten concentratie Amfibool	mg/kg ds	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Totaal asbest hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾
Totaal asbest niet hechtgebonden	mg/kg ds	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾	0.0 ²⁾

Nr. Monsteromschrijving

- 1 AMM02-1 (0-50)
- 2 AMM03-1 (0-50)
- 3 AMM04+AMM05 (0-50)
- 4 AMM06-1 (60-100)

Datum monstername	Monster nr.
15-May-2018	10120676
15-May-2018	10120677
23-May-2018	10120678
23-May-2018	10120679

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Akkoord
Pr.coörd.

PB

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018075288/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10120676	AMM02	1	0	50	0070709MG	81911961
10120677	AMM03	1	0	50	0070710MG	81911960
10120678	AMM04	1	0	50	0070725MG	81911963
10120678	AMM05	1	0	50	0070724MG	81911963
10120679	AMM06	1	60	100	0070732MG	81911962


Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018075288/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

Opmerking 2)


Deze bepaling is uitbesteed bij L086.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018075288/1**

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Droge stof (uitbesteed)	W0004	Uitbesteed	Uitbesteding
Asbest Grond NEN5898 2016	W0004	Microscopie	Cf NEN 5898

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 771209
 Project omschrijving : 2018075288-17-2304.2
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5678434
 Uw referentie : AMM02-1 (0-50)
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/05/2018

Asbestonderzoek

Initialen analist : K.K.
 Datum geanalyseerd : 06-06-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 4150 g
 Droge massa aangeleverde monster : 3980 g
 Percentage droogrest : 95,9 m/m %
 Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	2287,0	61,1	8,4	0,37	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	203,4	5,4	25,2	12,39	0	0,0
1-2 mm	324,1	8,7	83,2	25,67	0	0,0
2-4 mm	367,2	9,8	367,2	100,00	0	0,0
4-8 mm	304,2	8,1	304,2	100,00	0	0,0
8-20 mm	254,2	6,8	254,2	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	3740,1	100,0	1042,4		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiijn asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<2,2	0,0	2,2	<2,2	0,0	2,2	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiijn asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiijn asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiijnasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<2,2 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiijn en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 771209
 Project omschrijving : 2018075288-17-2304.2
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5678435
 Uw referentie : AMM03-1 (0-50)
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 15/05/2018

Asbestonderzoek

Initialen analist : P.J.
 Datum geanalyseerd : 05-06-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 12720 g
 Droge massa aangeleverde monster : 12453 g
 Percentage droogrest : 97,9 m/m %
 Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	10808,1	89,0	12,6	0,12	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	191,6	1,6	189,3	98,80	0	0,0
1-2 mm	343,3	2,8	340,9	99,30	0	0,0
2-4 mm	230,0	1,9	230,0	100,00	0	0,0
4-8 mm	299,3	2,5	299,3	100,00	0	0,0
8-20 mm	277,1	2,3	277,1	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	12149,4	100,0	1349,2		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,1	0,0	0,0	<0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiin asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,1 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 771209
 Project omschrijving : 2018075288-17-2304.2
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5678436
 Uw referentie : AMM04+AMM05 (0-50)
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/05/2018

Asbestonderzoek

Initialen analist : M.A.
 Datum geanalyseerd : 04-06-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 19650 g
 Droge massa aangeleverde monster : 16781 g
 Percentage droogrest : 85,4 m/m %
 Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	11395,3	68,5	10,4	0,09	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	1072,8	6,5	139,6	13,01	0	0,0
1-2 mm	813,7	4,9	417,9	51,36	0	0,0
2-4 mm	790,2	4,8	790,2	100,00	0	0,0
4-8 mm	1149,0	6,9	1149,0	100,00	0	0,0
8-20 mm	1395,7	8,4	1395,7	100,00	0	0,0
>20 mm	10,7	0,1	10,7	100,00	0	0,0
Totaal	16627,4	100,0	3913,5		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,3	0,0	0,3	<0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiin asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,3 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 771209
 Project omschrijving : 2018075288-17-2304.2
 Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Monstercode : 5678437
 Uw referentie : AMM06-1 (60-100)
 Opgegeven bemonsteringsdatum : 23/05/2018

Asbestonderzoek

Initialen analist : K.K.
 Datum geanalyseerd : 06-06-2018

Analyse is uitgevoerd conform NEN 5898 (S).

Massa aangeleverde monster : 15000 g
 Droge massa aangeleverde monster : 11115 g
 Percentage droogrest : 74,1 m/m %
 Type zieving : nat

zeeffractie (mm)	massa zeeffractie (gram)	percentage zeeffractie (m/m %)	massa onderzocht (gram)	percentage onderzocht (m/m %)	aantal asbest (deeltjes)	massa asbest-houdend materiaal (mg)
<0,5 mm	9626,5	87,8	8,6	0,09	n.v.t.	n.v.t.
0,5-1 mm	187,4	1,7	14,2	7,58	0	0,0
1-2 mm	378,1	3,5	100,2	26,50	0	0,0
2-4 mm	204,8	1,9	204,8	100,00	0	0,0
4-8 mm	308,4	2,8	308,4	100,00	0	0,0
8-20 mm	254,2	2,3	254,2	100,00	0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	100,00	0	0,0
Totaal	10959,4	100,0	890,4		0	0,0

zeeffractie (mm)	asbest totaal			serpentiin asbest			amfibool asbest		
	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)	gehalte asbest (mg/kg ds)	ondergrens (mg/kg ds)	bovengrens (mg/kg ds)
<0,5 mm	-								
0,5-1 mm	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
1-2 mm	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0
2-4 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4-8 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8-20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
>20 mm	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totaal	<0,9	0,0	0,9	<0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0

Aangetroffen type asbest : Geen
 Bijzonderheden waargenomen : Geen

Serpentiin asbest is chrysotiel.
 Amfibool asbest is amosiet, crocidoliet, actinoliet, anthophylliet en tremoliet.

De bepalingsgrens is bepaald voor de zeeffracties kleiner dan 4 mm. De totale bepalingsgrens is verkregen door de bepalingsgrenzen van de afzonderlijke zeeffracties te sommeren.
 Het materiaal is middels polarisatiemicroscopie onderzocht, de analyse is uitgevoerd conform NEN 5896.

gebondenheid	serpentiin asbest	amfibool asbest	totaal afgerond
hecht	0,0	0,0	0,0
niet hecht	0,0	0,0	0,0
totaal afgerond	0,0	0,0	

Gewogen concentratie (serpentiinasbestconcentratie vermeerderd met 10 maal de amfiboolasbestconcentratie) is: **<0,9 mg/kg ds**

De gewogen asbestconcentratie wordt berekend uit de niet-afgeronde gehalten aan serpentiin en amfibool asbest. De weergegeven resultaten zijn afgerond.

Verklaring kwalitatief onderzoek zeeffractie <0,5 mm:
 - : geen asbest waargenomen

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 771209
Project omschrijving : 2018075288-17-2304.2
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

Asbest

Individuele monsters van dit project zijn als asbest verdacht gekwalificeerd. De analysedeelmonsters zijn met beschermende maatregelen in het laboratorium in behandeling genomen.

Opmerking bij project: - Eurofins Omegam heeft het asbestonderzoek in dit/deze monster(s) uitgevoerd volgens de NEN 5898, en zoals beschreven in een aparte bijlage als onderdeel van dit analysecertificaat. Voor de analyseresultaten van het asbestonderzoek geldt dat Eurofins Omegam de analyse heeft uitgevoerd in de monsters die de opdrachtgever, zoals deze staan vermeld in de koptekst van dit analysecertificaat, zelf heeft genomen of laten nemen en aan Eurofins Omegam heeft aangeboden. Eurofins Omegam draagt geen verantwoordelijkheid inzake de herkomst en representativiteit alsmede de veiligheid tijdens de monsterneming.

Uw referentie : AMM02-1 (0-50)
Monstercode : 5678434

Opmerking bij het monster: - De aangeboden monsterhoeveelheid voldoet niet aan de eis conform NEN 5898.

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 771209
Project omschrijving : 2018075288-17-2304.2
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Barcodeschema's

Monstercode	Uw referentie	monster	diepte	barcode
5678434	AMM02-1 (0-50)	AMM02	0-.5	0070709MG
5678435	AMM03-1 (0-50)	AMM03	0-.5	0070710MG
5678436	AMM04+AMM05 (0-50)	AMM04	0-.5	0070725MG
		AMM05	0-.5	0070724MG
5678437	AMM06-1 (60-100)	AMM06	.6-1	0070732MG

ANALYSECERTIFICAAT

Project code : 771209
Project omschrijving : 2018075288-17-2304.2
Opdrachtgever : Eurofins Analytico B.V.

Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000

In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het "Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Asbestonderzoek : Conform AS3070 prestatieblad 1 en NEN 5898

Inventerra Milieuadviesbureau
T.a.v. A. van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT

Analyscertificaat

Datum: 30-May-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018074406/1
Uw project/verslagnummer	17-2304.2
Uw projectnaam	Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	23-May-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analyscertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 17-2304.2
Uw projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2018074406/1
Startdatum 24-May-2018
Rapportagedatum 30-May-2018/12:56
Bijlage A,B,C
Pagina 1/4

Monsternemer Mathijs Diek
Monstermatrix Water (AS3000)

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Metalen						
S Arseen (As)	µg/L	<5.0	26			
S Barium (Ba)	µg/L	88	250			
S Cadmium (Cd)	µg/L	<0.20	<0.20			
S Kobalt (Co)	µg/L	2.5	8.4			
S Koper (Cu)	µg/L	6.3	<2.0			
S Kwik (Hg)	µg/L	<0.050	<0.050			
S Molybdeen (Mo)	µg/L	4.7	2.5			
S Nikkel (Ni)	µg/L	11	11			
S Lood (Pb)	µg/L	<2.0	2.1			
S Zink (Zn)	µg/L	67	36			
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen						
S Benzeen	µg/L	<0.20	25			
S Toluene	µg/L	0.28	7.4			
S Ethylbenzeen	µg/L	0.21	31			
S o-Xyleen	µg/L	1.2	280			
S m,p-Xyleen	µg/L	2.6	710 ¹⁾			
S Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	3.7	990			
BTEX (som)	µg/L	4.2	1100			
S Naftaleen	µg/L	0.057	11			
S Styreen	µg/L	<0.20	<0.20			
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen						
S Dichloormethaan	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Trichloormethaan	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	0.22
S Tetrachloormethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
S Trichlooretheen	µg/L	1.0	<0.20	1.1	40	250
S Tetrachlooretheen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	0.20	0.12
S 1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S 1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S 1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
S 1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	501-1-1 (350-450)	23-May-2018	10117981
2	502-1-1 (350-450)	23-May-2018	10117982
3	505-1-1 (700-800)	23-May-2018	10117983
4	506-1-1 (400-500)	23-May-2018	10117984
5	507-1-1 (350-450)	23-May-2018	10117985



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 17-2304.2
Uw projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2018074406/1
Startdatum 24-May-2018
Rapportagedatum 30-May-2018/12:56
Bijlage A,B,C
Pagina 2/4

Monsternemer Mathijs Diek
Monstermatrix Water (AS3000)

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
S cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	0.89	<0.10	<0.10	2.1	42
S trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	0.53	2.7
CKW (som)	µg/L	1.9	<1.6	<1.6	42	290
S Tribroommethaan	µg/L	<0.20	<0.20			
S Vinylchloride	µg/L	0.19	<0.10	<0.10	1.4	5.1
S 1,1-Dichlooretheen	µg/L	<0.10	<0.10			
S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L	0.96	0.14 ²⁾	0.14 ²⁾	2.7	45
S 1,1-Dichloorpropan	µg/L	<0.20	<0.20			
S 1,2-Dichloorpropan	µg/L	<0.20	<0.20			
S 1,3-Dichloorpropan	µg/L	<0.20	<0.20			
S Dichloorpropanen som factor 0.7	µg/L	0.42	0.42			
Minerale olie						
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10	210			
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10	22			
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10	<10			
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15	<15			
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10	<10			
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10	<10			
S Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	250 ³⁾			
Chromatogram			Zie bijl.			
Cyanide						
S Cyanide-totaal	µg/L		68	<5.0	130	170

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	501-1-1 (350-450)	23-May-2018	10117981
2	502-1-1 (350-450)	23-May-2018	10117982
3	505-1-1 (700-800)	23-May-2018	10117983
4	506-1-1 (400-500)	23-May-2018	10117984
5	507-1-1 (350-450)	23-May-2018	10117985

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 17-2304.2
Uw projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2018074406/1
Startdatum 24-May-2018
Rapportagedatum 30-May-2018/12:56
Bijlage A,B,C
Pagina 3/4

Monsternemer Mathijs Diek
Monstermatrix Water (AS3000)

Analyse	Eenheid	6	7	8	9
Metalen					
S Arseen (As)	µg/L	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen					
S Benzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Toluene	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	0.22
S Ethylbenzeen	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S o-Xyleen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	0.42
S m,p-Xyleen	µg/L	<0.20	0.20	<0.20	1.1
S Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0.21 ²⁾	0.27	0.21 ²⁾	1.5
BTEX (som)	µg/L	<0.90	<0.90	<0.90	1.7
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen					
S Dichloormethaan	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Trichloormethaan	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S Tetrachloormethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
S Trichlooretheen	µg/L	0.53	0.90	1.2	14
S Tetrachlooretheen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
S 1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S 1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0.20	<0.20	<0.20	<0.20
S 1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
S 1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
S cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	0.52	0.20	<0.10	1.2
S trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
CKW (som)	µg/L	<1.6	<1.6	<1.6	15
S Vinylchloride	µg/L	3.6	<0.10	<0.10	<0.10
S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L	0.59	0.27	0.14 ²⁾	1.3
Minerale olie					
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10	<10	<10	<10
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10	<10	<10	<10
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10	<10	<10	<10
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15	<15	<15	<15

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	508-1-1 (270-370)	23-May-2018	10117986
7	509-1-1 (270-370)	23-May-2018	10117987
8	510-1-1 (700-800)	23-May-2018	10117988
9	511-1-1 (250-350)	23-May-2018	10117989



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	17-2304.2	Certificaatnummer/Versie	2018074406/1
Uw projectnaam	Oostdijk 187 te Oud-Beijerland	Startdatum	24-May-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	30-May-2018/12:56
Monsternemer	Mathijs Diek	Bijlage	A, B, C
Monstermatrix	Water (AS3000)	Pagina	4/4

Analyse	Eenheid	6	7	8	9
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10	<10	<10	<10
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10	<10	<10	<10
S Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	<50	<50	<50
Cyanide					
S Cyanide-totaal	µg/L	130	160	<5.0	39

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	508-1-1 (270-370)	23-May-2018	10117986
7	509-1-1 (270-370)	23-May-2018	10117987
8	510-1-1 (700-800)	23-May-2018	10117988
9	511-1-1 (250-350)	23-May-2018	10117989

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018074406/1

Pagina 1/1


Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10117981	501	1	350	450	0800668152	81911950
10117981	501	2	350	450	0691789245	81911950
10117981	501	3	350	450	0810314151	81911950
10117982	502	1	350	450	0800667855	81911949
10117982	502	2	350	450	0691789240	81911949
10117982	502	3	350	450	0810314138	81911949
10117983	505	1	700	800	0800668077	81911944
10117983	505	2	700	800	0691789259	81911944
10117983	505	3	700	800	0810314133	81911944
10117984	506	1	400	500	0800667671	81911948
10117984	506	2	400	500	0691789226	81911948
10117984	506	3	400	500	0810314152	81911948
10117985	507	1	350	450	0800667710	81911943
10117985	507	2	350	450	0691789228	81911943
10117985	507	3	350	450	0810314137	81911943
10117986	508	1	270	370	0800668096	81911946
10117986	508	2	270	370	0691789257	81911946
10117986	508	3	270	370	0810314118	81911946
10117987	509	1	270	370	0800668099	81911947
10117987	509	2	270	370	0691789239	81911947
10117987	509	3	270	370	0810314144	81911947
10117988	510	1	700	800	0800667585	81911945
10117988	510	2	700	800	0691789235	81911945
10117988	510	3	700	800	0810314139	81911945
10117989	511	1	250	350	0800668187	81911942
10117989	511	2	250	350	0691789265	81911942
10117989	511	3	250	350	0810314128	81911942

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPARL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2018074406/1**

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Meetwaarde valt buiten het calibratiegebied van de methode.

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van $0,7 \star RG$

Opmerking 3)

Vluchtige oliefractie aanwezig.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018074406/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
Aromaten (BTEXN)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Arseen (As)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3150-1/2 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Barium (Ba)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn)	W0421	ICP-MS	Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2
Aromaten (BTEX)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Xylenen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Styreen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
VOC (11)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Tribroommethaan (Bromoform)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Vinylchloride	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichlooretheen	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiChEtheen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,1-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,2-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
1,3-Dichloorpropaan	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiChlprop. som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Minerale olie (C10-C40)	W0215	GC-FID	Cf. pb 3110-5
Chromatogram olie (GC)	W0215	GC-FID	Eigen methode
Cyanide totaal	W0517	Spectrometrie (CFA)	Cf. pb3140-1 en cf. NEN-EN-ISO 14403-2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10117982

Certificate no.: 2018074406

Sample description.: 502-1-1 (350-450)

V



QA


Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 10117982

Certificate no.: 2018074406

Sample description.: 502-1-1 (350-450)

V



Inventerra Milieuadviesbureau
T.a.v. A. van Houwelingen
Nijverheidsweg 34
3341 LJ HENDRIK-IDO-AMBACHT

Analysecertificaat

Datum: 13-Jun-2018

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie	2018082626/1
Uw project/verslagnummer	17-2304.2
Uw projectnaam	Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer	
Monster(s) ontvangen	06-Jun-2018

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 17-2304.2
Uw projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Uw ordernummer

Certificaatnummer/Versie 2018082626/1
Startdatum 07-Jun-2018
Rapportagedatum 13-Jun-2018/16:33
Bijlage A, C
Pagina 1/2

Monsternemer Mathijs Diek
Monstermatrix Water (AS3000)

Analyse	Eenheid	1	2	3	4	5
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen						
S Dichloormethaan	µg/L			<0.20		
S Trichloormethaan	µg/L			<0.20		
S Tetrachloormethaan	µg/L			<0.10		
S Trichlooretheen	µg/L			0.34		
S Tetrachlooretheen	µg/L			0.14		
S 1,1-Dichloorethaan	µg/L			<0.20		
S 1,2-Dichloorethaan	µg/L			<0.20		
S 1,1,1-Trichloorethaan	µg/L			<0.10		
S 1,1,2-Trichloorethaan	µg/L			<0.10		
S cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L			2.3		
S trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L			0.27		
CKW (som)	µg/L			3.0		
S Vinylchloride	µg/L			9.0		
S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L			2.5		
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK						
S Naftaleen	µg/L	<0.020	<0.020		<0.020	<0.020
S Fenanthreen	µg/L	<0.010	<0.010		<0.010	0.020
S Anthraceen	µg/L	<0.010	<0.010		<0.010	<0.010
S Fluorantheen	µg/L	<0.010	<0.010		<0.010	<0.010
S Benzo(a)anthraceen	µg/L	<0.010	<0.010		<0.010	<0.010
S Chryseen	µg/L	<0.010	<0.010		<0.010	<0.010
S Benzo(k)fluorantheen	µg/L	<0.010	<0.010		<0.010	<0.010
S Benzo(a)pyreen	µg/L	<0.010	<0.010		<0.010	<0.010
S Benzo(ghi)peryleen	µg/L	<0.010	<0.010		<0.010	<0.010
S Indeno(123-cd)pyreen	µg/L	<0.010	<0.010		<0.010	<0.010
S PAK VROM (10) factor 0,7	µg/L	0.077	0.077		0.077	0.090
Cyanide						
S Cyanide-totaal	µg/L			180		

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
1	501-1-2 (350-450)	07-Jun-2018	10144104
2	502-1-2 (350-450)	07-Jun-2018	10144105
3	504-1-1 (400-500)	06-Jun-2018	10144106
4	508-1-2 (270-370)	07-Jun-2018	10144107
5	509-1-2 (270-370)	07-Jun-2018	10144108

Q: door RVA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Eurofins Analytico B.V.

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01


TESTEN
RvA L010

Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer	17-2304.2	Certificaatnummer/Versie	2018082626/1
Uw projectnaam	Oostdijk 187 te Oud-Beijerland	Startdatum	07-Jun-2018
Uw ordernummer		Rapportagedatum	13-Jun-2018/16:33
Monsternemer	Mathijs Diek	Bijlage	A, C
Monstermatrix	Water (AS3000)	Pagina	2/2

Analyse	Eenheid	6	7
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK			
S Naftaleen	µg/L	<0.020	0.12
S Fenanthreen	µg/L	<0.010	0.37
S Anthraceen	µg/L	<0.010	0.063
S Fluorantheen	µg/L	<0.010	0.069
S Benzo(a)anthraceen	µg/L	<0.010	<0.010
S Chryseen	µg/L	<0.010	<0.010
S Benzo(k)fluorantheen	µg/L	<0.010	<0.010
S Benzo(a)pyreen	µg/L	<0.010	<0.010
S Benzo(ghi)peryleen	µg/L	<0.010	<0.010
S Indeno(123-cd)pyreen	µg/L	<0.010	<0.010
S PAK VROM (10) factor 0,7	µg/L	0.077	0.66

Nr.	Monsteromschrijving	Datum monstername	Monster nr.
6	510-1-2 (700-800)	07-Jun-2018	10144109
7	511-1-2 (250-350)	07-Jun-2018	10144110

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPNL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting
A: AP04 erkende verrichting
S: AS SIKB erkende verrichting
V: VLAREL erkende verrichting
M: MCERTS erkend

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord
Pr.coörd.



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2018082626/1

Pagina 1/1

Monster nr.	Boornr	Omschrijving	Van	Tot	Barcode	Monstername ID/Monsteromsch.
10144104	501	1	350	450	0630066948	81912042
10144105	502	1	350	450	0630066960	81912043
10144106	504	1	400	500	0680352398	81912044
10144106	504	2	400	500	0810314119	81912044
10144106	504	3	400	500	0670233005	81912044
10144107	508	1	270	370	0630066971	81912045
10144108	509	1	270	370	0630066943	81912046
10144109	510	1	700	800	0630066953	81912047
10144110	511	1	250	350	0630066987	81912048

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL
Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPA NL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2018082626/1

Pagina 1/1

Analyse	Methode	Techniek	Methode referentie
VOCl (11)	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
Vinylchloride	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
DiClEtheen som AS3000	W0254	HS-GC-MS	Cf. pb 3130-1
PAK (10) (VROM)	W0260	GC-MS	Cf. pb. 3110-4 en gw ISO 28540
Cyanide totaal	W0517	Spectrometrie (CFA)	Cf. pb3140-1 en cf. NEN-EN-ISO 14403-2

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25
IBAN: NL71BNPA0227924525
BIC: BNPANL2A
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 14-05-2018
 Monsternemer Mathijs Diek
 Certificaatnummer 2018070027
 Startdatum 16-05-2018
 Rapportagedatum 25-05-2018

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
---------	---------	---	------	---------	----	----	---	---

Bodemtype correctie

Organische stof 2,3
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 81,4 81,4
 Organische stof % (m/m) ds 2,3 2,3
 Gloeirest % (m/m) ds 97,3

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 9,13
 Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 15,22
 Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 15,22
 Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 33,48
 Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 6,2 26,96
 Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 18,26
 Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 106,5

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH

Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Chryseen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,35	0,35	-	0,35	1,5	20,8	40

Cyanide

Cyanide vrij mg/kg ds <3,0 2,1 - 2 3 11,5 20
 Cyanide totaal mg/kg ds <5,0 3,5 3 5,5 27,8 50
 Cyanide complex (mathematisch) mg/kg ds <5,0 3,5 - 5,5 27,8 50

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 1 10104303 501-6 (250-300)

Eendoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 14-05-2018
 Monsternemer Mathijs Diek
 Certificaatnummer 2018070027
 Startdatum 16-05-2018
 Rapportagedatum 25-05-2018

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		3,3						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	74,9	74,9					
Organische stof	% (m/m) ds	3,3	3,3					
Gloeirest	% (m/m) ds	96,3						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	150	454,5					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	27	81,82					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	10	30,3					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	23,33					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	8,7	26,36					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	12,73					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	210	636,4	*	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH								
Naftaleen	mg/kg ds	0,67	0,67					
Fenanthreen	mg/kg ds	0,06	0,06					
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg ds	0,08	0,08					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Chryseen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,1	1,055	-	0,35	1,5	20,8	40
Cyanide								
Cyanide vrij	mg/kg ds	<3,0	2,1	-	2	3	11,5	20
Cyanide totaal	mg/kg ds	<5,0	3,5		3	5,5	27,8	50
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds	<5,0	3,5	-		5,5	27,8	50
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	mg/kg ds	<0,050	0,1061	-	0,05	0,2	0,65	1,1
Tolueen	mg/kg ds	<0,050	0,1061	-	0,05	0,2	16,1	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	1,7	5,152	*	0,05	0,2	55,1	110
o-Xyleen	mg/kg ds	1	3,03					
m,p-Xyleen	mg/kg ds	6	18,18					
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	7	21,21	***	0,1	0,45	8,72	17
BTEX (som)	mg/kg ds	8,7						
Extra parameters								
som 16 aromatische oplosmiddelen	mg/kg ds		26,575	> Industrie				

Legenda								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Analytico-nr Monster
 2 10104304 502-12 (330-350)

Eindoordeel: Overschrijding Interventiewaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 14-05-2018
 Monsternemer Mathijs Diek
 Certificaatnummer 2018070027
 Startdatum 16-05-2018
 Rapportagedatum 25-05-2018

Analyse	Eenheid	3	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		4,3						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	73,9	73,9					
Organische stof	% (m/m) ds	4,3	4,3					
Gloeirest	% (m/m) ds	95,4						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	4,884					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	6,3	14,65					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	5,6	13,02					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	17,91					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	12	27,91					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	9,767					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	36	83,72	-	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH								
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Chryseen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,35	0,35	-	0,35	1,5	20,8	40
Cyanide								
Cyanide vrij	mg/kg ds	<3,0	2,1	-	2	3	11,5	20
Cyanide totaal	mg/kg ds	<5,0	3,5		3	5,5	27,8	50
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds	<5,0	3,5	-		5,5	27,8	50
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	mg/kg ds	0,065	0,1512	-	0,05	0,2	0,65	1,1
Tolueen	mg/kg ds	<0,050	0,0814	-	0,05	0,2	16,1	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	0,12	0,2791	*	0,05	0,2	55,1	110
o-Xyleen	mg/kg ds	0,13	0,3023					
m,p-Xyleen	mg/kg ds	0,29	0,6744					
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,42	0,9767	*	0,1	0,45	8,72	17
BTEX (som)	mg/kg ds	0,61						
Extra parameters								
som 16 aromatische oplosmiddelen	mg/kg ds		1,4883	-				

Legenda								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Analytico-nr Monster
 3 10104305 502-13 (430-450)

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 14-05-2018
 Monsternemer Mathijs Diek
 Certificaatnummer 2018070027
 Startdatum 16-05-2018
 Rapportagedatum 25-05-2018

Analyse	Eenheid	4	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,6						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	70,9	70,9					
Organische stof	% (m/m) ds	1,6	1,6					
Gloeirest	% (m/m) ds	98						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	3,9	19,5					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	6,3	31,5					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	38,5					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	14	70					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	21					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	41	205	*	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH								
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Chryseen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,35	0,35	-	0,35	1,5	20,8	40
Cyanide								
Cyanide vrij	mg/kg ds	<3,0	2,1	-	2	3	11,5	20
Cyanide totaal	mg/kg ds	<5,0	3,5		3	5,5	27,8	50
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds	<5,0	3,5	-		5,5	27,8	50
Legenda								

Nr. Analytico-nr Monster
 4 10104306 505-15 (600-640)

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Ordernummer
Datum monstername 14-05-2018
Monsternemer Mathijs Diek
Certificaatnummer 2018070027
Startdatum 16-05-2018
Rapportagedatum 25-05-2018

Analyse	Eenheid	5	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
---------	---------	---	------	---------	----	----	---	---

Bodemtype correctie

Organische stof 6,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 83,4 83,4
Organische stof % (m/m) ds 6,6 6,6
Gloeirest % (m/m) ds 93

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 3,2 4,848
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds 9,7 14,7
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 61 92,42
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 170 257,6
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 69 104,5
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds 19 28,79
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 330 500 *
Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH

Naftaleen mg/kg ds 0,19 0,19
Fenanthreen mg/kg ds 4,7 4,7
Anthraceen mg/kg ds 1,3 1,3
Fluorantheen mg/kg ds 10 10
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 7,3 7,3
Chryseen mg/kg ds 7,6 7,6
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 3,3 3,3
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 5 5
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 4 4
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 3,8 3,8
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 48 47,19 ***
Cyanide

Cyanide vrij mg/kg ds <3,0 2,1 - 2 3 11,5 20
Cyanide totaal mg/kg ds 5,4 5,4 3 5,5 27,8 50
Cyanide complex (mathematisch) mg/kg ds <5,0 3,5 - 5,5 27,8 50

Legenda								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Analytico-nr Monster
5 10104307 505-5 (150-200)

Eindoordeel: Overschrijding Interventiewaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 14-05-2018
 Monsternemer Mathijs Diek
 Certificaatnummer 2018070027
 Startdatum 16-05-2018
 Rapportagedatum 25-05-2018

Analyse	Eenheid	6	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
---------	---------	---	------	---------	----	----	---	---

Bodemtype correctie

Organische stof 4,1
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 75,9 75,9
 Organische stof % (m/m) ds 4,1 4,1
 Gloeirest % (m/m) ds 95,5

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 3,3 8,049
 Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds 5,6 13,66
 Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5,0 8,537
 Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 18,78
 Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 7,5 18,29
 Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 10,24
 Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 59,76

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH

Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Chryseen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,35	0,35	-	0,35	1,5	20,8	40

Cyanide

Cyanide vrij mg/kg ds <3,0 2,1 - 2 3 11,5 20
 Cyanide totaal mg/kg ds <5,0 3,5 3 5,5 27,8 50
 Cyanide complex (mathematisch) mg/kg ds <5,0 3,5 - 5,5 27,8 50

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 6 10104308 505-9 (350-400)

Eendoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 14-05-2018
 Monsternemer Mathijs Diek
 Certificaatnummer 2018070027
 Startdatum 16-05-2018
 Rapportagedatum 25-05-2018

Analyse	Eenheid	7	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
---------	---------	---	------	---------	----	----	---	---

Bodemtype correctie

Organische stof 3,7
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 74 74
 Organische stof % (m/m) ds 3,7 3,7
 Gloeirest % (m/m) ds 95,9

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 5,676
 Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 9,459
 Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 9,3 25,14
 Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 12 32,43
 Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 9,1 24,59
 Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 11,35
 Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 66,22

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH

Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg ds	0,1	0,1					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,071	0,071					
Chryseen	mg/kg ds	0,075	0,075					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,052	0,052					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,51	0,508	-	0,35	1,5	20,8	40

Cyanide

Cyanide vrij mg/kg ds <3,0 2,1 - 2 3 11,5 20
 Cyanide totaal mg/kg ds <5,0 3,5 3 5,5 27,8 50
 Cyanide complex (mathematisch) mg/kg ds <5,0 3,5 - 5,5 27,8 50

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 7 10104309 507-10 (350-400)

Eendoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 14-05-2018
 Monsternemer Mathijs Diek
 Certificaatnummer 2018070027
 Startdatum 16-05-2018
 Rapportagedatum 25-05-2018

Analyse	Eenheid	8	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		10,2						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	75,9	75,9					
Organische stof	% (m/m) ds	10,2	10,2					
Gloeirest	% (m/m) ds	89,4						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	9,6	9,412					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	15	14,71					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	85	83,33					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	310	303,9					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	160	156,9					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	38	37,25					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	620	607,8	*	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH								
Naftaleen	mg/kg ds	0,14	0,1373					
Fenantheen	mg/kg ds	7	6,863					
Anthraceen	mg/kg ds	2,4	2,353					
Fluorantheen	mg/kg ds	13	12,75					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	10	9,804					
Chryseen	mg/kg ds	11	10,78					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	4,9	4,804					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	8,2	8,039					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	7,6	7,451					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	7,5	7,353					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	71	70,33	***	0,35	1,5	20,8	40
Cyanide								
Cyanide vrij	mg/kg ds	<3,0	2,1	-	2	3	11,5	20
Cyanide totaal	mg/kg ds	16	16		3	5,5	27,8	50
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds	16	16	*		5,5	27,8	50
Legenda								

Nr. Analytico-nr Monster
 8 10104310 507-7 (250-270)

Eindoordeel: Overschrijding Interventiewaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Ordernummer
Datum monstername 14-05-2018
Monsternemer Mathijs Diek
Certificaatnummer 2018070027
Startdatum 16-05-2018
Rapportagedatum 25-05-2018

Analyse	Eenheid	9	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
---------	---------	---	------	---------	----	----	---	---

Bodemtype correctie

Organische stof 4,3
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 71,9 71,9
Organische stof % (m/m) ds 4,3 4,3
Gloeirest % (m/m) ds 95,4

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3,0 4,884
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5,0 8,14
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 8,4 19,53
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 17 39,53
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 13 30,23
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6,0 9,767
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 40 93,02 - 35 190 2600 5000
Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH

Naftaleen mg/kg ds <0,050 0,035
Fenanthreen mg/kg ds 0,65 0,65
Anthraceen mg/kg ds 0,23 0,23
Fluorantheen mg/kg ds 0,7 0,7
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,37 0,37
Chryseen mg/kg ds 0,35 0,35
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0,17 0,17
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,28 0,28
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,18 0,18
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 0,17 0,17
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 3,1 3,135 * 0,35 1,5 20,8 40

Cyanide

Cyanide vrij mg/kg ds <3,0 2,1 - 2 3 11,5 20
Cyanide totaal mg/kg ds 7,7 7,7 3 5,5 27,8 50
Cyanide complex (mathematisch) mg/kg ds 7,4 7,4 * 5,5 27,8 50

Legenda								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Analytico-nr Monster
9 10104311 MM101 (170-220)

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Ordernummer
Datum monstername 14-05-2018
Monsternemer Mathijs Diek
Certificaatnummer 2018070027
Startdatum 16-05-2018
Rapportagedatum 25-05-2018

Analyse	Eenheid	10	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,3						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	73,6	73,6					
Organische stof	% (m/m) ds	1,3	1,3					
Gloeirest	% (m/m) ds	98,3						
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	3,2	16					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	5,8	29					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	6,3	31,5					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	38,5					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	9,1	45,5					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	21					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	36	180	-	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH								
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg ds	0,91	0,91					
Anthraceen	mg/kg ds	0,093	0,093					
Fluorantheen	mg/kg ds	1	1					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,29	0,29					
Chryseen	mg/kg ds	0,41	0,41					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,16	0,16					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,27	0,27					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0,15	0,15					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0,15	0,15					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	3,5	3,468	*	0,35	1,5	20,8	40
Cyanide								
Cyanide vrij	mg/kg ds	<3,0	2,1	-	2	3	11,5	20
Cyanide totaal	mg/kg ds	<5,0	3,5		3	5,5	27,8	50
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds	<5,0	3,5	-		5,5	27,8	50
Legenda								

Nr. Analytico-nr Monster
10 10104312 MM102 (320-370)

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 15-05-2018
 Monsternermer
 Certificaatnummer 2018070037
 Startdatum 16-05-2018
 Rapportagedatum 23-05-2018

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		10						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	87,4	87,4					
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,49					
Gloeirest	% (m/m) ds	98,9						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	10	10					
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg ds	45	87,19		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,27	0,414	-	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	3,4	6,375	-	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	6,8	11,03	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	0,16	0,2035	*	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	7,7	13,47	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	50	68,55	*	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	80	134,9	-	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	10,5					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	5,4	27					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	5,5	27,5					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	12	60					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	7,7	38,5					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	21					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0245	-	0,007	0,02	0,51	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH								
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg ds	0,057	0,057					
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg ds	0,25	0,25					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,26	0,26					
Chryseen	mg/kg ds	0,3	0,3					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,15	0,15					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,23	0,23					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0,16	0,16					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0,2	0,2					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,7	1,677	*	0,35	1,5	20,8	40

Legenda								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Analytico-nr Monster
 1 10104339 MM301 (8-65)

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 15-05-2018
 Monsternemer
 Certificaatnummer 2018070037
 Startdatum 16-05-2018
 Rapportagedatum 23-05-2018

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		13,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		16,5						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	81,2	81,2					
Organische stof	% (m/m) ds	13,7	13,7					
Gloeirest	% (m/m) ds	85,2						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	16,5	16,5					
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg ds	78	107,5		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,28	0,2737	-	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	4,3	5,846	-	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	27	29,35	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	0,5	0,5405	*	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	10	13,21	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	160	169,6	*	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	130	151,6	*	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	1,533					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	13	9,489					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	87	63,5					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	160	116,8					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	55	40,15					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	15	10,95					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	330	240,9	*	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0005					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0005					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0005					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0005					
PCB 138	mg/kg ds	0,0015	0,001					
PCB 153	mg/kg ds	0,001	0,0007					
PCB 180	mg/kg ds	0,0018	0,0013					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0071	0,0051	-	0,007	0,02	0,51	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg ds	0,13	0,0948					
Fenanthreen	mg/kg ds	8	5,839					
Anthraceen	mg/kg ds	2,9	2,117					
Fluorantheen	mg/kg ds	15	10,95					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	8,6	6,277					
Chryseen	mg/kg ds	6,5	4,745					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	3,2	2,336					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	6,7	4,891					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	3,4	2,482					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	3,1	2,263					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	58	41,99	***	0,35	1,5	20,8	40

Legenda		
Nr.	Analytico-nr	Monster
2	10104340	MM302 (50-100)
Eindoordeel:		Overschrijding Interventiewaarde
Gebruikte afkortingen		
-	kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde	
*	groter dan Achtergrondwaarde	
**	groter dan Tussenwaarde	
***	groter dan Interventiewaarde	
GSSD	Gestandaardiseerd gehalte	
RG	Vereiste Rapportagegrens	
AW	Achtergrondwaarde	
T	Tussenwaarde	
I	Interventiewaarde	

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 15-05-2018
 Monsternemer
 Certificaatnummer 2018070037
 Startdatum 16-05-2018
 Rapportagedatum 23-05-2018

Analyse	Eenheid	3	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		2,8						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		18,6						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	84,1	84,1					
Organische stof	% (m/m) ds	2,8	2,8					
Gloeirest	% (m/m) ds	95,9						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	18,6	18,6					
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg ds	49	61,75		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,44	0,5864	-	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	7,5	9,365	-	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	25	32,33	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	0,067	0,0755	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	22	26,92	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	45	53,57	*	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	100	127,3	-	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	4,2	15					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	8,8	31,43					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	11	39,29					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	28	100					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	20	71,43					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	15					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	76	271,4	*	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0025					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0025					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0025					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0025					
PCB 138	mg/kg ds	0,001	0,0035					
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	0,0025					
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	0,0025					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0052	0,0185	-	0,007	0,02	0,51	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg ds	0,32	0,32					
Anthraceen	mg/kg ds	0,11	0,11					
Fluorantheen	mg/kg ds	0,58	0,58					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,31	0,31					
Chryseen	mg/kg ds	0,26	0,26					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,15	0,15					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,26	0,26					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0,19	0,19					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0,16	0,16					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	2,4	2,375	*	0,35	1,5	20,8	40

Legenda		
Nr.	Analytico-nr	Monster
3	10104341	MM303 (0-50)
Eindoordeel:		Overschrijding Achtergrondwaarde
Gebruikte afkortingen		
-	kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde	
*	groter dan Achtergrondwaarde	
**	groter dan Tussenwaarde	
***	groter dan Interventiewaarde	
GSSD	Gestandaardiseerd gehalte	
RG	Vereiste Rapportagegrens	
AW	Achtergrondwaarde	
T	Tussenwaarde	
I	Interventiewaarde	

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 15-05-2018
 Monstername
 Certificaatnummer 2018070037
 Startdatum 16-05-2018
 Rapportagedatum 23-05-2018

Analyse	Eenheid	4	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,8						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		31						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	81,6	81,6					
Organische stof	% (m/m) ds	1,8	1,8					
Gloeirest	% (m/m) ds	96						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	31	31					
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg ds	63	52,78		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,3	0,3574	-	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	9,3	7,837	-	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	28	28,97	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	0,088	0,086	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	29	24,76	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	33	33,8	-	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	69	66,16	-	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	10,5					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	38,5					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	6,1	30,5					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	21					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0245	-	0,007	0,02	0,51	1
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH								
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Chryseen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,35	0,35	-	0,35	1,5	20,8	40

Legenda		
Nr.	Analytico-nr	Monster
4	10104342	MM304 (50-100)
Eendoordeel:	Voldoet aan Achtergrondwaarde	
Gebruikte afkortingen		
-	kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde	
*	groter dan Achtergrondwaarde	
**	groter dan Tussenwaarde	
***	groter dan Interventiewaarde	
GSSD	Gestandaardiseerd gehalte	
RG	Vereiste Rapportagegrens	
AW	Achtergrondwaarde	
T	Tussenwaarde	
I	Interventiewaarde	

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Ordernummer
Datum monstername 15-05-2018
Monsternemer
Certificaatnummer 2018070056
Startdatum 16-05-2018
Rapportagedatum 24-05-2018

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	88,4	88,4					
Organische stof	% (m/m) ds	7	7					
Gloeirest	% (m/m) ds	92,6						
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	mg/kg ds	0,12	0,1714	-	0,05	0,2	0,65	1,1
Tolueen	mg/kg ds	0,16	0,2286	*	0,05	0,2	16,1	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0,05	-	0,05	0,2	55,1	110
o-Xyleen	mg/kg ds	0,096	0,1371					
m,p-Xyleen	mg/kg ds	0,26	0,3714					
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,35	0,5086	*	0,1	0,45	8,72	17
BTEX (som)	mg/kg ds	0,64						
Naftaleen	mg/kg ds	8,6	8,6					
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	33	47,14					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	150	214,3					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	1100	1571					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	2400	3429					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	650	928,6					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	180	257,1					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	4600	6571	***	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						
Extra parameters								
som 16 aromatische oplosmiddelen	mg/kg ds		0,9585	-				

Legenda								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Analytico-nr Monster
1 10104386 520-5 (150-170)

Indoordeel: Overschrijding Interventiewaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 15-05-2018
 Monsternemer
 Certificaatnummer 2018070056
 Startdatum 16-05-2018
 Rapportagedatum 24-05-2018

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
---------	---------	---	------	---------	----	----	---	---

Bodemtype correctie

Organische stof 8,5
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2,3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 90,6 90,6
 Organische stof % (m/m) ds 8,5 8,5
 Gloeirest % (m/m) ds 91,3
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2,3 2,3

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 63 74,12
 Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds 310 364,7
 Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 1100 1294
 Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 7100 8353
 Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 4000 4706
 Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds 1700 2000
 Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 15000 17650 *** 35 190 2600 5000
 Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Metalen

Arseen (As) mg/kg ds 9,7 14,56 - 4 20 48 76
 Barium (Ba) mg/kg ds 350 1307 20 190 555 920
 Cadmium (Cd) mg/kg ds 1,3 1,716 * 0,2 0,6 6,8 13
 Kobalt (Co) mg/kg ds 9,6 32,68 * 3 15 103 190
 Koper (Cu) mg/kg ds 64 107,3 * 5 40 115 190
 Kwik (Hg) mg/kg ds 0,16 0,2174 * 0,05 0,15 18,1 36
 Molybdeen (Mo) mg/kg ds 2,3 2,3 * 1,5 1,5 95,8 190
 Nikkel (Ni) mg/kg ds 24 68,29 ** 4 35 67,5 100
 Lood (Pb) mg/kg ds 400 559,2 *** 10 50 290 530
 Zink (Zn) mg/kg ds 350 703,5 ** 20 140 430 720

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,010 0,0082
 PCB 52 mg/kg ds <0,010 0,0082
 PCB 101 mg/kg ds <0,010 0,0082
 PCB 118 mg/kg ds <0,010 0,0082
 PCB 138 mg/kg ds 0,038 0,0447
 PCB 153 mg/kg ds <0,010 0,0082
 PCB 180 mg/kg ds <0,010 0,0082
 PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,08 0,0941 * 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds 14 14
 Fenanthreen mg/kg ds 49 49
 Anthraceen mg/kg ds 15 15
 Fluorantheen mg/kg ds 51 51
 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 24 24
 Chryseen mg/kg ds 22 22
 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 11 11
 Benzo(a)pyreen mg/kg ds 20 20
 Benzo(ghi)perylene mg/kg ds 13 13
 Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 16 16
 PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 240 235 *** 0,35 1,5 20,8 40

Cyanide

Cyanide vrij mg/kg ds <3,0 2,1 - 2 3 11,5 20
 Cyanide totaal mg/kg ds <100 70 3 5,5 27,8 50
 Cyanide complex (mathematisch) mg/kg ds 32 32 ** 5,5 27,8 50

Legenda								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Analytico-nr Monster
 2 10104387 MM201 (40-100)

Eendoordeel: Overschrijding Interventiewaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 15-05-2018
 Monsternemer
 Certificaatnummer 2018070056
 Startdatum 16-05-2018
 Rapportagedatum 24-05-2018

Analyse	Eenheid	3	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
---------	---------	---	------	---------	----	----	---	---

Bodemtype correctie

Organische stof 3,5
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 10,8

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 91,7 91,7
 Organische stof % (m/m) ds 3,5 3,5
 Gloeirest % (m/m) ds 95,7
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 10,8 10,8

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds 8,1 23,14
 Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds 42 120
 Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds 380 1086
 Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds 850 2429
 Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds 290 828,6
 Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds 79 225,7
 Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 1700 4857 ** 35 190 2600 5000
 Chromatogram olie (GC) Zie bijl.

Metalen

Arseen (As) mg/kg ds 18 25,19 * 4 20 48 76
 Barium (Ba) mg/kg ds 110 203 20 190 555 920
 Cadmium (Cd) mg/kg ds 0,46 0,6576 * 0,2 0,6 6,8 13
 Kobalt (Co) mg/kg ds 4,7 8,42 - 3 15 103 190
 Koper (Cu) mg/kg ds 34 51,91 * 5 40 115 190
 Kwik (Hg) mg/kg ds 0,93 1,157 * 0,05 0,15 18,1 36
 Molybdeen (Mo) mg/kg ds 1,9 1,9 * 1,5 1,5 95,8 190
 Nikkel (Ni) mg/kg ds 17 28,61 - 4 35 67,5 100
 Lood (Pb) mg/kg ds 770 1018 *** 10 50 290 530
 Zink (Zn) mg/kg ds 180 287,5 * 20 140 430 720

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28 mg/kg ds <0,010 0,02
 PCB 52 mg/kg ds <0,010 0,02
 PCB 101 mg/kg ds <0,010 0,02
 PCB 118 mg/kg ds <0,010 0,02
 PCB 138 mg/kg ds <0,010 0,02
 PCB 153 mg/kg ds <0,010 0,02
 PCB 180 mg/kg ds <0,010 0,02
 PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0,049 0,14 * 0,007 0,02 0,51 1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen mg/kg ds 1,9 1,9
 Fenanthreen mg/kg ds 19 19
 Anthraceen mg/kg ds 9,3 9,3
 Fluorantheen mg/kg ds 58 58
 Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 38 38
 Chryseen mg/kg ds 34 34
 Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 19 19
 Benzo(a)pyreen mg/kg ds 32 32
 Benzo(ghi)perylene mg/kg ds 18 18
 Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds 23 23
 PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 250 252,2 *** 0,35 1,5 20,8 40

Cyanide

Cyanide vrij mg/kg ds <3,0 2,1 - 2 3 11,5 20
 Cyanide totaal mg/kg ds 210 210 3 5,5 27,8 50
 Cyanide complex (mathematisch) mg/kg ds 210 210 *** 5,5 27,8 50

Legenda								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Analytico-nr Monster
 3 10104388 MM202 (100-160)

Eendoordeel: Overschrijding Interventiewaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 23-05-2018
 Monsternemer
 Certificaatnummer 2018074483
 Startdatum 24-05-2018
 Rapportagedatum 29-05-2018

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,8						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	83,7	83,7					
Organische stof	% (m/m) ds	0,8	0,8					
Gloeirest	% (m/m) ds	98,9						
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	mg/kg ds	<0,050	0,175	-	0,05	0,2	0,65	1,1
Tolueen	mg/kg ds	<0,050	0,175	-	0,05	0,2	16,1	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0,175	-	0,05	0,2	55,1	110
o-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0,175					
m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0,175					
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0,35	-	0,1	0,45	8,72	17
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25						
Naftaleen	mg/kg ds	<0,010	0,007					
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	10,5					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	5,9	29,5					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	38,5					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	21					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000
Extra parameters								
som 16 aromatische oplosmiddelen	mg/kg ds		0,875	-				

Legenda								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Analytico-nr Monster
 1 10118250 525-5 (150-170)

Eindoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>
 N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Ordernummer
Datum monstername 23-05-2018
Monsternemer
Certificaatnummer 2018074483
Startdatum 24-05-2018
Rapportagedatum 29-05-2018

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		2,5						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	86,2	86,2					
Organische stof	% (m/m) ds	2,5	2,5					
Gloeirest	% (m/m) ds	97,1						
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	mg/kg ds	<0,050	0,14	-	0,05	0,2	0,65	1,1
Tolueen	mg/kg ds	<0,050	0,14	-	0,05	0,2	16,1	32
Ethylbenzeen	mg/kg ds	<0,050	0,14	-	0,05	0,2	55,1	110
o-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0,14					
m,p-Xyleen	mg/kg ds	<0,050	0,14					
Xylenen (som) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,07	0,28	-	0,1	0,45	8,72	17
BTEX (som)	mg/kg ds	<0,25						
Naftaleen	mg/kg ds	<0,010	0,007					
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	8,4					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	14					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	5,6	22,4					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	30,8					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	7	28					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	16,8					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	98	-	35	190	2600	5000
Extra parameters								
som 16 aromatische oplosmiddelen	mg/kg ds		0,7	-				

Legenda								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr.	Analytico-nr	Monster
2	10118251	526-5 (150-170)

Eendoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD	Gestandaardiseerd gehalte
RG	Vereiste Rapportagegrens
AW	Achtergrondwaarde
T	Tussenwaarde
I	Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>
N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 23-05-2018
 Monsternemer
 Certificaatnummer 2018074679
 Startdatum 24-05-2018
 Rapportagedatum 04-06-2018

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
---------	---------	---	------	---------	----	----	---	---

Bodemtype correctie

Organische stof 4,8
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 8,9

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 77,2 77,2
 Organische stof % (m/m) ds 4,8 4,8
 Gloeirest % (m/m) ds 94,6
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 8,9 8,9

Metalen

Arseen (As)	mg/kg ds	15	21,24	*	4	20	48	76
Barium (Ba)	mg/kg ds	74	154		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,54	0,7528	*	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	10	20,04	*	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	32	49,61	*	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	0,89	1,127	*	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	29	53,7	*	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	180	240,2	*	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	160	267	*	20	140	430	720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	4,375					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	7,292					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	5,3	11,04					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	39	81,25					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	24	50					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	6,8	14,17					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	79	164,6	-	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0014					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0014					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0014					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0014					
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	0,0014					
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	0,0014					
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	0,0014					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0102	-	0,007	0,02	0,51	1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg ds	0,12	0,12					
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg ds	0,24	0,24					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,14	0,14					
Chryseen	mg/kg ds	0,13	0,13					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,07	0,07					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,12	0,12					
Benzo(ghi)perylene	mg/kg ds	0,09	0,09					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0,07	0,07					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,1	1,05	-	0,35	1,5	20,8	40

Cyanide

Cyanide vrij	mg/kg ds	<3,0	2,1	-	2	3	11,5	20
Cyanide totaal	mg/kg ds	<5,0	3,5		3	5,5	27,8	50
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds	<5,0	3,5	-		5,5	27,8	50

Legenda								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Analytico-nr Monster
 1 10118575 529-2 (60-100)

Eendoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 23-05-2018
 Monsternemer
 Certificaatnummer 2018074679
 Startdatum 24-05-2018
 Rapportagedatum 04-06-2018

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
---------	---------	---	------	---------	----	----	---	---

Bodemtype correctie

Organische stof 3,9
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 2

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 96,1 96,1
 Organische stof % (m/m) ds 3,9 3,9
 Gloeirest % (m/m) ds 96
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 2 2

Metalen

Arseen (As)	mg/kg ds	<4,0	4,677	-	4	20	48	76
Barium (Ba)	mg/kg ds	99	383,6		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,98	1,551	*	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	5,8	20,39	*	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	44	85,44	*	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	0,054	0,0764	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	13	37,92	*	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	92	139,9	*	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	260	588,5	**	20	140	430	720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	5,385					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	8,974					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	12	30,77					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	63	161,5					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	33	84,62					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	8,9	22,82					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	120	307,7	*	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0017					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0017					
PCB 101	mg/kg ds	0,001	0,0025					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0017					
PCB 138	mg/kg ds	0,0042	0,0107					
PCB 153	mg/kg ds	0,004	0,0102					
PCB 180	mg/kg ds	0,0047	0,012					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,016	0,041	*	0,007	0,02	0,51	1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg ds	0,13	0,13					
Anthraceen	mg/kg ds	0,071	0,071					
Fluorantheen	mg/kg ds	0,52	0,52					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,35	0,35					
Chryseen	mg/kg ds	0,38	0,38					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,18	0,18					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,35	0,35					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0,25	0,25					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0,22	0,22					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	2,5	2,486	*	0,35	1,5	20,8	40

Cyanide

Cyanide vrij	mg/kg ds	<3,0	2,1	-	2	3	11,5	20
Cyanide totaal	mg/kg ds	<5,0	3,5		3	5,5	27,8	50
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds	<5,0	3,5	-		5,5	27,8	50

Legenda								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Analytico-nr Monster
 2 10118576 MM203 (12-50)

Eendoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 23-05-2018
 Monsternemer
 Certificaatnummer 2018074679
 Startdatum 24-05-2018
 Rapportagedatum 04-06-2018

Analyse	Eenheid	3	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
---------	---------	---	------	---------	----	----	---	---

Bodemtype correctie

Organische stof 6,7
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3,3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 89 89
 Organische stof % (m/m) ds 6,7 6,7
 Gloeirest % (m/m) ds 93,1
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3,3 3,3

Metalen

Arseen (As)	mg/kg ds	7,9	12,06	-	4	20	48	76
Barium (Ba)	mg/kg ds	74	246,7		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,31	0,4316	-	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	13	40,01	*	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	31	53,14	*	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	0,066	0,0895	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	20	52,63	*	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	56	79,33	*	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	78	156,1	*	20	140	430	720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	3,134					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	6	8,955					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	16	23,88					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	38	56,72					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	17	25,37					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	7,3	10,9					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	85	126,9	-	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,001					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,001					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,001					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,001					
PCB 138	mg/kg ds	0,0013	0,0019					
PCB 153	mg/kg ds	0,001	0,0014					
PCB 180	mg/kg ds	0,0014	0,002					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0065	0,0097	-	0,007	0,02	0,51	1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen	mg/kg ds	0,054	0,054					
Fenanthreen	mg/kg ds	0,18	0,18					
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg ds	0,15	0,15					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,091	0,091					
Chryseen	mg/kg ds	0,17	0,17					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,056	0,056					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,092	0,092					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0,081	0,081					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0,066	0,066					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,97	0,975	-	0,35	1,5	20,8	40

Cyanide

Cyanide vrij	mg/kg ds	<3,0	2,1	-	2	3	11,5	20
Cyanide totaal	mg/kg ds	<5,0	3,5		3	5,5	27,8	50
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds	<5,0	3,5	-		5,5	27,8	50

Legenda								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Analytico-nr Monster
 3 10118577 MM204 (12-62)

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 23-05-2018
 Monsternemer
 Certificaatnummer 2018074679
 Startdatum 24-05-2018
 Rapportagedatum 04-06-2018

Analyse	Eenheid	4	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
---------	---------	---	------	---------	----	----	---	---

Bodemtype correctie

Organische stof 4,2
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 5,1

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 88,2 88,2
 Organische stof % (m/m) ds 4,2 4,2
 Gloeirest % (m/m) ds 95,4
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 5,1 5,1

Metalen

Arseen (As)	mg/kg ds	9,6	14,87	-	4	20	48	76
Barium (Ba)	mg/kg ds	210	586,5		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,85	1,274	*	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	8,6	22,58	*	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	33	57,73	*	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	0,24	0,3229	*	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	18	41,72	*	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	500	716,7	***	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	180	352	*	20	140	430	720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	5					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	5,1	12,14					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	8	19,05					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	21	50					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	11	26,19					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	10					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	52	123,8	-	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0016					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0016					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0016					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0016					
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	0,0016					
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	0,0016					
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	0,0016					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0116	-	0,007	0,02	0,51	1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen	mg/kg ds	0,061	0,061					
Fenanthreen	mg/kg ds	0,12	0,12					
Anthraceen	mg/kg ds	0,065	0,065					
Fluorantheen	mg/kg ds	0,35	0,35					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,27	0,27					
Chryseen	mg/kg ds	0,3	0,3					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,16	0,16					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,26	0,26					
Benzo(ghi)perylene	mg/kg ds	0,22	0,22					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0,2	0,2					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	2	2,006	*	0,35	1,5	20,8	40

Cyanide

Cyanide vrij	mg/kg ds	<3,0	2,1	-	2	3	11,5	20
Cyanide totaal	mg/kg ds	<5,0	3,5		3	5,5	27,8	50
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds	<5,0	3,5	-		5,5	27,8	50

Legenda								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Analytico-nr Monster
 4 10118578 MM205 (50-100)

Eendoordeel: Overschrijding Interventiewaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 23-05-2018
 Monsternemer
 Certificaatnummer 2018074679
 Startdatum 24-05-2018
 Rapportagedatum 04-06-2018

Analyse	Eenheid	5	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
---------	---------	---	------	---------	----	----	---	---

Bodemtype correctie

Organische stof 9,5
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 4

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 87,2 87,2
 Organische stof % (m/m) ds 9,5 9,5
 Gloeirest % (m/m) ds 90,2
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 4 4

Metalen

Arseen (As)	mg/kg ds	14	19,9	-	4	20	48	76
Barium (Ba)	mg/kg ds	230	713		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	2,3	2,877	*	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	24	69,23	*	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	60	93,51	*	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	0,11	0,1446	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	4,9	4,9	*	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	32	80	**	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	310	415	**	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	230	422,3	*	20	140	430	720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	4,7	4,947					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	13	13,68					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	36	37,89					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	200	210,5					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	98	103,2					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	49	51,58					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	400	421,1	*	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
PCB 101	mg/kg ds	0,0034	0,0035					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
PCB 138	mg/kg ds	0,012	0,0126					
PCB 153	mg/kg ds	0,011	0,0115					
PCB 180	mg/kg ds	0,0095	0,01					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,038	0,04	*	0,007	0,02	0,51	1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen	mg/kg ds	0,19	0,19					
Fenanthreen	mg/kg ds	0,78	0,78					
Anthraceen	mg/kg ds	0,21	0,21					
Fluorantheen	mg/kg ds	1,1	1,1					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,93	0,93					
Chryseen	mg/kg ds	1,2	1,2					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,53	0,53					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,97	0,97					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0,86	0,86					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0,75	0,75					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	7,5	7,52	*	0,35	1,5	20,8	40

Cyanide

Cyanide vrij	mg/kg ds	<3,0	2,1	-	2	3	11,5	20
Cyanide totaal	mg/kg ds	<5,0	3,5		3	5,5	27,8	50
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds	<5,0	3,5	-		5,5	27,8	50

Legenda								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Analytico-nr Monster
 5 10118579 MM206 (80-150)

Eendoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 23-05-2018
 Monsternemer
 Certificaatnummer 2018074679
 Startdatum 24-05-2018
 Rapportagedatum 04-06-2018

Analyse	Eenheid	6	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
---------	---------	---	------	---------	----	----	---	---

Bodemtype correctie

Organische stof 4,9
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 26,7

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 69,9 69,9
 Organische stof % (m/m) ds 4,9 4,9
 Gloeirest % (m/m) ds 93,3
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 26,7 26,7

Metalen

Arseen (As)	mg/kg ds	14	14,69	-	4	20	48	76
Barium (Ba)	mg/kg ds	130	123,2		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,58	0,66	*	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	9,6	9,118	-	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	30	31,8	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	0,18	0,1817	*	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	31	29,56	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	61	63,54	*	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	120	122,2	-	20	140	430	720

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	4,286					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	7,143					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	6,3	12,86					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	31	63,27					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	22	44,9					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	8,4	17,14					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	70	142,9	-	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0014					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0014					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0014					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0014					
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	0,0014					
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	0,0014					
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	0,0014					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,01	-	0,007	0,02	0,51	1

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg ds	0,056	0,056					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Chryseen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(ghi)perylene	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,37	0,371	-	0,35	1,5	20,8	40

Cyanide

Cyanide vrij	mg/kg ds	<3,0	2,1	-	2	3	11,5	20
Cyanide totaal	mg/kg ds	<5,0	3,5		3	5,5	27,8	50
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds	<5,0	3,5	-		5,5	27,8	50

Legenda								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Analytico-nr Monster
 6 10118580 MM207 (50-150)

Eendoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 15-05-2018
 Monsternemer
 Certificaatnummer 2018083140
 Startdatum 08-06-2018
 Rapportagedatum 26-06-2018

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
---------	---------	---	------	---------	----	----	---	---

Bodemtype correctie

Organische stof 4,7
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 85,2 85,2
 Organische stof % (m/m) ds 4,7 4,7
 Gloeirest % (m/m) ds 94,9

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH

Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenantheen	mg/kg ds	0,15	0,15					
Anthraceen	mg/kg ds	0,056	0,056					
Fluorantheen	mg/kg ds	0,34	0,34					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,22	0,22					
Chryseen	mg/kg ds	0,28	0,28					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,096	0,096					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,16	0,16					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0,11	0,11					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0,12	0,12					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,6	1,567	*	0,35	1,5	20,8	40

Legenda

Nr.	Analytico-nr	Monster
1	10146023	513-1 (0-50)

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD	Gestandaardiseerd gehalte
RG	Vereiste Rapportagegrens
AW	Achtergrondwaarde
T	Tussenwaarde
I	Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 15-05-2018
 Monsternemer
 Certificaatnummer 2018083140
 Startdatum 08-06-2018
 Rapportagedatum 26-06-2018

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
---------	---------	---	------	---------	----	----	---	---

Bodemtype correctie

Organische stof 10,8
 Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 25

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 84,7 84,7
 Organische stof % (m/m) ds 10,8 10,8
 Gloeirest % (m/m) ds 88,9

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH

Naftaleen	mg/kg ds	0,05	0,0463					
Fenanthreen	mg/kg ds	1,3	1,204					
Anthraceen	mg/kg ds	0,57	0,5278					
Fluorantheen	mg/kg ds	3,9	3,611					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	2,3	2,13					
Chryseen	mg/kg ds	2,3	2,13					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	1	0,9259					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	2,3	2,13					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	1,4	1,296					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	1,8	1,667					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	17	15,67	*	0,35	1,5	20,8	40

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 2 10146024 513-2 (50-100)

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 15-05-2018
 Monsternemer
 Certificaatnummer 2018083140
 Startdatum 08-06-2018
 Rapportagedatum 26-06-2018

Analyse	Eenheid	3	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		3,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		23,6						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	81,2	81,2					
Organische stof	% (m/m) ds	3,7	3,7					
Gloei-rest	% (m/m) ds	94,6						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	23,6	23,6					
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg ds	0,07	0,07					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,051	0,051					
Chryseen	mg/kg ds	0,055	0,055					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,055	0,055					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,44	0,441	-	0,35	1,5	20,8	40
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg ds	73	76,45	-	20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0,20	0,1709	-	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	7,6	7,946	-	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	15	17,21	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	0,16	0,1686	*	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	21	21,88	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	320	351,9	**	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	69	76,45	-	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	5,676					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	9,459					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0	9,459					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	20,81					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	5	13,51					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	11,35					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	66,22	-	35	190	2600	5000
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0018					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0018					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0018					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0018					
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	0,0018					
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	0,0018					
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	0,0018					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0132	-	0,007	0,02	0,51	1
Cyanide								
Cyanide vrij	mg/kg ds	<3,0	2,1	-	2	3	11,5	20
Cyanide totaal	mg/kg ds	<5,0	3,5	-	3	5,5	27,8	50
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds	<5,0	3,5	-		5,5	27,8	50

Legenda								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Analytico-nr Monster
 3 10146025 513-3 (100-150)

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen
 - kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 15-05-2018
 Monsternemer
 Certificaatnummer 2018083140
 Startdatum 08-06-2018
 Rapportagedatum 26-06-2018

Analyse	Eenheid	4	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		2,2						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	95,6	95,6					
Organische stof	% (m/m) ds	<0,7	0,49					
Gloeiorest	% (m/m) ds	99,3						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	2,2	2,2					
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg ds	0,27	0,27					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,23	0,23					
Chryseen	mg/kg ds	0,25	0,25					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,16	0,16					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,33	0,33					
Benzo(ghi)perylene	mg/kg ds	0,27	0,27					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0,24	0,24					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	1,8	1,855	*	0,35	1,5	20,8	40
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg ds	110	415,9		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,4	0,6865	*	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	3,6	12,39	-	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	15	30,82	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	0,054	0,0773	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	8,9	25,53	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	43	67,44	*	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	77	180,9	*	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	10,5					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	14	70					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	9,3	46,5					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	21					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	38	190	-	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0245	-	0,007	0,02	0,51	1
Cyanide								
Cyanide vrij	mg/kg ds	<3,0	2,1	-	2	3	11,5	20
Cyanide totaal	mg/kg ds	<5,0	3,5		3	5,5	27,8	50
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds	<5,0	3,5	-		5,5	27,8	50

Legenda								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Analytico-nr Monster
 4 10146027 518-1 (8-40)

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 15-05-2018
 Monsternemer
 Certificaatnummer 2018083140
 Startdatum 08-06-2018
 Rapportagedatum 26-06-2018

Analyse	Eenheid	5	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,1						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		8,4						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	89,7	89,7					
Organische stof	% (m/m) ds	1,1	1,1					
Gloei-rest	% (m/m) ds	98,3						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	8,4	8,4					
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Anthraceen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fluorantheen	mg/kg ds	0,068	0,068					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,054	0,054					
Chryseen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,067	0,067					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0,055	0,055					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,45	0,454	-	0,35	1,5	20,8	40
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg ds	61	131,3	-	20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0,20	0,2194	-	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	4,9	10,13	-	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	6,2	10,51	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0,050	0,0455	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	10	19,02	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	14	19,7	-	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	32	57,29	-	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	10,5					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	<11	38,5					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	21					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	<35	122,5	-	35	190	2600	5000
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0245	-	0,007	0,02	0,51	1
Cyanide								
Cyanide vrij	mg/kg ds	<3,0	2,1	-	2	3	11,5	20
Cyanide totaal	mg/kg ds	<5,0	3,5	-	3	5,5	27,8	50
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds	<5,0	3,5	-		5,5	27,8	50

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 5 10146028 518-5 (140-170)

Eendoordeel: Voldoet aan Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen
 - kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 15-05-2018
 Monsternemer
 Certificaatnummer 2018083140
 Startdatum 08-06-2018
 Rapportagedatum 26-06-2018

Analyse	Eenheid	6	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,8						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		2						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	91,5	91,5					
Organische stof	% (m/m) ds	1,8	1,8					
Gloeirest	% (m/m) ds	98,2						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	<2,0	1,4					
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg ds	0,43	0,43					
Anthraceen	mg/kg ds	0,19	0,19					
Fluorantheen	mg/kg ds	0,96	0,96					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,94	0,94					
Chryseen	mg/kg ds	1	1					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,59	0,59					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	1,3	1,3					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	1,1	1,1					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0,93	0,93					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	7,5	7,475	*	0,35	1,5	20,8	40
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg ds	55	213,1		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,5	0,8607	*	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	6,9	24,26	*	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	51	105,5	*	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	0,083	0,1192	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	16	46,67	*	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	80	125,9	*	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	160	379,7	*	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	4,7	23,5					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	26	130					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	170	850					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	1100	5500					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	660	3300					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	270	1350					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	2300	11500	***	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 138	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 153	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 180	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0049	0,0245	-	0,007	0,02	0,51	1
Cyanide								
Cyanide vrij	mg/kg ds	<3,0	2,1	-	2	3	11,5	20
Cyanide totaal	mg/kg ds	<5,0	3,5		3	5,5	27,8	50
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds	<5,0	3,5	-		5,5	27,8	50

Legenda								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Analytico-nr Monster
 6 10146029 519-1 (8-40)

Eindoordeel: Overschrijding Interventiewaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 15-05-2018
 Monsternemer
 Certificaatnummer 2018083140
 Startdatum 08-06-2018
 Rapportagedatum 26-06-2018

Analyse	Eenheid	7	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		13,5						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		3,1						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	85,1	85,1					
Organische stof	% (m/m) ds	13,5	13,5					
Gloeirest	% (m/m) ds	86,3						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	3,1	3,1					
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg ds	3,3	2,444					
Fenanthreen	mg/kg ds	150	111,1					
Anthraceen	mg/kg ds	55	40,74					
Fluorantheen	mg/kg ds	230	170,4					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	130	96,3					
Chryseen	mg/kg ds	110	81,48					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	55	40,74					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	100	74,07					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	47	34,81					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	51	37,78					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	930	689,9	***	0,35	1,5	20,8	40
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg ds	350	1192		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,34	0,3785	-	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	8,4	26,36	*	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	45	64,9	*	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	0,7	0,9054	*	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	5,6	5,6	*	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	22	58,78	*	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	460	587,1	***	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	200	352	*	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	9,6	7,111					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	170	125,9					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	1300	963					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	1600	1185					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	410	303,7					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	89	65,93					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	3600	2667	**	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg ds	<0,0050	0,0025					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0050	0,0025					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0050	0,0025					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0050	0,0025					
PCB 138	mg/kg ds	<0,0050	0,0025					
PCB 153	mg/kg ds	<0,0050	0,0025					
PCB 180	mg/kg ds	<0,0050	0,0025					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,024	0,0181	-	0,007	0,02	0,51	1
Cyanide								
Cyanide vrij	mg/kg ds	<3,0	2,1	-	2	3	11,5	20
Cyanide totaal	mg/kg ds	120	120		3	5,5	27,8	50
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds	120	120	***		5,5	27,8	50

Legenda								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Analytico-nr Monster
 7 10146031 519-5 (150-170)

Eindoordeel: Overschrijding Interventiewaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 15-05-2018
 Monsternemer
 Certificaatnummer 2018083140
 Startdatum 08-06-2018
 Rapportagedatum 26-06-2018

Analyse	Eenheid	8	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,8						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		3,8						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	96,1	96,1					
Organische stof	% (m/m) ds	0,8	0,8					
Gloeirest	% (m/m) ds	98,9						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	3,8	3,8					
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg ds	0,14	0,14					
Fenanthreen	mg/kg ds	5,9	5,9					
Anthraceen	mg/kg ds	2,3	2,3					
Fluorantheen	mg/kg ds	9,5	9,5					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	5,4	5,4					
Chryseen	mg/kg ds	4,7	4,7					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	2,1	2,1					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	4,6	4,6					
Benzo(ghi)perylene	mg/kg ds	2,6	2,6					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	2,5	2,5					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	40	39,74	**	0,35	1,5	20,8	40
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg ds	46	145,5		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,41	0,6868	*	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	3,5	10,28	-	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	13	25,32	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	0,089	0,1243	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	9	22,83	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	47	71,59	*	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	230	500	**	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	10,5					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	9	45					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	46	230					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	71	355					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	18	90					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	21					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	150	750	*	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 101	mg/kg ds	0,0044	0,022					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 138	mg/kg ds	0,025	0,125					
PCB 153	mg/kg ds	0,021	0,105					
PCB 180	mg/kg ds	0,025	0,125					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,078	0,3875	*	0,007	0,02	0,51	1
Cyanide								
Cyanide vrij	mg/kg ds	<3,0	2,1	-	2	3	11,5	20
Cyanide totaal	mg/kg ds	11	11		3	5,5	27,8	50
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds	10	10	*		5,5	27,8	50

Legenda								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Analytico-nr Monster
 8 10146032 520-1 (12-50)

Eendoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 15-05-2018
 Monsternemer
 Certificaatnummer 2018083140
 Startdatum 08-06-2018
 Rapportagedatum 26-06-2018

Analyse	Eenheid	9	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		3,4						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		2						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	94,5	94,5					
Organische stof	% (m/m) ds	3,4	3,4					
Gloeirest	% (m/m) ds	96,4						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	<2,0	1,4					
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg ds	2,3	2,3					
Fenanthreen	mg/kg ds	21	21					
Anthraceen	mg/kg ds	9,7	9,7					
Fluorantheen	mg/kg ds	41	41					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	25	25					
Chryseen	mg/kg ds	22	22					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	11	11					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	21	21					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	12	12					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	15	15					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	180	180	***	0,35	1,5	20,8	40
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg ds	78	302,3		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	0,44	0,7116	*	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	4,8	16,88	*	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	19	37,5	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	0,29	0,412	*	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	13	37,92	*	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	120	184,1	*	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	130	297,9	*	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	4,8	14,12					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	28	82,35					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	180	529,4					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	300	882,4					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	98	288,2					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	30	88,24					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	650	1912	*	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg ds	<0,010	0,0205					
PCB 52	mg/kg ds	<0,010	0,0205					
PCB 101	mg/kg ds	<0,010	0,0205					
PCB 118	mg/kg ds	<0,010	0,0205					
PCB 138	mg/kg ds	<0,010	0,0205					
PCB 153	mg/kg ds	<0,010	0,0205					
PCB 180	mg/kg ds	<0,010	0,0205					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,049	0,1441	*	0,007	0,02	0,51	1
Cyanide								
Cyanide vrij	mg/kg ds	<3,0	2,1	-	2	3	11,5	20
Cyanide totaal	mg/kg ds	50	50		3	5,5	27,8	50
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds	49	49	**		5,5	27,8	50

Legenda								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Analytico-nr Monster
 9 10146033 520-2 (50-100)

Eindoordeel: Overschrijding Interventiewaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 15-05-2018
 Monsternemer
 Certificaatnummer 2018083140
 Startdatum 08-06-2018
 Rapportagedatum 26-06-2018

Analyse	Eenheid	10	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		2						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	98,3	98,3					
Organische stof	% (m/m) ds	1	1					
Gloeirest	% (m/m) ds	98,9						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	<2,0	1,4					
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg ds	0,13	0,13					
Fenanthreen	mg/kg ds	6,8	6,8					
Anthraceen	mg/kg ds	2,5	2,5					
Fluorantheen	mg/kg ds	5,7	5,7					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	2,7	2,7					
Chryseen	mg/kg ds	2,1	2,1					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,85	0,85					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	1,9	1,9					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0,96	0,96					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0,61	0,61					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	24	24,25	**	0,35	1,5	20,8	40
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg ds	32	124		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0,20	0,241	-	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	3,7	13,01	-	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	15	31,03	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0,050	0,0502	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	6,5	18,96	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	74	116,5	*	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	100	237,3	*	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	10,5					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	9,6	48					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	42	210					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	50	250					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	16	80					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	21					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	130	650	*	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 138	mg/kg ds	0,0015	0,0075					
PCB 153	mg/kg ds	0,001	0,005					
PCB 180	mg/kg ds	0,0015	0,0075					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0068	0,034	*	0,007	0,02	0,51	1
Cyanide								
Cyanide vrij	mg/kg ds	<3,0	2,1	-	2	3	11,5	20
Cyanide totaal	mg/kg ds	<5,0	3,5		3	5,5	27,8	50
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds	<5,0	3,5	-		5,5	27,8	50

Legenda								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Analytico-nr Monster
 10 10146034 521-1 (12-50)

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 15-05-2018
 Monsternemer
 Certificaatnummer 2018083140
 Startdatum 08-06-2018
 Rapportagedatum 26-06-2018

Analyse	Eenheid	11	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		1,2						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		2,2						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	92,1	92,1					
Organische stof	% (m/m) ds	1,2	1,2					
Gloeirest	% (m/m) ds	98,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	2,2	2,2					
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg ds	<0,050	0,035					
Fenanthreen	mg/kg ds	0,3	0,3					
Anthraceen	mg/kg ds	0,12	0,12					
Fluorantheen	mg/kg ds	0,54	0,54					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	0,3	0,3					
Chryseen	mg/kg ds	0,27	0,27					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	0,14	0,14					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	0,26	0,26					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	0,18	0,18					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	0,16	0,16					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	2,3	2,305	*	0,35	1,5	20,8	40
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg ds	29	109,6		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	<0,20	0,2403	-	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	4,2	14,45	-	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	7,6	15,62	-	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0,050	0,0501	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	<1,5	1,05	-	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	6,8	19,51	-	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	37	58,03	*	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	110	258,4	*	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	<3,0	10,5					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	<5,0	17,5					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	12	60					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	35	175					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	14	70					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	<6,0	21					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	72	360	*	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 101	mg/kg ds	0,0011	0,0055					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0035					
PCB 138	mg/kg ds	0,0018	0,009					
PCB 153	mg/kg ds	0,0016	0,008					
PCB 180	mg/kg ds	0,0018	0,009					
PCB (som 7) (factor 0,7)	mg/kg ds	0,0084	0,042	*	0,007	0,02	0,51	1
Cyanide								
Cyanide vrij	mg/kg ds	<3,0	2,1	-	2	3	11,5	20
Cyanide totaal	mg/kg ds	100	100		3	5,5	27,8	50
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds	100	100	***		5,5	27,8	50

Legenda								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Analytico-nr Monster
 11 10146035 521-2 (50-100)

Eindoordeel: Overschrijding Interventiewaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Ordernummer
Datum monstername 15-05-2018
Monsternemer
Certificaatnummer 2018083140
Startdatum 08-06-2018
Rapportagedatum 26-06-2018

Analyse	Eenheid	12	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		5,1						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		2,5						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	96,1	96,1					
Organische stof	% (m/m) ds	5,1	5,1					
Gloeirest	% (m/m) ds	94,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	2,5	2,5					
Metalen								
Zink (Zn)	mg/kg ds	110	236,4	*	20	140	430	720
Legenda								

Nr. Analytico-nr Monster
12 10146036 523-1 (12-50)

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Ordernummer
Datum monstername 15-05-2018
Monsternemer
Certificaatnummer 2018083140
Startdatum 08-06-2018
Rapportagedatum 26-06-2018

Analyse	Eenheid	13	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
---------	---------	----	------	---------	----	----	---	---

Bodemtype correctie

Organische stof 18,2
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) 3

Voorbehandeling

Cryogeen malen AS3000 Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof % (m/m) 88,3 88,3
Organische stof % (m/m) ds 18,2 18,2
Gloeirest % (m/m) ds 81,6
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 3 3

Metalen

Nikkel (Ni) mg/kg ds 38 102,3 *** 4 35 67,5 100
Lood (Pb) mg/kg ds 110 131,3 * 10 50 290 530

Legenda								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Analytico-nr Monster
13 10146037 523-3 (100-150)

Eindoordeel: Overschrijding Interventiewaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Ordernummer
Datum monstername 15-05-2018
Monsternemer
Certificaatnummer 2018083140
Startdatum 08-06-2018
Rapportagedatum 26-06-2018

Analyse	Eenheid	14	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		3,2						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		5,5						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	90,4	90,4					
Organische stof	% (m/m) ds	3,2	3,2					
Gloeirest	% (m/m) ds	96,4						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	5,5	5,5					
Metalen								
Lood (Pb)	mg/kg ds	78	112,9	*	10	50	290	530
Legenda								

Nr. Analytico-nr Monster
14 10146038 525-2 (50-80)

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Ordernummer
Datum monstername 15-05-2018
Monsternemer
Certificaatnummer 2018083140
Startdatum 08-06-2018
Rapportagedatum 26-06-2018

Analyse	Eenheid	15	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		7,6						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		2						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	93,1	93,1					
Organische stof	% (m/m) ds	7,6	7,6					
Gloeirest	% (m/m) ds	92,3						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	<2,0	1,4					
Metalen								
Zink (Zn)	mg/kg ds	780	1620	***	20	140	430	720
Legenda								

Nr.	Analytico-nr	Monster
15	10146039	527-2 (30-50)

Eendoordeel: Overschrijding Interventiewaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Ordernummer
Datum monstername 15-05-2018
Monsternemer
Certificaatnummer 2018083140
Startdatum 08-06-2018
Rapportagedatum 26-06-2018

Analyse	Eenheid	16	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		0,9						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		2						
Voorbehandeling								
Cryogeen malen AS3000		Uitgevoerd						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	97,5	97,5					
Organische stof	% (m/m) ds	0,9	0,9					
Gloeirest	% (m/m) ds	99						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	<2,0	1,4					
Metalen								
Zink (Zn)	mg/kg ds	77	182,7	*	20	140	430	720
Legenda								

Nr. Analytico-nr Monster
16 10146041 528-1 (12-50)

Eindoordeel: Overschrijding Achtergrondwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 15-05-2018
 Monsternemer
 Certificaatnummer 2018083140
 Startdatum 08-06-2018
 Rapportagedatum 26-06-2018

Analyse	Eenheid	17	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		15,7						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		25						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	82	82					
Organische stof	% (m/m) ds	15,7	15,7					
Gloeirest	% (m/m) ds	83,9						
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH								
Naftaleen	mg/kg ds	<1,2	0,535					
Fenanthreen	mg/kg ds	42	26,75					
Anthraceen	mg/kg ds	14	8,917					
Fluorantheen	mg/kg ds	74	47,13					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	30	19,11					
Chryseen	mg/kg ds	28	17,83					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	13	8,28					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	25	15,92					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	18	11,46					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	17	10,83					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	260			0,35	1,5	20,8	40
PAK Totaal VROM (10)	mg/kg ds	260	166,8	***	0,5	1,5	20,8	40

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 17 10157096 514-2 (50-100)

Eindoordeel: Overschrijding Interventiewaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 15-05-2018
 Monsternemer
 Certificaatnummer 2018083140
 Startdatum 08-06-2018
 Rapportagedatum 26-06-2018

Analyse	Eenheid	18	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		10						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		2						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	84,9	84,9					
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	<2,0	1,4					
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK								
Naftaleen	mg/kg ds	0,72	0,72					
Fenanthreen	mg/kg ds	8	8					
Anthraceen	mg/kg ds	3,6	3,6					
Fluorantheen	mg/kg ds	12	12					
Benzo(a)anthraceen	mg/kg ds	12	12					
Chryseen	mg/kg ds	10	10					
Benzo(k)fluorantheen	mg/kg ds	6,7	6,7					
Benzo(a)pyreen	mg/kg ds	13	13					
Benzo(ghi)peryleen	mg/kg ds	6,9	6,9					
Indeno(123-cd)pyreen	mg/kg ds	6,1	6,1					
PAK VROM (10) (factor 0,7)	mg/kg ds	79			0,35	1,5	20,8	40
PAK Totaal VROM (10)	mg/kg ds	79	79,02	***	0,5	1,5	20,8	40
Metalen								
Barium (Ba)	mg/kg ds	400	1550		20	190	555	920
Cadmium (Cd)	mg/kg ds	1,4	1,761	*	0,2	0,6	6,8	13
Kobalt (Co)	mg/kg ds	12	42,19	*	3	15	103	190
Koper (Cu)	mg/kg ds	130	210,8	***	5	40	115	190
Kwik (Hg)	mg/kg ds	<0,10	0,0944	-	0,05	0,15	18,1	36
Molybdeen (Mo)	mg/kg ds	5	5	*	1,5	1,5	95,8	190
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	38	110,8	***	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	540	740,3	***	10	50	290	530
Zink (Zn)	mg/kg ds	490	966,2	***	20	140	430	720
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	mg/kg ds	73	73					
Minerale olie (C12-C16)	mg/kg ds	430	430					
Minerale olie (C16-C21)	mg/kg ds	1500	1500					
Minerale olie (C21-C30)	mg/kg ds	12000	12000					
Minerale olie (C30-C35)	mg/kg ds	8200	8200					
Minerale olie (C35-C40)	mg/kg ds	2900	2900					
Minerale olie totaal (C10-C40)	mg/kg ds	26000	26000	***	35	190	2600	5000
Chromatogram olie (GC)		Zie bijl.						
Polychloorbifenylen, PCB								
PCB 28	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
PCB 52	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
PCB 101	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
PCB 118	mg/kg ds	<0,0010	0,0007					
PCB 138	mg/kg ds	0,058	0,058					
PCB 153	mg/kg ds	0,068	0,068					
PCB 180	mg/kg ds	0,043	0,043					
PCB (som 7)	mg/kg ds	0,17	0,1718	*	0,007	0,02	0,51	1
Cyanide								
Cyanide vrij	mg/kg ds	<1,0	0,7	-	2	3	11,5	20
Cyanide totaal	mg/kg ds	8,1	8,1		3	5,5	27,8	50
Cyanide complex (mathematisch)	mg/kg ds	7,8	7,8	*		5,5	27,8	50

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 18 10157106 519-2 (40-70)
 Eindoordeel: Overschrijding Interventiewaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
 * groter dan Achtergrondwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 AW Achtergrondwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>
 N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Ordernummer
Datum monstername 15-05-2018
Monsternemer
Certificaatnummer 2018083140
Startdatum 08-06-2018
Rapportagedatum 26-06-2018

Analyse	Eenheid	19	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		4,3						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		5,3						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	86,5	86,5					
Organische stof	% (m/m) ds	4,3	4,3					
Gloeirest	% (m/m) ds	95,4						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	5,3	5,3					
Metalen								
Lood (Pb)	mg/kg ds	380	541,9	***	10	50	290	530
Legenda								

Nr. Analytico-nr Monster
19 10157107 527-3 (50-100)

Eindoordeel: Overschrijding Interventiewaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T12 Toetsing Wbb grond

Projectnummer 17-2304.2
Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Ordernummer
Datum monstername 15-05-2018
Monsternemer
Certificaatnummer 2018083140
Startdatum 08-06-2018
Rapportagedatum 26-06-2018

Analyse	Eenheid	20	GSSD	Oordeel	RG	AW	T	I
Bodemtype correctie								
Organische stof		6,8						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)		2,3						
Bodemkundige analyses								
Droge stof	% (m/m)	86	86					
Organische stof	% (m/m) ds	6,8	6,8					
Gloeirest	% (m/m) ds	93						
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)	% (m/m) ds	2,3	2,3					
Metalen								
Nikkel (Ni)	mg/kg ds	36	102,4	***	4	35	67,5	100
Lood (Pb)	mg/kg ds	460	661,6	***	10	50	290	530

Legenda								
----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Nr. Analytico-nr Monster
20 10157108 528-3 (80-120)

Eindoordeel: Overschrijding Interventiewaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde
* groter dan Achtergrondwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
AW Achtergrondwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 23-05-2018
 Monsternemer Mathijs Diek
 Certificaatnummer 2018074406
 Startdatum 24-05-2018
 Rapportagedatum 30-05-2018

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Metalen								
Arseen (As)	µg/L	<5,0	3,5	-	5	10	35	60
Barium (Ba)	µg/L	88	88	*	20	50	338	625
Cadmium (Cd)	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,4	3,2	6
Kobalt (Co)	µg/L	2,5	2,5	-	2	20	60	100
Koper (Cu)	µg/L	6,3	6,3	-	2	15	45	75
Kwik (Hg)	µg/L	<0,050	0,035	-	0,05	0,05	0,175	0,3
Molybdeen (Mo)	µg/L	4,7	4,7	-	2	5	153	300
Nikkel (Ni)	µg/L	11	11	-	3	15	45	75
Lood (Pb)	µg/L	<2,0	1,4	-	2	15	45	75
Zink (Zn)	µg/L	67	67	*	10	65	433	800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	0,28	0,28	-	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	0,21	0,21	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	1,2	1,2	-	-	-	-	-
m,p-Xyleen	µg/L	2,6	2,6	-	-	-	-	-
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	3,7	3,8	*	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/L	4,2	-	-	-	-	-	-
Naftaleen	µg/L	0,057	0,057	*	0,02	0,01	35	70
Styreen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	6	153	300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen								
Dichloormethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,01	500	1000
Trichloormethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	6	203	400
Tetrachloormethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	5	10
Trichlooretheen	µg/L	1	1	-	0,2	24	262	500
Tetrachlooretheen	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	20	40
1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	454	900
1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	204	400
1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	150	300
1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	65	130
cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	0,89	0,89	-	-	-	-	-
trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0,10	0,07	-	-	-	-	-
CKW (som)	µg/L	1,9	-	-	-	-	-	-
Tribroommethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	-	-	-	630
Vinylchloride	µg/L	0,19	0,19	*	0,2	0,01	2,5	5
1,1-Dichlooretheen	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	5	10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L	0,96	0,96	*	0,2	0,01	10	20
1,1-Dichloorpropaan	µg/L	<0,20	0,14	-	-	-	-	-
1,2-Dichloorpropaan	µg/L	<0,20	0,14	-	-	-	-	-
1,3-Dichloorpropaan	µg/L	<0,20	0,14	-	-	-	-	-
Dichloorpropanen som factor 0.7	µg/L	0,42	0,42	-	0,6	0,8	40,4	80
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10	7	-	-	-	-	-
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10	7	-	-	-	-	-
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10	7	-	-	-	-	-
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15	10,5	-	-	-	-	-
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10	7	-	-	-	-	-
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10	7	-	-	-	-	-
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	35	-	50	50	325	600
Extra parameters								
som 16 aromatische oplosmiddelen	µg/L	-	4,57	Geen oordeel mogelijk	-	-	-	-

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 1 10117981 501-1-1 (350-450)

Eindoordeel: Overschrijding Streefwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
 * groter dan Streefwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 S Streefwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 23-05-2018
 Monsternemer Mathijs Diek
 Certificaatnummer 2018074406
 Startdatum 24-05-2018
 Rapportagedatum 30-05-2018

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Metalen								
Arseen (As)	µg/L	26	26	*	5	10	35	60
Barium (Ba)	µg/L	250	250	*	20	50	338	625
Cadmium (Cd)	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,4	3,2	6
Kobalt (Co)	µg/L	8,4	8,4	-	2	20	60	100
Koper (Cu)	µg/L	<2,0	1,4	-	2	15	45	75
Kwik (Hg)	µg/L	<0,050	0,035	-	0,05	0,05	0,175	0,3
Molybdeen (Mo)	µg/L	2,5	2,5	-	2	5	153	300
Nikkel (Ni)	µg/L	11	11	-	3	15	45	75
Lood (Pb)	µg/L	2,1	2,1	-	2	15	45	75
Zink (Zn)	µg/L	36	36	-	10	65	433	800
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Benzeen	µg/L	25	25	**	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	7,4	7,4	*	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	31	31	*	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	280	280					
m,p-Xyleen	µg/L	710	710					
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	990	990	***	0,2	0,2	35,1	70
BTEX (som)	µg/L	1100						
Naftaleen	µg/L	11	11	*	0,02	0,01	35	70
Styreen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	6	153	300
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen								
Dichloormethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,01	500	1000
Trichloormethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	6	203	400
Tetrachloormethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	5	10
Trichlooretheen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	24	262	500
Tetrachlooretheen	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	20	40
1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	454	900
1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	204	400
1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	150	300
1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	65	130
cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0,10	0,07					
trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0,10	0,07					
CKW (som)	µg/L	<1,6						
Tribroommethaan	µg/L	<0,20	0,14					630
Vinylchloride	µg/L	<0,10	0,07	-	0,2	0,01	2,5	5
1,1-Dichlooretheen	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	5	10
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L	0,14	0,14	-	0,2	0,01	10	20
1,1-Dichloorpropaan	µg/L	<0,20	0,14					
1,2-Dichloorpropaan	µg/L	<0,20	0,14					
1,3-Dichloorpropaan	µg/L	<0,20	0,14					
Dichloorpropanen som factor 0.7	µg/L	0,42	0,42	-	0,6	0,8	40,4	80
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	210	210					
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	22	22					
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15	10,5					
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10	7					
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	250	250	*	50	50	325	600
Chromatogram		Zie bijl.						
Cyanide								
Cyanide-totaal	µg/L	68	68	*		5	377,5	750
Extra parameters								
som 16 aromatische oplosmiddelen	µg/L		1053,5	?				

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 2 10117982 502-1-1 (350-450)

Eindoordeel: Overschrijding Interventiewaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
 * groter dan Streefwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 S Streefwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 17-2304.2
Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Ordernummer
Datum monstername 23-05-2018
Monsternemer Mathijs Diek
Certificaatnummer 2018074406
Startdatum 24-05-2018
Rapportagedatum 30-05-2018

Analyse	Eenheid	3	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen								
Dichloormethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,01	500	1000
Trichloormethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	6	203	400
Tetrachloormethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	5	10
Trichlooretheen	µg/L	1,1	1,1	-	0,2	24	262	500
Tetrachlooretheen	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	20	40
1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	454	900
1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	204	400
1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	150	300
1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	65	130
cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0,10	0,07					
trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0,10	0,07					
CKW (som)	µg/L	<1,6						
Vinylchloride	µg/L	<0,10	0,07	-	0,2	0,01	2,5	5
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L	0,14	0,14	-	0,2	0,01	10	20
Cyanide								
Cyanide-totaal	µg/L	<5,0	3,5	-		5	377,5	750

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
3 10117983 505-1-1 (700-800)

Eindoordeel: Voldoet aan Streefwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
* groter dan Streefwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
S Streefwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 23-05-2018
 Monsternemer Mathijs Diek
 Certificaatnummer 2018074406
 Startdatum 24-05-2018
 Rapportagedatum 30-05-2018

Analyse	Eenheid	4	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen								
Dichloormethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,01	500	1000
Trichloormethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	6	203	400
Tetrachloormethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	5	10
Trichlooretheen	µg/L	40	40	*	0,2	24	262	500
Tetrachlooretheen	µg/L	0,2	0,2	*	0,1	0,01	20	40
1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	454	900
1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	204	400
1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	150	300
1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	65	130
cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	2,1	2,1					
trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	0,53	0,53					
CKW (som)	µg/L	42						
Vinylchloride	µg/L	1,4	1,4	*	0,2	0,01	2,5	5
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L	2,7	2,63	*	0,2	0,01	10	20
Cyanide								
Cyanide-totaal	µg/L	130	130	*		5	377,5	750

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 4 10117984 506-1-1 (400-500)

Indoordeel: Overschrijding Streefwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
 * groter dan Streefwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 S Streefwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monstername 23-05-2018
 Monsternemer Mathijs Diek
 Certificaatnummer 2018074406
 Startdatum 24-05-2018
 Rapportagedatum 30-05-2018

Analyse	Eenheid	5	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen								
Dichloormethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,01	500	1000
Trichloormethaan	µg/L	0,22	0,22	-	0,2	6	203	400
Tetrachloormethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	5	10
Trichlooretheen	µg/L	250	250	*	0,2	24	262	500
Tetrachlooretheen	µg/L	0,12	0,12	*	0,1	0,01	20	40
1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	454	900
1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	204	400
1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	150	300
1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	65	130
cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	42	42					
trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	2,7	2,7					
CKW (som)	µg/L	290						
Vinylchloride	µg/L	5,1	5,1	***	0,2	0,01	2,5	5
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L	45	44,7	***	0,2	0,01	10	20
Cyanide								
Cyanide-totaal	µg/L	170	170	*		5	377,5	750

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 5 10117985 507-1-1 (350-450)

Indoordeel: Overschrijding Interventiewaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
 * groter dan Streefwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 S Streefwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monsternamen 23-05-2018
 Monsternemer Mathijs Diek
 Certificaatnummer 2018074406
 Startdatum 24-05-2018
 Rapportagedatum 30-05-2018

Analyse	Eenheid	6	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Metalen								
Arseen (As)	µg/L	<5,0	3,5	-	5	10	35	60
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,21	0,21	-	0,2	0,2	35,1	70
Benzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/L	<0,20	0,14					
BTEX (som)	µg/L	<0,90						
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen								
Dichloormethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,01	500	1000
Trichloormethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	6	203	400
Tetrachloormethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	5	10
Trichlooretheen	µg/L	0,53	0,53	-	0,2	24	262	500
Tetrachlooretheen	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	20	40
1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	454	900
1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	204	400
1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	150	300
1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	65	130
cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	0,52	0,52					
trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0,10	0,07					
CKW (som)	µg/L	<1,6						
Vinylchloride	µg/L	3,6	3,6	**	0,2	0,01	2,5	5
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L	0,59	0,59	*	0,2	0,01	10	20
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15	10,5					
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10	7					
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	35	-	50	50	325	600
Cyanide								
Cyanide-totaal	µg/L	130	130	*		5	377,5	750
Extra parameters								
som 16 aromatische oplosmiddelen	µg/L		0,63	Geen oordeel mogelijk				

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 6 10117986 508-1-1 (270-370)

Eindoordeel: Overschrijding Streefwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
 * groter dan Streefwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 S Streefwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monsternamen 23-05-2018
 Monsternemer Mathijs Diek
 Certificaatnummer 2018074406
 Startdatum 24-05-2018
 Rapportagedatum 30-05-2018

Analyse	Eenheid	7	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Metalen								
Arseen (As)	µg/L	<5,0	3,5	-	5	10	35	60
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,27	0,27	*	0,2	0,2	35,1	70
Benzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/L	0,2	0,2					
BTEX (som)	µg/L	<0,90						
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen								
Dichloormethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,01	500	1000
Trichloormethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	6	203	400
Tetrachloormethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	5	10
Trichlooretheen	µg/L	0,9	0,9	-	0,2	24	262	500
Tetrachlooretheen	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	20	40
1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	454	900
1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	204	400
1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	150	300
1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	65	130
cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	0,2	0,2					
trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0,10	0,07					
CKW (som)	µg/L	<1,6						
Vinylchloride	µg/L	<0,10	0,07	-	0,2	0,01	2,5	5
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L	0,27	0,27	*	0,2	0,01	10	20
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15	10,5					
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10	7					
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	35	-	50	50	325	600
Cyanide								
Cyanide-totaal	µg/L	160	160	*		5	377,5	750
Extra parameters								
som 16 aromatische oplosmiddelen	µg/L		0,69	Geen oordeel mogelijk				

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 7 10117987 509-1-1 (270-370)

Eindoordeel: Overschrijding Streefwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
 * groter dan Streefwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 S Streefwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 17-2304.2
 Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
 Ordernummer
 Datum monsternamen 23-05-2018
 Monsternemer Mathijs Diek
 Certificaatnummer 2018074406
 Startdatum 24-05-2018
 Rapportagedatum 30-05-2018

Analyse	Eenheid	8	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Metalen								
Arseen (As)	µg/L	<5,0	3,5	-	5	10	35	60
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	0,21	0,21	-	0,2	0,2	35,1	70
Benzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	<0,10	0,07					
m,p-Xyleen	µg/L	<0,20	0,14					
BTEX (som)	µg/L	<0,90						
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen								
Dichloormethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,01	500	1000
Trichloormethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	6	203	400
Tetrachloormethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	5	10
Trichlooretheen	µg/L	1,2	1,2	-	0,2	24	262	500
Tetrachlooretheen	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	20	40
1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	454	900
1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	204	400
1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	150	300
1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	65	130
cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0,10	0,07					
trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0,10	0,07					
CKW (som)	µg/L	<1,6						
Vinylchloride	µg/L	<0,10	0,07	-	0,2	0,01	2,5	5
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L	0,14	0,14	-	0,2	0,01	10	20
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15	10,5					
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10	7					
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	35	-	50	50	325	600
Cyanide								
Cyanide-totaal	µg/L	<5,0	3,5			5	377,5	750
Extra parameters								
som 16 aromatische oplosmiddelen	µg/L		0,63	Geen oordeel mogelijk				

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
 8 10117988 510-1-1 (700-800)

Eindoordeel: Voldoet aan Streefwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
 * groter dan Streefwaarde
 ** groter dan Tussenwaarde
 *** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
 RG Vereiste Rapportagegrens
 S Streefwaarde
 T Tussenwaarde
 I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 17-2304.2
Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Ordernummer
Datum monsternamen 23-05-2018
Monsternemer Mathijs Diek
Certificaatnummer 2018074406
Startdatum 24-05-2018
Rapportagedatum 30-05-2018

Analyse	Eenheid	9	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Metalen								
Arseen (As)	µg/L	<5,0	3,5	-	5	10	35	60
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen								
Xylenen (som) factor 0,7	µg/L	1,5	1,52	*	0,2	0,2	35,1	70
Benzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,2	15,1	30
Tolueen	µg/L	0,22	0,22	-	0,2	7	504	1000
Ethylbenzeen	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	4	77	150
o-Xyleen	µg/L	0,42	0,42					
m,p-Xyleen	µg/L	1,1	1,1					
BTEX (som)	µg/L	1,7						
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen								
Dichloormethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,01	500	1000
Trichloormethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	6	203	400
Tetrachloormethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	5	10
Trichlooretheen	µg/L	14	14	-	0,2	24	262	500
Tetrachlooretheen	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	20	40
1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	454	900
1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	204	400
1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	150	300
1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	65	130
cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	1,2	1,2					
trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	<0,10	0,07					
CKW (som)	µg/L	15						
Vinylchloride	µg/L	<0,10	0,07	-	0,2	0,01	2,5	5
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L	1,3	1,27	*	0,2	0,01	10	20
Minerale olie								
Minerale olie (C10-C12)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C12-C16)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C16-C21)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C21-C30)	µg/L	<15	10,5					
Minerale olie (C30-C35)	µg/L	<10	7					
Minerale olie (C35-C40)	µg/L	<10	7					
Minerale olie totaal (C10-C40)	µg/L	<50	35	-	50	50	325	600
Cyanide								
Cyanide-totaal	µg/L	39	39	*		5	377,5	750
Extra parameters								
som 16 aromatische oplosmiddelen	µg/L		2,02	Geen oordeel mogelijk				

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
9 10117989 511-1-1 (250-350)

Eindoordeel: Overschrijding Streefwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
* groter dan Streefwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
S Streefwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 17-2304.2
Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Ordernummer
Datum monstername 06-06-2018
Monsternemer Mathijs Diek
Certificaatnummer 2018082626
Startdatum 07-06-2018
Rapportagedatum 13-06-2018

Analyse	Eenheid	1	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH								
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Fenanthreen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,003	2,5	5
Anthraceen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0007	2,5	5
Fluorantheen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,003	0,501	1
Benzo(a)anthraceen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0001	0,25	0,5
Chryseen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,003	0,102	0,2
Benzo(k)fluorantheen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0004	0,0252	0,05
Benzo(a)pyreen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0005	0,0253	0,05
Benzo(ghi)peryleen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0003	0,0251	0,05
Indeno(123-cd)pyreen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0004	0,0252	0,05
PAK VROM (10) factor 0,7	µg/L	0,077	0,619					

Legenda

Nr. Analytico-nr. Monster
1 10144104 501-1-2 (350-450)

Eindoordeel: Voldoet aan Streefwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
* groter dan Streefwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
S Streefwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 17-2304.2
Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Ordernummer
Datum monstername 06-06-2018
Monsternemer Mathijs Diek
Certificaatnummer 2018082626
Startdatum 07-06-2018
Rapportagedatum 13-06-2018

Analyse	Eenheid	2	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH								
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Fenanthreen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,003	2,5	5
Anthraceen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0007	2,5	5
Fluorantheen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,003	0,501	1
Benzo(a)anthraceen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0001	0,25	0,5
Chryseen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,003	0,102	0,2
Benzo(k)fluorantheen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0004	0,0252	0,05
Benzo(a)pyreen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0005	0,0253	0,05
Benzo(ghi)peryleen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0003	0,0251	0,05
Indeno(123-cd)pyreen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0004	0,0252	0,05
PAK VROM (10) factor 0,7	µg/L	0,077	0,619					

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
2 10144105 502-1-2 (350-450)

Eindoordeel: Voldoet aan Streefwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
* groter dan Streefwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
S Streefwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 17-2304.2
Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Ordernummer
Datum monstername 06-06-2018
Monsternemer Mathijs Diek
Certificaatnummer 2018082626
Startdatum 07-06-2018
Rapportagedatum 13-06-2018

Analyse	Eenheid	3	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen								
Dichloormethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	0,01	500	1000
Trichloormethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	6	203	400
Tetrachloormethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	5	10
Trichlooretheen	µg/L	0,34	0,34	-	0,2	24	262	500
Tetrachlooretheen	µg/L	0,14	0,14	*	0,1	0,01	20	40
1,1-Dichloorethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	454	900
1,2-Dichloorethaan	µg/L	<0,20	0,14	-	0,2	7	204	400
1,1,1-Trichloorethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	150	300
1,1,2-Trichloorethaan	µg/L	<0,10	0,07	-	0,1	0,01	65	130
cis 1,2-Dichlooretheen	µg/L	2,3	2,3					
trans 1,2-Dichlooretheen	µg/L	0,27	0,27					
CKW (som)	µg/L	3						
Vinylchloride	µg/L	9	9	***	0,2	0,01	2,5	5
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7	µg/L	2,5	2,57	*	0,2	0,01	10	20
Cyanide								
Cyanide-totaal	µg/L	180	180	*		5	377,5	750

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
3 10144106 504-1-1 (400-500)

Indoordeel: Overschrijding Interventiewaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
* groter dan Streefwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
S Streefwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 17-2304.2
Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Ordernummer
Datum monstername 06-06-2018
Monsternemer Mathijs Diek
Certificaatnummer 2018082626
Startdatum 07-06-2018
Rapportagedatum 13-06-2018

Analyse	Eenheid	4	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH								
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Fenanthreen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,003	2,5	5
Anthraceen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0007	2,5	5
Fluorantheen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,003	0,501	1
Benzo(a)anthraceen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0001	0,25	0,5
Chryseen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,003	0,102	0,2
Benzo(k)fluorantheen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0004	0,0252	0,05
Benzo(a)pyreen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0005	0,0253	0,05
Benzo(ghi)peryleen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0003	0,0251	0,05
Indeno(123-cd)pyreen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0004	0,0252	0,05
PAK VROM (10) factor 0,7	µg/L	0,077	0,619					

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
4 10144107 508-1-2 (270-370)

Eindoordeel: Voldoet aan Streefwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
* groter dan Streefwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
S Streefwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 17-2304.2
Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Ordernummer
Datum monstername 06-06-2018
Monsternemer Mathijs Diek
Certificaatnummer 2018082626
Startdatum 07-06-2018
Rapportagedatum 13-06-2018

Analyse	Eenheid	5	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH								
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Fenantheen	µg/L	0,02	0,02	*	0,01	0,003	2,5	5
Anthraceen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0007	2,5	5
Fluorantheen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,003	0,501	1
Benzo(a)anthraceen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0001	0,25	0,5
Chryseen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,003	0,102	0,2
Benzo(k)fluorantheen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0004	0,0252	0,05
Benzo(a)pyreen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0005	0,0253	0,05
Benzo(ghi)peryleen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0003	0,0251	0,05
Indeno(123-cd)pyreen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0004	0,0252	0,05
PAK VROM (10) factor 0,7	µg/L	0,09	0,6216					

Legenda

Nr. Analytico-nr Monster
5 10144108 509-1-2 (270-370)

Eindoordeel: Overschrijding Streefwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
* groter dan Streefwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
S Streefwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 17-2304.2
Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Ordernummer
Datum monstername 06-06-2018
Monsternemer Mathijs Diek
Certificaatnummer 2018082626
Startdatum 07-06-2018
Rapportagedatum 13-06-2018

Analyse	Eenheid	6	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH								
Naftaleen	µg/L	<0,020	0,014	-	0,02	0,01	35	70
Fenanthreen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,003	2,5	5
Anthraceen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0007	2,5	5
Fluorantheen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,003	0,501	1
Benzo(a)anthraceen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0001	0,25	0,5
Chryseen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,003	0,102	0,2
Benzo(k)fluorantheen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0004	0,0252	0,05
Benzo(a)pyreen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0005	0,0253	0,05
Benzo(ghi)peryleen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0003	0,0251	0,05
Indeno(123-cd)pyreen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0004	0,0252	0,05
PAK VROM (10) factor 0,7	µg/L	0,077	0,619					

Legenda

Nr. Analytico-nr. Monster
6 10144109 510-1-2 (700-800)

Eindoordeel: Voldoet aan Streefwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
* groter dan Streefwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
S Streefwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa

BoToVa T13 Toetsing Wbb grondwater (ondiep)

Projectnummer 17-2304.2
Projectnaam Oostdijk 187 te Oud-Beijerland
Ordernummer
Datum monstername 06-06-2018
Monsternemer Mathijs Diek
Certificaatnummer 2018082626
Startdatum 07-06-2018
Rapportagedatum 13-06-2018

Analyse	Eenheid	7	GSSD	Oordeel	RG	S	T	I
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAH								
Naftaleen	µg/L	0,12	0,12	*	0,02	0,01	35	70
Fenantheen	µg/L	0,37	0,37	*	0,01	0,003	2,5	5
Anthraceen	µg/L	0,063	0,063	*	0,01	0,0007	2,5	5
Fluorantheen	µg/L	0,069	0,069	*	0,01	0,003	0,501	1
Benzo(a)anthraceen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0001	0,25	0,5
Chryseen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,003	0,102	0,2
Benzo(k)fluorantheen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0004	0,0252	0,05
Benzo(a)pyreen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0005	0,0253	0,05
Benzo(ghi)peryleen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0003	0,0251	0,05
Indeno(123-cd)pyreen	µg/L	<0,010	0,007	-	0,01	0,0004	0,0252	0,05
PAK VROM (10) factor 0,7	µg/L	0,66	0,7663					

Legenda

Nr. Analytico-nr. Monster
7 10144110 511-1-2 (250-350)

Eindoordeel: Overschrijding Streefwaarde

Gebruikte afkortingen

- kleiner dan of gelijk aan Streefwaarde
* groter dan Streefwaarde
** groter dan Tussenwaarde
*** groter dan Interventiewaarde

GSSD Gestandaardiseerd gehalte
RG Vereiste Rapportagegrens
S Streefwaarde
T Tussenwaarde
I Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: <http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/bbk/instrumenten/botova/>

N.B.: de vermelde tussenwaarde is door PAIS berekend en is niet afkomstig uit BoToVa



Bijlage 5 Kwaliteitsaspecten van het onderzoek

Waarborging kwaliteit / Certificering

De veldwerkzaamheden worden uitgevoerd conform de eisen uit het 'Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer' (Kwalibo). Dit besluit richt zich op kwaliteit en integriteit van de bodemintermediair, in deze specifiek: Inventerra.

Bodemintermediairs moeten bij het uitvoeren van kritische functies door of onder directe leiding van daartoe erkende medewerkers onafhankelijk zijn van hun opdrachtgevers om hun integriteit te borgen. De eis van verplichte functiescheiding ten aanzien van de zogeheten kritische functies betreft alleen de relatie opdrachtgever (indien eigenaar) versus bodemintermediair. Bij iedere (potentiële) opdracht wordt voor de uitvoering van de kritische functies gecontroleerd of van functiescheiding sprake is.

Inventerra is geen eigenaar van de onderzoekslocatie beschreven in dit rapport en heeft geen belang bij de uitkomsten van het bodemonderzoek.

Inventerra is gecertificeerd conform ISO 9001:2008, certificaat EC-KWA-010062 en voor het uitvoeren van veldwerk bij bodemonderzoek conform BRL SIKB 2000, protocollen 2001, 2002 en 2018, certificaat EC-SIK-20241. De naleving van de kwaliteitseisen en –procedures wordt periodiek getoetst door interne en externe auditors, onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA).

De voor het bodemonderzoek benodigde analyses van grond en grondwater worden uitgevoerd door een RvA geaccrediteerd laboratorium. Deze accreditatie garandeert dat bij de analyses consequent de juiste en vastgestelde procedures worden gehanteerd zodat de resultaten een hoge betrouwbaarheid hebben.

Betrouwbaarheid / garanties

Het bodemonderzoek wordt op zorgvuldige wijze uitgevoerd volgens algemeen gebruikelijke inzichten en methoden. Hoewel naar een zo groot mogelijke representativiteit van het onderzoek wordt gestreefd, is steeds het risico aanwezig dat eventuele lokale afwijkingen in het bodemmateriaal niet worden gedetecteerd. Het onderzoek is namelijk gebaseerd op een beperkt aantal boringen en een beperkt aantal chemische analyses. Tevens wordt er op gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is. Nadien kan mogelijk door externe factoren de bodemkwaliteit veranderen. Aan de resultaten van het onderzoek kan derhalve geen absolute waarde worden toegekend. Elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een discrepantie tussen de bij het onderzoek gebleken bodemkwaliteit en de feitelijke bodemkwaliteit is uitgesloten.

Over de voor het vooronderzoek geraadpleegde bronnen en verkregen informatie wordt opgemerkt dat deze niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is Inventerra afhankelijk van deze bronnen, waardoor Inventerra niet kan instaan voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie.